

Bieter	Vergabenummer	Datum
		09.07.2026

Baumaßnahme **P22-03 - Grundschule Stickgras**
 Grundschule Stickgras Stickgraser Schulweg 27751 Delmenhorst

Leistung **LV 3220 Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02	Flachdach	Titel							
02.01	Allgemein	Ber...							
02.01.1	Untergrund reinigen Beton lose Verunreinigung Entfernen Grobschmutz auf Baustelle bereitstellen	205	m2						
02.01.2	Voranstrich Bitumenemulsion Flachdach	263	m2						
02.01.3	Luftdichtheits-diffusionsd. Schicht Bitumenbahn Al+V60S4 punkt-streifenw verschweißen	263	m2						
02.01.4	Reparatur o. Erneuerung der Luftdichtheitsschicht Dampfsperre Bitumenbahn Al+V60S4 punkt-/streifenw verschweißen	16	m2						
02.01.5	Provisorische kontrollierte Ableitung des Regenwassers während der Bauzeit	21	m						
02.01.6	Wärmedämmschicht nichtbrennbar Flachdach Mineralwolle MW DAA 0,035W/(mK) D 200mm	188	m²						
02.01.7	Planung Gefälledämmung digital	1	St						
02.01.8	Gefälledämmung aus Mineralwolle (Nicht brennbar, Klasse A1)	188	m²						
02.01.9	Dachabdichtung 2-lagig, Erste Lage und Oberlage	238	m²						
Text	Attika	\	\	\	\	\	\	\	\
02.01.10	Bitumenvoranstrich auf Betonkrone und Vertikalfächen	24	m						
02.01.11	Attika-Innendämmung aus Mineralwolle (d = 10 cm, WLG 035)	24	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		09.07.2026

Baumaßnahme **P22-03 - Grundschule Stickgras**
 Grundschule Stickgras Stickgraser Schulweg 27751 Delmenhorst

Leistung **LV 3220 Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des ¹ LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3220	Dachdecker- und Dachklempn...			LV					
02	Flachdach			Titel					
02.01.12	Horizontale Dämmstoff-Kronenüberdeckung (Mineralwolle)	24	m						
02.01.13	Gefälleunterkonstruktion auf Attikakrone (= 3°)	24	m						
02.01.14	Bitumen-Dachrandhochzug und Kronenabdichtung, 2-lagig	24	m						
02.01.15	FLL-geprüfte Wurzelschutzbahn im Hochzug- und Kronenbereich	24	m						
02.01.16	Kontinuierliche Haftstreifen aus feuerverzinktem Stahlblech	24	m						
02.01.17	Mechanischer Klemmanschluss / Kappleiste an Außenfassade	24	m						
02.01.18	Attikaabdeckung aus Titanzink	24	m						
Text	Rücksprung Attika Achse 6	\	\	\	\	\	\	\	\
02.01.19	Attika-Innendämmung im horizontalen Versprung (d = 6 cm)	1,2	m						
02.01.20	OSB-Trägerplatte für den Rücksprung (d = 30 mm)	3	m						
02.01.21	Gefälleholz aus OSB auf der Attikakrone (= 3°)	3	m						
02.01.22	Bitumen-Abdichtung im Rücksprungbereich (2-lagig)	2,8	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		09.07.2026

Baumaßnahme **P22-03 - Grundschule Stickgras**
 Grundschule Stickgras Stickgraser Schulweg 27751 Delmenhorst

Leistung **LV 3220 Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03	Satteldach Achse 1-4	Titel							
03.01	Allgemein	Ber...							
Text	***Steildach-Grundaufbau und H...	\	\	\	\	\	\	\	\
03.01.1	Unterdeckplatten aus Holzfasern (35 mm)	926	m²						
03.01.2	Zulage Unterdeckplatten aus Holzfasern (35 mm)	33,5	m²						
03.01.3	Unterspannbahn (Zusatzmaßnahme Trauf-/First-/Ortgangbereich)	257,3	m²						
03.01.4	Konterlattung mit Nageldichtung	926	m²						
03.01.5	Traglattung für Ziegeldeckung	926	m²						
Text	***Dachdeckung und Systemzub...	\	\	\	\	\	\	\	\
03.01.6	Dachdeckung mit großformatigen Glattziegeln	926	m²						
03.01.7	Fachgerechte Ausbildung von Dachdurchdringungen (Zuschnitt oder Formziegel)	10	St						
03.01.8	Zulage für Ortgangdeckung	33,5	m						
03.01.9	Trockenfirst mit Firstrollen	60,1	m						
Text	***Traufe***	\	\	\	\	\	\	\	\
03.01.10	Traufbohle aus Konstruktionsvollholz (KVH) 30mm für Rinnen- und Blechaufnahme	82	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		09.07.2026

Baumaßnahme **P22-03 - Grundschule Stickgras**
 Grundschule Stickgras Stickgraser Schulweg 27751 Delmenhorst

Leistung **LV 3220 Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges 2	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3220	Dachdecker- und Dachklempn...			LV					
03	Satteldach Achse 1-4			Titel					
03.01.11	Unterkonstruktion aus OSB-Platten / Holzwerkstoff für Gesimsabdeckung	82	m						
03.01.12	Gesimsabdeckung / Abtropfblech aus Titanzink 0,7 mm	82	m						
03.01.13	Traufseitiges Lüftungs- und Insektenschutzprofil	126	m						
03.01.14	Vorgehängte Kastenrinne (Nenngröße 400)	82	m						
03.01.15	Zulage Dehnungsausgleich Kastenrinne	7	St						
03.01.16	Ablauf mit Rinnenstutzen an Kastenrinne, DN 100	5	St						
03.01.17	Ablauf mit Rinnenstutzen an Kastenrinne, DN 150	1	St						
03.01.18	Aussparung Ablauf Gesimsabdeckung	6	St						
03.01.19	Begrenzungsblech / Schwallenschutz am Übergang Ortgang zu Kastenrinne	4	St						
Text	***Schneefangsystem***	\	\	\	\	\	\	\	\
03.01.20	Zusätzliche Stützlattung für Schneefangsystem	105,2	m						
03.01.21	Schneefang-Systempfannen aus Aluminium	88	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		09.07.2026

Baumaßnahme **P22-03 - Grundschule Stickgras**
 Grundschule Stickgras Stickgraser Schulweg 27751 Delmenhorst

Leistung **LV 3220 Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des ¹ LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3220	Dachdecker- und Dachklempn...			LV					
03	Satteldach Achse 1-4			Titel					
03.01.22	Schneefanggitter / Schutzrohr-Barriere	105,2	m						
Text	***Dachdurchführungen***	\	\	\	\	\	\	\	\
03.01.23	Sanitärlüfter / Stragentlüftung DN 100 mit Universal-Grundplatte	7	St						
Text	***Solar***	\	\	\	\	\	\	\	\
03.01.24	Solar-Durchgangsziegel (bis DN 70)	10	St						
03.01.25	Solar-Leitungs-Dachdurchführung DN 110, DN 36°, abgestimmt auf Holzfaser-Unterdeckplatte	2	St						
Text	***Ortgang***	\	\	\	\	\	\	\	\
03.01.26	Ortgang-Knagge inkl. Gefachedämmung	33,5	m						
03.01.27	OSB-Zargen- und Schalungsplatte im Rücksprung	11,4	m²						
03.01.28	Durchlaufende Haftstreifen für Attikablech	33,5	m						
03.01.29	Zulage für handwerkliche Eck- und Passstücke	6	St						
03.01.30	Ortgang-Anschlussblech (Innenliegende Kastenrinne/Kehle)	33,5	m						
03.01.31	Attikabohle (Ortgangkrone)	33,5	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		09.07.2026

Baumaßnahme **P22-03 - Grundschule Stickgras**
 Grundschule Stickgras Stickgraser Schulweg 27751 Delmenhorst

Leistung **LV 3220 Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3220	Dachdecker- und Dachklempn...			LV					
03	Satteldach Achse 1-4			Titel					
03.01.32	Attikablech / Ortgang-Mauerabdeckung	33,5	m						
Text	***Brandwand***	\	\	\	\	\	\	\	\
03.01.33	Brandschutz-Schottung aus Steinwolle (über Brandwand)	72,3	m						
03.01.34	Nicht brennbare Unterspannbahn / Abklebung im Brandwandbereich	72,3	m						
03.01.35	U-Profil zur statischen Überbrückung / Traglattung (40/60/1,6mm)	130,1	m						
03.01.36	Befestigung Dachlatten an U-Profil mit seitlichen Laschen	130,1	m						
Text	***Allgemein***	\	\	\	\	\	\	\	\
03.01.37	Provisorische Regenentwässerung	1	psch						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter		Vergabenummer	Datum
			09.07.2026
Baumaßnahme	P22-03 - Grundschule Stickgras		
	Grundschule Stickgras Stickgraser Schulweg 27751 Delmenhorst		
Leistung	LV 3220 Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.02	Absturzsicherung	Ber...							
03.02.1	Sicherheitsdachhaken für Ziegeleindeckung, liefern und montieren	15	St						
03.02.2	Schienenhalterung für Steildach-Sicherungssystem, liefern und montieren	66	St						
03.02.3	Lieferung und fachgerechte Montage einer Endsystemhalterung	2	St						
03.02.4	Führungsschiene für Schienen-Sicherungssystem, liefern und montieren	23	St						
03.02.5	Stoßverbinder für Schienen-Sicherungssystem, liefern und montieren	22	St						
03.02.6	Kugelgelagerter Gleiter für Schienen-Sicherungssystem, liefern und übergeben	1	St						
03.02.7	System-Typenschild für Anschlageinrichtungen, liefern und montieren	1	St						
03.02.8	Tellerkopfschraube Edelstahl 8 x 200 mm, liefern und verarbeiten	110	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter		Vergabenummer	Datum
			09.07.2026
Baumaßnahme	P22-03 - Grundschule Stickgras		
	Grundschule Stickgras Stickgraser Schulweg 27751 Delmenhorst		
Leistung	LV 3220 Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	Satteldach Achse 4-5	Titel							
04.01	Allgemein	Ber...							
Text	***Steildach-Grundaufbau und H...	\	\	\	\	\	\	\	\
04.01.1	Unterdeckplatten aus Holzfaser (35 mm)	382,3	m²						
04.01.2	Zulage Unterdeckplatten aus Holzfaser (35 mm)	21	m²						
04.01.3	Unterspannbahn (Zusatzmaßnahme Trauf-/First-/Ortgangbereich)	165,7	m²						
04.01.4	Konterlattung mit Nageldichtung	382,3	m²						
04.01.5	Traglattung für Ziegeldeckung	382,3	m²						
Text	***Dachdeckung und Systemzub...	\	\	\	\	\	\	\	\
04.01.6	Dachdeckung mit großformatigen Glattziegeln	382,3	m²						
04.01.7	Fachgerechte Ausbildung von Dachdurchdringungen (Zuschnitt oder Formziegel)	3	St						
04.01.8	Zulage Anarbeiten der Ziegeldeckung an Durchdringung Lamellenfortlufthaube	1	St						
04.01.9	Zulage für Ortgangdeckung	21	m						
04.01.10	Trockenfirst mit Firstrollen	39	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter		Vergabenummer	Datum
			09.07.2026
Baumaßnahme	P22-03 - Grundschule Stickgras		
	Grundschule Stickgras Stickgraser Schulweg 27751 Delmenhorst		
Leistung	LV 3220 Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3220	Dachdecker- und Dachklempn...			LV					
04	Satteldach Achse 4-5			Titel					
Text	***Traufe***	\	\	\	\	\	\	\	\
04.01.11	Traubohle aus Konstruktionsvollholz (KVH) 30mm für Rinnen- und Blechaufnahme	39	m						
04.01.12	Unterkonstruktion aus OSB-Platten / Holzwerkstoff für Gesimsabdeckung	39	m						
04.01.13	Gesimsabdeckung / Abtropfblech aus Titanzink 0,7 mm	39	m						
04.01.14	Taufseitiges Lüftungs- und Insektenschutzprofil	78	m						
04.01.15	Vorgehängte Kastenrinne (Nenngröße 400)	39	m						
04.01.16	Zulage Dehnungsausgleich Kastenrinne	6	St						
04.01.17	Ablauf mit Rinnenstutzen an Kastenrinne, DN 100	3	St						
04.01.18	Aussparung Ablauf Gesimsabdeckung	3	St						
04.01.19	Begrenzungsblech / Schwallenschutz am Übergang Ortgang zu Kastenrinne	4	St						
Text	***Schneefangsystem***	\	\	\	\	\	\	\	\
04.01.20	Zusätzliche Stützlatte für Schneefangsystem	57	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		09.07.2026

Baumaßnahme **P22-03 - Grundschule Stickgras**
 Grundschule Stickgras Stickgraser Schulweg 27751 Delmenhorst

Leistung **LV 3220 Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3220	Dachdecker- und Dachklempn...			LV					
04	Satteldach Achse 4-5			Titel					
04.01.21	Schneefang-Systempfannen aus Aluminium	48	St						
04.01.22	Schneefanggitter / Schutzrohr-Barriere	57	m						
Text	***Dachdurchführungen***	\	\	\	\	\	\	\	\
04.01.23	Sanitärlüfter / Strangentlüftung DN 100 mit Universal-Grundplatte	2	St						
04.01.24	Einbau Lamellenfortlufthaube DN 560 im Schrägdach (bauseitiges Bauteil)	1	St						
Text	***Ortgang***	\	\	\	\	\	\	\	\
04.01.25	Ortgang-Knagge inkl. Gefachedämmung	21	m						
04.01.26	OSB-Zargen- und Schalungsplatte im Rücksprung	7,1	m²						
04.01.27	Durchlaufende Haftstreifen für Attikablech	21	m						
04.01.28	Zulage für handwerkliche Eck- und Passstücke	6	St						
04.01.29	Ortgang-Anschlussblech (Innenliegende Kastenrinne/Kehle)	21	m						
04.01.30	Attikabohle (Ortgangkrone)	21	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		09.07.2026

Baumaßnahme **P22-03 - Grundschule Stickgras**
 Grundschule Stickgras Stickgraser Schulweg 27751 Delmenhorst

Leistung **LV 3220 Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV 1	Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1	Menge 1	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz 2	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges 2	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3220	Dachdecker- und Dachklempn...			LV					
04	Satteldach Achse 4-5			Titel					
04.01.31	Attikablech / Ortgang-Mauerabdeckung	21	m						
Text	***Brandwand***	\	\	\	\	\	\	\	\
04.01.32	Nicht brennbare Unterspannbahn / Abklebung im Brandwandbereich	32	m						
04.01.33	U-Profil zur statischen Überbrückung / Traglattung (40/60/1,6mm)	32	m						
04.01.34	Befestigung Dachlatten an U-Profil mit seitlichen Laschen	32	m						
Text	***Allgemein***	\	\	\	\	\	\	\	\
04.01.35	Provisorische Regenentwässerung	1	psch						
Text	***Kehle***	\	\	\	\	\	\	\	\
04.01.36	Ausklinkung der Sparren für Gefälleausbildung	37	St						
04.01.37	Zusätzlicher Sparrenwechsel (Gefällekeile auf Sparren)	39	m						
04.01.38	Schalung/Unterkonstruktion der Kehlrinne aus OSB-Platten	51,5	m²						
04.01.39	Aluminium-Rinnenendkasten als Einselement in der Kehle	2	St						
04.01.40	Kehl-Abdichtung mit Bitumenschweißbahn (1. Lage)	83,8	m²						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		09.07.2026

Baumaßnahme **P22-03 - Grundschule Stickgras**
 Grundschule Stickgras Stickgraser Schulweg 27751 Delmenhorst

Leistung **LV 3220 Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	Satteldach Achse 6-7	Titel							
05.01	Allgemein	Ber...							
Text	***Steildach-Grundaufbau und H...	\	\	\	\	\	\	\	\
05.01.1	Unterdeckplatten aus Holzfasern (35 mm)	263,2	m²						
05.01.2	Zulage Unterdeckplatten aus Holzfasern (35 mm)	23,5	m²						
05.01.3	Unterspannbahn (Zusatzmaßnahme Trauf-/First-/Ortgangbereich)	106,3	m²						
05.01.4	Konterlattung mit Nageldichtung	263,2	m²						
05.01.5	Traglattung für Ziegeldeckung	263,2	m²						
Text	***Dachdeckung und Systemzub...	\	\	\	\	\	\	\	\
05.01.6	Dachdeckung mit großformatigen Glattziegeln	263,2	m²						
05.01.7	Fachgerechte Ausbildung von Dachdurchdringungen (Zuschnitt oder Formziegel)	2	St						
05.01.8	Zulage für Ortgangdeckung	23,5	m						
05.01.9	Trockenfirst mit Firstrollen	23,5	m						
Text	***Traufe***	\	\	\	\	\	\	\	\
05.01.10	Traufbohle aus Konstruktionsvollholz (KVH) 30mm für Rinnen- und Blechaufnahme	47	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		09.07.2026

Baumaßnahme **P22-03 - Grundschule Stickgras**
 Grundschule Stickgras Stickgraser Schulweg 27751 Delmenhorst

Leistung **LV 3220 Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges 2	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3220	Dachdecker- und Dachklempn...			LV					
05	Satteldach Achse 6-7			Titel					
05.01.11	Unterkonstruktion aus OSB-Platten / Holzwerkstoff für Gesimsabdeckung	47	m						
05.01.12	Gesimsabdeckung / Abtropfblech aus Titanzink 0,7 mm	47	m						
05.01.13	Traufseitiges Lüftungs- und Insektenschutzprofil	47	m						
05.01.14	Vorgehängte Kastenrinne (Nenngröße 400)	47	m						
05.01.15	Zulage Dehnungsausgleich Kastenrinne	4	St						
05.01.16	Ablauf mit Rinnenstutzen an Kastenrinne, DN 100	4	St						
05.01.17	Aussparung Ablauf Gesimsabdeckung	4	St						
05.01.18	Begrenzungsblech / Schwallenschutz am Übergang Ortgang zu Kastenrinne	4	St						
Text	***Schneefangsystem***	\	\	\	\	\	\	\	\
05.01.19	Zusätzliche Stützlatte für Schneefangsystem	22,8	m						
05.01.20	Schneefang-Systempfannen aus Aluminium	19	St						
05.01.21	Schneefanggitter / Schutzrohr-Barriere	22,8	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		09.07.2026

Baumaßnahme **P22-03 - Grundschule Stickgras**
 Grundschule Stickgras Stickgraser Schulweg 27751 Delmenhorst

Leistung **LV 3220 Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des ¹ LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3220	Dachdecker- und Dachklempn...			LV					
05	Satteldach Achse 6-7			Titel					
Text	***Ortgang***	\	\	\	\	\	\	\	\
05.01.22	Ortgang-Knagge inkl. Gefachedämmung	23,5	m						
05.01.23	OSB-Zargen- und Schalungsplatte im Rücksprung	8	m²						
05.01.24	Durchlaufende Haftstreifen für Attikablech	23,5	m						
05.01.25	Zulage für handwerkliche Eck- und Passstücke	6	St						
05.01.26	Ortgang-Anschlussblech (Innenliegende Kastenrinne/Kehle)	23,5	m						
05.01.27	Attikabohle (Ortgangkrone)	23,5	m						
05.01.28	Attikablech / Ortgang-Mauerabdeckung	23,5	m						
Text	***Allgemein***	\	\	\	\	\	\	\	\
05.01.29	Provisorische Regenentwässerung	1	psch						
Text	***Übergang Steildach zu Flach...	\	\	\	\	\	\	\	\
05.01.30	OSB-Unterkonstruktion im Traufbereich (d = 30 mm, Nut + Feder)	15,3	m²						
05.01.31	Gefällekeil / Traufbohle aus Konstruktionsvollholz (KVH)	23,5	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter		Vergabenummer	Datum
			09.07.2026
Baumaßnahme	P22-03 - Grundschule Stickgras		
	Grundschule Stickgras Stickgraser Schulweg 27751 Delmenhorst		
Leistung	LV 3220 Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des ¹ LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06	Lichtband			Titel					
06.1	Statischer Nachweis	1	psch						
06.2	Werkplanung	1	psch						
06.3	Lichtband mit Holzaufbaurahmen (3-fach-Isolierverglasung)	1	psch						
06.4	System-Eindeckrahmen für Lichtband	1	St						
06.5	EPDM-Anschlussdichtung, umlaufend, liefern und montieren	31	m						
06.6	Wasserleitblech (Zulage), Aluminium, liefern und montieren	12,9	m						
06.7	Zusätzliches Ableitblech / Einlaufblech, liefern und montieren	12,9	m						
06.8	Integrierte Entwässerungsrinne für Überbreiten, liefern und montieren	12,9	m						
06.9	Einzelpreis für RA-Öffnungsflügel	1	St						
06.10	Zulage Sonnenschutzglas	1	psch						
06.11	Innerer Verblendrahmen an Lichtband-Aufkantung, Alu	31	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter		Vergabenummer	Datum
			09.07.2026
Baumaßnahme	P22-03 - Grundschule Stickgras		
	Grundschule Stickgras Stickgraser Schulweg 27751 Delmenhorst		
Leistung	LV 3220 Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07	RWA/Dachausstieg	Titel							
07.1	Statischer Nachweis	1	psch						
07.2	Werkplanung	1	psch						
Text	***Rauchabzug Treppenhaus + ...	\	\	\	\	\	\	\	\
07.3	Rauchabzugs-Dachfenster (RA), ca. 94 x 140 cm, liefern und montieren	3	St						
07.4	Eindeckrahmen für RA-Dachfenster, 94 x 140 cm, liefern und montieren	3	St						
07.5	Innerer Verblendrahmen an Rauchabzugsöffnung-Aufkantung, Alu	17	m						
07.6	Dampfsperrschürze für Dachfenster, Größe 94 x 140 cm, liefern und montieren	3	St						
07.7	System-Innenfutter aus Kunststoff, Größe 94 x 140 cm, liefern und montieren	3	St						
Text	***Dachausstieg***	\	\	\	\	\	\	\	\
07.8	Dachausstiegswenster mit Türfunktion, 66 x 118 cm, liefern und montieren	1	St						
07.9	Dampfsperrschürze für Dachfenster, Größe 66 x 118 cm, liefern und montieren	1	St						
07.10	System-Innenfutter aus Kunststoff, Größe 66 x 118 cm, liefern und montieren	1	St						
07.11	Umlaufender Dämmrahmen (Laibungsdämmung) für Innenfutter, Größe 66 x 118 cm	1	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter		Vergabenummer	Datum
			09.07.2026
Baumaßnahme	P22-03 - Grundschule Stickgras		
	Grundschule Stickgras Stickgraser Schulweg 27751 Delmenhorst		
Leistung	LV 3220 Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des ¹ LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08	Regenwasserableitung	Titel							
08.1	Verkleidung hinter Fallrohr, DN 100	74,5	m						
08.2	Verkleidung hinter Fallrohr, DN 150	17,3	m						
08.3	Verkleidung hinter Fallrohr, DN 150 und DN 100	5,9	m						
08.4	Regenfallrohr Metall kreisförmig Gr.100 Titanzink D 0,7mm	98	m						
08.5	Regenfallleitung DN 150, Titanzink, druckfest und rückstausicher	21,2	m						
08.6	Regenfallleitung DN 100, Titanzink, druckfest und rückstausicher	6	m						
08.7	85°-Bogen Titanzink, DN 150, druckfest u. rückstausicher	2	St						
08.8	85°-Bogen Titanzink, DN 100, druckfest u. rückstausicher	2	St						
08.9	Abzweig Titanzink D 0,7mm DN 100 85Grad	20	St						
08.10	T-Abzweig Titanzink, DN125 auf DN 150, druckfest, rückstausicher	2	St						
08.11	Regenstandrohr Stahl verz D 2mm kreisförmig Gr.100 L 1m	4	St						
08.12	Regenstandrohr Stahl verz D 2mm kreisförmig Gr.100 L 2m	8	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		09.07.2026

Baumaßnahme **P22-03 - Grundschule Stickgras**
 Grundschule Stickgras Stickgraser Schulweg 27751 Delmenhorst

Leistung **LV 3220 Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3220	Dachdecker- und Dachklempn...			LV					
08	Regenwasserableitung			Titel					
08.13	Regenstandrohr Stahl verz D 2mm kreisförmig Gr.150 L 1m	1	St						
08.14	Regenstandrohr Stahl verz D 2mm kreisförmig Gr.150 L 2m	1	St						
08.15	Zulage für druckfeste und rückstausichere Ausführung Standrohr, DN 150	2	St						
08.16	Zusätzlicher 45°-Rohrbogen, druckfest, DN 150, an ACO-Rinne anschließen	2	St						
08.17	Zusätzlicher 45°-Rohrbogen, DN 100, an ACO-Rinne anschließen	12	St						
08.18	Zulage für Pass- und Zwischenstücke	18	St						
08.19	Offener Verzug der Kaskaden-Rohrleitung oberhalb Gründach (Hauptentwässerung) DN100	5	m						
08.20	Offener Verzug der Kaskaden-Rohrleitung oberhalb Gründach (Hauptentwässerung) DN150, druckfest und rückstausic	4,5	m						
08.21	Offener Verzug der Kaskaden-Rohrleitung oberhalb Gründach (Notentwässerung) DN100	5,3	m						
08.22	Offener Verzug der Kaskaden-Rohrleitung oberhalb Gründach (Notentwässerung) DN100, druckfest und rückstausiche	7,4	m						
08.23	Elektrische Begleitheizung (Kaskadenentwässerung)	22,2	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter		Vergabenummer	Datum
			09.07.2026
Baumaßnahme	P22-03 - Grundschule Stickgras		
	Grundschule Stickgras Stickgraser Schulweg 27751 Delmenhorst		
Leistung	LV 3220 Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des ¹ LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	Dachbegrünung	Titel							
Text	Ausführungsbeschreibung exten...	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Dach-/Fassadenbegrünung Nac...	\	\	\	\	\	\	\	\
09.1	Schutzlage Dachabd. Polyestervlies 600g/m2 lose verlegen	186,4	m2						
09.2	Dränschicht Dachbegrünung HDPE-Profilpl. D 40mm 1800-1900g/m2	142,6	m2						
09.3	Horizontale Filterschicht Geotextil für Dachbegrünung Überlappungs-B 10cm	142,6	m2						
09.4	Vegetationstragschicht Dachbegrünung Extensivbegrünung Mineralisches Schüttstoffgemisch 35Vol.% D 8cm	20	m3						
09.5	Ansaat Dachbegrünung Sprossen ausbringen Sprossen 60g/m2	142,6	m2						
09.6	Startdünger Dachbegrünung Extensivbegrünung	142,6	m²						
09.7	Kiesfangleiste Dachbegrünung Stahl verz Winkelfprofil gelocht/geschlitzt H 10-15cm D 1-2mm	79,2	m						
09.8	Kiesschüttung in Anschlussbereichen D 10 cm B 50cm	39,4	m2						
09.9	Kiesschüttung in Anschlussbereichen D 10 cm B 95cm	2,3	m2						
09.10	Kiesschüttung in Anschlussbereichen D 10 cm B 150cm	2,1	m2						
09.11	Fertigstellungspflege Dachbegrünung Extensivbegrünung	5	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

