

237-2025: Pflasterarbeiten - Erneuerung von Radwegen 2025 Stedinger Straße, Ostseite stadtauswärts

VO: VOB/A Vergabeart: Ex post Veröffentlichung

Bekanntmachung

Angaben zum Auftraggeber

Bezeichnung	Stadt Delmenhorst
Kontaktstelle	Zentrale Vergabestelle
Zu Händen	Zentrale Vergabestelle, Rathaus Raum 14 EG
Postanschrift	Rathausplatz 1
Ort	27749 Delmenhorst
Telefon	+49 422199-2110
Fax	+49 422199-1275
E-Mail	zentralevergabestelle@delmenhorst.de
URL	https://www.delmenhorst.de

Art und Umfang der Leistung

Die Stadt Delmenhorst beabsichtigt folgenden Radwegabschnitt einschließlich des vorhandenen Sicherheitsstreifens an der Stedinger Straße zu erneuern:

Abschnitt: Ostseite stadtauswärts von der "Nordstraße" bis zur Bushaltestelle "Brauereiweg" (Höhe Elektrofachmarkt / Friedensstraße)

Länge ca. 750 m

Hierbei soll das vorhandene Betonsteinpflaster einschließlich Tief- und Rasenborde im Radweg, sowie im angrenzenden Sicherheitsstreifen, den Trennflächen und im Bereich der vorhandenen Grundstückszufahrten samt vorhandenem Unterbau ausgebaut und durch faserloses Betonsteinrechteckpflaster inklusive einer neuen Tragschicht aus Natursteinmineralgemisch ersetzt werden. Die Tragschicht soll im Bereich des Sicherheitsstreifens, den Trennflächen und dem Geh- und Radwegbereich eine Dicke von 15 cm, in den Grundstückszufahrten zu Gewerbebetrieben 20 cm betragen. Der vorhandene Gehweg aus Betonplatten wird an den neuen Radweg angepasst, in einigen Teilbereichen überarbeitet, aber grundsätzlich nicht erneuert.

In dem Sanierungsabschnitt befinden sich zwei Bushaltestellen.

Die zweite Bushaltestelle wird im Zuge dieser Baumaßnahme zurückgebaut und durch einen Neubau ersetzt. Hierbei werden u.a. Kasseler Sonderborde plus (H=20 cm) eingebaut.

Die Bushaltestelle besteht aus Großsteinpflaster mit Fugenverguss. Unterhalb der Pflasterung befindet sich eine Asphaltplatte. Diese soll im Erdreich verbleiben. Lediglich im Bereich der neu einzubauenden Bordanlage wird die Asphaltplatten bei Bedarf teilweise zurückgeschnitten und ausgebaut.

Im Bereich der Bushaltestelle sowie bei den Straßenquerungen "Nordstraße", "Am Sassengraben", "Braker Straße" und "Nordenhamer Straße" sollen Blindenleitsysteme (Platten) in die Oberflächen integriert werden.

Im Zuge der Ausführung werden nach örtlicher Angabe und vorheriger Prüfung einige der vorhandenen Baumbeete verbreitert. In den verbreiterten Baumbeeten ist dann Mutterboden einzubauen und Rasen anzusäen.

Massen:

Verkehrssicherung einrichten und unterhalten.

- 2.373,00 m² Pflasterdecke aufnehmen, entsorgen und durch eine neue Pflasterdecke ersetzen.
- 2.373,00 m² Tragschicht (Sand) ausbauen und entsorgen.
- 210,00 m Rinne aufnehmen, entsorgen und neu herstellen.
- 215,00 m Hoch- und Tiefborde aufnehmen, entsorgen und neue Borde einbauen
- 37,00 m² Taktile Trennstreifen aus Natursteinen herstellen.

Haupterfüllungsort

Ort	27753 Delmenhorst
Ergänzende / Abweichende Angaben zum Haupterfüllungsort	Stedinger Straße - Ostseite stadtauswärts

Ausführungsfristen

Zeitraum der Leistungserbringung

Ausführungsbeginn: 14 Tage nach Beauftragung

Ausführungsende: 4 Monate nach Baubeginn

Auftragsvergabe

Wirtschaftsteilnehmer

Bezeichnung	Wolf Nürnberg GmbH
Ort	27283 Verden

237-2025: Pflasterarbeiten - Erneuerung von Radwegen 2025 Stedinger Straße, Ostseite stadtauswärts

VO: [VOB/A](#)

Vergabeart: [Ex post Veröffentlichung](#)

Verfahrensart

Verfahrensart

[Öffentliche Ausschreibung](#)

Zusätzliche Angaben

[Das Angebot ist zusätzlich im GAEB-Format einzureichen.](#)

[Bekanntmachungs-ID: CXP4YR1MJBL](#)