

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|
| 04 | LV | Trockenbauarbeiten |
| Projektkurzbeschreibung | | |
| <p>1. Projektkurzbeschreibung Gegenstand der Ausschreibung ist die Sanierung der WC-Bereiche im Erdgeschoss sowie die Erneuerung der bestehenden Sanitär- und Heizungsleitungen an der Marienschule (Grundschule) Delmenhorst, Beethovenstraße 8, 27753 Delmenhorst.</p> <p>Der erste Bereich umfasst die Schüler- und Lehrer-WC-Anlagen inkl. der Vorräume. In einem räumlich getrennten zweiten Bereich erfolgt die Zusammenlegung von zwei Lehrer-WCs zu einem barrierefreien WC.</p> <p>Zusätzlich werden in weiteren Räumen im Erdgeschoss gem. Planunterlagen die Rasterdecken erneuert.</p> <p>2. Planungs- und Kalkulationsgrundlagen Ausführung aller nachfolgend ausgeschriebenen Leistungen gem. VOB Teil B und C (neueste Fassung), funktionsfähig sach- und fachgerecht nach den Allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik sowie allen leistungsbezogenen DIN-Normen, Richtlinien, Vorschriften, Verordnungen, Merkblättern etc. sowie den jeweiligen Verarbeitungsvorschriften der Herstellerfirmen.</p> <p>Weiter gelten die Unfallverhütungsvorschriften (UVV) sowie die jeweiligen systembezogenen, aktuellen, technischen Merkblätter und Verarbeitungsanleitungen der beschriebenen Systeme.</p> <p>Die Brand-, Schall- und Wärmeschutzanforderungen sind zu beachten und einzuhalten.</p> <p>3. Zufahrt zur Baustelle: Anfahrt und Anlieferung für Material sowie Zuwegung gem. Lageplan. Straßen und Wege sind für den Verkehr freizuhalten.</p> <p>4. Angaben zur Bauausführung: Baustrom und Bauwasser werden dem AN kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Kosten für Baustrom und Bauwasser sind nicht in den EP einzurechnen. Feuerwehruzufahrten sind ständig freizuhalten</p> <p>Vor Abgabe des Angebotes hat der AN die Möglichkeit sich mit der Örtlichkeit vertraut zu machen. Eine nachträgliche Vergütung aus Unkenntlichkeit kalkuliert zu haben, kann nicht geleistet werden.</p> <p>Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf ausdrückliche Anweisung des Bauherrn / der Bauleitung ausgeführt werden. Im Zweifelsfalle ist mit der Bauleitung vor Ausführung zu klären, ob es sich um eine im Nachweis zu berechnende, außervertragliche Arbeit handelt und nicht um Nebenleistungen einer Vertragsposition.</p> | | |

Leistungsverzeichnis

Marienschule (2025-007)

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|
| 04 | LV | Trockenbauarbeiten |
| Projektkurzbeschreibung | | |
| <p>Die Stundenlohnarbeiten sind in Form von prüfbaren Tagelohnzetteln mit den Angaben gem. der zusätzlichen Vertragsbedingungen zu dokumentieren. Die Tagelohnzettel sind fortlaufend zu nummerieren.</p> <p>Es werden regelmäßige Baustellenbesprechungen stattfinden.</p> <p>Lagerflächen sind im Baustelleneinrichtungsplan gekennzeichnet.</p> <p>5. Ausführungstermine: Folgender terminlicher Ablauf ist geplant und bei der Angebotsabgabe zwingend zu berücksichtigen: siehe Bauzeitenplan</p> <p>Der AN hat seinen Personaleinsatz so zu organisieren, dass eine Fertigstellung des Gewerkes innerhalb der vereinbarten Termine garantiert wird.</p> <p>Ausführungsbeginn an der Baustelle nach Auftragsvergabe und technischer Klärung gem. Bestellfristen. Notwendige Vorarbeiten wie Aufmaße, Vorfertigungen etc. sind mit entsprechendem Vorlauf zu leisten. Einzeltermine sind nach Absprache oder einem durch den Architekten gefertigten Bauzeitenplan einzuhalten. Dem AG ist rechtzeitig der mögliche Arbeitsbeginn der Folgegewerke bekanntzugeben.</p> <p>6. Sonstiges: Eigenes Restmaterial, anfallender Bauschutt, Verschnitt, Bruch, Verpackungsmaterial, Hausmüll usw. ist vom Auftragnehmer in getrennten Containern zu sammeln und auf eigene Kosten zu entfernen. Die einschlägigen Vorschriften über Entsorgung von Sondermüll sind zu beachten. Bauseits werden keine Container vorgehalten.</p> <p>Zur Veranschaulichung und als Kalkulationshilfe ist dem Leistungsverzeichnis ein Planbuch mit Zeichnungen beigelegt.</p> <p>Die Baustelle ist ständig in einem ordentlichen und sauberen Zustand zu halten. Sämtlicher während der Bauzeit anfallende Abfall ist zu sammeln, fachgerecht zu trennen und täglich zu entsorgen. Die Baustelle ist täglich besenrein zu verlassen.</p> <p>Leistungen werden nach Aufmaß abgerechnet. Spätestens zur Schlussrechnung sind die vollständigen Dokumentationsunterlagen 1-fach in Papierform und digital vorzulegen. Dies beinhaltet u.a. Datenblätter zu verwendeten Materialien, Fachunternehmererklärung, Übereinstimmungserklärung, statische Nachweise.</p> | | |

Leistungsverzeichnis

Marienschule (2025-007)

04 LV Trockenbauarbeiten

Projektkurzbeschreibung

Anlagen:

Planbuch mit Grundrissen.

Leistungsverzeichnis

Marienschule (2025-007)

| 04 | LV | Trockenbauarbeiten | | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| 01 | Titel | Bereich Beh. WC inkl. Flur | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| 01 | Titel Bereich Beh. WC inkl. Flur | | | |
| 01.1 | Unterdecke, Feuchtraum, Mineralwolledeckenplatte 14 mm Mineralwolle-Unterdecke in Einlegemontage, mit einer sichtbaren, beschichteten Metallunterkonstruktion aus Tragprofilen, mit Schnellabhänger bzw. Schlitzbandstahl von der Rohdecke über zugelassene Dübel und Schrauben abgehängt und planeben ausgerichtet, sowie eingelegten Mineralwolleplatten. Bauteil: Unterdecke Rohdecke: Balkenlage/Lattung Abhängenhöhe: ca. 250 mm Art der Platte, Feuchtraum: Mineralwolledeckenplatte Baustoffklasse (DIN 4102-1): B1 Achsraster: 625/625 mm, Platten herausnehmbar Dicke Platte: 14 mm Zusätzliche Eigenschaft: feuchtraumgeeignet Farbe: weiß Dekor/Design: glatte Oberfläche, Muster ist vorzulegen und mit Bauherrn abzustimmen Lichte Höhe: ca. 2.40m Einbauort: Beh. WC | 7,5 m² | EP | GP |
| 01.2 | Unterdecke, Mineralwolledeckenplatten 14mm Mineralwolle-Unterdecke in Einlegemontage, mit einer sichtbaren, beschichteten Metallunterkonstruktion aus Tragprofilen, mit Schnellabhänger bzw. Schlitzbandstahl von der Rohdecke über zugelassene Dübel und Schrauben abgehängt und planeben ausgerichtet, sowie eingelegten Mineralwolleplatten. Bauteil: Unterdecke Rohdecke: Flachdach, Lattung und Konterlattung Abhängenhöhe: ca. 250 mm Art der Platte: Mineralwolledeckenplatte Baustoffklasse (DIN 4102-1): B1 Achsraster: 625/625 mm, Platten herausnehmbar Dicke Platte: 14 mm Farbe: weiß Dekor/Design: glatte Oberfläche, Muster ist vorzulegen und mit Bauherrn abzustimmen Lichte Höhe: ca. 2.40m Einbauort: Flur | 10 m² | EP | GP |
| | | Übertrag: | | |

Leistungsverzeichnis

Marienschule (2025-007)

| 04 | LV | Trockenbauarbeiten | | |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-----------------|
| 01 | Titel | Bereich Beh. WC inkl. Flur | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| Übertrag: | | | | |
| 01.3 | Wandanschluss, Rasterdecke, Feuchtraum Wandanschluss der Rasterdecken aus Einfach-Wandwinkel-Profilen, Sichtseiten weiß, feuchtraumbeständig, Abmessung ca. 24x19x0,6 mm, liefern und nach Werksvorschrift einbauen. | 11 m | EP | GP |
| 01.4 | Wandanschluss, Rasterdecke Wandanschluss der Rasterdecken aus Einfach-Wandwinkel-Profilen, Sichtseiten weiß, Abmessung ca. 24x19x0,6 mm, liefern und nach Werksvorschrift einbauen. Einbauort: Flur | 13 m | EP | GP |
| 01.5 | Leibung Lichtkuppel Gipsplattendecke Leibungsverkleidung für Lichtkuppeln in Unterdecke aus GK-Platten, Unterkonstruktion aus verzinkten Metallprofilen. Bauteil: Leibung Bauteilanschluss: Lichtkuppel Deckensystem: Gipsplattendecke Anzahl Lagen: 1-lagig Dicke Platte: 12,5 mm Typ Platte: A Brandverhalten Platte (DIN EN 13501-1): A2-s1,d0 Größe Lichtkuppel: ca- 1x1m Leibungstiefe: ca. 40 cm | 4 m | EP | GP |
| 01.6 | Anarbeitung Rasterdecke an Leibung Lichtkuppel Anarbeiten der Rasterdecke an die Leibung der Lichtkuppel. | 4 m | EP | GP |
| 01.7 | GKBi-Vorsatzschale, 2x 12,5 mm Gipsplatten-Vorsatzschale, für Installationen, mit imprägnierten Platten und Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen. Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben. Bauteil: Vorsatzschale | | | |
| - Fortsetzung auf nächster Seite - | | | | Übertrag: |

Leistungsverzeichnis

Marienschule (2025-007)

| 04 | LV | Trockenbauarbeiten | | |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------|
| 01 | Titel | Bereich Beh. WC inkl. Flur | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | <p>Übertrag:</p> <p>Art der Unterkonstruktion: Metallunterkonstruktion Oberflächenqualität: Q2 (Standard) Achsabstand: 625 mm Art der Platte: Gipsbauplatte imprägniert Anzahl Plattenlagen: 2-lagig Dicke Platte: 12,5 mm Typ Platte: H2 Kantenausbildung:HRAK Brandverhalten Platte: A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1) Max. Höhe: ca. 2,60 m, Ausführung raumhoch</p> <p>Alle Wände erhalten eine Fliesenpiegel. Fugen nur verspachteln, nicht glatziehen. Nicht die komplette Platte spachteln!</p> | | | |
| | | 16 m² | EP | GP |
| 01.8 | <p>Schultür, Holz/HDF-Platten, Feuchtraum, 1000/2010 mm</p> <p>Objekttür mit Stahlumfassungszarge, 1-flügelig, geeignet für Schulen und andere öffentliche Gebäude, Türblatt aus Vollspanplatte mit Schichtstoffplatte, Eichenholzeinleimer, mit Mehrschichtholzwerkstoffrahmen, Deckplatten aus HDF-Platten, durchgehende Bandverstärkungsleiste, dreiseitiger Doppelfalz, Nutausräsung.</p> <p>Klimaklasse: II Mechan. Beanspruchung: E Türbänder: 3-fach verstärktes Türband, dreidimensional verstellbar, Edelstahl-Oberfläche Türschloss: für PZ vorbereitet, schwere Ausführung für öffentliche Gebäude Türdrücker: für Innentür, aus Edelstahl Benutzungs-kategorie: 4 Türblatt-Oberfläche: Schichtstoffplatte HPL-Stärke: 1,2 mm Farbe: RAL 5012 Lichtblau Türblattstärke: >= 42 mm Zarge: verzinktes Feinblech, grundiert, geschliffen, 3-seitig umlaufende Dichtung Blechdicke: 1,5 mm Schließblech: Edelstahl Maulweite: 15 cm Schalldämmwert: ohne Anforderung Brandschutz : ohne Anforderung</p> | | | |
| - Fortsetzung auf nächster Seite - | | | Übertrag: | |

Leistungsverzeichnis

Marienschule (2025-007)

| 04 | LV | Trockenbauarbeiten | | |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-----------------|
| 01 | Titel | Bereich Beh. WC inkl. Flur | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | Einbauort: Behinderten WC Baurichtmaß: 1000/2010 mm Besonderes: für Feuchtraum geeignet Aufschlag:DIN L Einbau Zarge erfolgt durch den Maurer. | | | Übertrag: |
| | | 1 St | EP | GP |
| 01.9 | Mehrpreis Tür mit Lüftungsgitter Lüftungsgitter im unteren Türteil als Mehrpreis Material: Aluminium Größe: 600x100 mm Erfordernis abstimmen mit Fachplanung HLS | | | |
| | | 1 Stk | EP | GP |
| 01.10 | Dampfbremse, variabel, sd-Wert 2,52 Dampfbremse aus Polyethylenfolie und Polypropylenvlies mit feuchtevariablem Diffusionswiderstand, auf Raumseite unter Wärmedämmung, Überlappungen mit Dichtungsband abkleben, für Dachbekleidung oder Unterdecke. Alle Anschlüsse und Durchdringungen dauerhaft luftdicht herstellen. Material Dichtbahn: Dichtvlies PP/PE sd-Wert: 2,52 Dicke Folie: 0,58 mm Widerstand gegen Wasserdurchgang: W1 Brandverhalten (DIN EN 13501-1): E Höhenüberdeckung: min. 150 mm Seitenüberdeckung: min. 200 mm Breite Dichtband: min. 100 mm Angeb. Fabrikat: '.....' Mehrere Räume gem. Planzeichnungen. | | | |
| | | 16,5 m² | EP | GP |
| 01.11 | MW-Dämmung, Zwischensparren, 280 mm Mineralwollematten als Wärmedämmung im Zusammenhang mit der Montage von Rasterdecken zwischen die Sparren dicht gestoßen einbauen. Bauteil: Zwischensparren Wärmedämmung: Mineralwolleplatten Dicke Dämmstoff: 280 mm | | | |
| | | | | Übertrag: |
| - Fortsetzung auf nächster Seite - | | | | |

Leistungsverzeichnis

Marienschule (2025-007)

| 04 | LV | Trockenbauarbeiten | | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------|
| 01 | Titel | Bereich Beh. WC inkl. Flur | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | <p>Anwendungstyp: DZ Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert): 0,035 W/(mK) Brandverhalten (DIN EN 13501-1): A1</p> <p>Mehrere Räume gem. Planzeichnungen.</p> <p style="text-align: right;">Übertrag:</p> | 16,5 m² | EP | GP |
| 01.12 | <p>Deckenlattung, Holzunterkonstruktion, bis 40/60 mm, Lattenweite >35 cm</p> <p>Deckenlattung auf vorhandene Holzunterkonstruktion im Zusammenhang mit der Montage von Rasterdecken herstellen. Holzart: Fichte / Kiefer / Tanne Holzfeuchte: trocken (< 20 %) Güteklasse: II Querschnitt: bis 40/60 mm Lattenweite: 36 bis 50 cm</p> <p>Lattung zur Befestigung der Dämmung und Dampfbremse im Deckenbereich. Mehrere Räume gem. Planzeichnungen.</p> | 16,5 m² | EP | GP |
| 01.13 | <p>Aussparung, Lüftungsgitter, Tellerventil, Gipsplattendecke, 150 mm</p> <p>Aussparung für die bauseits zu montierenden Einbauteile in Rasterdeckenplatten Bauteil: Rasterdecke Art des Einbauteils: Lüftungsgitter, Tellerventil Größe Aussparung, rund: D= 150 mm Größe Aussparung, eckig: 100/200 mm Ausführung in Absprache mit Fachplanung HLS</p> | 2 St | EP | GP |
| 01.14 | <p>Aussparung, quadratische Einbauleuchte, Mineralwolleunterdecke, 625/625 mm</p> <p>Aussparung für den späteren Einbau einer quadratischen Einbauleuchte in die Mineralwolleunterdecke herstellen. Die Unterkonstruktion in diesem Bereich trennen und an den Endpunkten gesondert von der Rohdecke abhängen. Bauteil: Mineralwolleunterdecke Art des Einbauteils: quadratische Einbauleuchte Größe Aussparung, eckig: 625/625 mm</p> | 4 St | EP | GP |
| Summe Titel 01 | | Bereich Beh. WC inkl. Flur, Netto: | | |

Leistungsverzeichnis

Marienschule (2025-007)

| 04 | LV | Trockenbauarbeiten | | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------|
| 02 | Titel | Bereich D-WC, H-WC, M-WC, J-WC inkl. Flure | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| 02 | Titel Bereich D-WC, H-WC, M-WC, J-WC inkl. Flure | | | |
| 02.1 | Unterdecke, Feuchtraum, Mineralwolledeckenplatte 14 mm < 5m² Mineralwolle-Unterdecke in Einlegemontage, mit einer sichtbaren, beschichteten Metallunterkonstruktion aus Tragprofilen, mit Schnellabhänger bzw. Schlitzbandstahl von der Rohdecke über zugelassene Dübel und Schrauben abgehängt und planeben ausgerichtet, sowie eingelegten Mineralwolleplatten. Bauteil: Unterdecke Rohdecke: Flachdach, Lattung und Konterlattung Abhängehöhe: ca. 250 mm Art der Platte, Feuchtraum: Mineralwolledeckenplatte Baustoffklasse (DIN 4102-1): B1 Achsraster: 625/625 mm, Platten herausnehmbar Dicke Platte: 14 mm Zusätzliche Eigenschaft: feuchtraumgeeignet Farbe: weiß Dekor/Design: glatte Oberfläche, Muster ist vorzulegen und mit Bauherrn abzustimmen Lichte Höhe: ca. 2.40m Einbauort: Vorraum M+J | | | |
| | | 2 St | EP | GP |
| 02.2 | Unterdecke, Mineralwolledeckenplatte 14 mm < 5m² Mineralwolle-Unterdecke in Einlegemontage, mit einer sichtbaren, beschichteten Metallunterkonstruktion aus Tragprofilen, mit Schnellabhänger bzw. Schlitzbandstahl von der Rohdecke über zugelassene Dübel und Schrauben abgehängt und planeben ausgerichtet, sowie eingelegten Mineralwolleplatten. Bauteil: Unterdecke Rohdecke: Flachdach, Lattung und Konterlattung Abhängehöhe: ca. 250 mm Art der Platte: Mineralwolledeckenplatte Baustoffklasse (DIN 4102-1): B1 Achsraster: 625/625 mm, Platten herausnehmbar Dicke Platte: 14 mm Farbe: weiß Dekor/Design: glatte Oberfläche, Muster ist vorzulegen und mit Bauherrn abzustimmen Lichte Höhe: ca. 2.40m Einbauort: Flur I und II | | | |
| | | 2 St | EP | GP |
| Übertrag: | | | | |

Leistungsverzeichnis

Marienschule (2025-007)

| 04 | LV | Trockenbauarbeiten | | |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------------|
| 02 | Titel | Bereich D-WC, H-WC, M-WC, J-WC inkl. Flure | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | | | | Übertrag: |
| 02.3 | Unterdecke, Feuchtraum, Mineralwolledeckenplatte 14 mm Mineralwolle-Unterdecke in Einlegemontage, mit einer sichtbaren, beschichteten Metallunterkonstruktion aus Tragprofilen, mit Schnellabhänger bzw. Schlitzbandstahl von der Rohdecke über zugelassene Dübel und Schrauben abgehängt und planeben ausgerichtet, sowie eingelegten Mineralwolleplatten. Bauteil: Unterdecke Rohdecke: Flachdach, Lattung und Konterlattung Abhängehöhe: ca. 250 mm Art der Platte, Feuchtraum: Mineralwolledeckenplatte Baustoffklasse (DIN 4102-1): B1 Achsraster: 625/625 mm, Platten herausnehmbar Dicke Platte: 14 mm Zusätzliche Eigenschaft: feuchtraumgeeignet Farbe: weiß Dekor/Design: glatte Oberfläche, Muster ist vorzulegen und mit Bauherrn abzustimmen Lichte Höhe: ca. 2.40m Einbauort: M-WC, J-WC, H-WC und D-WC | | | |
| | | 35 m² | EP | GP |
| 02.4 | Wandanschluss, Rasterdecke, Feuchtraum Wandanschluss der Rasterdecken aus Einfach-Wandwinkel-Profilen, Sichtseiten weiß, feuchtraumbeständig, Abmessung ca. 24x19x0,6 mm, liefern und nach Werksvorschrift einbauen. | | | |
| | | 69 m | EP | GP |
| 02.5 | Wandanschluss, Rasterdecke Wandanschluss der Rasterdecken aus Einfach-Wandwinkel-Profilen, Sichtseiten weiß, Abmessung ca. 24x19x0,6 mm, liefern und nach Werksvorschrift einbauen. | | | |
| | | 16 m | EP | GP |
| 02.6 | GKBi-Vorsatzschale, 2x 12,5 mm Gipsplatten-Vorsatzschale, für Installationen, mit imprägnierten Platten und Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen. Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben. | | | |
| | - Fortsetzung auf nächster Seite - | | | Übertrag: |

Leistungsverzeichnis

Marienschule (2025-007)

| 04 | LV | Trockenbauarbeiten | | |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 02 | Titel | Bereich D-WC, H-WC, M-WC, J-WC inkl. Flure | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | <p>Übertrag:</p> <p>Bauteil: Vorsatzschale Art der Unterkonstruktion: Metallunterkonstruktion Oberflächenqualität: Q2 (Standard) Achsabstand: 625 mm Art der Platte: Gipsbauplatte imprägniert Anzahl Plattenlagen: 2-lagig Dicke Platte: 12,5 mm Typ Platte: H2 Kantenausbildung: HRAK Brandverhalten Platte: A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1) Max. Höhe: ca. 2,60 m, Ausführung raumhoch</p> <p>Alle Wände erhalten eine Fliesenpiegel. Fugen nur verspachteln, nicht glatziehen. Nicht die komplette Platte spachteln!</p> | | | |
| | | 54 m² | EP | GP |
| 02.7 | <p>Eckschutzschiene, Gipsplattenbekleidung, Aluminium</p> <p>Eckschutzschiene, 90°, für Außenecken von Trockenputz, Bekleidungen und Verkofferungen aus Gipsplatten. Bauteil: Vorwände Mehraufwand: Außenecke Form Profil: Eckschutzschiene Material: Aluminium</p> | | | |
| | | 7,5 m | EP | GP |
| 02.8 | <p>Schultür, Holz/HDF-Platten, Feuchtraum, 760/2010 mm</p> <p>Objekttür mit Stahlumfassungszarge, 1-flügelig, geeignet für Schulen und andere öffentliche Gebäude, Türblatt aus Vollspanplatte mit Schichtstoffplatte, Eichenholzeinleimer, mit Mehrschichtholzwerkstoffrahmen, Deckplatten aus HDF-Platten, durchgehende Bandverstärkungsleiste, dreiseitiger Doppelfalz, Nutausräsung.</p> <p>Klimaklasse: II Mechan. Beanspruchung: E Türbänder: 3-fach verstärktes Türband, dreidimensional verstellbar, Edelstahl-Oberfläche Türschloss: für PZ vorbereitet, schwere Ausführung für öffentliche Gebäude Türdrücker: für Innentür, aus Edelstahl Benutzungsklasse: 4 Türblatt-Oberfläche: Schichtstoffplatte HPL-Stärke: 1,2 mm Farbe: RAL 5012 Lichtblau Türblattstärke: >= 42 mm</p> | | | |
| | - Fortsetzung auf nächster Seite - | | | |
| | | | Übertrag: | |

Leistungsverzeichnis

Marienschule (2025-007)

| 04 | LV | Trockenbauarbeiten | | |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------------|
| 02 | Titel | Bereich D-WC, H-WC, M-WC, J-WC inkl. Flure | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | <p>Zarge: verzinktes Feinblech, grundiert, geschliffen, 3-seitig umlaufende Dichtung Blechdicke: 1,5 mm Schließblech: Edelstahl Maulweite: ca. 18 cm Türantrieb: ITS/OS Schalldämmwert: ohne Anforderung Brandschutz : ohne Anforderung Einbauort: Lehrer-WCs Baurichtmaß: 760/2010 mm Besonderes: für Feuchtraum geeignet Aufschlag:DIN L und DIN R</p> <p>Einbau Zarge erfolgt durch den Maurer.</p> | | | Übertrag: |
| | | 2 St | EP | GP |
| 02.9 | <p>Schultür, Holz/HDF-Platten, 885/2010 mm</p> <p>Objekttür mit Stahlumfassungszarge, 1-flügelig, geeignet für Schulen und andere öffentliche Gebäude, Türblatt aus Vollspanplatte mit Schichtstoffplatte, Eichenholzeinleimer, mit Mehrschichtholzwerkstoffrahmen, Deckplatten aus HDF-Platten, durchgehende Bandverstärkungsleiste, dreiseitiger Doppelfalz, Nutausräsung.</p> <p>Klimaklasse: II Mechan. Beanspruchung: E Türbänder: 3-fach verstärktes Türband, dreidimensional verstellbar, Edelstahl-Oberfläche Türschloss: für PZ vorbereitet, schwere Ausführung für öffentliche Gebäude Türdrücker: für Innentür, aus Edelstahl Benutzungs-kategorie: 4 Türblatt-Oberfläche: Schichtstoffplatte HPL-Stärke: 1,2 mm Farbe: RAL 5012 Lichtblau Türblattstärke: >= 42 mm Zarge: verzinktes Feinblech, grundiert, geschliffen, 3-seitig umlaufende Dichtung Blechdicke: 1,5 mm Schließblech: Edelstahl Maulweite: ca. 30 cm Türantrieb: ITS/OS Schalldämmwert: ohne Anforderung Brandschutz : ohne Anforderung</p> | | | |
| | - Fortsetzung auf nächster Seite - | | | Übertrag: |

Leistungsverzeichnis

Marienschule (2025-007)

| 04 | LV | Trockenbauarbeiten | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------------|
| 02 | Titel | Bereich D-WC, H-WC, M-WC, J-WC inkl. Flure | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | <p>Einbauort: Zugang Flur Lehrer-WCs Baurichtmaß: 885/2010 mm Aufschlag: DIN L und DIN R</p> <p>Einbau Zarge erfolgt durch den Maurer.</p> | | | Übertrag: |
| | | 2 St | EP | GP |
| 02.10 | <p>Schultür, Holz/HDF-Platten, Nassraum, 760/2010 mm Objekttür mit Stahlumfassungszarge, 1-flügelig, geeignet für Nassräume in Schulen und andere öffentliche Gebäude, Türblatt aus Vollspanplatte mit Schichtstoffplatte, Eichenholzeinleimer, mit Mehrschichtholzwerkstoffrahmen, Deckplatten aus HDF-Platten, durchgehende Bandverstärkungsleiste, dreiseitiger Doppelfalz, Nutausräsung.</p> <p>Klimaklasse: II Mechan. Beanspruchung: E Türbänder: 3-fach verstärktes Türband, dreidimensional verstellbar, Edelstahl-Oberfläche Türschloss: für PZ vorbereitet, schwere Ausführung für öffentliche Gebäude Türdrücker: für Innentür, aus Edelstahl Benutzungs-kategorie: 4 Türblatt-Oberfläche: Schichtstoffplatte HPL-Stärke: 1,2 mm Farbe: RAL 5012 Lichtblau Türblattstärke: >= 42 mm Zarge: verzinktes Feinblech, grundiert, geschliffen, 3-seitig umlaufende Dichtung Blechdicke: 1,5 mm Kanten: PU-Kantenausbildung Schließblech: Edelstahl Maulweite: ca. 18cm Türantrieb: ITS/OS Schalldämmwert: ohne Anforderungen Brandschutz : ohne Anforderung Einbauort: Vorraum Baurichtmaß: 760/2010 mm Besonderes: für Nassraum geeignet Aufschlag: DIN L und DIN R</p> <p>Einbau Zarge erfolgt durch den Maurer.</p> | | | |
| | | 2 St | EP | GP |
| | | | | Übertrag: |

Leistungsverzeichnis

Marienschule (2025-007)

| 04 | LV | Trockenbauarbeiten | | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------|
| 02 | Titel | Bereich D-WC, H-WC, M-WC, J-WC inkl. Flure | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| Übertrag: | | | | |
| 02.11 | <p>Schultür, Holz/HDF-Platten, Nassraum, 885/2010 mm</p> <p>Objekttür mit Stahlumfassungszarge, 1-flügelig, geeignet für Schulen und andere öffentliche Gebäude, Türblatt aus Vollspanplatte mit Schichtstoffplatte, Eichenholzeinleimer, mit Mehrschichtholzwerkstoffrahmen, Deckplatten aus HDF-Platten, durchgehende Bandverstärkungsleiste, dreiseitiger Doppelfalz, Nutausräsung.</p> <p>Türbänder: 3-fach verstärktes Türband, dreidimensional verstellbar, Edelstahl-Oberfläche Türschloss: für PZ vorbereitet, schwere Ausführung für öffentliche Gebäude Türdrücker: für Innentür, aus Edelstahl Benutzungs-kategorie: 4 Türblatt-Oberfläche: Schichtstoffplatte HPL-Stärke: 1,2 mm Farbe: RAL 5012 Lichtblau Türblattstärke: >= 42 mm Zarge: verzinktes Feinblech, grundiert, geschliffen, 3-seitig umlaufende Dichtung Blechdicke: 1,5 mm Schließblech: Edelstahl Maulweite: 15 cm Türantrieb: ITS/OS Schalldämmwert: ohne Anforderung Brandschutz : ohne Anforderung Einbauort: Lehrer-WCs Baurichtmaß: 760/2010 mm Besonderes: für Nassraum geeignet Aufschlag:DIN L</p> <p>Einbau Zarge erfolgt durch den Maurer.</p> | 2 St | EP | GP |
| 02.12 | <p>Mehrpreis Tür mit Lüftungsgitter</p> <p>Lüftungsgitter im unteren Türteil als Mehrpreis Material: Aluminium Größe: 500x100 mm</p> <p>Erfordernis abstimmen mit Fachplanung HLS</p> | 4 Stk | EP | GP |
| Übertrag: | | | | |

Leistungsverzeichnis

Marienschule (2025-007)

| 04 | LV | Trockenbauarbeiten | | |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------|
| 02 | Titel | Bereich D-WC, H-WC, M-WC, J-WC inkl. Flure | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| Übertrag: | | | | |
| 02.13 | Dampfbremse, variabel, sd-Wert 2,52 Dampfbremse aus Polyethylenfolie und Polypropylenvlies mit feuchtevariablem Diffusionswiderstand, auf Raumseite unter Wärmedämmung, Überlappungen mit Dichtungsband abkleben, für Dachbekleidung oder Unterdecke. Alle Anschlüsse und Durchdringungen dauerhaft luftdicht herstellen. Material Dichtbahn: Dichtvlies PP/PE sd-Wert: 2,52 Dicke Folie: 0,58 mm Widerstand gegen Wasserdurchgang: W1 Brandverhalten (DIN EN 13501-1): E Höhenüberdeckung: min. 150 mm Seitenüberdeckung: min. 200 mm Breite Dichtband: min. 100 mm Mehrere Räume gem. Planzeichnungen. | 55 m² | EP | GP |
| 02.14 | MW-Dämmung, Zwischensparren, 280 mm Mineralwolleplatten als Wärmedämmung im Zusammenhang mit der Montage von Rasterdecken zwischen die Sparren dicht gestoßen einbauen. Bauteil: Zwischensparren Wärmedämmung: Mineralwolleplatten Dicke Dämmstoff: 280 mm Anwendungstyp: DZ Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert): 0,035 W/(mK) Brandverhalten (DIN EN 13501-1): A1 Mehrere Räume gem. Planzeichnungen. | 55 m² | EP | GP |
| 02.15 | Deckenlattung, Holzunterkonstruktion, bis 40/60 mm, Lattenweite >35 cm Deckenlattung auf vorhandene Holzunterkonstruktion im Zusammenhang mit der Montage von Rasterdecken herstellen. Holzart: Fichte / Kiefer / Tanne Holzfeuchte: trocken (< 20 %) Güteklasse: II | | | |
| - Fortsetzung auf nächster Seite - | | | | |
| Übertrag: | | | | |

Leistungsverzeichnis

Marienschule (2025-007)

| 04 | LV | Trockenbauarbeiten | | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 02 | Titel | Bereich D-WC, H-WC, M-WC, J-WC inkl. Flure | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | <p>Querschnitt: bis 40/60 mm Lattenweite: 36 bis 50 cm</p> <p>Lattung zur Befestigung der Dämmung und Dampfbremse im Deckenbereich. Mehrere Räume gem. Planzeichnungen.</p> | 55 m² | EP | GP |
| 02.16 | <p>Aussparung, Lüftungsgitter, Tellerventil, Gipsplattendecke, 150 mm</p> <p>Aussparung für die bauseits zu montierenden Einbauteile in Rasterdeckenplatten Bauteil: Rasterdecke Art des Einbauteils: Lüftungsgitter, Tellerventil Größe Aussparung, rund: D= 150 mm Größe Aussparung, eckig: 100/200 mm Ausführung in Absprache mit Fachplanung HLS</p> | 8 St | EP | GP |
| 02.17 | <p>Aussparung, quadratische Einbauleuchte, Mineralwolleunterdecke, 625/625 mm</p> <p>Aussparung für den späteren Einbau einer quadratischen Einbauleuchte in die Mineralwolleunterdecke herstellen. Die Unterkonstruktion in diesem Bereich trennen und an den Endpunkten gesondert von der Rohdecke abhängen. Bauteil: Mineralwolleunterdecke Art des Einbauteils: quadratische Einbauleuchte Größe Aussparung, eckig: 625/625 mm</p> | 30 St | EP | GP |
| Summe Titel 02 | | Bereich D-WC, H-WC, M-WC, J-WC inkl. Flure, Netto: | | |

Leistungsverzeichnis

Marienschule (2025-007)

| 04 | LV | Trockenbauarbeiten | | |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------------|
| 03 | Titel | Decken öffnen | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| 03 | Titel Decken öffnen | | | |
| 03.1 | Rasterdecke in Teilflächen demontieren, lagern Raster-Unterdecke demontieren und zwischenlagern, inkl. Unterkonstruktion. Art der Rasterdecke: abgehängte Metallunterkonstruktion mit Sichtschienenrost und eingelegten Mineralfaserplatten ca. 62,5x62,5 cm Einlagerungsort: gem. Abstimmung mit Bauleitung In den folgenden Räumen ist die Decke nur in Teilbereichen (ca. 3 Feldbreiten in Raumlänge) zur Leitungsverlegung zu demontieren: Windfang Heizung | 60 m² | EP | GP |
| 03.2 | Rasterdecke wiedermontieren Raster-Unterdecke, zwischengelagert, wiedermontieren. Art der Rasterdecke: Einlegplatten ca. 62,5x62,5 cm inkl. UK Einlagerungsort: gem. Absprache Bauleitung | 60 m² | EP | GP |
| 03.3 | Dachlattung erneuern, bis 40/60 mm, Kleinflächen Dachlatten (Lattung und Konterlattung) in Kleinflächen im Bereich der neuen Leitungsinstalltionen in den Decken ausbauen/erneuern ggf. mit Auswechslungen Holzart: Fichte / Kiefer Querschnitt: bis 40/60 mm | 50 m | EP | GP |
| 03.4 | Platten, defekt, auswechseln, Unterdecke Beschädigte Platten der Mineralwolle-Unterdecke auswechseln, alte Platten demontieren und entsorgen, neue Platten in stückweiser Einlegemontage auf sichtbare Unterkonstruktion. Plattengröße: 625/625 mm Baustoffklasse: B1 Farbe: weiß Dekor: wie Bestand | 20 St | EP | GP |
| | | | | Übertrag: |

■

Marienschule (2025-007)

| | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|------------|
| 04 | LV | Trockenbauarbeiten | | |
| 03 | Titel | Decken öffnen | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | | Menge/ Einh. | Preis (EP) |
| Gesamt (GP) | | | | |
| Summe Titel 03 | | | | |
| Decken öffnen, Netto: | | | | |

Leistungsverzeichnis

Marienschule (2025-007)

| 04 | LV | Trockenbauarbeiten | | |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|-----------------|
| 04 | Titel | Bereich Lehrerzimmer, Lehrerarbeit | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| 04 | Titel Bereich Lehrerzimmer, Lehrerarbeit | | | |
| 04.1 | Oberschränke Küchenzeile demontieren, lagern, wieder einbauen Oberschränke Küchenzeile im Lehrerzimmer für das Einbringen der Decke demontieren, lager und nach Fertigstellung der Decke wieder montieren. Abmessung 200/60/100 cm Abmessung 60/60/30 cm | 1 psch | | GP |
| 04.2 | Unterdecke, Mineralwolledeckenplatten 14mm Mineralwolle-Unterdecke in Einlegemontage, mit einer sichtbaren, beschichteten Metallunterkonstruktion aus Tragprofilen, mit Schnellabhänger bzw. Schlitzbandstahl von der Rohdecke über zugelassene Dübel und Schrauben abgehängt und planeben ausgerichtet, sowie eingelegten Mineralwolleplatten. Bauteil: Unterdecke Rohdecke: Flachdach, Lattung und Konterlattung Abhängehöhe: ca. 250 mm Art der Platte: Mineralwolledeckenplatte Baustoffklasse (DIN 4102-1): B1 Achsraster: 625/625 mm, Platten herausnehmbar Dicke Platte: 14 mm Farbe: weiß Dekor/Design: glatte Oberfläche, Muster ist vorzulegen und mit Bauherrn abzustimmen Lichte Höhe: ca. 2.40m Einbauort: Lehrerzimmer, Lehrerarbeit | 62 m² | EP | GP |
| 04.3 | Wandanschluss, Rasterdecke Wandanschluss der Rasterdecken aus Einfach-Wandwinkel-Profilen, Sichtseiten weiß, Abmessung ca. 24x19x0,6 mm, liefern und nach Werksvorschrift einbauen. Einbauort: Einbauort: Lehrerzimmer, Lehrerarbeit | 62 m | EP | GP |
| 04.4 | Dampfbremse, variabel, sd-Wert 2,52 Dampfbremse aus Polyethylenfolie und Polypropylenvlies mit feuchtevariablem Diffusionswiderstand, auf Raumseite unter Wärmedämmung, Überlappungen mit Dichtungsband abkleben, für Dachbekleidung oder | | | |
| - Fortsetzung auf nächster Seite - | | | | Übertrag: |

Leistungsverzeichnis

Marienschule (2025-007)

| 04 | LV | Trockenbauarbeiten | | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|-------------|
| 04 | Titel | Bereich Lehrerzimmer, Lehrerarbeit | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | <p>Unterdecke. Alle Anschlüsse und Durchdringungen dauerhaft luftdicht herstellen. Material Dichtbahn: Dichtvlies PP/PE sd-Wert: 2,52 Dicke Folie: 0,58 mm Widerstand gegen Wasserdurchgang: W1 Brandverhalten (DIN EN 13501-1): E Höhenüberdeckung: min. 150 mm Seitenüberdeckung: min. 200 mm Breite Dichtband: min. 100 mm</p> <p>Mehrere Räume gem. Planzeichnungen.</p> | 62 m² | EP | GP |
| 04.5 | <p>MW-Dämmung, Zwischensparren, 280 mm</p> <p>Mineralwolleplatten als Wärmedämmung im Zusammenhang mit der Montage von Rasterdecken zwischen die Sparren dicht gestoßen einbauen. Bauteil: Zwischensparren Wärmedämmung: Mineralwolleplatten Dicke Dämmstoff: 280 mm Anwendungstyp: DZ Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert): 0,035 W/(mK) Brandverhalten (DIN EN 13501-1): A1</p> <p>Mehrere Räume gem. Planzeichnungen.</p> | 62 m² | EP | GP |
| 04.6 | <p>Deckenlattung, Holzunterkonstruktion, bis 40/60 mm, Lattenweite >35 cm</p> <p>Deckenlattung auf vorhandene Holzunterkonstruktion im Zusammenhang mit der Montage von Rasterdecken herstellen. Holzart: Fichte / Kiefer / Tanne Holzfeuchte: trocken (< 20 %) Güteklasse: II Querschnitt: bis 40/60 mm Lattenweite: 36 bis 50 cm</p> <p>Lattung zur Befestigung der Dämmung und Dampfbremse im Deckenbereich. Mehrere Räume gem. Planzeichnungen.</p> | 62 m² | EP | GP |
| Übertrag: | | | | |

Leistungsverzeichnis

Marienschule (2025-007)

| | | | | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-------------|
| 04 | LV | Trockenbauarbeiten | | |
| 04 | Titel | Bereich Lehrerzimmer, Lehrerarbeit | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| Übertrag: | | | | |
| 04.7 | <p>Aussparung, quadratische Einbauleuchte, Mineralwolleunterdecke, 625/625 mm</p> <p>Aussparung für den späteren Einbau einer quadratischen Einbauleuchte in die Mineralwolleunterdecke herstellen. Die Unterkonstruktion in diesem Bereich trennen und an den Endpunkten gesondert von der Rohdecke abhängen. Bauteil: Mineralwolleunterdecke Art des Einbauteils: quadratische Einbauleuchte Größe Aussparung, eckig: 625/625 mm</p> | 12 St | EP | GP |
| Summe Titel 04 | | Bereich Lehrerzimmer, Lehrerarbeit, Netto: | | |
| | | | | |

■

Marienschule (2025-007)

| | | | | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|-------------|
| 04 | LV | Trockenbauarbeiten | | |
| 05 | Titel | Stundenlohnarbeiten | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| 05 | Titel | Stundenlohnarbeiten | | |
| 05.1 | Stundensatz Vorarbeiter, Mauerarbeiten Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und auf Anordnung des AG's gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Vorarbeiter | | | |
| | | 20 h | EP | GP |
| Summe Titel 05 | | Stundenlohnarbeiten, Netto: | | |

LV-Zusammenfassung

Marienschule (2025-007)

| 04 LV Trockenbauarbeiten | | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | | Seite | Gesamt in EUR |
| 01 | Titel | Bereich Beh. WC inkl. Flur | 4 | |
| 02 | Titel | Bereich D-WC, H-WC, M-WC, J-WC inkl. Flure | 9 | |
| 03 | Titel | Decken öffnen | 17 | |
| 04 | Titel | Bereich Lehrerzimmer, Lehrerarbeit | 19 | |
| 05 | Titel | Stundenlohnarbeiten | 22 | |
| Summe LV 04 Trockenbauarbeiten | | | | |
| | | | Angebotssumme, Netto: | EUR |
| Stempel | | | zzgl. MwSt. (19,0 %): | EUR |
| | | | <u>Angebotssumme, Brutto:</u> | EUR <u>.....</u> |
| Anbieter - Unterschrift | | | | |