

GSB Delmenhorst

23.03.26

Bieter:
Baumaßnahme:
Leistung:

Vergabenummer:
Datum:

Aufgliederung der Einheitspreise
nach **Formblatt 223**

Fliesenarbeiten					Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
OZ des LV	Bezeichnung der Teilleistung	Menge	Einheit	Zeitansatz	Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
17.00	VORBEMERKUNGEN								
17.00.01	ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN								
	Rahmenbedingungen und Grundlagen								
	Angebotsbedingungen								
	Planungsleistungen, Bemusterungen, Terminsicherung								
	Anlagen Ausschreibung								
	Anforderungen an den Bauprozess und die Baustelle								
	Bauablauf								
	Vollständigkeit und Qualität der Lieferung und Funktion								
	Mitgeltende Normen und Richtlinien								
17.00.02	ALLGEMEINE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN								
	ATV DIN 18299 September 2023								
	ATV DIN 18352 September 2019								
17.01	Aufenthalts- und Lagerräume								
17.01.1	Aufenthalts- und Lagerräume (Container)	20,000	StWo						
17.02	Vorbereitende Arbeiten								
17.02.1	Estrichfeuchte prüfen	20,000	St						
17.02.2	Randstreifen abschneiden	456,000	m						
17.02.3	Vorhandene Wandflächen vorbehandeln	1.104,000	m²						
17.02.4	Bauseits vorh. Estrich von Verunreinigungen säubern	298,000	m²						
17.02.5	Saugfähige Untergründe, Estrichflächen	298,000	m²						
17.02.6	Saugfähige Untergründe, Wandflächen	1.104,000	m²						
17.02.7	Nivellierausgleich, bis 5mm	50,000	m²						
17.02.8	Nivellierausgleich, 6-10mm	20,000	m²						
17.02.9	Nivellierausgleich, 11-20mm	20,000	m²						
17.02.10	Bodenflächen Abdichtungsbahn W2-1	207,000	m²						
17.02.11	Abdichten von Anschlussfugen W2-1	425,000	m						
17.02.12	Innenecken als Zulage zum Dichtband W2-1	125,000	St						
17.02.13	Außenecken als Zulage zum Dichtband W2-1	72,000	St						
17.02.14	Bodenflächen Abdichtungsbahn W3-1	40,000	m²						

GSB Delmenhorst Ausführung

OZ des LV	Bezeichnung der Teilleistung	Menge	Einheit	Zeitansatz	Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
17.02.15	Abdichten von Anschlussfugen W3-1	139,000	m						
17.02.16	Innenecken als Zulage zum Dichtband W3-1	25,000	St						
17.02.17	Außenecken als Zulage zum Dichtband W3-1	12,000	St						
17.02.18	Wandflächen Abdichtungsbahn W0-1	417,000	m²						
17.02.19	Wandflächen Abdichtungsbahn W2-1	233,000	m²						
17.02.20	Wandflächen Abdichtungsbahn W3-1	315,000	m²						
17.02.21	Dichtmanschette Wand	438,000	St						
17.02.22	Bodenabläufe eindichten	33,000	St						
17.02.23	Bodeneinläufe ergänzen	33,000	St						
17.02.24	Ergänzen von Restflächen, Kunstharzvergütet	0,500	m³						
17.02.25	Ergänzen von Estrichflächen mit Verbundestrich, Epoxidharzmörtel	0,500	m³						
17.02.26	Fugen und Rißverharzung inkl. Vernadelung	38,000	m						
17.02.27	Schutzabdeckung von Sichtbetonwänden	196,000	m						
17.03	Boden- und Wandfliesen								
	Fugenschnitt								
17.03.1	Wandbekleidung aus 200/200 mm Steinzeug glasiert	879,000	m²						
17.03.2	Wandbekleidung aus 100/100mm Steinzeug glasiert	232,000	m²						
17.03.3	Nachträgliches Anarbeiten von Wandplatten	232,000	m						
17.03.4	Verfugung Wandfliesen in Fliesenfarbe	1.108,000	m²						
17.03.5	Wandbekleidung freistehendes Wandende	5,000	m						
17.03.6	Verfugung Wandfliesen freistehende Wandenden	5,000	m						
17.03.7	Wandbekleidung Leibungen	52,000	m						
17.03.8	Verfugung Wandfliesen Leibungen	52,000	m						
17.03.9	Bodenbekleidung aus 200/200mm Feinsteinzeug unglasiert	209,000	m²						
17.03.10	Bodenbekleidung mit Mosaikfliesen, Feinsteinzeug unglasiert 100/100 mm	20,000	m²						
17.03.11	Bodenbekleidung mit Mosaikfliesen, Feinsteinzeug unglasiert 100/100 mm	26,000	m²						
17.03.12	Bodenbekleidung aus 300/300 Feinsteinzeug unglasiert, R9	37,000	m²						
17.03.13	Bodenbekleidung aus 300/300 Feinsteinzeug,unglasiert, R10-A	5,000	m²						
17.03.14	Verfugung Bodenfliesen in Fliesenfarbe	298,000	m²						
17.03.15	Anarbeiten Bodenfliese Pos. 03.09 an Bodeneinlauf	4,000	St						
17.03.16	Anarbeiten Bodenfliese Pos. 03.11 an Bodeneinlauf	16,000	St						
17.03.17	Anarbeiten Bodenfliese Pos. 03.12 an Bodeneinlauf	4,000	St						
17.03.18	Wandanschluss als Sockelfliese, Feinsteinzeug unglasiert, 75/300mm	59,000	m						
17.03.19	Anarbeiten Fliesensockel Pos.03.18	14,000	St						
17.03.20	Wandanschluss als Sockelfliese, Steinzeug glasiert, 100/200mm	7,000	m						
17.03.21	Anarbeiten Fliesensockel Pos. 03.20	1,000	St						
17.03.22	Wandanschluss als Sockelfliese, Steinzeug glasiert, 100/200mm	144,000	m						
17.03.23	Anarbeiten Fliesensockel Pos. 03.22	24,000	St						
17.03.24	Wandanschluss als Kehlsockel, Feinsteinzeug unglasiert 100/100mm	70,000	m						
17.03.25	Wandanschluss Innenecke - Feinsteinzeug unglasiert,20/100mm	31,000	St						
17.03.26	Wandanschluss Außenecke - Feinsteinzeug unglasiert,30/100mm	20,000	St						

GSB Delmenhorst Ausführung

OZ des LV	Bezeichnung der Teilleistung	Menge	Einheit	Zeitansatz	Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
17.03.27	Anarbeiten Fliesensockel Pos. 03.24-03.26	3,000	St						
17.03.28	Verfugung Sockelfliesen in Fliesenfarbe	275,000	m						
17.03.29	Herstellung von Aussparungen	438,000	St						
17.03.30	Herstellen von Gefälleestrich	19,000	m²						
17.03.31	Wärmedämmleichtbeton	19,000	m²						
17.03.32	Trennlage	19,000	m²						
17.03.33	EPS-Trittschalldämmung WLG 045 DES sm	19,000	m²						
17.03.34	Fußbodendämmung WLG 035 DEO dm, 2cm	19,000	m²						
17.04	Sonstige Leistungen / Schienen								
17.04.1	Ersatzplatten Wandbekleidung 200/200mm	10,000	St						
17.04.2	Ersatzplatten Wandbekleidung 100/100mm	10,000	St						
17.04.3	Ersatzplatten Bodenbekleidung 100/100mm	10,000	St						
17.04.4	Ersatzplatten Bodenbekleidung 200/200mm	10,000	St						
17.04.5	Ersatzplatten Bodenbekleidung 300/300mm	10,000	St						
17.04.6	Profil als Abschlussprofil Bodenbelag	20,000	m						
17.04.7	Abschlussprofil Edelstahl V2A gebürstet	123,000	m						
17.04.8	Edelstahlprofil Sockelabschluss	44,000	m						
17.04.9	Edelstahl Kantenschutz	6,200	m						
17.04.10	Fugenverschluß Silikon	800,000	m						
17.04.11	Fugenverschluß Acryl	250,000	m						
17.04.12	Abdecken der Bodenbeläge	310,000	m²						
17.05	Stundensätze								
17.05.1	Stundensatz Vorarbeiter	5,000	h						
17.05.2	Stundensatz Facharbeiter	5,000	h						
17.05.3	Stundensatz Helfer	5,000	h						