

Bieter	Vergabenummer	Datum
		11.06.2026
Baumaßnahme <b>P22-03 - Grundschule Stickgras</b> Grundschule Stickgras    Stickgraser Schulweg    27751 Delmenhorst		
Leistung <b>LV 3210 Zimmerarbeiten</b>		

**Aufgliederung der Einheitspreise**

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>01</b>	<b>Allgemein</b>	<b>Titel</b>							
Text	Baustellenzufahrt	\	\	\	\	\	\	\	\
01.1	Einrichten, Räumen, Vorhalten	1	psch						
01.2	Revisionsunterlagen	1	psch						
01.3	Fahrgerüste erstellen, LK3	4	St						
01.4	Fahrgerüste entfernen, LK3	4	St						
01.5	Fahrgerüste, Gebrauchsüberlassung	40	St/Wo						
01.6	Kranstellung für Zimmerarbeiten	3	St						
01.7	Schlechtwetterbau	1.283	m²						
01.8	Zulage Vorhaltung Schlechtwetterbau	6.736	m2/Wo						
01.9	Abbundplan/Statische Nachweise	1	psch						
01.10	Zulage für abschnittsweises Richten (3 Dachflächen)	1	psch						
01.11	Schutznetz aufbauen und abbauen unter Sparrendach	1.283	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.



Bieter			Vergabenummer		Datum	
					11.06.2026	
Baumaßnahme <b>P22-03 - Grundschule Stickgras</b>						
Grundschule Stickgras    Stickgraser Schulweg    27751 Delmenhorst						
Leistung <b>LV 3210 Zimmerarbeiten</b>						

### Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des <sup>1</sup> LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>02</b>	<b>Zimmerarbeiten</b>	Titel							
<b>02.01</b>	<b>Dach Achse 1-4</b>	Ber...							
Text	*** Holzkonstruktion ***	\	\	\	\	\	\	\	\
02.01.1	Sparren KVH-NSI Fichte/Tanne C24 B 10cm H 26cm	7,5	m³						
02.01.2	Sparren KVH-NSI Fichte/Tanne C24 B 8cm H 26cm	15,7	m³						
02.01.3	Mittelpfette BSH Fichte/Tanne GL28c B 28 cm H 52 cm L bis 12 m Einzellänge	7,5	m³						
02.01.4	Firstpfette BSH Fichte/Tanne GL28c B 24 cm H 44 cm L bis 12 m Einzellänge	5,2	m³						
02.01.5	First- bzw. Mittelpfette Treppenhaus BSH Fichte/Tanne GL24h B 12 cm H 28 cm L 3,5 m Einzellänge	0,4	m³						
02.01.6	Firstpfette Treppenhaus BSH Fichte/Tanne GL24h B 14 cm H 32 cm L 5,34 m Einzellänge	0,3	m³						
02.01.7	Fußpfette Bauschnittholz Fichte/Tanne C24 B 10 cm H 16 cm L bis 57 m	1,88	m³						
02.01.8	Abbund und Aufstellen der Dachkonstruktion	1.316	m						
Text	*** Verbindungsmittel ***	\	\	\	\	\	\	\	\
02.01.9	Firstpunkt-Verbindung Sparren (Gelenk/Kopplung)	72	St						
02.01.10	Pfetten-Sparren-Verbindung (Kerbe)	150	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		11.06.2026

Baumaßnahme **P22-03 - Grundschule Stickgras**  
 Grundschule Stickgras Stickgraser Schulweg 27751 Delmenhorst

Leistung **LV 3210 Zimmerarbeiten**

### Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>3210</b>	<b>Zimmerarbeiten</b>			<b>LV</b>					
<b>02</b>	<b>Zimmerarbeiten</b>			<b>Titel</b>					
02.01.11	Fußpunkt-Anschluss (Schwellenverbindung/Kerve)	150	St						
02.01.12	Gerberstoß-Verbindung (Momentengelenk) Pfetten	8	St						
02.01.13	Pfettenauflager auf Massivwänden / Ringbalken	24	St						
02.01.14	Zulage Auflagerverstärkung durch beidseitige Knaggen	24	St						
02.01.15	Anschluss der Pfetten in den Achsen B, E und I	12	St						
02.01.16	Balkenschuhe Sparren	50	St						
02.01.17	Höhenausgleich / Unterfütterung Fußpfette	120	m						
02.01.18	Verankerung Fußpfette auf Ringbalken	140	St						
02.01.19	Zulage für unvorhergesehene Stahlteile / Laschen (Sonderkonstruktion)	150	kg						
Text	*** Abdichtungs- und Anschluss...	\	\	\	\	\	\	\	\
02.01.20	Abdichtung / Trennlage Fußschwelle	119	m						
02.01.21	30 mm OSB/3-Beplankung unterseitig an Sparren montieren	624,2	m²						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		11.06.2026

Baumaßnahme **P22-03 - Grundschule Stickgras**  
 Grundschule Stickgras Stickgraser Schulweg 27751 Delmenhorst

Leistung **LV 3210 Zimmerarbeiten**

### Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>3210</b>	<b>Zimmerarbeiten</b>			<b>LV</b>					
<b>02</b>	<b>Zimmerarbeiten</b>			<b>Titel</b>					
02.01.22	15 mm OSB/3-Beplankung unterseitig an Sparren montieren	165,2	m²						
02.01.23	Luftdichte Verklebung der OSB-Plattenebene nach DIN 4108-7	789	m²						
02.01.24	Luftdichter Wandanschluss mit Systemband	116	m						
02.01.25	Brandwand-Anschluss der 30 mm OSB-Ebene	87,1	m						
02.01.26	Brandschottung an der Brandwandkrone herstellen	87,1	m						
02.01.27	Vorbereitung Brandschutz-Anschluss (Zulage)	87,1	m						
02.01.28	Stellbretter zwischen den Sparren montieren	59,4	m						
02.01.29	Kanthölzer 4/6 cm als Unterkonstruktion für OSB-Platten	150	m						
02.01.30	Luftdichter Anschluss an Dachflächenfenster	1	St						
02.01.31	Luftdichter Anschluss an Dachdurchdringungen	8	St						
02.01.32	Nachbehandlung baustellenseitiger Schnittkanten (Holzschutz)	1	psch						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.



Bieter		Vergabenummer	Datum
			11.06.2026
Baumaßnahme	<b>P22-03 - Grundschule Stickgras</b>		
	Grundschule Stickgras    Stickgraser Schulweg    27751 Delmenhorst		
Leistung	<b>LV 3210 Zimmerarbeiten</b>		

**Aufgliederung der Einheitspreise**

OZ des LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges 2	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>02.02</b>	<b>Dach Achse 4-5</b>	Ber...							
Text	*** Holzkonstruktion ***	\	\	\	\	\	\	\	\
02.02.1	Sparren KVH-NSI Fichte/Tanne C24 B 8cm H 26cm L 7 m	10	m³						
02.02.2	Fußpfette Bauschnittholz Fichte/Tanne C24 B 10 cm H 20 cm L bis 57 m	0,61	m³						
02.02.3	Wechsel in Achse 4, BSH GL24h, gem. Statik N3-D-2.1	39	St						
02.02.4	Wechsel Treppenaufgang Technik (N3-D-2.2)	1	St						
02.02.5	Wechsel Technik (N3-D-2.5)	1	St						
02.02.6	Holzstütze BSH GL24h, 14/14 cm, h = ca. 1,60 m unter Wechselträger (N3-D-2.3)	1	St						
02.02.7	Holzstütze BSH GL24h, 14/20 cm, h = ca. 1,60 m unter Wechselträger (N3-D-2.6)	1	St						
02.02.8	Abstützung Holzstützen unter Wechselträger (N3-D-2.3 & 2.6)	2	St						
02.02.9	Stützenfüße / Druckplatten (N3-D-2.3 & 2.6)	4	St						
02.02.10	Abbund und Aufstellen der Dachkonstruktion	553	m						
Text	*** Verbindungsmittel ***	\	\	\	\	\	\	\	\
02.02.11	Anschluss unterbrochener Sparren an Wechselträger, Achse 4	9	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter		Vergabenummer	Datum
			11.06.2026
Baumaßnahme	<b>P22-03 - Grundschule Stickgras</b>		
	Grundschule Stickgras    Stickgraser Schulweg    27751 Delmenhorst		
Leistung	<b>LV 3210 Zimmerarbeiten</b>		

**Aufgliederung der Einheitspreise**

OZ des <sup>1</sup> LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>3210</b>	<b>Zimmerarbeiten</b>			<b>LV</b>					
<b>02</b>	<b>Zimmerarbeiten</b>			<b>Titel</b>					
02.02.12	Balkenschuhe für Wechselträger-Hauptanschluss, Statik N3-D-2.2 / 2.5	12	St						
02.02.13	Firstpunkt-Verbindung Sparren(Gelenk/Kopplung)	46	St						
02.02.14	Fußpunkt-Anschluss (Schwellenverbindung/Kerve)	46	St						
02.02.15	Höhenausgleich / Unterfütterung Fußpfette	38	m						
02.02.16	Verankerung Fußpfette auf Ringbalken	30	St						
02.02.17	Zulage für unvorhergesehene Stahlteile / Laschen (Sonderkonstruktion)	100	kg						
Text	*** Abdichtungs- und Anschluss...	\	\	\	\	\	\	\	\
02.02.18	Abdichtung / Trennlage Fußschwelle	38	m						
02.02.19	15 mm OSB/3-Beplankung unterseitig an Sparren montieren	338	m²						
02.02.20	Luftdichte Verklebung der OSB-Plattenebene nach DIN 4108-7	338	m²						
02.02.21	Vorbereitung Brandschutz-Anschluss (Zulage)	6	m						
02.02.22	Stellbretter zwischen den Sparren montieren	38	m						

**1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.****2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.****3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.****4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.**



Bieter			Vergabenummer		Datum
					11.06.2026
Baumaßnahme <b>P22-03 - Grundschule Stickgras</b>					
Grundschule Stickgras    Stickgraser Schulweg    27751 Delmenhorst					
Leistung <b>LV 3210 Zimmerarbeiten</b>					

**Aufgliederung der Einheitspreise**

OZ des <sup>1</sup> LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>3210</b>	<b>Zimmerarbeiten</b>			<b>LV</b>					
<b>02</b>	<b>Zimmerarbeiten</b>			<b>Titel</b>					
02.02.23	Kanthölzer 4/6 cm als Unterkonstruktion für OSB-Platten	85	m						
02.02.24	Luftdichter Anschluss an RWA/Dachausstieg	2	St						
02.02.25	Luftdichter Anschluss an Dachdurchdringungen	3	St						
02.02.26	Luftdichter Anschluss an Dachdurchdringung Lüftung	1	St						
02.02.27	Nachbehandlung baustellenseitiger Schnittkanten (Holzschutz)	1	psch						
Text	*** Dämmung ***	\	\	\	\	\	\	\	\
02.02.28	Zwischensparrendämmung aus Mineralwolle, WLG 035, d=260 mm	340	m²						
02.02.29	Ausstopfen von Durchführungen und Hohlräumen bis 20 cm	107	m						
02.02.30	Oberer Wandabschluss Steinwolle	5,8	m						
Text	*** Kehle Achse 4 ***	\	\	\	\	\	\	\	\
02.02.31	Ausklinkung Sparren für Gefälle bei Kehle	10	St						
02.02.32	15 mm OSB/3-Beplankung unter der Kehlkonstruktion montieren	72	m²						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.



Bieter			Vergabenummer		Datum
					11.06.2026
Baumaßnahme <b>P22-03 - Grundschule Stickgras</b>					
Grundschule Stickgras    Stickgraser Schulweg    27751 Delmenhorst					
Leistung <b>LV 3210 Zimmerarbeiten</b>					

**Aufgliederung der Einheitspreise**

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Lohn <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>02.03</b>	<b>Dach Achse 6-7</b>	Ber...							
Text	*** Holzkonstruktion ***	\	\	\	\	\	\	\	\
02.03.1	Sparren KVH-NSI Fichte/Tanne C24 B 8cm H 26cm L bis 5,50 m	6,1	m³						
02.03.2	Fußpfette Bauschnittholz Fichte/Tanne C24 B 10 cm H 20 cm L bis 22 m	0,73	m³						
02.03.3	Abbund und Aufstellen der Dachkonstruktion	351	m						
Text	*** Verbindungsmittel ***	\	\	\	\	\	\	\	\
02.03.4	Firstpunkt-Verbindung Sparren(Gelenk/Kopplung)	27	St						
02.03.5	Fußpunkt-Anschluss (Schwellenverbindung/Kerve)	56	St						
02.03.6	Höhenausgleich / Unterfütterung Fußpfette	45,4	m						
02.03.7	Verankerung Fußpfette auf Ringbalken	36	St						
02.03.8	Zulage für unvorhergesehene Stahlteile / Laschen (Sonderkonstruktion)	70	kg						
Text	*** Abdichtungs- und Anschluss...	\	\	\	\	\	\	\	\
02.03.9	Abdichtung / Trennlage Fußschwelle	45,4	m						
02.03.10	15 mm OSB/3-Beplankung unterseitig an Sparren montieren	237,3	m²						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		11.06.2026

Baumaßnahme **P22-03 - Grundschule Stickgras**  
 Grundschule Stickgras Stickgraser Schulweg 27751 Delmenhorst

Leistung **LV 3210 Zimmerarbeiten**

### Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>3210</b>	<b>Zimmerarbeiten</b>			<b>LV</b>					
<b>02</b>	<b>Zimmerarbeiten</b>			<b>Titel</b>					
02.03.11	Luftdichte Verklebung der OSB-Plattenebene nach DIN 4108-7	237,3	m²						
02.03.12	Stellbretter zwischen den Sparren montieren	45	m						
02.03.13	Kanthölzer 4/6 cm als Unterkonstruktion für OSB-Platten	50	m						
02.03.14	Luftdichter Wandanschluss mit Systemband	24	m						
02.03.15	Luftdichter Anschluss an Dachdurchdringungen	5	St						
02.03.16	Nachbehandlung baustellenseitiger Schnittkanten (Holzschutz)	1	psch						
Text	*** Dämmung ***	\	\	\	\	\	\	\	\
02.03.17	Zwischensparrendämmung aus Mineralwolle, WLG 035, d=260 mm	241,3	m²						
02.03.18	Ausstopfen von Durchführungen und Hohlräumen bis 20 cm	79	m						
02.03.19	Oberer Wandabschluss Steinwolle	13	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

