Leistungsumfang:

Lieferung von Natursteinblöcken für die Innenstadt Delmenhorst:

Lieferung von Natursteinblöcken:

Granit grau gesägt und geflammt, Kanten gefast:

11 Stück 120/50/50 cm
12 Stück 120/50/50 cm mit Aussparung unten für Gabelstaplertransport
2 Stück 120/70/50 cm
2 Stück 120/50/50 cm
1 Stück 80/50/50 cm

Sandstein beige, braun gelb, Ober- Unterseite Spaltglatt, Seiten bruchrauh abgearbeitet

20 Stück 120/50/60 cm
22 Stück 120/50/60 mit Aussparung unten für Gabelstaplertransport