

Legende

9	Linoleum
10	Betonwerkstein
11	PUR-Beschichtung Sanitär / PuMi
12	PUR-Beschichtung Technikraum 3
13	PUR-Beschichtung Technikraum 4
14	Estrich-Anstrich
	Schwellen Estrich-Trennung
	Schwellen Estrich-Trennung A1
	Bewegungsfugen
M bis U	Schwelle 1. Obergeschoss

Symbole Brandschutz

- Druckknopfmelder
- FSE Freischaltelement
- FSD Feuerwehr-Schlüsseldepot
- FIBS Feuerwehr-Information- und Bediensystem
- RA ÖF Auslösestelle Rauchableitöffnung notwendiger Treppenraum
- RA ÖF Rauchableitöffnung notwendiger Treppenraum
- Blitzleuchte
- BMZ Brandmeldezentrale
- Hausalarm Amok
- Mechanik Türschließer FH TB-Montage
- Notausgang
- Feuerlöscher

Konstruktion

BRH = Brüstungshöhe fertig Angabe ab OKFF bis UK Fensterbank
OK = Oberkante
UK = Unterkante
FF = Fertigfußboden
RD = Rohdecke
RS = Rohsohle
WD = Wanddurchbruch
BS = Bodenschlitz
AHD = Abhangdecke
GK = Gipskartonbauplatten gem. DIN 18180
GKBI = Gipskartonbauplatten imprägniert gem. DIN 18180
GKF = Gipskartonfeuerschutzplatten gem. DIN 18180
FS = Fliesenspiegel
DF = Dehnfuge
RR = Regenfallrohr
UZ = Unterzug
HZK = Heizkörper

Brandschutz

RWA = Rauch-Wärme-Abzug
RM = Rauchmelder
WHY = Wandhydrant
FL = Feuerlöscher
BW = Brandwand
F90 = Feuerwiderstandsklasse und Dauer in Minuten gegen Feuer und Wärmestrahlung gem. DIN 4102-2
T30 = Feuerwiderstandsklasse Tür und Dauer in Minuten gem. DIN 4102-2
EI30 = (F30) Brandschutzverglasung und Dauer in Minuten gegen Feuer, nicht gegen Wärmestrahlung gem. DIN 4102-2
RS = Rauchschutztür

= Deckendurchbruch Deckenkernbohrung
= Bodendurchbruch Bodenkernbohrung

Raumstempel

Raumnr.
Raumbezeichnung
F: = Fläche
U: = Umfang
RH i.L.: = Raumhöhe im Lichten
B: = Bodenbelag
D: = Deckenbelag

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/ oder den ergänzenden Angaben. Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen. Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

± 0,00 = +7,66 m üNN = OK FFB EG

Legende

- Kalksandstein
- Estrich
- Trockenbau wand
- Ziegel Sichtmauerwerk
- Stahlbeton
- Mineralwolle-dämmung
- Stahlbeton-Fertigteil
- Putz
- Holz
- Sperrholz
- Holzwolle-Leichtbauplatten
- WU-Beton
- Stahl, Metall
- EPS-/XPS-Dämmung / Perimeterdämmung
- Wand mit gleitendem Deckenanschluss
- REI/EI 30 (F30) tragendes/nicht tragendes Bauteil
- Sichtbetonanforderung

Index	Datum	Änderungen/Ergänzungen	Name

Bauvorhaben:
Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp
Am Grünen Kamp 25 27749 Delmenhorst

Bauherr:
Stadt Delmenhorst
Die Oberbürgermeisterin
Fachbereich 60 - Gebäudemanagement

Architekt:

Leistungsphase:
LP 6 Ausschreibung

Planinhalt:
Bodenspiegel 1.OG mit Details

Plan / Dateinr.:	Erstellungsdatum:	Bearbeiter:	Status:
06.08.2	13.05.26		
Projektnr.:	Index:	Maßstab:	Geprüft von:
P22-04		1:50, 1:15	

Originalformat: 1.350 x 1.070 mm