

Inhaltsverzeichnis

Neubau Erweiterung Oberschule Süd Delmenhorst (ODEL)

25	LV	Baureinigung	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	
		Allgemeine Baubeschreibung	2
		Angaben zur Baustelle	2
		Unterlagen des AG	2
01	Titel	Bauzwischenreinigung	3
02	Titel	Bauschlussreinigung	4
03	Titel	Stundenlohnarbeiten	13
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	15

25 LV Baureinigung

Allgemeine Baubeschreibung

Gebäude-Eckdaten

Länge: ca. 50,70 m
Breite: ca. 50,70 m
Brutto-Grundfläche: ca. 2.565 qm
Höhe: ca. 9,30 m
Geschosse: 2 Geschosse, nicht unterkellert
Konstruktion: Stahlbeton,- Holzbau Hybridbauweise
Dach: Fertigteildecke, Stehfalzdach aus Aluminiumprofiltafeln, Flachdach

Angaben zur Baustelle

Die Baustelle befindet sich in:

Brendelweg 66, 27755 Delmenhorst

auf dem Geländes der bestehenden Oberschule Süd, Delmenhorst.

Das Baugrundstück ist vom Brendelweg nur eingeschränkt für alle Fahrzeuge nach StVO anfahrbar.s.Lageplan

Auf dem Baugrundstück steht Platz für Lager- und Aufenthaltscontainer des AN gemäß Baustelleneinrichtungsplan zur Verfügung.

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um eine Baumaßnahme im laufenden Betrieb. Auf die Belange der Schule, insbesondere die Sicherheit der Schüler- und Schülerinnen sowie der Lehrer und Eltern ist besondere Rücksicht zu nehmen.

Der Bauzaun ist stets verschlossen zu halten, Fahrzeuge dürfen nur mit Begleitpersonal rangieren; die Materiallagerung hat ausschließlich innerhalb des Bauzaunes zu erfolgen. Es dürfen grundsätzlich keine schwebenden Lasten außerhalb der Baustelle ohne vorherige Abstimmung mit der Bauleitung oder ohne entsprechende Abspermaßnahmen transportiert werden. Die Baustellenzufahrt ist für alle üblichen Baustellen-Fahrzeuge zugelassen.

Baustrom, Bauwasser und die sanitären Einrichtungen gem. ASR werden vom AG kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Hinweis zur Baustraße:

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Materialtransport zum Baufeld auf einer beengten Einbahn-Baustraße ausgeführt werden muss. Die Baustraße führt weit auf das Grundstück hinauf auf das im Hintergrund liegende Baufeld. Angrenzende Bäume säumen die Zuwegung. Hierbei ist auf niedriges Astwerk zu achten. Da die Zuwegung ausschließlich einspurig ist, muss das Fahrzeug zum Verlassen des Baufeldes gewendet werden.

Unterlagen

Der Auftragnehmer erhält als Grundlage für die Erbringung seiner Leistungen folgende Unterlagen in digitaler Form (pdf):

Pläne:
Lageplan (Baustelleneinrichtungsplan)
Ausführungszeichnungen Maßstab 1:50

Der Auftragnehmer hat die übergebenen Unterlagen und die örtlichen Gegebenheiten vor Arbeitsbeginn zu prüfen.

Leistungsverzeichnis

Neubau Erweiterung Oberschule Süd Delmenhorst (ODEL)

25	LV	Baureinigung		
01	Titel	Bauzwischenreinigung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel Bauzwischenreinigung			
01.010	<p>Bauzwischenreinigung</p> <p>Bauzwischenreinigung des gesamten Baukörpers (EG, I.OG), innen, Reinigen der Böden. Abfegen / Absaugen aller Flächen, Aufnahme von Restmaterialien und Müll von Fremdgewerken.</p> <p>Abtransport und Entsorgung des Kehrichts wird gem. separater Position abgerechnet.</p> <p>Auf besondere Anweisung der Bauleitung. In der Rohbauphase ohne fertige Bodenbeläge, Untergründe Beton, Sohlabdichtung oder Estrich.</p>	4.000 m²	EP	GP
01.020	<p>Bauzwischenreinigung, Inbetriebnahme Lüftung</p> <p>Bauzwischenreinigung des gesamten Baukörpers (EG, I.OG), innen, Reinigen aller fertigen Bodenbeläge, Fensterbänke und sonstige waagerechte Flächen durch Saugen und Wischen. Aufnahme von Restmaterialien und Müll von Fremdgewerken.</p> <p>Abtransport und Entsorgung des Kehrichts wird gem. separater Position abgerechnet.</p> <p>Ziel: Staubfreiheit für die Inbetriebnahme der Lüftungsanlage.</p>	4.000 m²	EP	GP
01.030	<p>Baumischabfälle</p> <p>Baumischabfälle der Vorpositionen abtransportieren, abfahren und entsorgen.</p> <p>Die Abfälle (restliche Baustoffe der einzelnen Gewerke, Verpackungsmüll, Hölzer, Trockenbauplatte, etc.) können ohne Hilfsmittel von einer Person händisch aus dem Gebäude vertragen werden.</p> <p>Das Abfallmaterial ist durch den Auftragnehmer abzutransportieren, zu einer geeigneten Deponie zu fahren und dort zu entsorgen.</p> <p>Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist mit der Rechnung einzureichen, inkl. Gebühren für die Gestellung eines Containers und ggf. anfallende Gebühren für die Entsorgung.</p>	2 t	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Erweiterung Oberschule Süd Delmenhorst (ODEL)

25	LV	Baureinigung		
01	Titel	Bauzwischenreinigung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 01				
Bauzwischenreinigung, Netto:			
02	Titel	Bauschlussreinigung		
- Boden- und Wandbeläge -				
02.010	Reinigung von Bodenbelag, Linoleum Fachgerechtes händisches und/oder maschinelles Reinigen von Linoleum-Bodenbelägen. Reinigung nach erste Einpflege bzw. von fertig oberflächenvergüteten Böden. Die Reinigungsanweisung des Herstellers ist einzuhalten. Ort: Alle Räume in allen Geschossen (EG, I.OG), außer: Sanitärbereiche, Foyer, Treppenhäuser			
		2.900 m²	EP	GP
02.020	Reinigung von Bodenbelag, Estrichbeschichtung Fachgerechtes händisches und/oder maschinelles Reinigen von Epoxidharzbeschichtung. Ort: EG und 1.OG Sanitärbereiche, Server, HAA/BWA, ELA, HAR, Heizung, Lüftung 1, Lüftung 2			
		400 m²	EP	GP
02.030	Reinigung von Bodenbelag, Fliesen Fachgerechtes händisches und/oder maschinelles Reinigen von Fliesenböden. Inkl. Entfernen von Zementschleiern, Silikonresten u.ä., die üblicherweise auf Fliesenböden anfallen. Ort: EG- und 1.OG, Foyer, Flurbereich, Beh.-WC, Putzmittelräume, Treppenhäuser			
		380 m²	EP	GP
02.040	Reinigung Terrassenplatten Loggien Ganzflächiges scharfes Abfegen der Terrassenplatten. Ort: Loggien 1.OG			
		65 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Erweiterung Oberschule Süd Delmenhorst (ODEL)

25	LV	Baureinigung		
02	Titel	Bauschlussreinigung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.050	Reinigung unter Sauberlaufmatte, Fliesen Fachgerechtes händisches und/oder maschinelles Reinigen von Fliesenböden unter Sauberlaufmatten. Inkl. Herausnehmen der Matten und das wieder Einlegen. Ort: EG: Foyer, Treppenhäuser	19 m²	EP	GP
02.060	Reinigung von Treppenstufen Treppenhäuser, Fliesen Fachgerechtes händisches und/oder maschinelles Reinigen von fliesenbelegten Stb.-Treppenstufen bestehend aus Tritt- und Setzstufen. Breite Treppenläufe: 1,40 m Ort: Treppenstufen in beiden Treppenhäusern.	46 St	EP	GP
02.070	Reinigung von Treppenstufen Foyer 16,5/30,0 cm - Betonfertigteil Fachgerechtes händisches und/oder maschinelles Reinigen von Stb.-Treppenstufen bestehend aus Tritt- und Setzstufen. Oberflächen: Fertigteil-Sichtbeton Breite Treppenläufe: 2,00 m Steigung/Auftritt: 16,5 / 30,0 cm Ort: Treppenstufen im Foyer	44 St	EP	GP
02.080	Reinigung von Sitzstufen Foyer 33,0/60,0 cm - Betonfertigteil Fachgerechtes händisches und/oder maschinelles Reinigen von Stb.-Sitzstufen bestehend aus Tritt- und Setzstufen. Oberflächen: Fertigteil-Sichtbeton Breite Treppenläufe: 1,76 m Steigung/Auftritt: 33,0 / 60,0 cm Ort: Sitzstufen im Foyer	22 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Erweiterung Oberschule Süd Delmenhorst (ODEL)

25	LV	Baureinigung		
02	Titel	Bauschlussreinigung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.090	Reinigung von Sitzbänke Foyer 33,0/42,5 cm - Betonfertigteil Fachgerechtes händisches und/oder maschinelles Reinigen von Stb.-Sitzbänken. Oberflächen: Fertigteil-Sichtbeton Höhe/ Tiefe: 33,0 / 42,5 cm Ort: Sitzbänke im Foyer	38 m	EP	GP
02.100	Reinigung von Wandbelägen, Fliese Reinigung von Wandbelägen, Material: Fliese, unterschiedliche Fabrikate, Oberfläche glasiert Erstreinigung durch Abwaschen, Zementschleier entfernen und streifenfrei nachtrocknen.	510 m²	EP	GP
02.110	Reinigung von Holz- und HPL-Oberflächen Reinigung von Wand- und Deckenbekleidungen, Material: Holz, Oberfläche geölt/ lackiert, oder HPL Erstreinigung durch feuchtes Abwischen und streifenfrei nachtrocknen. Ort: Wandverkleidungen, Möbelfronten	300 m²	EP	GP
02.120	Reinigung von Wandflächen, MW/Beton Entfernen von Baustäuben auf Wandflächen durch Absaugen und/oder ggf. nebelfeuchtes Abwischen. Material: Sichtbeton (Qualität SB3) Ort: Foyer	400 m²	EP	GP
02.130	Reinigung von Wandflächen, MW/Beton, Zulage Arbeitshöhe bis 7,20 m Zulage für das Reinigen der Sichtbetonflächen bis zu einer Höhe von 7,20 m. Ort: Foyer	400 m²	EP	GP
- Allgemeinreinigung -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Erweiterung Oberschule Süd Delmenhorst (ODEL)

25	LV	Baureinigung
02	Titel	Bauschlussreinigung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.140	<p>Allgemeinreinigung</p> <p>Allgemeinreinigung aller Räume, Reinigung/ Entstaubung aller Oberflächen wie u.a. Heizkörper einschl. Heizungsleitungen, Türen einschl. Zargen (evtl. Glasanteile werden zusätzlich gemäß entsprechender Position Glasreinigung abgerechnet), Fensterbänke innen, Geländer, Handläufe, Installationen u.ä.. Aufnahme von Restmaterialien und Müll von Fremdgewerken.</p> <p>Abtransport und Entsorgung des Kehrichts wird gem. separater Position abgerechnet.</p> <p>Abrechnung nach Netto-Grundrissfläche</p>	4.000 m²	EP	GP
02.150	<p>Zulage Reinigung Hausanschlussraum</p> <p>Zulage zur Allgemeinreinigung für die Reinigung eines Hausanschlussraums mit (im Wesentlichen):</p> <ul style="list-style-type: none">- Hauseinführungen Elektro und Wasser- Trinkwasserstation- Trinkwasser- und Nichttrinkwasser-Verteilung- bis 10 St. Elektro-Verteilerkästen <p>Die normalen baulichen Oberflächen wie Türen etc. sind über die Gundposition Allgemeinreinigung abgegolten.</p> <p>Die Reinigung der Bodenfläche separat über die entsprechenden Positionen abgerechnet.</p>	1 St	EP	GP
02.160	<p>Zulage Reinigung Lüftungszentrale</p> <p>Zulage zur Allgemeinreinigung für die Reinigung eines zentralen Lüftungsgerätes aus Stahlblech inkl. der Zu- und Abluftkanäle in der Technikzentrale,</p> <p>maximale Abmessungen Außen (ca.):</p> <p>Länge: bis 6000 mm</p> <p>Breite: bis 2000 mm</p> <p>Höhe: 1750 mm</p> <p>Kanal Anschlussabmessungen:</p> <p>Breite: bis 1000 mm</p> <p>Höhe: bis 500 mm</p> <p>inkl. Wärmetauscher und Klappen</p> <p>Ort: Technikzentralen OG</p>	2 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Erweiterung Oberschule Süd Delmenhorst (ODEL)

25	LV	Baureinigung
02	Titel	Bauschlussreinigung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.170	<p>Zulage Reinigung Sanitärräume</p> <p>Zulage zur Allgemeinreinigung für die Reinigung von Sanitärräumen bestehend aus je Raum (im Wesentlichen): WCs, Waschtische, Spülen, Wannen, Duschen, Spiegel, Sanitärausstattungen, WC-Trennwände, Ablagen u.ä..</p> <p>Die normalen baulichen Oberflächen wie Türen, Heizkörper, Fensterbänke etc. sind über die Gundposition Allgemeinreinigung abgegolten.</p> <p>Die Reinigung der Boden- und Wandfliesen werden separat über die entsprechenden Positionen abgerechnet.</p> <p>Toilettenräume verstehen sich als ein Raum inkl. dem Vorraum mit Handwaschbecken.</p> <p>Ort: Putzmittelräume, WCs, und vergleichbare Sanitärräume</p>	22 St	EP	GP
02.180	<p>Handwaschbecken, Spritzschutz und Spiegel</p> <p>Zulage zur Allgemeinreinigung der Innenräume für die Reinigung von Handwaschbecken inkl. Armaturen, Anschlüssen, Ablage etc., Spritzschutz-Rückwand aus HPL-Platte, B/H bis 1,50/2,50 m Wandspiegel bis 60 x 90 cm.</p> <p>Ort: Klassenräume</p>	24 St	EP	GP
- Glasreinigung -				
02.190	<p>Reinigung Fensterflächen innen</p> <p>Reinigung Fenster- und Außentürflächen/ Glasreinigung, Glas- und Rahmenreinigung innen, Arbeitshöhe bis 3,50 m einschl. Reinigung der Falze von Öffnungsflügeln, Fenster und Außentüren aus Aluminium.</p>	720 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Erweiterung Oberschule Süd Delmenhorst (ODEL)

25	LV	Baureinigung
02	Titel	Bauschlussreinigung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.200	<p>Zulage Arbeitshöhe innen bis 6,60 m</p> <p>Zulage zu der vorher beschriebenen Fensterreinigung innen für Arbeitshöhe höher 3,50 m bis 6,60 m über Fußboden im Bereich von raumhohen Fassaden.</p> <p>Standfläche Fliesenfußboden für bis 4,0 kN/m² Flächenlast und bis 2,5 kN Einzellast, eben Ort: OG-Fenster Foyer</p>	36 m²	EP	GP
<p>Vorbemerkungen Fensterreinigung von außen</p> <p>Alle Außenseiten der Fensterflächen können von innen gereinigt werden, da sich alle Fenster nach innen öffnen lassen. Darüber hinaus ist in allen Fällen eine Absturzsicherung bei geöffnetem Fenster vorhanden.</p> <p>Lediglich die Fenster im OG der Eingangsfassade müssen von außen bis in eine Höhe von max. 7,00 m gereinigt werden. Hierzu sind sämtliche, zur sicheren Durchführung der Reinigungsarbeiten notwendigen Gerätschaften, Sicherungseinrichtungen, evtl. Hebebühnen etc. gem. dem selbst zu wählenden Reinigungskonzept in die Zulage für die größere Arbeitshöhe einzukalkulieren.</p>				
02.210	<p>Reinigung Fensterflächen außen</p> <p>Reinigung Fenster- und Außentürflächen/ Glasreinigung, Glas- und Rahmenreinigung außen. Fenster und Außentüren aus Aluminium.</p> <p>Reinigung einschl. Sonnenschutzführungsschienen, Aluminium-Fensterbänke.</p>	720 m²	EP	GP
02.220	<p>Zulage Arbeitshöhe außen bis 7,00 m</p> <p>Zulage zu der vorher beschriebenen Fensterreinigung außen für Arbeitshöhe höher 3,50 m bis 7,00 m über Standfläche im Bereich von raumhohen Fassaden.</p> <p>Standfläche tragfähiger Boden oder Pflaster, eben Ort: OG-Fenster Foyer</p>	36 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Erweiterung Oberschule Süd Delmenhorst (ODEL)

25	LV	Baureinigung
02	Titel	Bauschlussreinigung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.230	<p>Reinigung Geländerholm</p> <p>Reinigen der Geländerholme als Absturzsicherungen aus Aluminium - Rundrohrprofilen, von der Innenseite. Die Absturzsicherungen sind außen vor die Öffnungsflügel montiert.</p> <p>Abmessungen Absturzsicherung: l: 1,20m, Ø 30 mm, pulverbeschichtet</p> <p>Ein Rollgerüst oder ähnliches ist einzukalkulieren. Arbeitshöhe bis 5,50m</p> <p>Ort: Außenfassaden, Fenster OG</p>	50 St	EP	GP
02.240	<p>Reinigung Absturzsicherung - Seilnetze</p> <p>Beidseitiges Reinigen der von der Außenseite vor die Fenster in die Fassade montierte Absturzsicherung aus Aluminium-Profil-Rahmen und eingelassenem Seilnetz. Die Reinigung der Innenseite ist von innen möglich (Öffnungsflügel vorhanden).</p> <p>Abmessungen der Absturzsicherung: H x B bis 0,95 x 3,30 m</p> <p>Ein Rollgerüst oder ähnliches ist einzukalkulieren. Arbeitshöhe bis 5,50m</p> <p>Ort: Innenhof, Fenster OG</p>	8 St	EP	GP
- Innenverglasungen -				
02.250	<p>Reinigung Innenfenster 1,00 x 2,10 m</p> <p>Beidseitiges Reinigen eines Innenfensters mit Metallrahmen (BxH): bis 1,00 x 2,10m</p> <p>Ort: EG Raum Training</p>	1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Erweiterung Oberschule Süd Delmenhorst (ODEL)

25	LV	Baureinigung
02	Titel	Bauschlussreinigung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.260	Reinigung Innenfenster 1,60 x 1,00 m Beidseitiges Reinigen eines Innenfensters mit Metallrahmen (BxH): bis 1,60 x 1,00 m Ort: EG Raum Studio	1 St	EP	GP
02.270	Reinigung Seitenteil verglast Beidseitiges Reinigen von verglasten Seitenteilen in Holz-Rahmentüren Glasfläche (BxH): bis 1,00 x 2,50 m Ort: Klassenrumtüren	28 St	EP	GP
02.280	Reinigung Glasausschnitt, HPL-Tür Beidseitiges Reinigen von Glasausschnitten in HPL-Türblättern - Glasausschnitt (hxb): bis 1,60 x 0,60m	4 St	EP	GP
02.290	Reinigung Innentüren, Alurahmentür, einflügelig Beidseitiges Reinigen von einflügeligen Innentüren bestehend aus: - Aluminium - Rohrrahmentüren - umlaufende Falze im Blend- und Flügelrahmen im Querschnitt des Innentüren-Elementes - standardisierte Drückergarnitur mit Schließzylinder-Rosette Rohbauöffnungsmaß: 1,45 x 2,25 m Ort: TRH-Türen	4 St	EP	GP
02.300	Reinigung Innentüren, Alurahmentür, zweiflügelig mit Oberlicht Beidseitiges Reinigen von zweiflügeligen Innentüren mit Oberlicht bestehend aus: - Aluminium - Rohrrahmentüren - umlaufende Falze im Blend- und Flügelrahmen im Querschnitt			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Erweiterung Oberschule Süd Delmenhorst (ODEL)

25	LV	Baureinigung		
02	Titel	Bauschlussreinigung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>des Innentüren-Elementes</p> <p>- standardisierte Drückergarnitur mit Schließzylinder-Rosette</p> <p>Rohbauöffnungsmaß: bis 2,50 x 2,80 m</p> <p>Ort: Lernbereiche</p>	6 St	EP	GP
02.310	<p>Reinigung Glas-Schiebe-Trennwandanlage</p> <p>Reinigung einer mobilen Trennwandanlage bestehend aus:</p> <p>4 Schiebetürflügel aus Glas, feingerahmt</p> <p>Abmessungen der Gesamtanlage:</p> <p>B/H = bis 3,42/2,80 m</p>	8 St	EP	GP
	- Sonstige Leistungen -			
02.320	<p>Reinigung Einbau-Möbelkombination</p> <p>Reinigung einer Einbau-Möbelkombination bestehend aus (im Wesentlichen):</p> <p>- Wandschrank b/h bis 150/250 cm, 2 Türen, 1 Mittelwand, 2x 7 Böden b= 75 cm</p> <p>- Wandschrank b/h bis 60/250 cm, 1 Tür, 7 Böden</p> <p>- Garderobe b/h bis 260/250 cm, mit Schürze h= 45 cm, Sitzbank t= 45 cm, Rückwand h= 205 cm, 14 Garderobenhaken</p> <p>Material: Holzfurnier, HPL- oder Melaminharzbeschichtung</p> <p>Abmessungen der Möbelkombination: b/h/t bis 500/250/45 cm.</p> <p>Ort: Klassenräume</p>	24 St	EP	GP
02.330	<p>Baumischabfälle</p> <p>Baumischabfälle der Vorpositionen abtransportieren, abfahren und entsorgen.</p> <p>Die Abfälle (restliche Baustoffe der einzelnen Gewerke, Verpackungsmüll, Hölzer, Trockenbauplatte, etc.) können ohne Hilfsmittel von einer Person händisch aus dem Gebäude vertragen werden.</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Erweiterung Oberschule Süd Delmenhorst (ODEL)

25	LV	Baureinigung		
02	Titel	Bauschlussreinigung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Das Abfallmaterial ist durch den Auftragnehmer abzutransportieren, zu einer geeigneten Deponie zu fahren und dort zu entsorgen.</p> <p>Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist mit der Rechnung einzureichen, inkl. Gebühren für die Gestellung eines Containers und ggf. anfallende Gebühren für die Entsorgung.</p>	2 t	EP	GP
Summe Titel 02		Bauschlussreinigung, Netto:		
03	Titel	Stundenlohnarbeiten		
	<p>Vorbemerkung Stundenlohnarbeiten</p> <p>Im Stundennachweis werden nur solche Arbeiten anerkannt, bei denen sich die Leistung nicht eindeutig und umfassend beschreiben lässt, sodass die Bildung einer Leistungsposition für den Bieter ein unkalkulierbares Risiko darstellen würde.</p> <p>Für die Ausführung der Stundenlohnarbeiten gelten grundsätzlich die Maßgaben der VOB/B § 15 sowie die folgenden Bedingungen.</p> <p>Der AN muss auf den Stundenzetteln neben den üblichen Daten und Personenangaben - folgendes deutlich lesbar aufführen:</p> <ul style="list-style-type: none">– Veranlassung für die betreffende Arbeit (ggf. Auftragsdaten)– Genaue Ortsbeschreibung der Arbeit (z.B. Geschoss, Raum-Nr., Achsen etc.) Beschreibung der ausgeführten Arbeit genaue Bezeichnung des (dabei) verarbeiteten/verbrauchten Materials. <p>Soweit nicht im Einzelfall der Einsatz einer bestimmten Mitarbeiterqualifikation vereinbart ist, wird im Anerkennungsfall nur die Tarifgruppe vergütet, die den Anforderungen der Arbeit entspricht; unabhängig davon, ob die Arbeit tatsächlich von einer höheren Tarifgruppe ausgeführt wurde.</p> <p>Der Einsatz von Werkzeugen und Montagehilfen wird nicht gesondert vergütet. Für bauaufsichtliches Personal (Bauführer, Polier usw.) erfolgt, wenn nicht besonders angeordnet oder nachweislich durch die UVV gefordert, keine Vergütung.</p> <p>Die Stundenverrechnungssätze enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none">– die Lohn- und Gehaltskosten der Baustelle; die Lohn- und Gehaltsnebenkosten der Baustelle; die Stoffkosten der Baustelle; die Kosten der Einrichtungen, Geräte, Maschinen			
		Übertrag:		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Neubau Erweiterung Oberschule Süd Delmenhorst (ODEL)

25	LV	Baureinigung		
03	Titel	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>und maschinellen Anlagen der Baustelle; die Fracht-, Fuhr- und Ladekosten; die Sozialkassenbeiträge und Sonderkosten, die bei wirtschaftlicher Betriebsführung entstehen, mit angemessenen Zuschlägen für Gemeinkosten und Gewinn (einschließlich allgemeinem Unternehmerwagnis);</p> <p>Tagelohnstunden und Leistungen nach VOB/B § 2 (8) 2 sind vor der Ausführung anzumelden und dürfen nur auf Anweisung der Bauleitung ausgeführt werden. Über die Stundenlohnarbeiten hat der AN arbeitstäglich geführte Stundenzettel in regelmäßigen kurzen Abständen, mindestens jedoch innerhalb von 7 Kalendertagen, mit Materialnachweis 2-fach bei der Objektüberwachung zur Unterschrift und Anerkennung sowie durchschriftlich bei dem AG einzureichen.</p> <p>Die anerkannten Stundenzettel sind der Abrechnung beizufügen. Bei einer nicht den Bedingungen entsprechenden Vorlage der Stundennachweise, behält sich der AG vor, diese nicht anzuerkennen. Eine nachträgliche Anerkennung gemäß VOB/B § 8 Abs. 2 wird ausdrücklich vorbehalten.</p>			Übertrag:
03.010	<p>Facharbeiterstunden</p> <p>Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiterkräfte auf besonderer Anordnung der Bauleitung zum Nachweis ausführen.</p>	5 h	EP	GP
03.020	<p>Helferstunden</p> <p>Stundenlohnarbeiten durch Hilfsarbeiterkräfte auf besonderer Anordnung der Bauleitung zum Nachweis ausführen. Werden keine Hilfsarbeiterkräfte beschäftigt, ist der Stundenlohn eines Facharbeiters anzubieten.</p>	5 h	EP	GP
Summe Titel 03		Stundenlohnarbeiten, Netto:		

LV-Zusammenfassung

Neubau Erweiterung Oberschule Süd Delmenhorst (ODEL)

25	LV	Baureinigung		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Bauzwischenreinigung	3
02	Titel	Bauschlussreinigung	4
03	Titel	Stundenlohnarbeiten	13
Summe LV 25 Baureinigung				
			Angebotssumme, Netto:	EUR <div> <div>Stempel</div> <div>zzgl. MwSt. (19,0 %):</div> </div> EUR <div> <div>.....</div> <div>Angebotssumme, Brutto:</div> </div> EUR <u>.....</u> <div> <div>Anbieter - Unterschrift</div> <div></div> </div>