

Symbole Brandschutz

DK	Druckknopfmelder	RA OK	Auslösestelle Rauchabluftöffnung notwendiger Treppenraum
FSE	Feuerschutzelement	RA	Rauchabluftöffnung notwendiger Treppenraum
FSD	Feuerwehr-Schlüsseldepot		Blitzleuchte
FBS	Feuerwehr-Information- und Bedienesystem	BMZ	Brandmeldezentrale
	Hausalarm Amok		Mechanik Türschließer FH TB Montage
	Notausgang		Feuerlöscher

Konstruktion

BRH	=	Brüstungshöhe fertig. Angabe ab OKFF bis UK Fensterbank
OK	=	Oberkante
UK	=	Unterkante
FT	=	Fertigfußboden
RD	=	Rohdecke
RS	=	Rohrschlitz
WD	=	Wanddurchbruch
DD	=	Deckendurchbruch
AHD	=	Abhangdecke
GK	=	Gipskartonbauplatten gem. DIN 18180
GKBI	=	Gipskartonbauplatten imprägniert gem. DIN 18180
GKF	=	Gipskartonfeuerschutzplatten gem. DIN 18180
FS	=	Fliesenspiegel
SS	=	Sockelleiste
RR	=	Regenfallrohr
UZ	=	Unterzug
HZK	=	Heizkörper

Brandschutz

RWA	=	Rauch-Wärme-Abzug
RM	=	Rauchmelder
WHY	=	Wandhydrant
FL	=	Feuerlöscher
BW	=	Brandwand
F90	=	Feuerwiderstandsklasse und Dauer in Minuten gegen Feuer und Brandbeanspruchung gem. DIN 4102-2
T30	=	Feuerwiderstandsklasse Tür und Dauer in Minuten gem. DIN 4102-2
EI30	=	(F30) Brandschutzverglasung und Dauer in Minuten gegen Feuer, nicht gegen Wärmestrahlung gem. DIN 4102-2
RS	=	Rauchschutztür

Raumstempel

Raumnr.
Raumbezeichnung
F: = Fläche
U: = Umfang
RH LiL: = Raumhöhe im Lichten
Bi: = Bodenbelag
Di: = Deckenbelag

= Deckendurchbruch Deckenverbindung
= Bodendurchbruch Bodenverbindung

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerkspalners, sowie den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/ oder den ergänzenden Angaben. Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen. Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

± 0,00 = +7,66 m üNN = OK FFB EG

Legende

Kalksandstein; Estrich; Trockenbau wand; Ziegel Sichtmauerwerk; Stahlbeton; Mineralwolle-dämmung; Stahlbeton-Fertigteil; Putz; Holz; Sperrholz; Holzwolle-Leichtbauplatten; WU-Beton; Stahl, Metall; EPS-/XPS-Dämmung / Perimeterdämmung; Wand mit gleitendem Deckenanschluss; REI/EI 30 (F30) tragendes/nicht tragendes Bauteil; Sichtbetonanforderung

Index	Datum	Änderungen/Ergänzungen	Name

Bauvorhaben:

Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp

Am Grünen Kamp 25 27749 Delmenhorst

Bauherr:

Stadt Delmenhorst
Die Oberbürgermeisterin
Fachbereich 60 - Gebäudemanagement

Architekt:

Leistungsphase:

LP 6 Ausschreibung VORABZUG

Planinhalt:

1. Obergeschoss Gesamt

Plan / Dateinr.:	Erstellungsdatum:	Bearbeiter:	Status:
06.01.2.2	19.08.25		
Projektnr.:	Index:	Maßstab:	Geprüft von:
P22-04		1:50	

Originalformat: 1.189 x 1.679 mm