

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.05.2026

Baumaßnahme **P22-04 - Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp**
 Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp Am Grünen Kamp 25 27749 Delmenhorst

Leistung **LV 3431 Estricharbeiten und Beschichtung**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Erdgeschoss	Titel							
01.00	Allgemeines	Unt...							
01.00.1	Mehrpreis Schnellestrich ca. 50 mm, 14 Tage	10	m²						
01.00.2	Mehrpreis Schnellestrich ca. 50 mm, 7 Tage	10	m²						
01.00.3	Mehrpreis Schnellestrich ca. 60 mm, 14 Tage	10	m²						
01.00.4	Mehrpreis Schnellestrich ca. 60 mm, 7 Tage	10	m²						
01.00.5	Mehrpreis Schnellestrich ca. 65 mm, 14 Tage	10	m²						
01.00.6	Mehrpreis Schnellestrich ca. 65 mm, 7 Tage	10	m²						
01.00.7	Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen Mineralwolle D 10mm	95,87	m						
01.00.8	Estrichdübel D 6mm L 300mm Stahl niro	72	St						
01.00.9	Kante herstellen Aufzug Kantenschutzprofil Profil Alu	1,13	m						
01.00.10	Mehraufwand Aussparen Späteres Vergießen Aufzug	1	St						
01.00.11	Zulage Anarbeiten Bodenabläufe	17	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter			Vergabenummer	Datum
				20.05.2026
Baumaßnahme P22-04 - Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp				
Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp Am Grünen Kamp 25 27749 Delmenhorst				
Leistung LV 3431 Estricharbeiten und Beschichtung				

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des ¹ LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3431	Estricharbeiten und Beschich...			LV					
01	Erdgeschoss			Titel					
01.00.12	Zulage Anarbeiten Gebäudeeinführung Mehrsparte	3	St						
01.00.13	Zulage Anarbeiten Unterflurkanäle TGA	10	m						
01.00.14	Zulage Anarbeiten Unterflurdosen TGA	5	St						
01.00.15	Aussparung Herstellen Sporthalle 350 x 350mm	3	St						
01.00.16	Aussparung Herstellen Sporthalle 200 x 200mm	4	St						
01.00.17	Mehraufwand Rampenausbildung	1	psch						
01.00.18	Mehrstärke des Estrichs ab 5mm	10	m²						
01.00.19	Messung Feuchte Estrich	1	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.05.2026

Baumaßnahme **P22-04 - Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp**
 Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp Am Grünen Kamp 25 27749 Delmenhorst

Leistung **LV 3431 Estricharbeiten und Beschichtung**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.02	Bodenaufbau 2 - PUR-Beschi...			Unt...					
01.02.1	Untergrund reinigen Sohlabdichtung lose Verunreinigung Kehren staubb. auf Baustelle bereitstellen	74	m2						
01.02.2	Ausgleichsschicht Schüttung Polystyrolgranulat zementgebunden D 20 mm	74	m2						
01.02.3	Wärmedämmschicht Fußboden PS-Hartschaum EPS D 100mm 0,035W/(mK) DEO dh	74	m2						
01.02.4	Trittschalldämmschicht Mineralwolle MW 3kN/m2 30-5mm 15MN/m3 0,035W/(mK) DES	74	m2						
01.02.5	Abdeck. PE-Folie D 0,15mm	74	m2						
01.02.6	Randdämmstreifen PE-Schaum D 10mm H 100mm	140	m						
01.02.7	Zementestrich Estrich auf Trennschicht 5kN/m2 C35 F5 SW1 D 65mm	74	m2						
01.02.8	Kratzspachtelung Estrich	74	m2						
01.02.9	Erstbesch Boden Estrich PUR-Harz-GBS 2K-PUR-Harz 2K-PUR-Harz	74	m2						
01.02.10	Hohlkehlprofil UP H 150mm B 40mm	140	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.05.2026

Baumaßnahme	P22-04 - Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp Am Grünen Kamp 25 27749 Delmenhorst
-------------	--

Leistung	LV 3431 Estricharbeiten und Beschichtung
----------	---

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04	Bodenaufbau 4 - PUR-Beschi...			Unt...					
01.04.1	Untergrund reinigen Sohlabdichtung lose Verunreinigung Kehren staubb. auf Baustelle bereitstellen	83	m2						
01.04.2	Ausgleichsschicht Schüttung Polystyrolgranulat zementgebunden D 20 mm	83	m2						
01.04.3	Wärmedämmschicht Fußboden PS-Hartschaum EPS D 100mm 0,035W/(mK) DEO dh	83	m2						
01.04.4	Trittschalldämmschicht Mineralwolle MW 3kN/m2 30-5mm 15MN/m3 0,035W/(mK) DES	83	m2						
01.04.5	Abdeck. PE-Folie D 0,15mm	74	m2						
01.04.6	Randdämmstreifen PE-Schaum D 10mm H 100mm	114	m						
01.04.7	Zementestrich Estrich auf Trennschicht 5kN/m2 C35 F5 SW1 D 65mm	83	m2						
01.04.8	Kratzspachtelung Estrich	83	m2						
01.04.9	Erstbesch Boden Estrich PUR-Harz-GBS 2K-PUR-Harz 2K-PUR-Harz	83	m2						
01.04.10	Hohlkehlprofil UP H 150mm B 40mm	114	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.05.2026
Baumaßnahme	P22-04 - Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp Am Grünen Kamp 25 27749 Delmenhorst	
Leistung	LV 3431 Estricharbeiten und Beschichtung	

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.05	Bodenaufbau 5 - Fliesen II	Unt...							
01.05.1	Untergrund reinigen Sohlabdichtung lose Verunreinigung Kehren staubb. auf Baustelle bereitstellen	380	m2						
01.05.2	Ausgleichsschicht Schüttung Polystyrolgranulat zementgebunden D 20 mm	380	m2						
01.05.3	Wärmedämmschicht Fußboden PS-Hartschaum XPS D 100mm 0,035W/(mK) DEO dh	175	m2						
01.05.4	Wärmedämmschicht Fußboden PS-Hartschaum EPS D 100mm 0,035W/(mK) DEO dh	205	m2						
01.05.5	Trittschalldämmschicht Mineralwolle MW 3kN/m2 20-5mm 15MN/m3 0,035W/(mK) DES	380	m2						
01.05.6	Abdeck. PE-Folie D 0,15mm	380	m2						
01.05.7	Randdämmstreifen PE-Schaum D 10mm H 100mm	259	m						
01.05.8	Zementestrich Estrich auf Trennschicht 5kN/m2 C35 F5 SW1 D 65mm	380	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.05.2026

Baumaßnahme **P22-04 - Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp**
 Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp Am Grünen Kamp 25 27749 Delmenhorst

Leistung **LV 3431 Estricharbeiten und Beschichtung**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02	1. Obergeschoss	Titel							
02.00	Allgemeines	Unt...							
02.00.1	Mehrpreis Schnellestrich ca. 50 mm, 14 Tage	10	m²						
02.00.2	Mehrpreis Schnellestrich ca. 50 mm, 7 Tage	10	m²						
02.00.3	Mehrpreis Schnellestrich ca. 55 mm, 14 Tage	10	m²						
02.00.4	Mehrpreis Schnellestrich ca. 55 mm, 7 Tage	10	m²						
02.00.5	Mehrpreis Schnellestrich ca. 60 mm, 14 Tage	10	m²						
02.00.6	Mehrpreis Schnellestrich ca. 60 mm, 7 Tage	10	m²						
02.00.7	Mehrpreis Schnellestrich ca. 65 mm, 14 Tage	10	m²						
02.00.8	Mehrpreis Schnellestrich ca. 65 mm, 7 Tage	10	m²						
02.00.9	Mehrpreis Schnellestrich ca. 130 mm, 14 Tage	10	m²						
02.00.10	Mehrpreis Schnellestrich ca. 130 mm, 7 Tage	10	m²						
02.00.11	Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen Mineralwolle D 10mm	52,56	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.05.2026

Baumaßnahme **P22-04 - Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp**
 Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp Am Grünen Kamp 25 27749 Delmenhorst

Leistung **LV 3431 Estricharbeiten und Beschichtung**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3431	Estricharbeiten und Beschich...			LV					
02	1. Obergeschoss			Titel					
02.00.12	Estrichdübel D 6mm L 300mm Stahl niro	16	St						
02.00.13	Kante herstellen Aufzug Kantenschutzprofil Profil Alu	1,13	m						
02.00.14	Mehraufwand Aussparen Späteres Vergießen Aufzug	1	St						
02.00.15	Kante herstellen Deckendurchbruch Kantenschutzprofil Profil Alu	20	m						
02.00.16	Zulage Anarbeiten Bodenabläufe	6	St						
02.00.17	Zulage Anarbeiten Unterflurkanäle TGA	12	m						
02.00.18	Zulage Anarbeiten Unterflurdosen TGA	5	St						
02.00.19	Mehrstärke des Estrichs ab 5mm	10	m²						
02.00.20	Messung Feuchte Estrich	1	St						
Text	Gerätesockel	\	\	\	\	\	\	\	\
02.00.21	Gerätesockel Zementestrich Estrich auf Trennschicht 5kN/m² C35 F5 SW1 D 130mm	6	m²						
02.00.22	Abdichtung Boden innen W1-I Bitumen-Dichtungsbahn HDPE KSK BA	8	m²						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.05.2026
Baumaßnahme	P22-04 - Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp Am Grünen Kamp 25 27749 Delmenhorst	
Leistung	LV 3431 Estricharbeiten und Beschichtung	

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des ¹ LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.03	Bodenaufbau 11 - PUR-Beschi...	Unt...							
02.03.1	Untergrund reinigen Beton lose Verunreinigung Kehren staubb. auf Baustelle bereitstellen	31	m2						
02.03.2	Ausgleichsschicht Schüttung Polystyrolgranulat zementgebunden D 30 mm	31	m2						
02.03.3	Trittschalldämmschicht Mineralwolle MW 3kN/m2 50-5mm 15MN/m3 0,035W/(mK) DES	31	m2						
02.03.4	Abdeck. PE-Folie D 0,15mm	31	m2						
02.03.5	Randdämmstreifen PE-Schaum D 10mm H 100mm	56	m						
02.03.6	Zementestrich Estrich auf Trennschicht 5kN/m2 C35 F5 SW1 D 65mm	31	m2						
02.03.7	Kratzspachtelung Estrich	31	m2						
02.03.8	Erstbesch Boden Estrich PUR-Harz-GBS 2K-PUR-Harz 2K-PUR-Harz	31	m2						
02.03.9	Hohlkehlprofil UP H 150mm B 40mm	56	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.05.2026
Baumaßnahme	P22-04 - Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp Am Grünen Kamp 25 27749 Delmenhorst	
Leistung	LV 3431 Estricharbeiten und Beschichtung	

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des ¹ LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.04	Bodenaufbau 12 - PUR-Besch...			Unt...					
02.04.1	Untergrund reinigen Beton lose Verunreinigung Kehren staubb. auf Baustelle bereitstellen	32	m2						
02.04.2	Ausgleichsschicht Schüttung Polystyrolgranulat zementgebunden D 30 mm	32	m2						
02.04.3	Trittschalldämmschicht Mineralwolle MW 3kN/m2 50-5mm 15MN/m3 0,035W/(mK) DES	32	m2						
02.04.4	Abdeck. PE-Folie D 0,15mm	32	m2						
02.04.5	Randdämmstreifen PE-Schaum D 10mm H 100mm	24	m						
02.04.6	Zementestrich Estrich auf Trennschicht 5kN/m2 C35 F5 SW1 D 60mm	32	m2						
02.04.7	Kratzspachtelung Estrich	32	m2						
02.04.8	Erstbesch Boden Estrich PUR-Harz-GBS 2K-PUR-Harz 2K-PUR-Harz	32	m2						
02.04.9	Hohlkehlprofil UP H 150mm B 40mm	24	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.05.2026
Baumaßnahme	P22-04 - Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp Am Grünen Kamp 25 27749 Delmenhorst	
Leistung	LV 3431 Estricharbeiten und Beschichtung	

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des ¹ LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.05	Bodenaufbau 13 - PUR-Besch...			Unt...					
02.05.1	Untergrund reinigen Beton lose Verunreinigung Kehren staubb. auf Baustelle bereitstellen	64	m2						
02.05.2	Abdeck. PE-Folie D 0,15mm	64	m2						
02.05.3	Randdämmstreifen PE-Schaum D 10mm H 100mm	43	m						
02.05.4	Zementestrich Estrich auf Trennschicht 5kN/m2 C35 F5 SW1 D 60mm	64	m2						
02.05.5	Kratzspachtelung Estrich	64	m2						
02.05.6	Erstbesch Boden Estrich PUR-Harz-GBS 2K-PUR-Harz 2K-PUR-Harz	64	m2						
02.05.7	Hohlkehprofil UP H 150mm B 40mm	43	m						
02.05.8	Hohlkehprofil UP H 50mm B 25mm	20	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.05.2026

Baumaßnahme **P22-04 - Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp**
 Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp Am Grünen Kamp 25 27749 Delmenhorst

Leistung **LV 3431 Estricharbeiten und Beschichtung**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03	2. Obergeschoss	Titel							
03.00	Allgemeines	Unt...							
03.00.1	Mehrpreis Schnellestrich ca. 48,5 mm, 14 Tage	10	m²						
03.00.2	Mehrpreis Schnellestrich ca. 48,5 mm, 7 Tage	10	m²						
03.00.3	Mehrpreis Schnellestrich ca. 130 mm, 14 Tage	10	m²						
03.00.4	Mehrpreis Schnellestrich ca. 130 mm, 7 Tage	10	m²						
03.00.5	Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen Mineralwolle D 10mm	5,59	m						
03.00.6	Estrichdübel D 6mm L 300mm Stahl niro	4	St						
03.00.7	Kante herstellen Deckendurchbruch Kantenschutzprofil Profil Alu	6,14	m						
03.00.8	Zulage Anarbeiten Bodenabläufe	1	St						
03.00.9	Mehrstärke des Estrichs ab 5mm	10	m²						
03.00.10	Messung Feuchte Estrich	1	St						
Text	Gerätesockel	\	\	\	\	\	\	\	\
03.00.11	Gerätesockel Zementestrich Estrich auf Trennschicht 5kN/m² C35 F5 SW1 D 130mm	31	m²						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

