LEGENDE

AD	Abgehängte Decke	RD	Rohdecke
BA	Bodenablauf	REV	Revisionsöffnung
BD	Bodendurchbruch	RFB	Rohfußboden
BF	Bruttofläche	RÖ	Reinigungsöffnung
BO	Bodenoberfläche	RP	Rohplanie
BRH	Brüstungshöhe	RS	Rauchschutztür
BS	Bodenschlitz	RR	Regenrohr
BW	Trennung zw. Brandabschnitt	RWA	Rauch- und Wärmeabzugsanlage
DA	Deckenaussparung	SB	Sichtbeton
DD	Deckendurchbruch	SM	Sichtmauerwerk
DO	Deckenoberfläche	STG	Steigung
DS	Dichtschließende Tür	T 30	T 30 - Tür
F 30	Feuerhemmend	T 90	T 90 - Tür
F 60	Hochfeuerhemmend	UK	Unterkante
F 90	Feuerbeständig	UKD	Unterkante Decke
FFB	Fertigfußboden	UZ	Unterzug
G 30	Brandschutzverglasung	VK	Vorderkante
GKB	Gipskartonbauplatte	WA	Wandaussparung
GOK	Gelände Oberkante	WD	Wanddurchbruch
GR	Gurtroller	WH	Wandhydrant
LH	Lichte Raumhöhe	WO	Wandoberfläche
NA	Notausgang	WS	Wandschlitz
OK	Oberkante	WU	Wasserundurchlässig
OKD	Oberkante Decke	ZP	Zementgebundene Faserplatte
OTS	Obertürschließer		
OTS-E	Obertürschließer mit elektromechanischem Feststeller		
TRS	Tür rauchdicht- u. selbstschließend		
TDS	Tür dicht- u. selbstschließend		
TD	Tür dichtschließend		

Raumstempel

Raumbezeichnung

Klassenzimmer

0.07	▽ ±0,00	OK FFB
	▼ -0,18	OK RFB
F:	73,97 m²	Brutto Fläche
LH:	2,970 m	Lichte Raumhöhe (OK FFB - UK AD)
B:	Linoleum	Bodenoberfläche
W:	SB; B+A	Wandoberfläche
D:	Ak-K	Deckenoberfläche

Raumnummer

Bewegungsflächen zur Barrierefreiheit nach DIN 18040

○ Bewegungsfläche R
barrierefrei R - rollstuhlgerecht
1,50 x 1,50 m
für die Begegnung eines Rollstuhlbenutzers
mit einer anderen Person

○ Bewegungsfläche b
barrierefrei
1,20 x 1,20 m

Materialschraffuren

▨ Stahlbeton	▭ Trockenbauwand
▨ Stahlbeton WU	▭ Vormauerung
▨ Magerbeton	▨ Dämmung weich
▦ Beton Fertigteil	▨ Dämmung hart
▨ Hohlwand Beton	■ Bestand
▨ Mauerwerk KS	▨ Holzständerwand
▨ Mauerwerk HLZ	▨ Installationsebene

Aussparungen		Brandschutz
BD	Bodendurchbruch	🟪 Bauteil F90-BW Brandwand
DD	Deckendurchbruch	🟥 Bauteil F90 feuerbeständig
WD	Wanddurchbruch	🟧 Baueil F60 hochfeuerhemmend
WS	Wandschlitz	🟨 Bauteil F30 feuerhemmend
WSD	Wandschlitz / Deckendurchbruch	☐ Bauteil ohne Anforderungen
WA	Wandaussparung	

Abbruch / Neubau	Abwasser
■ Bestand	— Schmutzwasser
🟨 Abbruch	- - - Regenwasser
🟥 Neubau	— Grauwasser

1.OG 24323-5-102 AN_D - IA

Maßangaben der Tür- und Fensterhöhen, Fensterbrüstungen, Fenster- und Türstürze beziehen sich grundsätzlich auf **OK RD**.
Alle Maße sind verantwortlich zu prüfen! Sämtliche Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen und das weitere Vorgehen abzustimmen.

Grundsätzlich gelten die Architektenpläne nur in Verbindung mit den Plänen der Fachplaner.
Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen nach geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden.

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG / ERGÄNZUNG	GEZ.
	In Bearbeitung	Ergänzung GK- und Brandschutzbekleidungen deckenunterseitig | Raum 1.03 Installationsebene ergänzt	jb
C	03.08.2026		jb
01	27.04.2026	Hauseinführungen mit FP abgestimmt, Aufzugsschacht verkleinert	jb

+-0,00 = 426,84 üNN =OK FFB

PROJEKT
24323 Erweiterung Zeppelin- Realschule

Worblinger Strasse 1a, Flurst. 5919/13
78224 Singen

BAUHERR
Stadt Singen

Hohgarten 2
78224 Singen

PLANUNG

LEISTUNGSPHASE Ausführungsplanung

PLANINHALT 1.OG

MASSSTAB	GEZ.	DATUM	PLAN-NR. _ INDEX
1:50	jb	06.03.26	24323-5-102 AN_D - IA