

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Projekt: 24323 ERWEITERUNG ZRS SINGEN

LV: 001 GERÜSTBAUARBEITEN

Bauherr: Stadt Singen
Hohgarten 2
78224 Singen



Bauvorhaben: 24323 ERWEITERUNG ZRS SINGEN
Lang-LV: 001 GERÜSTBAUARBEITEN

Datum: 30.07.2026
Seite: - 2 -

PROJEKTDATEN	3
001.1 TITEL Gerüstbauarbeiten außen - längenorientiert	6
001.2 TITEL Gerüstbauarbeiten innen	13
001.3 TITEL Tagelohnarbeiten	17
ZUSAMMENSTELLUNG	18

Bauvorhaben: 24323 ERWEITERUNG ZRS SINGEN
Lang-LV: 001 GERÜSTBAUARBEITEN

Datum: 30.07.2026
Seite: - 3 -

PROJEKTDATEN

Bauvorhaben: 24323 ERWEITERUNG ZRS SINGEN
Worblinger Str. 1a
78224 Singen

Projektdaten: Gemarkung:
Flur / Flurstück: / 5919/13

Beschreibung: Erweiterungsbau der Zeppelin- Realschule Singen (ZRS) gegenüber dem bestehenden Schulensemble als nichtunterkellertes dreigeschossiges Holzbaugebäude.

Erweiterung der Zeppelin- Realschule Singen (ZRS)

- dreigeschossiges, nichtunterkellertes Holzbaugebäude
- Mensa für die ZRS
- Erschließung Medien über das bestehende Schulensemble

Umfassend:

- Mensa und Technikräume
- MINT- Räume
- 4 Klassenräume
- Nebenfunktionen
- Lüftungsanlage
- PV- Anlage auf dem Dach
- Dachausführung als sog. Retentionsdach

Bauherr(en): Stadt Singen
Hohgarten 2
78224 Singen

Bauvorhaben: 24323 ERWEITERUNG ZRS SINGEN
Lang-LV: 001 GERÜSTBAUARBEITEN

Datum: 30.07.2026
Seite: - 4 -

001. Fabrikate

Ist in den Positionen ein Fabrikat vorgeschlagen, und wird seitens des AN kein Fabrikat in dem dafür vorgesehenen Schriftfeld eingetragen, so gilt das Genannte als angeboten.
Über die Gleichwertigkeit der Fabrikate entscheidet der AG / Architekt.
Ist ein Fabrikat nicht gleichwertig, so ist dies gem. VOB / A als Änderung der Leistungsbeschreibung zu bewerten und führt zwingend zum Ausschluss des Bieters.

001. Detailzeichnungen

Verweise auf Detailzeichnungen sind unbedingt zu beachten. Sie werden Vertragsbestandteil, wobei die beiliegenden Details die formale Ausformung festschreiben und als Konstruktionsvorschlag zu verstehen sind. Für die einwandfreie und fachgerechte Ausführung ist allein der AN verantwortlich.

001. Ausführungszeiten

In den BVB (KEV 116.1) sind Anfangs- und Endtermin benannt.

Gem. § 4 (2) VOB/B hat der Auftragnehmer die Leistung in eigener Verantwortung nach dem Vertrag auszuführen.

Zur Sicherstellung des Ineinandergreifens des Bauablaufes mit den übrigen beteiligten Gewerken ist eine Abstimmung des Bauablaufes mit der Bauleitung notwendig. Notwendige Zwangstermine, die sich aus dem Zusammenspiel der verschiedenen Gewerke ergeben, sind vom Auftragnehmer zu berücksichtigen. Diese werden u.a. im Rahmen der Aufklärung des Angebotsinhaltes gem. § 15 VOB/A gemeinsam festgelegt und / oder innerhalb der regelmäßigen Baubesprechungen.

Darüber hinaus sind folgende Einzelfristen einzuhalten (Vertragsfristen):

1. Fassadengerüst

Aufstellung:
Aufbau an Holzfassade ab: 2026|09|28
Aufbau an Stahlbau ab: 2027|11|02

Abbau an Holzfassade: 2026|11|23
Abbau an Stahlbau: 2027|02|12

2. Raumgerüst TRH

Aufstellung: 2027|03|29
Abbau: 2027|04|28

Bauvorhaben: 24323 ERWEITERUNG ZRS SINGEN
Lang-LV: 001 GERÜSTBAUARBEITEN

Datum: 30.07.2026
Seite: - 5 -

001. Jour Fixe

Einmal pro Woche findet auf der Baustelle ein Jour - Fixe statt, an dem jeder am Bau beteiligter AN und Planer nach Aufforderung durch die Bauleitung teilzunehmen hat. Der Teilnehmer muss weisungsbefugt und unterschreibungsberechtigt sein.

Jour Fixe Termin: Dienstags, 14:00 Uhr (Planer / BH)
 Dienstags, 15:00 Uhr (Bauleitung /
Auftragnehmer)

001. freizuhaltende Flächen für den Verkehr

Die Zufahrt für die Feuerwehr ist in jedem Falle zu gewährleisten / ständig freizuhalten.

001. Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle

Sind nicht bekannt. Bei Bedarf (z.B. Sportveranstaltungen o.Ä.) informiert der AG frühzeitig den AN.

001. Verzeichnis Anlagen zum LV

s. KEV-Formulare

Bei Unstimmigkeiten zw. LV-Text und Zeichnung gilt der LV-Text

001. Vermessung / verbindliche Bezugsmaße

Bauseitige Vermessungsleistungen:

- Einmessung Schnurgerüst (Erweiterung)
- Innen: 1x Höhenbezugspunkt in Geschoss
- Außen: 1x Höhenbezugspunkt

Die Leistungen des ausführenden Unternehmers sind auf diesen Bezugspunkten aufzubauen. Sofern weitere Bezugspunkte benötigt werden, sind diese vom Unternehmer eigenverantwortlich und auf eigene Kosten zu erstellen.

Bauvorhaben: 24323 ERWEITERUNG ZRS SINGEN
Lang-LV: 001 GERÜSTBAUARBEITEN

Datum: 30.07.2026
Seite: - 6 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
001.1	TITEL Gerüstbauarbeiten außen - längenorientiert			
001.	1. Angaben zur Baustelle			
	1.1 Abmessungen:			
	Gebäude: Erweiterung Schulgebäude			
	Dachform: Flachdach			
	2 Dachflächen			
	Grundriss: rechteckig			
	OK Traufe: bis ca. 11,00 m			
	Gerüst: LK 3 / W 06			
	1.2 Kran			
	Kranart: Baustellenkran (Rohbau)			
	Standzeit: eventuell für Gerüstaufbau			
	zur Verfügung stehend			
	Lage: Nordseite			
	Abdeckung: ca. 70% des Gebäudes			
	Hinweis: eine mögliche Krannutzung ist			
	direkt zwischen der Rohbau- und			
	Gerüstbaufirma abzustimmen			
001.	2. Nutzung			
	2.1 Die Gerüste dienen insbesondere der			
	Nutzung folgender Gewerke:			
	- Klempnerarbeiten,			
	- Zimmerarbeiten,			
	- Fassadenarbeiten (Verglasung / Verputz)			
	- Fensterarbeiten			
	- Malerarbeiten			
	- Sonnenschutzarbeiten			
	- Absturzsicherungen			
	- Metallbauarbeiten			
	2.2 Beginn der Standzeit nach mängelfreier, schriftlicher			
	Abnahme durch die Bauleitung.			
	Ende der Standzeit nach schriftlicher Mitteilung des			
	Auftraggebers.			
	2.3 Zur Abnahme ist das Gerüst gut sichtbar mit folgenden			
	Angaben zu bezeichnen:			
	- Bezeichnung nach DIN 4420 Teil 1 Nr. 3			
	- Gerüstgruppe 3			
	- Flächenbezogenes Nutzgewicht 200 kg/qm (LK 3)			
	- Anschrift und Telefon des Auftragnehmers als			
	Gerüstersteller			
	- Unterschrift des Verantwortlichen der Gerüstbaufirma			
	2.4 Zur Abnahme ist die Brauchbarkeit (Standicherheit sowie			
	Arbeits- und			
	Betriebssicherheit nachzuweisen (DIN 4420-1, Bild 19)			
	2.5 Angaben zur Lastklasse des Gerüstes gelten auch für die			
	Anbauteile des Gerüstes (z.B. Konsolen)			

Übertrag:

€

Bauvorhaben: 24323 ERWEITERUNG ZRS SINGEN
Lang-LV: 001 GERÜSTBAUARBEITEN

Datum: 30.07.2026
Seite: - 7 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

001. 3. Gerüststart

3 Gerüststart

3.1 Arbeits - und Schutzgerüst gemäß
DIN EN 12811-1
und DIN 4420-1 für oben genannte
Nutzung:

- Standgerüst Gerüstgruppe 3
- Fassadengerüst (Abstand unterschiedlich),
- Abstand der Gerüstlagen 2.00 m
- Mindestbreite der Belagfläche 0,60 m (ohne Ausleger)
- 3 teilige Umwehrung Innenseite incl..

3.2 An Bauwerksecken ist der Belag in voller Breite um die Ecke zu führen.

001. 4. zeitlicher Ablauf

Der Gerüstaufbau wird mehreren Abschnitten erfolgen.

Gerüste sind zu stellen entlang des Holz- und Betonbaus (Treppenhaus) und zwar in 3 Abschnitten geschoßweise begleitend mit dem Holzbau bis Uk Dachüberstand
Die Lage der Gerüstebenen ist mit dem Metallbauer abzustimmen, so daß die Gerüstebenen und Bordbretter nicht mit den Gitterostebenen der Flucht-/ und Wartungsstege kollidieren (Höhen s. Schnittpläne).

Die Gerüste am Holzbau werden geschoßweise in Abstimmung mit dem Metallbauer (Einlegen der Gitterroste) zurückgebaut.

Auch für den Metallbau werden Gerüste erforderlich:
Aufstellung entlang des Metallbaus / Flucht-/ und Wartungsstege auch in 3 separaten Abschnitten geschoßweise begleitend mit dem Metallbau. bis über den Dachrand.
Hier handel es sich um frei stehende Gerüste, Verankerung am Stahlbau nicht möglich.
Rückbau in einem Durchgang.

001.1.10 Planung u. statische Berechnung - Gerüst

Voraussetzung: Gerüst freistehend, nicht gem. Errichter- und Typenstatik errichtbar

Leistung: Erstellung der vollständige Gerüstplanung

Übertrag: _____ €

Bauvorhaben: 24323 ERWEITERUNG ZRS SINGEN
Lang-LV: 001 GERÜSTBAUARBEITEN

Datum: 30.07.2026
Seite: - 8 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

incl. aller notwendigen statischen und konstruktiven Berechnungen, sowie der notwendigen Ausführungs- und Montageplanung

Hinweis: Die zusätzlich notwendigen Gerüstbauteile die über die Typen- und Systemstatik für den fachgerechten Aufbau des Gerüsts benötigt werden, werden über die jeweiligen Zulagepositionen abgegolten.

Ausführungs-
unterlagen: in notwendigem Umfang, ausreichend zur Prüfung durch AG

Prüffrist AG: 10 Werktage sind einzuplanen bei der Gesamtterminplanung durch den AN, Hinweis: die Prüfung erfolgt lediglich bezogen auf die einzurüstenden Bereiche; die konstruktive und statische Ausführung verbleibt im alleinigen Verantwortungsbereich des AN

Grundlage: Planunterlagen Architekt in Papierform und / oder im Format DWG / DXF.

Es darf nur nach freigegebenen Plänen gefertigt werden!

Die Planung ist lt. Bauherrenwunsch zu bearbeiten und entsprechend unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen auszuführen. Änderungen und Sonderwünsche können dann in die Planung einfließen.

Für die ggf. notwendige Freigabe des Prüfstatikers sind die Fristen der Bearbeitung und Freigabe mit diesem vorab abzustimmen und entspr. zu berücksichtigen.

Maßgeblicher Termin ist der Beginn der Gerüststellung vor Ort gem. den Angaben im LV.

1,00 psch _____ €

001.1.20 **Standgerüst Abstand- längenorientiert - LK 3 / W 06**

Liefern, Auf- und Abbauen von Stahlrohrgerüsten gemäß Erg. Festlegungen 1. bis 3.

Lastklasse: 3
Breitenklasse W 06
Oberste Gerüstlage: max ca. 11,00 m
Gerüstkonstr. Höhe: max ca. 12,00 m

Übertrag: _____ €

Bauvorhaben: 24323 ERWEITERUNG ZRS SINGEN
Lang-LV: 001 GERÜSTBAUARBEITEN

Datum: 30.07.2026
Seite: - 9 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

Abstand Fassade: ca. 30 cm (ohne Ausleger)
Höhenausgleich: bis ca. 50 cm incl.
Innenschutz: incl.

2.940,00 m² € €

001.1.30 Zulage - Gerüstträger bis 5 m

zu Position 1.20

Anwendung: für Überbrückung von Zugängen etc
Spannweite: bis 5 m
Abrechnung: St.
Vorhaltung: incl.

3,000 Stck € €

001.1.40 Zulage - Untergrund getreppt

zu Position 1.20

Anwendung: Aufstellfläche Gerüst abgetreppt
(Aufstellung der Gerüstfüße auf Treppe)
Leistung: Mehraufwand f. Gerüststellung,
incl. Ausgleich Stufen
Abrechnung: lfm Gerüstaufstellfläche getreppt

35,000 m € €

001.1.50 Zulage - Untergrund geneigt

zu Position 1.20

Anwendung: Aufstellfläche Gerüst geneigt
(Aufstellung der Gerüstfüße auf Rampe)
Leistung: Mehraufwand f. Gerüststellung,
incl. Ausgleich Neigung
Abrechnung: lfm Gerüstaufstellfläche geneigt
Hinweis: gilt nur für Neigungen > 5%,
Neigungen bis 5% sind durch die
Grundposition vergütet
(Gefälle zur Wasserführung)

35,000 m € €

Übertrag:

€

Bauvorhaben: 24323 ERWEITERUNG ZRS SINGEN
Lang-LV: 001 GERÜSTBAUARBEITEN

Datum: 30.07.2026
Seite: - 10 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

_____ €

001.1.60 Zulage - Gerüstausbildung freistehend, h bis 5,00 m

zu Position 1.20

Anwendung: Freistehendes, nicht am Gebäude verankertes Fassadengerüst,
Leistung: Mehraufwand f. freistehende Gerüststellung,
Gerüsthöhe: bis 5,00 m
Abrechnung: m² nicht am Gebäude verankertes Fassadengerüst

255,00 m² _____ € _____ €

001.1.70 Zulage - Gerüstausbildung freistehend, h bis 9,00 m

zu Position 1.20

Anwendung: Freistehendes, nicht am Gebäude verankertes Fassadengerüst,
Leistung: Mehraufwand f. freistehende Gerüststellung,
Gerüsthöhe: bis 9,00 m
Abrechnung: m² nicht am Gebäude verankertes Fassadengerüst

405,00 m² _____ € _____ €

001.1.80 Zulage - Gerüstausbildung freistehend, h bis 12,50 m

zu Position 1.20

Anwendung: Freistehendes, nicht am Gebäude verankertes Fassadengerüst,
Leistung: Mehraufwand f. freistehende Gerüststellung,
Gerüsthöhe: bis 12,50 m
Abrechnung: m² nicht am Gebäude verankertes Fassadengerüst

1.180,00 m² _____ € _____ €

Übertrag:

_____ €

Bauvorhaben: 24323 ERWEITERUNG ZRS SINGEN
Lang-LV: 001 GERÜSTBAUARBEITEN

Datum: 30.07.2026
Seite: - 11 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

001.1.90 Standgerüst LK 3 / W 06 - vorhalten

Leistung: Gerüstvorhaltung.
Abrechnung: Woche Standzeit x eingerüstete Fläche
Sonderbauteile: incl.
kalkulierte
Vorhaltezeit: ca. 21 Wochen

60.900,000 m²/Wo. € €

001.1.100 Gerüst- Systemtreppe - aussenliegend

Lieferrn, Auf- und Abbauen auf das vorgenannte Stahlrohrgerüst abgestimmten Gerüsttreppen.

Ausführung: als Systemtreppe,
 außen am Gerüst montiert,
 einläufig
Umwehrung: notwendige Ergänzung incl.
Geländeausgleich: bis ca. 50 cm incl.
Innenschutz: incl.
Abrechnung: pro Gerüstebene

24,000 Stck. € €

001.1.110 Gerüst- Systemtreppe - aussenliegend - vorhalten

Leistung: Systemtreppenvorhaltung über die
 Grundstandzeit hinaus.
Abrechnung: Woche Standzeit x St.
Sonderbauteile: incl.
kalkulierte
Vorhaltezeit: ca. 21 Wochen

504,000 Stck./Wo € €

001.1.120 Zulage Systemtreppe mit Abstand

Im Zwischenraum zw. Hozbau und Fassadennetz ist kein Platz für die Sytemtreppe.
Die Treppe muß abgerückt vom Gerüst aufgebaut werden.
zu überbrückender Abstand bis 2m

Abrechnung pro Gerüstebene

24,000 Stck € €

Übertrag:

€

Bauvorhaben: 24323 ERWEITERUNG ZRS SINGEN
Lang-LV: 001 GERÜSTBAUARBEITEN

Datum: 30.07.2026
Seite: - 12 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

001.1.130 Zulage - geschossweiser Aufbau

Leistung: geschossweiser Aufbau des Fassadengerüstes (zum Holz. bzw. Stahlbau)
Abrechnung: als Zulage zum Fassadengerüst, pro Aufbautermin
Umfang: jeweils 1 Geschoss, ca. 500 m2 / Aufbautermin,

Anzahl Term.: 6 Stück

6,000 Stck. _____ € _____ €

001.1.140 Schutzabdeckung fertige Dachfläche / Dachabdichtung

Schutzmaßnahmen über z.T. oberflächenfertigen Abdichtungsbahnen oder anderen empfindlichen Bauteilen (z.B.Mensadach)

Lage: in Streifen, unter Gerüstböcke,
Abmessung: ca. 1,00 x 0,50 m
Ausführung: 1. Lage- Bautenschutzmatte
2. Lage- Schaltafeln, od. dgl.
Leistung: liefern, auslegen, vorhalten und entfernen

gewählte Ausf.:
(Bieterangabe)

16,000 Stck _____ € _____ €

001.1 Summe TITEL Gerüstbauarbeiten außen - längenorientiert _____ €

Übertrag: _____ €

Bauvorhaben: 24323 ERWEITERUNG ZRS SINGEN
Lang-LV: 001 GERÜSTBAUARBEITEN

Datum: 30.07.2026
Seite: - 13 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

001.2 TITEL Gerüstbauarbeiten innen

001. 1. Angaben zur Baustelle

1.1 Abmessungen:

Bauteil 1: Innengerüst TRH
Dachform: ---
Grundriss: rechteckig
OK Gerüst: bis ca. 6,50 m
Gerüst: LK 3 / W 06

001. 2. Nutzung

- 2.1 Die Gerüste dienen insbesondere der Nutzung folgender Gewerke:
 - Fensterarbeiten
 - Metallbauarbeiten
 - Trockenbauarbeiten
 - Malerarbeiten
 - Absturzsicherungen
- 2.2 Beginn der Standzeit nach mängelfreier, schriftlicher Abnahme durch die Bauleitung.
Ende der Standzeit nach schriftlicher Mitteilung des Auftraggebers.
- 2.3 Zur Abnahme ist das Gerüst mit folgenden Angaben zu bezeichnen:
 - Bezeichnung nach DIN 4420 Teil 1 Nr. 3
 - Gerüstgruppe 3
 - Flächenbezogenes Nutzgewicht 200 kg/qm (LK 3)
 - Anschrift und Telefon des Auftragnehmers als Gerüstersteller
- 2.4 Zur Abnahme ist die Brauchbarkeit (Standicherheit sowie Arbeits- und Betriebssicherheit nachzuweisen (DIN 4420-1, Bild 19)
- 2.5 Angaben zur Lastklasse des Gerüstes gelten auch für die Anbauteile des Gerüstes (z.B. Konsolen)

001. 3. Gerüststart

3 Gerüststart

3.1 Arbeits - und Schutzgerüst gemäß DIN EN 12811-1 und DIN 4420-1 für oben genannte Nutzung:
- Standgerüst Gerüstgruppe 3

Übertrag: _____ €

Bauvorhaben: 24323 ERWEITERUNG ZRS SINGEN
Lang-LV: 001 GERÜSTBAUARBEITEN

Datum: 30.07.2026
Seite: - 14 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

- Fassadengerüst (Abstand unterschiedlich),
- Abstand der Gerüstlagen 2.00 m
- Mindestbreite der Belagfläche 0,60m (ohne Ausleger)
- 3teilige Umwehrung Innenseite incl..

3.2 Arbeits - und Schutzgerüst gemäß DIN 4420 für oben genannte Nutzung:

- Standgerüst Gerüstgruppe 3
- Flächengerüst

001.2.10 **Standgerüst Abstand- längenorientiert - LK 3 / W 06**

Lieferrn, Auf- und Abbauen von Stahlrohrgerüsten gemäß Erg. Festlegungen 1. bis 3.

Lastklasse: 3
Breitenklasse W 06
Oberste Gerüstlage: max ca. 4,50 m
Gerüstkonstr. Höhe: max ca. 4,50 m
Abstand Fassade: ca. 30 cm (ohne Ausleger)
Höhenausgleich: bis ca. 50 cm incl.
Innenschutz: incl.

50,00 m² _____ € _____ €

001.2.20 **Zulage - Untergrund getrept**

zu Position 2.10

Anwendung: Aufstellfläche Gerüst abgetrept
(Aufstellung der Gerüstfüße auf Treppe)

Leistung: Mehraufwand f. Gerüststellung,
incl. Ausgleich Stufen

Abrechnung: lfm Gerüstaufstellfläche getrept

10,000 m _____ € _____ €

001.2.30 **Zulage - Gerüstträger bis 5 m**

zu Position 2.10

Anwendung: für Überbrückung von Zugängen etc

Spannweite: bis 5 m

Abrechnung: St.

Vorhaltung: incl.

1,000 Stck _____ € _____ €

Übertrag: _____ €

Bauvorhaben: 24323 ERWEITERUNG ZRS SINGEN
Lang-LV: 001 GERÜSTBAUARBEITEN

Datum: 30.07.2026
Seite: - 15 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

001.2.40 Standgerüst LK 3 / W 06 - vorhalten

Leistung: Gerüstvorhaltung
Abrechnung: Woche Standzeit x eingerüstete Fläche
Sonderbauteile: incl.
kalkulierte
Vorhaltezeit: ca. 5 Wochen

250,000 m²/Wo. _____ € _____ €

001.2.50 Schutzabdeckung fertige Oberflächen

Schutzmaßnahmen über z.T. oberflächenfertigen Bauteile

Lage: in Streifen, unter Gerüstböcke,
Abmessung: ca. 1,00 x 0,50 m
Ausführung: 1. Lage- Bautenschutzmatte
2. Lage- Schaltafeln, od.dgl.
Leistung: liefern, auslegen, vorhalten und entfernen

gewählte Ausf.:
(Bieterangabe)

20,000 Stck _____ € _____ €

001.2.60 Arbeits-Standgerüst,flächenor.Gr.3, h bis ca. 4,50 m

Leistung: Liefern, Auf- und Abbauen,
von Stahlrohrgerüsten gemäß
Erg. Festlegungen 1. bis 3.
Gerüststart: Arbeitsgerüst als flächenorientiertes
Standgerüst,
Systemgerüst DIN 4420 Teil 4,
Ausführung: mit einer Gerüstlage (Arbeitsebene),
als Ergänzung zum längenorientierten
Gerüst,
Seitenschutz in der Pos. längenorien-
tiertes Gerüst berücksichtigt

Arbeitsebene: ca. 7,10 / 4,05m
Höhenausgleich: bis ca. 50 cm incl.
Standfläche: eben
Grundeinsatzzeit: ---
Einbauort: Treppenhaus
Abrechnung: abgerechnet wird das Raumvolumen des
Gesamtgerüsts
zwischen der Aufstellfläche des
Gerüsts und der Arbeitsebene ca. LBH

7,10 x 4,05 x 4,50

Übertrag: _____ €

Bauvorhaben: 24323 ERWEITERUNG ZRS SINGEN
Lang-LV: 001 GERÜSTBAUARBEITEN

Datum: 30.07.2026
Seite: - 16 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

_____ €

Längengerichtetes Gerüst wird nicht
gesondert abgerechnet

118,000 m³ _____ € _____ €

001.2.70 flächenorientiertes Gerüst- vorhalten

Leistung: Gerüstvorhaltung ab der schriftlichen
Freigabe des Gerüsts
Abrechnung: Woche Standzeit x eingerüstetes Volumen
Sonderbauteile: incl.
kalkulierte
Vorhaltezeit: ca. 10 Wochen

708,000 m3Wo _____ € _____ €

001.2 Summe TITEL Gerüstbauarbeiten innen _____ €

Übertrag:

_____ €

Bauvorhaben: 24323 ERWEITERUNG ZRS SINGEN
Lang-LV: 001 GERÜSTBAUARBEITEN

Datum: 30.07.2026
Seite: - 17 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

001.3 TITEL Taglohnarbeiten

001.3.10 Mittellohn

Für Stundenlohnarbeiten sind die nachstehend angebotenen Lohnsätze und Materialpreise verbindlich. Sie schließen u.a. ein: Unternehmerzuschläge, Auslösung, Überstundenzuschläge, übertarifliche Zulagen, Schmutzzulagen, Ortszulagen usw. Diese Arbeiten dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Bauleitung begonnen und ausgeführt werden. Arbeitsnachweise müssen täglich - gemäß VOB/B § 15 - der Bauleitung vorgelegt werden. Bei verspäteter Vorlage sowie eigenmächtiger Ausführung dieser Arbeiten kann die Bauleitung die Anerkennung der Arbeitsnachweise verweigern. Zur Verrechnung kommen nur die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden für Personal und Geräte. Wird für die Stundenlohnarbeiten eine besondere Aufsicht geführt, so wird für das Aufsichtspersonal keine Vergütung gewährt, wenn nicht ausdrücklich anders vereinbart.

10,000 h _____ € _____ €

001. Zusätzliche Anfahrt

Geltungsbereich:
Bei vom Auftraggeber schriftlich angeordneter zeitlicher Unterbrechung der Leistungserbringungen.

Nicht anerkannt werden:
Zwangsläufige, tägliche und arbeitstechnisch notwendige Kosten für Mehranfahrten.

001.3.20 Zusätzliche Anfahrt

Abrechnungsregel:

- Anfahrt einer Montagegruppe
- incl. Lohn, Unternehmerzuschlag, Baustellenneueinrichtung, Wegegeld, Auslösung, Fahrtkosten, Fahrzeuge und Arbeitskräfte
- als Mischpreis für Vorarbeiter, Facharbeiter, Hilfsarbeiter und Lehrling

1,000 St _____ € _____ €

001.3	Summe TITEL Taglohnarbeiten		_____ €
-------	-----------------------------	--	---------

Übertrag: _____ €

Bauvorhaben: 24323 ERWEITERUNG ZRS SINGEN
Lang-LV: 001 GERÜSTBAUARBEITEN

Datum: 30.07.2026
Seite: - 18 -

ZUSAMMENSTELLUNG

001.1	TITEL Gerüstbauarbeiten außen - längenorientiert	_____ €
001.2	TITEL Gerüstbauarbeiten innen	_____ €
001.3	TITEL Tagelohnarbeiten	_____ €
001.	SUMME GERÜSTBAUARBEITEN	_____ €

GERÜSTBAUARBEITEN LV-Nettosumme

_____ €

19 % Umsatzsteuer

_____ €

LV-Bruttosumme

_____ €

Vom Architekten auszufüllen!

geprüfte LV-Bruttosumme

_____ €

Ort und Datum

Unterschrift