Diese Unterlage ist urheberrechtlich geschützt. Ihre Vervielfältigung, Mitteilung oder Überlassung an Dritte, sowie die Verwertung ohne unser schriftliches Einverständnis ist untersagt und verstößt gegen den Paragraphen 160ff. UrhG und Paragraph 18 UWG und Paragraph 3 Absatz 6 VOB/B.

Parkett Hirnholz massiv

Fußboden Typ PA01

EG

Bodenbelag
Parkett Hirnholz 18mm
Eiche

Ausführungsort:
Magistrale / Foyer

Gesamtaufbau
125mm

Abw. von Bestandsaufbau
+ 65mm

Anforderungen	
Nutzlast Bodenaufbau nach DIN EN 1991 (Informiert an / Einzelheit Qu)	3 kN / m²
Brandschutz nach DIN 4102	-
Schallschutz Anforderung an die Luft- u. Trittschalldämmung nach DIN 4109	Luftschall: IR w 52 dB Trittschall: L'n,w ≤ 53 dB
	TSG: s'w ≥ 35 MN/m³
Nutzlastverteilung Bodenbelag nach DIN/VT 181 und DUV-I 4021	R9
Abriebfähigkeit Bodenbelag	-
Anforderung aus Laborschränken	-
Sonstige	-



Fußboden Typ PA02

EG

Bodenbelag
Parkett Hirnholz 18mm
Eiche

Ausführungsort:
Verwaltung
(Empfangsresen)

Gesamtaufbau
125mm

Abw. von Bestandsaufbau
+ 65mm

Anforderungen	
Nutzlast Bodenaufbau nach DIN EN 1991 (Informiert an / Einzelheit Qu)	3 kN / m²
Brandschutz nach DIN 4102	-
Schallschutz Anforderung an die Luft- u. Trittschalldämmung nach DIN 4109	Luftschall: IR w 52 dB Trittschall: L'n,w ≤ 53 dB
	TSG: s'w ≥ 35 MN/m³
Nutzlastverteilung Bodenbelag nach DIN/VT 181 und DUV-I 4021	R9
Abriebfähigkeit Bodenbelag	-
Anforderung aus Laborschränken	-
Sonstige	Fußbodenheizung elektrisch



Fußboden Typ PA03

1. OG

Bodenbelag
Parkett Hirnholz 18mm
Eiche

Ausführungsort:
Cafeteria

Gesamtaufbau
110mm

Abw. von Bestandsaufbau
+ 65mm

Anforderungen	
Nutzlast Bodenaufbau nach DIN EN 1991 (Informiert an / Einzelheit Qu)	3 kN / m²
Brandschutz nach DIN 4102	-
Schallschutz Anforderung an die Luft- u. Trittschalldämmung nach DIN 4109	Luftschall: IR w 52 dB Trittschall: L'n,w ≤ 53 dB
	TSG: s'w ≥ 35 MN/m³
Nutzlastverteilung Bodenbelag nach DIN/VT 181 und DUV-I 4021	R9
Abriebfähigkeit Bodenbelag	-
Anforderung aus Laborschränken	-
Sonstige	-



Parkett zweischichtig

Fußboden Typ PA04

EG

Bodenbelag
Parkett zweischichtig 12mm
Eiche

Ausführungsort:
Teeküche

Gesamtaufbau
125mm

Abw. von Bestandsaufbau
+ 65mm

Anforderungen	
Nutzlast Bodenaufbau nach DIN EN 1991 (Informiert an / Einzelheit Qu)	3 kN / m²
Brandschutz nach DIN 4102	-
Schallschutz Anforderung an die Luft- u. Trittschalldämmung nach DIN 4109	Luftschall: IR w 52 dB Trittschall: L'n,w ≤ 53 dB
	TSG: s'w ≥ 35 MN/m³
Nutzlastverteilung Bodenbelag nach DIN/VT 181 und DUV-I 4021	R9
Abriebfähigkeit Bodenbelag	-
Anforderung aus Laborschränken	-
Sonstige	-



Fußboden Typ PA05

EG

Bodenbelag
Parkett zweischichtig 12mm
Eiche

Ausführungsort:
Besprechung, Teeküche,
Konferenz

Gesamtaufbau
125mm

Abw. von Bestandsaufbau
+ 65mm

Anforderungen	
Nutzlast Bodenaufbau nach DIN EN 1991 (Informiert an / Einzelheit Qu)	3 kN / m²
Brandschutz nach DIN 4102	-
Schallschutz Anforderung an die Luft- u. Trittschalldämmung nach DIN 4109	Luftschall: IR w 52 dB Trittschall: L'n,w ≤ 53 dB
	TSG: s'w ≥ 35 MN/m³
Nutzlastverteilung Bodenbelag nach DIN/VT 181 und DUV-I 4021	R9
Abriebfähigkeit Bodenbelag	-
Anforderung aus Laborschränken	-
Sonstige	Fußbodenheizung elektrisch Temperiert R10 über Parkettlamp.Verlegung herzustellen



Fußboden Typ PA06

1.OG/2.OG

Bodenbelag
Parkett zweischichtig 12mm
Eiche

Ausführungsort:
Besprechung,Teeküche,

Gesamtaufbau
110mm

Abw. von Bestandsaufbau
+ 65mm

Anforderungen	
Nutzlast Bodenaufbau nach DIN EN 1991 (Informiert an / Einzelheit Qu)	3 kN / m²
Brandschutz nach DIN 4102	-
Schallschutz Anforderung an die Luft- u. Trittschalldämmung nach DIN 4109	Luftschall: IR w 52 dB Trittschall: L'n,w ≤ 53 dB
	TSG: s'w ≥ 35 MN/m³
Nutzlastverteilung Bodenbelag nach DIN/VT 181 und DUV-I 4021	R9/R10
Abriebfähigkeit Bodenbelag	-
Anforderung aus Laborschränken	-
Sonstige	Fußbodenheizung elektrisch Temperiert R10 über Parkettlamp.Verlegung herzustellen



Fußboden Typ PA07

2.OG/3.OG

Bodenbelag
Parkett zweischichtig 12mm
Eiche

Ausführungsort:
Coworking
Teeküchen/Besprechung
(über Cafeteria)

Gesamtaufbau
110mm

Abw. von Bestandsaufbau
+ 65mm

Anforderungen	
Nutzlast Bodenaufbau nach DIN EN 1991 (Informiert an / Einzelheit Qu)	3 kN / m²
Brandschutz nach DIN 4102	-
Schallschutz Anforderung an die Luft- u. Trittschalldämmung nach DIN 4109	Luftschall: IR w 52 dB Trittschall: L'n,w ≤ 53 dB
	TSG: s'w ≥ 35 MN/m³
Nutzlastverteilung Bodenbelag nach DIN/VT 181 und DUV-I 4021	R9/R10
Abriebfähigkeit Bodenbelag	-
Anforderung aus Laborschränken	-
Sonstige	Fußbodenheizung elektrisch Temperiert R10 über Parkettlamp.Verlegung herzustellen



Fußboden Typ PA08

3.OG/4.OG

Bodenbelag
Parkett zweischichtig 12mm
Eiche

Ausführungsort:
Besprechung / Teeküche

Gesamtaufbau
110mm

Abw. von Bestandsaufbau
-

Anforderungen	
Nutzlast Bodenaufbau nach DIN EN 1991 (Informiert an / Einzelheit Qu)	3 kN / m²
Brandschutz nach DIN 4102	-
Schallschutz Anforderung an die Luft- u. Trittschalldämmung nach DIN 4109	Luftschall: IR w 52 dB Trittschall: L'n,w ≤ 53 dB
	TSG: s'w ≥ 35 MN/m³
Nutzlastverteilung Bodenbelag nach DIN/VT 181 und DUV-I 4021	R9/R10
Abriebfähigkeit Bodenbelag	-
Anforderung aus Laborschränken	-
Sonstige	Fußbodenheizung elektrisch Temperiert R10 über Parkettlamp.Verlegung herzustellen



Fußboden Typ PA09

4.OG/5.OG

Bodenbelag
Parkett zweischichtig 12mm
Eiche, mit Fußbodenheizung
Bauf.

Ausführungsort:
Besprechung / Teeküche

Gesamtaufbau
110mm

Abw. von Bestandsaufbau
-

Anforderungen	
Nutzlast Bodenaufbau nach DIN EN 1991 (Informiert an / Einzelheit Qu)	3 kN / m²
Brandschutz nach DIN 4102	-
Schallschutz Anforderung an die Luft- u. Trittschalldämmung nach DIN 4109	Luftschall: IR w 52 dB Trittschall: L'n,w ≤ 53 dB
	TSG: s'w ≥ 35 MN/m³
Nutzlastverteilung Bodenbelag nach DIN/VT 181 und DUV-I 4021	R9/R10
Abriebfähigkeit Bodenbelag	-
Anforderung aus Laborschränken	-
Sonstige	Fußbodenheizung fluid Temperiert R10 über Parkettlamp.Verlegung herzustellen



Kautschukbelag

Fußboden Typ KA01

EG

Bodenbelag
Kautschuk 2mm
als Bahnware

Ausführungsort:
Laborflure, EDV, ELT

Gesamtaufbau
125mm

Abw. von Bestandsaufbau
+ 65mm

Anforderungen	
Nutzlast Bodenaufbau nach DIN EN 1991 (Informiert an / Einzelheit Qu)	3 kN / m²
Brandschutz nach DIN 4102	-
Schallschutz Anforderung an die Luft- u. Trittschalldämmung nach DIN 4109	Luftschall: IR w 52 dB Trittschall: L'n,w ≤ 53 dB
	TSG: s' ≥ 35 MN/m³
Nutzlastverteilung Bodenbelag nach DIN/VT 181 und DUV-I 4021	R9
Abriebfähigkeit Bodenbelag	antistatisch
Anforderung aus Laborschränken	Belag Säure- Lösungsmittel, Laborabfälle
Sonstige	Sockelleiste Stellsockel Labor Belagprofile verfug



Fußboden Typ KA02

EG

Bodenbelag
Kautschuk 2mm
als Bahnware

Ausführungsort:
Labor

Gesamtaufbau
125mm

Abw. von Bestandsaufbau
+ 65mm

Anforderungen	
Nutzlast Bodenaufbau nach DIN EN 1991 (Informiert an / Einzelheit Qu)	3 kN / m²
Brandschutz nach DIN 4102	-
Schallschutz Anforderung an die Luft- u. Trittschalldämmung nach DIN 4109	Luftschall: IR w 52 dB Trittschall: L'n,w ≤ 53 dB
	TSG: s' ≥ 35 MN/m³
Nutzlastverteilung Bodenbelag nach DIN/VT 181 und DUV-I 4021	R9
Abriebfähigkeit Bodenbelag	antistatisch
Anforderung aus Laborschränken	Belag Säure- Lösungsmittel, Laborabfälle
Sonstige	Fußbodenheizung elektrisch Sockelleiste Holzkehle Labor Belagprofile verfug!



Fußboden Typ KA03

1.OG/2.OG/3.OG

Bodenbelag
Kautschuk 2mm
als Bahnware

Ausführungsort:
Labormebenräume, EDV, ELT

Gesamtaufbau
110mm

Abw. von Bestandsaufbau
+ 65mm

Anforderungen	
Nutzlast Bodenaufbau nach DIN EN 1991 (Informiert an / Einzelheit Qu)	15 kN / m²
Brandschutz nach DIN 4102	-
Schallschutz Anforderung an die Luft- u. Trittschalldämmung nach DIN 4109	Luftschall: IR w 52 dB Trittschall: L'n,w ≤ 53 dB
	TSG: s' ≥ 35 MN/m³
Nutzlastverteilung Bodenbelag nach DIN/VT 181 und DUV-I 4021	R9
Abriebfähigkeit Bodenbelag	antistatisch
Anforderung aus Laborschränken	Belag Säure- Lösungsmittel, Laborabfälle
Sonstige	Sockelleiste Holzkehle Estrichanker in EDV/ELT, Hohlkehlsockel in Labor-Kern



Fußboden Typ KA04

3.OG/4.OG/5.OG

Bodenbelag
Kautschuk 2 mm
als Bahnware

Ausführungsort:
Labormebenräume
Laborflure, EDV, ELT

Gesamtaufbau
110mm

Abw. von Bestandsaufbau
-

Anforderungen	
Nutzlast Bodenaufbau nach DIN EN 1991 (Informiert an / Einzelheit Qu)	3 kN / m²
Brandschutz nach DIN 4102	-
Schallschutz Anforderung an die Luft- u. Trittschalldämmung nach DIN 4109	Luftschall: IR w 52 dB Trittschall: L'n,w ≤ 53 dB
	TSG: s' ≥ 50 MN/m³
Nutzlastverteilung Bodenbelag nach DIN/VT 181 und DUV-I 4021	R9
Abriebfähigkeit Bodenbelag	antistatisch
Anforderung aus Laborschränken	Belag Säure- Lösungsmittel, Laborabfälle
Sonstige	Sockelleiste Holzkehle Estrichanker in Fluren/EDV/ELT, Hohlkehlsockel in Labor-Kern Labor Belagprofile verfug!



Fußboden Typ KA05

3./4.OG

Bodenbelag
Kautschuk 2mm
als Bahnware

Ausführungsort:
Labor
(unter Gefahrstoffschränken)

Gesamtaufbau
110mm

Abw. von Bestandsaufbau
-

Anforderungen	
Nutzlast Bodenaufbau nach DIN EN 1991 (Informiert an / Einzelheit Qu)	15 kN / m²
Brandschutz nach DIN 4102	-
Schallschutz Anforderung an die Luft- u. Trittschalldämmung nach DIN 4109	Luftschall: IR w 52 dB Trittschall: L'n,w ≤ 53 dB
	TSG: s' ≥ 50 MN/m³
Nutzlastverteilung Bodenbelag nach DIN/VT 181 und DUV-I 4021	R9
Abriebfähigkeit Bodenbelag	antistatisch
Anforderung aus Laborschränken	Belag Säure- Lösungsmittel, Laborabfälle
Sonstige	Sockelleiste Holzkehle Labor Belagprofile verfug!



Fußboden Typ KA06

3.OG

Bodenbelag
Kautschuk 2mm
als Bahnware

Ausführungsort:
Labor

Gesamtaufbau
110mm

Abw. von Bestandsaufbau
-

Anforderungen	
Nutzlast Bodenaufbau nach DIN EN 1991 (Informiert an / Einzelheit Qu)	3 kN / m²
Brandschutz nach DIN 4102	-
Schallschutz Anforderung an die Luft- u. Trittschalldämmung nach DIN 4109	Luftschall: IR w 52 dB Trittschall: L'n,w ≤ 53 dB
	TSG: s' ≥ 50 MN/m³
Nutzlastverteilung Bodenbelag nach DIN/VT 181 und DUV-I 4021	R9
Abriebfähigkeit Bodenbelag	antistatisch
Anforderung aus Laborschränken	Belag Säure- Lösungsmittel, Laborabfälle
Sonstige	Sockelleiste Holzkehle Labor Belagprofile verfug!



Fußboden Typ KA07

4.OG

Bodenbelag
Kautschuk 2mm als Bahnware
(teilweise nur Verlegung von
Anbindeleitungen FBH)

Ausführungsort:
Labore, Laborflure,
Nebenräume

Gesamtaufbau
110mm

Abw. von Bestandsaufbau
-

Anforderungen	
Nutzlast Bodenaufbau nach DIN EN 1991 (Informiert an / Einzelheit Qu)	3 kN / m²
Brandschutz nach DIN 4102	-
Schallschutz Anforderung an die Luft- u. Trittschalldämmung nach DIN 4109	Luftschall: IR w 52 dB Trittschall: L'n,w ≤ 53 dB
	TSG: s' ≥ 50 MN/m³
Nutzlastverteilung Bodenbelag nach DIN/VT 181 und DUV-I 4021	R9
Abriebfähigkeit Bodenbelag	antistatisch
Anforderung aus Laborschränken	Belag Säure- Lösungsmittel, Laborabfälle
Sonstige	Sockelleiste Holzkehle Labor Belagprofile verfug!



Fußboden Typ KA08

1. UG

Bodenbelag

Ausführungsort:
EDV

Gesamtaufbau
85mm

Abw. von Bestandsaufbau
+ 25mm

Anforderungen	
Nutzlast Bodenaufbau nach DIN EN 1991 (Informiert an / Einzelheit Qu)	3 kN / m²
Brandschutz nach DIN 4102	schwer entflammbar
Schallschutz Anforderung an die Luft- u. Trittschalldämmung nach DIN 4109	-
Nutzlastverteilung Bodenbelag nach DIN/VT 181 und DUV-I 4021	R9
Abriebfähigkeit Bodenbelag	-
Anforderung aus Laborschränken	-
Sonstige	Sockelleiste Stellsockel



Fußboden Typ KA09

EG

Bodenbelag
Kautschuk 2mm
elektrostatisch ableitend
als Bahnware

Ausführungsort:
Labor

Gesamtaufbau
125mm

Abw. von Bestandsaufbau
+ 65mm

Anforderungen	
Nutzlast Bodenaufbau nach DIN EN 1991 (Informiert an / Einzelheit Qu)	3 kN / m²
Brandschutz nach DIN 4102	-
Schallschutz Anforderung an die Luft- u. Trittschalldämmung nach DIN 4109	Luftschall: IR w 52 dB Trittschall: L'n,w ≤ 53 dB
	TSG: s' ≥ 35 MN/m³
Nutzlastverteilung Bodenbelag nach DIN/VT 181 und DUV-I 4021	R9
Abriebfähigkeit Bodenbelag	antistatisch
Anforderung aus Laborschränken	Belag Säure- Lösungsmittel, Laborabfälle
Sonstige	Sockelleiste Holzkehle Labor Belagprofile verfug!



Fußboden Typ KA10

EG

Bodenbelag
Kautschuk 2mm
als Bahnware

Ausführungsort:
Labor
(unter Gefahrstoffschränken)

Gesamtaufbau
125mm

Abw. von Bestandsaufbau
-

Anforderungen	
Nutzlast Bodenaufbau nach DIN EN 1991 (Informiert an / Einzelheit Qu)	12 kN / m²
Brandschutz nach DIN 4102	-
Schallschutz Anforderung an die Luft- u. Trittschalldämmung nach DIN 4109	Luftschall: IR w 52 dB Trittschall: L'n,w ≤ 53 dB
	TSG: s' ≥ 35 MN/m³
Nutzlastverteilung Bodenbelag nach DIN/VT 181 und DUV-I 4021	R9
Abriebfähigkeit Bodenbelag	antistatisch
Anforderung aus Laborschränken	Belag Säure- Lösungsmittel, Laborabfälle
Sonstige	Sockelleiste Holzkehle Labor Belagprofile verfug!



Teppich

Fußboden Typ TE01

EG

Bodenbelag
Teppich 6mm
als Fliesen

Ausführungsort:
Flure Büro, Nebenräume Büro

Gesamtaufbau
125mm

Abw. von Bestandsaufbau
+ 65mm

Anforderungen	
Nutzlast Bodenaufbau nach DIN EN 1991 (Informiert an / Einzelheit Qu)	3 kN / m²
Brandschutz nach DIN 4102	-
Schallschutz Anforderung an die Luft- u. Trittschalldämmung nach DIN 4109	Luftschall: IR w 52 dB Trittschall: L'n,w ≤ 53 dB
	TSG: s' ≥ 35 MN/m³
Nutzlastverteilung Bodenbelag nach DIN/VT 181 und DUV-I 4021	-
Abriebfähigkeit Bodenbelag	antistatisch
Anforderung aus Laborschränken	-
Sonstige	Sockelleiste



Fußboden Typ TE02

EG

Bodenbelag
Teppich 6mm
als Fliesen mit
Fußbodenheizung, elektrisch

Ausführungsort:
Büros

Gesamtaufbau
125mm

Abw. von Bestandsaufbau
+ 65mm

Anforderungen	
Nutzlast Bodenaufbau nach DIN EN 1991 (Informiert an / Einzelheit Qu)	3 kN / m²
Brandschutz nach DIN 4102	-
Schallschutz Anforderung an die Luft- u. Trittschalldämmung nach DIN 4109	Luftschall: IR w 52 dB Trittschall: L'n,w ≤ 53 dB
	TSG: s' ≥ 35 MN/m³
Nutzlastverteilung Bodenbelag nach DIN/VT 181 und DUV-I 4021	-
Abriebfähigkeit Bodenbelag	antistatisch
Anforderung aus Laborschränken	-
Sonstige	Fußbodenheizung elektrisch Sockelleiste


EG
8mm Teppichboden, geklebt, Fliese
4mm Kleber, Spachtelmasse und Grundierung
40/80mm Estrich CT-F5-B80-H40
Heizleitungen (TGA) Heizleitungen (TGA) Schichtmesser 17mm Rohr, Bodenblechdicke 10 mm
17mm PE-Folie 0,2 mm Trittschall- und Wärmedämmung (TGA) WLG040, TSG ≥ 1.000N/m²
20mm Ausgleichsschüttung EPS
5-8/mm Ausgleichsschüttung Trockenschüttung gebunden, beiseitige bis 5 kN/m²
140mm Bestandsdecke STB Fertigteil
125mm Wärmedämmung
1.