05926IFB – Anlage 5

Übersicht der verkehrslenkenden Maßnahmen zur 76. Berlinale

1. Allgemein

In dieser Anlage sind die verkehrslenkenden Maßnahmen der 76. Berlinale (2026) auf Grundlage der behördlichen Anträge und der Abrechnung beschrieben, um dem Bieter den wahrscheinlichen Umfang der kommenden Editionen zu erläutern. Die Abrechnung erfolgt über die Positionen des Preisblatts (Anlage 5); die Zuordnung ist je Maßnahme angegeben.

Halteverbote

Aufstellung und Abbau von Z 283-10/-20/-30 unter der Einhaltung der 72-Std.-Frist. Alle Z 283 werden im Bereich von Parkbewirtschaftungszonen ergänzt mit dem Zu „Be- und Entladen, Ein- und Aussteigen frei“. Abrechnung als Modul Halteverbotszone je 5 lfm (Pos. 2.1) inkl. Negativliste.

Parkbeschilderung

Aufheben von Z 314 bzw. Z 315 in den eingerichteten Halteverbotszonen für die dort im Einzelnen angegebene Gültigkeitsdauer. Das Aufheben erfolgt durch Abdecken (Abblenden) der vorhandenen Verkehrszeichen und deren Wiederaufdecken (Aufblenden) nach Ablauf der Gültigkeit.

Einbahnstraßen

Einrichtung und Aufhebung der Einbahnstraßenregelung durch Z 220-10/-20 und Z 267 i.a.. ggf. Z 209/-10/-30 bzw. Z 214/-10/-30. Die Einbahnstraßen-Maßnahmen werden durch die Maßnahmen der Vollsperrungen ergänzt. Abrechnung über die Einzelpositionen (Pos. 2.2 – 2.6).

Vollsperrungen

Einrichtung von Vollsperrungen durch Z 250 / Z 600 ggf. div.. den entsprechenden Halbsperren Z 250 / Z 1020-30 / Z 600 bzw. Z 357 / Z 2425 und der entsprechenden Blaubeschilderung (Z 209/-10/-30 bzw. Z 214/-10/-30). Abrechnung als Modul Halbsperre (Pos. 2.7) bzw. Vollsperre (Pos. 2.8), nur Fahrbahn; zusätzliche Beschilderung, Gehwege und Kreuzungsbereiche über die Einzelpositionen.

Abdecken vorhandener Verkehrszeichen

Abdecken (Abblenden) und Wiederaufdecken (Aufblenden) vorhandener Verkehrs- und Zusatzzeichen, die den eingerichteten Maßnahmen entgegenstehen, z. B. Z 314 / Z 315 (Parken), Z 229 (Taxenstand), Z 220 (Einbahnstraße), Z 267 (Verbot der Einfahrt), Z 209 (Vorgeschriebene Fahrtrichtung), Z 250 (Verbot für Fahrzeuge aller Art), Z 265 (Tatsächliche Höhe) sowie Zz 1022-10 / Zz 1022-16 (Radverkehr / Elektrokleinstfahrzeuge frei) und Zz 1024-14 (Kraftomnibusse frei).

Abblenden und Aufblenden gelten je Verkehrszeichen als getrennte Vorgänge. Zur 76. Berlinale wurden ca. 35 Verkehrszeichen abgedeckt (ca. 70 Vorgänge);

Abrechnung über Pos. 2.14. Die Zeitpunkte richten sich nach der Gültigkeit der jeweiligen Maßnahme.

Taxihalten

Einrichtung temporärer Taxihalten durch Z 229 i.V.m. Zz 1050-31. Abrechnung über die Einzelpositionen (Pos. 2.4 / 2.5).

Regelplan nach RSA 21

Für den Auf- und Abbau am Areal Potsdamer Platz wird ein Regelplan nach RSA 21 eingerichtet, behördlich genehmigt und vom Auftragnehmer gemäß Anordnung umgesetzt (Aufbau, Vorhaltung, Abbau).

Weitere Leistungen

Temporäre Markierungen auf der Fahrbahn (Pos. 2.10), Kennzeichnung der Durchfahrtshöhe von Aufbauten mit Z 265 (Pos. 2.11), Tore für Zu- und Abfahrt aus Z 600 auf Rollen (Pos. 2.12) sowie Verkehrsleitkegel inkl. Negativliste (Pos. 2.13).

2. Maßnahmen AREAL POTSDAMER PLATZ

Schellingstraße (PPL-VZ-01, Pkt. 1)
Maßnahme: Nutzung der vorhandenen Halteverbotszone. Während des Auf- und Abbaus muss die Anlieferung der Messebauten des „Berlinale Service Centers“ Während des Auf- und Abbaus muss die Anlieferung der Messebauten des „Berlinale Service Centers“ durch die Ladeschleuse in – Abrechnung: keine gesonderte Leistung
Gültigkeit: 12.02.2026 – 22.02.2026

Schellingstraße (PPL-VZ-01, Pkt. 2)
Maßnahme: Halteverbotszone mit Z 283 + Zz. Während der Auf- und Abbauarbeiten auf dem MDP sind zahlreiche Gewerke zeitgleich im Einsatz. – Abrechnung: Pos. 2.1
Gültigkeit: 26.01.2026 – 28.02.2026

Linkstraße (PPL-VZ-01, Pkt. 3)
Maßnahme: Halteverbotszone mit Z 283 + Zz. Warteposition während der Auf- und Abbauphase für die anliefernden LKWs, um die Situation im Umfeld des MDP zu entspannen. – Abrechnung: Pos. 2.1
Gültigkeit: 26.01.2026 – 28.02.2026

Eichhornstraße (PPL-VZ-01, Pkt. 4)
Maßnahme: Halteverbotszone mit Z 283 + Zz. Die im Rahmen der Umbauarbeiten eingerichtete Taxihalte auf der nördlichen Seite der Eichhornstraße, gegenüber der Hausnummer 3 muss im Rahmen der Auf- und Abbauarbeiten, sowie der Durchführung des Festivalbetriebes weic – Abrechnung: Pos. 2.1
Gültigkeit: 26.01.2026 – 28.02.2026

Brüder-Grimm-Gasse (PPL-VZ-01, Pkt. 5)
Maßnahme: Halteverbotszone mit Z 283 + Zz. Haltebereich für Anlieferung und

Abholung während des Festivalzeitraumes, sowie während des Auf- und Abbaus. – Abrechnung: Pos. 2.1
Gültigkeit: 26.01.2026 – 28.02.2026

Linkstraße (PPL-VZ-01, Pkt. 6)
Maßnahme: Halteverbotszone mit Z 283 + Zz. Während des Veranstaltungszeitraums werden hier Halteplätze für die Fahrzeuge des Berlinale Fahrdienstes entstehen. – Abrechnung: Pos. 2.1
Gültigkeit: 12.02.2026 – 22.02.2026

Ludwig-Beck-Straße (PPL-VZ-01, Pkt. 7)
Maßnahme: Halteverbotszone mit Z 283 + Zz. Die westliche Halteverbotszone wird notwendig, da in den vergangenen Editionen immer wieder Fahrzeuge abgestellt wurden, welche dann das um die Kurve kommen von anderen Fahrzeugen verhindert haben. – Abrechnung: Pos. 2.1
Gültigkeit: 12.02.2026 – 22.02.2026

Ludwig-Beck-Straße (PPL-VZ-01, Pkt. 8)
Maßnahme: Halteverbotszone mit Z 283 + Zz. Die östliche Parktasche dient als Anlieferungsfläche für unterschiedliche Gewerke und als Anlieferungsfläche für das Film Office. – Abrechnung: Pos. 2.1
Gültigkeit: 26.01.2026 – 28.02.2026

Linkstraße (PPL-VZ-01, Pkt. 9)
Maßnahme: Parkverbotszone mit Z 283 / Z 286 + Zz. Während des EFM sollen diese Fläche für den Shuttleverkehr zwischen dem Gropius-Bau. – Abrechnung: Pos. 2.1
Gültigkeit: 12.02.2026 – 18.02.2026

Gabriele-Tergit-Promenade (PPL-VZ-01, Pkt. 10)
Maßnahme: Parkverbotszone mit Z 283 / Z 286 + Zz. Entsprechende und besser als in der letzten Edition erreichbarer Ersatz für die in der Linkstraße weggefallene, exklusive Parkzone für Kraftomnibusse. – Abrechnung: Pos. 2.1
Gültigkeit: 12.02.2026 – 22.02.2026

Gabriel-Tergit-Promenade (PPL-VZ-01, Pkt. 11)
Maßnahme: Taxihalte mit Z 229 + Zz 1050-31. In direkter Nähe liegender Ersatz für die weggefallenen Taxihalte mit gleicher Kapazität von 5 Taxen. – Abrechnung: Pos. 2.4 / 2.5
Gültigkeit: 12.02.2026 – 18.02.2026

Reichpietschufer (PPL-VZ-01, Pkt. 12)
Maßnahme: Halteverbotszone mit Z 283 + Zz. Während des Festivalzeitraums sollen sich hier die für die TV- Übertragung der Berlinale erforderlichen Übertragungswagen und Rüstwagen der Sendeanstalten positionieren, deren Nähe zum MDP unbedingt

erforderlich ist. – Abrechnung: Pos. 2.1
Gültigkeit: 26.01.2026 – 28.02.2026

Eichhornstraße SÜD (PPL-VZ-02, Pkt. 1)
Maßnahme: Vollsperrung. Die Vollsperrung ist notwendig, um einen reibungslosen und sicheren Auf- und Abbau, sowie Veranstaltungsablauf zu ermöglichen. – Abrechnung: Pos. 2.8
Gültigkeit: 12.02.2026 – 22.02.2026

Schellingstraße (PPL-VZ-02, Pkt. 2)
Maßnahme: Halbsperrung – Abrechnung: Pos. 2.7
Gültigkeit: 12.02.2026 – 22.02.2026

Eichhornstraße SÜD (PPL-VZ-02, Pkt. 3)
Maßnahme: Halbsperrung. Die Halbsperren dienen dazu, auf die nachfolgende Vollsperrung hinzuweisen und unnötigen Verkehr zu vermeiden. – Abrechnung: Pos. 2.7
Gültigkeit: 12.02.2026 – 22.02.2026

Eichhornstraße NORD Höhe Hyatt (PPL-VZ-02, Pkt. 4)
Maßnahme: Vollsperrung. Die Sperre dient dazu, den nicht passierbaren Zufahrtsschutz zu signalisieren. – Abrechnung: Pos. 2.8
Gültigkeit: 12.02.2026 – 22.02.2026

Eichhornstraße Nord (PPL-VZ-02, Pkt. 5)
Maßnahme: Abdecken vorhandener Verkehrszeichen. Aufheben des VZ 250 und ZZ „Fahrräder frei“, damit Fahrzeuge weiterhin vor den Haupteingang des Hyatt fahren können, aber Fahrräder, die dahinter sich befindende Zufahrtsschutz nicht überfahren. – Abrechnung: Pos. 2.14
Gültigkeit: 12.02.2026 – 22.02.2026

Eichhornstraße Nord (PPL-VZ-02, Pkt. 6)
Maßnahme: Halbsperrung. Aufgrund der Vollsperrung auf der Höhe des Hyatt ist diese Maßnahme als Hinweis notwendig. – Abrechnung: Pos. 2.7
Gültigkeit: 12.02.2026 – 22.02.2026

Eichhornstraße Nord (PPL-VZ-02, Pkt. 7)
Maßnahme: Halbsperrung. Die Halbsperre dient dazu, auf die nachfolgenden Vollsperrungen hinzuweisen und unnötigen Verkehr zu vermeiden. – Abrechnung: Pos. 2.7
Gültigkeit: 12.02.2026 – 22.02.2026

Voxstraße (PPL-VZ-02, Pkt. 8)
Maßnahme: Einrichtung einer Einbahnstraße und Rückhalte für den Fahrdienst (2x Z

220, 4x Z 267, 2x Z 257-54, 1x Z 357) zzgl. 20 Leitbaken – Abrechnung: Pos. 2.4, 2.5, 2.9
Gültigkeit: 12.02.2026 – 22.02.2026

Ludwig-Beck-Straße (PPL-VZ-02, Pkt. 9)
Maßnahme: Halbsperrung. Die Maßnahme dient als Hinweis auf die Einbahnstraßenregelung in der Voxstraße und auf die Vollsperrung in der Ludwig-Beck-Straße für Fahrzeuge, die aus der Tiefgarage kommen. – Abrechnung: Pos. 2.7
Gültigkeit: 12.02.2026 – 22.02.2026

Ludwig-Beck-Straße (PPL-VZ-02, Pkt. 10)
Maßnahme: Halbsperrung. Die Maßnahme dient als Hinweis auf die Einbahnstraßenregelung in der Voxstraße und auf die Vollsperrung in der Ludwig-Beck-Straße für Fahrzeuge, die aus der Potsdamer Straße kommen. – Abrechnung: Pos. 2.7
Gültigkeit: 12.02.2026 – 22.02.2026

Alte Potsdamer Straße, Ludwig-Beck-Straße und Varian-Fry-Straße (PPL-VZ-02, Pkt. 11)
Maßnahme: Abdecken vorhandener Verkehrszeichen – Abrechnung: Pos. 2.14
Gültigkeit: 12.02.2026 – 22.02.2026

Ludwig-Beck-Straße (PPL-VZ-02, Pkt. 12)
Maßnahme: Vollsperrung. Im Hyatt befindet sich das PRESSEZENTRUM der Berlinale. – Abrechnung: Pos. 2.8
Gültigkeit: 26.01.2026 – 28.02.2026

Varian-Fry-Straße (PPL-VZ-02, Pkt. 13)
Maßnahme: Vollsperrung. Die Varian-Fry-Straße wird für Veranstaltungsfahrzeuge während der Vorfahrten an der Eröffnungsfeier und Preisverleihung genutzt und daher die Poller entfernt. – Abrechnung: Pos. 2.8
Gültigkeit: 12.02.2026 – 22.02.2026

Alte Potsdamer Straße (PPL-VZ-02, Pkt. 14)
Maßnahme: Vollsperrung. Die Alte Potsdamer Straße wird für Veranstaltungsfahrzeuge genutzt und daher die Poller entfernt. – Abrechnung: Pos. 2.8
Gültigkeit: 12.02.2026 – 22.02.2026

Schellingstraße (PPL-VZ-03, Pkt. 1)
Maßnahme: Halbsperrung – Abrechnung: Pos. 2.7
Gültigkeit: 26.01.2026 – 12.02.2026 und 23.02.2026 – 28.02.2026

Eichhornstraße (PPL-VZ-03, Pkt. 2)
Maßnahme: Halbsperrung. Es kam in den letzten Jahren in der Zeit des Auf- und Abbaus immer wieder zur Staubildung in der Eichhornstraße durch große Fahrzeuge, insbesondere durch Reisebusse, die dort an verschiedenen Stellen für längere Zeiten h – Abrechnung: Pos. 2.7
Gültigkeit: 26.01.2026 – 12.02.2026 und 23.02.2026 – 28.02.2026

Eichhornstraße Süd (PPL-VZ-03, Pkt. 3)
Maßnahme: Temporäre Vollsperrung. Im Rahmen der Arbeiten auf dem MDP wird ein überdachter Walk-Way und das Festivalzentrum aufgebaut. – Abrechnung: Pos. 2.8
Gültigkeit: 02.02.2026 – 03.02.2026

Eichhornstraße Süd (PPL-VZ-03, Pkt. 4)
Maßnahme: Regelplan nach RSA 21 und Einrichtung einer Einbahnstraße (Z 220, Z 267, Z 209). Auf dem MDP sind weitreichende Aufbauten geplant. – Abrechnung: Regelplan; Einbahnstraße über Pos. 2.4
Gültigkeit: 26.01.2026 – 12.02.2026 und 23.02.2026 – 28.02.2026

Eichhornstraße, Alte Potsdamer Straße (PPL-VZ-04, Pkt. 1)
Maßnahme: Kennzeichnung der Durchfahrtshöhe mit Z 265. Auf Grund der Kabel-Traversen über der Eichhornstraße, auf der Höhe des MDP und der Alten Potsdamer Straße, auf der Höhe Ecke Ludwig- Beck-Straße, welche die Durchfahrthöhe auf 4,2 Meter limitieren, sollen entsprechende – Abrechnung: Pos. 2.11
Gültigkeit: 04.02.2026 – 27.02.2026

Voxstraße (PPL-VZ-04, Pkt. 2)
Maßnahme: Regelplan nach RSA 21. In Verbindung mit der Einbahnstraßenregelung in der Voxstraße, soll hier ein Rückhaltebereich für den Fahrdienst eingerichtet werden, welcher über den Regelplan abgesichert wird. – Abrechnung: Regelplan
Gültigkeit: 12.02.2026 – 22.02.2026

Marlene-Dietrich-Platz (4.1) (PPL-VZ-04, Pkt. 3)
Maßnahme: Verlegung des Gehwegs (Z 600, Z 259, Zz 1000-12/-22, Warnleuchten). Auf dem MDP sind weitreichende Aufbauten geplant, die eine Nutzung des Gehwegs während des angegebenen Zeitraumes verhindern. – Abrechnung: Pos. 2.2 – 2.6
Gültigkeit: 26.01.2026 – 28.02.2026

Marlene-Dietrich-Platz
Maßnahme: 2 Tore für Zu- und Abfahrt (Z 600 auf Rollen) – Abrechnung: Pos. 2.12
Gültigkeit: 26.01.2026 – 12.02.2026

Abdecken vorhandener Verkehrszeichen (AREAL POTSDAMER PLATZ)

Brüder-Grimm-Gasse
Maßnahme: Abdecken von 2x Z 314 (Parkplatz) (PPL-VZ-01, Pkt. 5) – Abrechnung: Pos. 2.14
Gültigkeit: 26.01.2026 – 28.02.2026

Schellingstraße
Maßnahme: Abdecken von 2x Z 229 (Taxenstand), Aufhebung der Nachrückhalte (PPL-VZ-01, Pkt. 1) – Abrechnung: Pos. 2.14
Gültigkeit: 26.01.2026 – 28.02.2026

Linkstraße / Gabriele-Tergit-Promenade
Maßnahme: Abdecken von 2x Zz 1024-14 (Kraftomnibusse frei) (PPL-VZ-01, Pkt. 9) – Abrechnung: Pos. 2.14
Gültigkeit: 12.02.2026 – 18.02.2026

Gabriele-Tergit-Promenade
Maßnahme: Abdecken von 2x Z 229 mit Zz 1050-31 (PPL-VZ-01, Pkt. 11) und 1x Z 314 (PPL-VZ-01, Pkt. 10) – Abrechnung: Pos. 2.14
Gültigkeit: 12.02.2026 – 22.02.2026

Eichhornstraße / Marlene-Dietrich-Platz / Voxstraße
Maßnahme: Abdecken von 3x Z 220, 4x Z 267, 1x Z 209 und 1x Z 265 (PPL-VZ-02, Pkt. 4 und 6) – Abrechnung: Pos. 2.14
Gültigkeit: 12.02.2026 – 23.02.2026

Alte Potsdamer Straße, Ludwig-Beck-Straße, Varian-Fry-Straße
Maßnahme: Abdecken von Zz 1022-10 und Zz 1022-16 an fünf Standorten (10 Stk.) (PPL-VZ-02, Pkt. 11, 13, 14) – Abrechnung: Pos. 2.14
Gültigkeit: 12.02.2026 – 22.02.2026

3. Maßnahmen MARTIN-GROPIUS-BAU

Stresemannstraße Ostseite (MGB-VZ-01, Pkt. 1)
Maßnahme: Halteverbotszone mit Z 283 + Zz. Während der Auf- und Abbauzeiten des EFM am MGB kommt es zu einem erhöhten Aufkommen an LKW. – Abrechnung: Pos. 2.1
Gültigkeit: 01.02.2026 – 25.02.2026

Stresemannstraße Ostseite (MGB-VZ-01, Pkt. 2)
Maßnahme: Halteverbotszone mit Z 283 + Zz. Während der Auf- und Abbauzeiten des EFM am MGB kommt es zu einem erhöhten Aufkommen an LKW. – Abrechnung: Pos. 2.1
Gültigkeit: 01.02.2026 – 25.02.2026

Stresemannstraße Westseite (MGB-VZ-01, Pkt. 3)
Maßnahme: Halteverbotszone mit Z 283 + Zz. Während der Auf- und Abbauzeiten des EFM am MGB kommt es zu einem erhöhten Aufkommen an LKW. – Abrechnung: Pos. 2.1
Gültigkeit: 01.02.2026 – 25.02.2026

Stresemannstraße Westseite (MGB-VZ-01, Pkt. 4)
Maßnahme: Halteverbotszone mit Z 283 + Zz. Während der Auf- und Abbauzeiten des EFM am MGB kommt es zu einem erhöhten Aufkommen an LKW. – Abrechnung: Pos. 2.1
Gültigkeit: 01.02.2026 – 25.02.2026

Niederkirchnerstraße Nord- und Ostseite (MGB-VZ-01, Pkt. 5)
Maßnahme: Halteverbotszone mit Z 283 + Zz – Abrechnung: Pos. 2.1
Gültigkeit: 01.02.2026 – 25.02.2026

Niederkirchnerstraße Nord- und Ostseite (MGB-VZ-01, Pkt. 6)
Maßnahme: Halteverbotszone mit Z 283 + Zz. Einrichtung einer HVZ auf beiden Straßenseiten zur Schaffung von LKW- Aufstellflächen für den Auf- und Abbau der Veranstaltungsfläche des European Film Market (EFM). – Abrechnung: Pos. 2.1
Gültigkeit: 01.02.2026 – 25.02.2026

Stresemannstraße Ostseite (MGB-VZ-01, Pkt. 7)
Maßnahme: Halteverbotszone mit Z 283 + Zz. Mit der HVZ an der östlichen Seite der Stresemannstraße auf Höhe der Hausnummern 94-106, werden Park-und Haltemöglichkeiten für Kraftomnibusse geschaffen, deren Flächen in der Niederkirchnerstraße durch die geplanten HVZ – Abrechnung: Pos. 2.1
Gültigkeit: 01.02.2026 – 25.02.2026

Abdecken vorhandener Verkehrszeichen (MARTIN-GROPIUS-BAU)

Stresemannstraße / Niederkirchnerstraße
Maßnahme: Abdecken von 4x Z 314 (Parkplatz) (MGB-VZ-01, Pkt. 1, 5, 7) – Abrechnung: Pos. 2.14
Gültigkeit: 01.02.2026 – 25.02.2026

4. Maßnahmen ZOO PALAST

Hardenbergstraße (ZOO-VZ-01, Pkt. 1)
Maßnahme: Halteverbotszone mit Z 283 + Zz – Abrechnung: Pos. 2.1
Gültigkeit: 01.02.2026 – 25.02.2026

Hardenbergstraße (ZOO-VZ-01, Pkt. 2)
Maßnahme: Baustellenabsicherung (Z 600, Z 605, Z 123, Warnleuchten) sowie 4 Tore für Zu- und Abfahrt. In diesem Bereich liegt die Vorfahrt am Roten Teppich. – Abrechnung: Pos. 2.2 – 2.6, 2.9, 2.12
Gültigkeit: 10.02.2026 – 25.02.2026

Erhalten der Busspur (ZOO-VZ-01, Pkt. 3)
Maßnahme: Erhalt der Busspur. Im Rahmen der Verengung der Busspur bleibt diese mit einer ausreichenden Restbreite von 3,50 Metern erhalten. – Abrechnung: keine gesonderte Leistung
Gültigkeit: 10.02.2026 – 25.02.2026

Aufheben und Versetzen der vorhandenen Fahrbahnmarkierung (ZOO-VZ-01, Pkt. 4)
Maßnahme: Aufheben und Versetzen der Fahrbahnmarkierung (gelbe Markierung und Pfeile) – Abrechnung: Pos. 2.10
Gültigkeit: 10.02.2026 – 25.02.2026

Ausfahrt aus der Baustellenabsicherung (ZOO-VZ-01, Pkt. 5)
Maßnahme: Baustellenabsicherung (Z 600, Z 605, Z 123, Warnleuchten) sowie 4 Tore für Zu- und Abfahrt. Um die Gefährdung während der Ausfahrt aus der Baustellenabsicherung mit Blick auf die Abbiegespur zu minimieren, wird neben der Einrichtung eines Stopp-Schilds am Ende der Fahrzeugtasche, auch der Einsatz eines Ordners – Abrechnung: Pos. 2.2 – 2.6, 2.9, 2.12
Gültigkeit: 10.02.2026 – 25.02.2026

Hardenbergplatz (ZOO-VZ-02, Pkt. 1)
Maßnahme: Halteverbotszone mit Z 283 + Zz. Im Rahmen des Festivalbetriebs werden drei Parktaschen auf dem Hardenbergplatz für den technischen Notdienst und das Ticket-Office benötigt, da diese nicht im Käfig der Vorfahrten parken können. – Abrechnung: Pos. 2.1
Gültigkeit: 12.02.2026 – 22.02.2026

Budapester Straße (ZOO-VZ-03, Pkt. 1)
Maßnahme: Halteverbotszone mit Z 283 + Zz. Die seitliche Parkbucht auf der Budapester Straße Höhe der Hausnummer 40 (am Bikini Berlin Haus) wird für den reibungslosen Ablauf der Vorfahrten benötigt. – Abrechnung: Pos. 2.1
Gültigkeit: 12.02.2026 – 18.02.2026

5. Maßnahmen DELPHI-FILMPALAST

Fasanenstraße (DEF-VZ-01, Pkt. 1)
Maßnahme: Halteverbotszone mit Z 283 + Zz. Die Fläche wird als geordneter und gesicherter Ein- und Ausladebereich für die Fahrdienste genutzt. – Abrechnung: Pos. 2.1
Gültigkeit: 12.02.2026 – 22.02.2026

Abdecken vorhandener Verkehrszeichen (DELPHI-FILMPALAST)

Fasanenstraße
Maßnahme: Abdecken von 2x Z 314 (Parkplatz) (DEF-VZ-01, Pkt. 1) – Abrechnung: Pos. 2.14
Gültigkeit: 12.02.2026 – 22.02.2026

6. Maßnahmen HAUS DER BERLINER FESTSPIELE

Schaperstraße (HBF-VZ-01, Pkt. 1)
Maßnahme: Halteverbotszone mit Z 283 + Zz. Die Fläche wird als geordneter und gesicherter Ein- und Ausladebereich für die Fahrdienste genutzt. – Abrechnung: Pos. 2.1
Gültigkeit: 12.02.2026 – 22.02.2026

7. Maßnahmen CINEMA PARIS

Uhlandstraße (CPA-VZ-01, Pkt. 1)
Maßnahme: Halteverbotszone mit Z 283 + Zz. Einrichten einer Halteverbotszone, um den Auf-und Abbau notwendiger Gewerke am Cinema Paris ermöglichen zu können. – Abrechnung: Pos. 2.1
Gültigkeit: 13.02.2026 und 23.02.2026

8. Maßnahmen SOLAR

Stresemannstraße (SOL-VZ-01, Pkt. 1)
Maßnahme: Halteverbotszone mit Z 283 + Zz. Im Rahmen der Anfahrten von Shuttles vom Berlinale Palast zum Solar und damit dem Berlinale Bärenempfang, sowie der Anfahrt vom Solar zum Crackers und damit der Bärenparty, wird die beantragte Halteverbotszone dringend f – Abrechnung: Pos. 2.1
Gültigkeit: 21.02.2026 – 22.02.2026

9. Maßnahmen MARRIOTT STUDIOS HOTEL

Auguste-Hauschner-Straße (MAR-VZ-01, Pkt. 1)
Maßnahme: Halteverbotszone mit Z 283 + Zz. Für die angegebenen Zeiträume ist der

Auf-bzw. – Abrechnung: Pos. 2.1
Gültigkeit: 06.02.2026 – 20.02.2026

Auguste-Hauschner-Straße
Maßnahme: Absicherung mit 15 Verkehrsleitkegeln (Z 610) inkl. Negativliste – Abrechnung: Pos. 2.13
Gültigkeit: 06.02.2026 – 19.02.2026

10. Maßnahmen UBER EATS MUSIC HALL

Mühlenstraße Südseite (UMH-VZ-01, Pkt. 1)
Maßnahme: Halteverbotszone mit Z 283 + Zz. Ersatz für die weggefallenen Kraftomnibus-Haltestellen auf der anderen Straßenseite. – Abrechnung: Pos. 2.1
Gültigkeit: 12.02.2026 – 22.02.2026

Mühlenstraße Nordseite (UMH-VZ-01, Pkt. 2)
Maßnahme: Halteverbotszone mit Z 283 + Zz. Die Fläche wird als geordneter und gesicherter Ein- und Ausladebereich für Fahrdienste genutzt. – Abrechnung: Pos. 2.1
Gültigkeit: 12.02.2026 – 22.02.2026

Hedwig-Wachenheim-Straße (UMH-VZ-01, Pkt. 3)
Maßnahme: Taxihalte mit Z 229 + Zz 1050-31. Für die Veranstaltung der Berlinale in der Uber Eats Music Hall wird ein erhöhtes Aufkommen an Taxistransporten erwartet. – Abrechnung: Pos. 2.4 / 2.5
Gültigkeit: 12.02.2026 – 22.02.2026

Abdecken vorhandener Verkehrszeichen (UBER EATS MUSIC HALL)

Mühlenstraße
Maßnahme: Abdecken von 2x Zz 1024-14 (Kraftomnibusse frei) (UMH-VZ-01, Pkt. 2) – Abrechnung: Pos. 2.14
Gültigkeit: 12.02.2026 – 22.02.2026

11. Maßnahmen CRACKERS

Behrenstraße Nordseite (CRA-VZ-01, Pkt. 1)
Maßnahme: Halteverbotszone mit Z 283 + Zz – Abrechnung: Pos. 2.1
Gültigkeit: 21.02.2026 – 22.02.2026

Behrenstraße (CRA-VZ-01, Pkt. 2)
Maßnahme: Nutzung der vorhandenen Halteverbotszone – Abrechnung: keine gesonderte Leistung
Gültigkeit: 21.02.2026 – 22.02.2026

Behrenstraße Südseite (CRA-VZ-01, Pkt. 3)
Maßnahme: Halteverbotszone mit Z 283 + Zz. Hier soll eine Halteverbotszone für Anlieferungen und Abholungen der Gewerke, während Auf-und Abbaumaßnahmen und besonders für Shuttlefahrzeuge während der Veranstaltung eingerichtet werden. – Abrechnung: Pos. 2.1
Gültigkeit: 21.02.2026 – 22.02.2026

12. Maßnahmen GEBRÜDER FRITZ

Zimmerstraße Nord (GFR-VZ-01, Pkt. 1)
Maßnahme: Erweiterung der vorhandenen Halteverbotszone mit Z 283 + Zz. Die Fläche der vorhandenen Halteverbotszone soll erweitert werden, um als geordneter und gesicherter Ein-und Ausladebereich für Fahrdienste genutzt werden zu können, welche die hochrangigen Jurymitglieder und die Intenda – Abrechnung: Pos. 2.1
Gültigkeit: 11.02.2026 – 12.02.2026

Zimmerstraße Süd (GFR-VZ-01, Pkt. 2)
Maßnahme: Halteverbotszone mit Z 283 + Zz. Die Fläche wird als Rückhaltebereich für die personengebundenen Shuttlefahrzeuge genutzt. – Abrechnung: Pos. 2.1
Gültigkeit: 11.02.2026 – 12.02.2026

13. Maßnahmen BERLINALE GOES KIEZ

Großbeerenstraße Yorckstraße (YOR-VZ-01, Pkt. 1)
Maßnahme: Halteverbotszone mit Z 283 + Zz. Einrichten einer Halteverbotszone, um den Auf-/Abbau der in der Sondernutzung angesprochenen Punkte umsetzten zu können und ein Lieferfahrzeug in der Zeit dort vorhalten zu können. – Abrechnung: Pos. 2.1
Gültigkeit: 16.02.2026

Gartenstraße Nord (BAL-VZ-01, Pkt. 1)
Maßnahme: Halteverbotszone mit Z 283 + Zz. Einrichten einer Halteverbotszone, um den Auf-/Abbau der in der Sondernutzung angesprochenen Punkte umsetzten zu können und ein Lieferfahrzeug in der Zeit dort vorhalten zu können (Zeitraum: 17.02.2026, 08 Uhr bis 24 Uhr – Abrechnung: Pos. 2.1
Gültigkeit: 17.02.2026

Gartenstraße Süd (BAL-VZ-01, Pkt. 2)
Maßnahme: Halteverbotszone mit Z 283 + Zz. Einrichten einer Halteverbotszone, um

den Auf-/Abbau der in der Sondernutzung angesprochenen Punkte umsetzten zu können und ein Lieferfahrzeug in der Zeit dort vorhalten zu können (Zeitraum: 17.02.2026, 08 Uhr bis 24 Uhr – Abrechnung: Pos. 2.1
Gültigkeit: 17.02.2026

Lindowerstraße (XEN-VZ-01, Pkt. 1)
Maßnahme: Halteverbotszone mit Z 283 + Zz. Einrichten einer Halteverbotszone, um den Auf-/Abbau der in der Sondernutzung angesprochenen Punkte umsetzten zu können und ein Lieferfahrzeug in der Zeit dort vorhalten zu können (Zeitraum: 19.02.2026, 08 Uhr bis 24 Uhr – Abrechnung: Pos. 2.1
Gültigkeit: 18.02.2026

Friedenstraße (SIN-VZ-01, Pkt. 1)
Maßnahme: Halteverbotszone mit Z 283 + Zz. Einrichten einer Halteverbotszone, um den Auf-/Abbau der in der Sondernutzung angesprochenen Punkte umsetzten zu können und ein Lieferfahrzeug in der Zeit dort vorhalten zu können (Zeitraum: 20.02.2026, 08 Uhr bis 24 Uhr – Abrechnung: Pos. 2.1
Gültigkeit: 19.02.2026

Friedenstraße (CAS-VZ-01, Pkt. 1)
Maßnahme: Halteverbotszone mit Z 283 + Zz (Kino Casablanca) – Abrechnung: Pos. 2.1
Gültigkeit: 20.02.2026

14. Maßnahmen HAUS DER KULTUREN DER WELT

John-Foster-Dulles-Allee (Parkplatz)
Maßnahme: Sperrung des Parkplatzes mit 4x Z 600 und 2x Z 250 – Abrechnung: Pos. 2.2, 2.4
Gültigkeit: 12.02.2026 – 17.02.2026