

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 24_2_245 Stadthalle Zeulenroda		
Angebot für Fassadenbau Vorhangfassade		

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01.0010.	Technische Bearbeitung, Montageplanung, Statik	1,000	psch						
	Ausführungsbeschreibu ng VHF								
	Ausführungsbeschreibu ng VHF								
01.02.0010.	Wärmedämmung hinterlüft.Fassade MW 0,040W/(mK) D..	1.400,000	m2						
01.02.0020.	Wärmedämmung hinterlüft.Fassade MW 0,040W/(mK) D..	270,000	m2						
01.02.0030.	Wärmedämmung hinterlüft.Fassade MW 0,040W/(mK) D..	70,000	m2						
01.02.0040.	UK Alu hinterlüft. Außenwandbekl. Außenwand Abst..	1.400,000	m2						
01.02.0050.	UK Alu hinterlüft. Außenwandbekl. Außenwand Abst..	340,000	m2						
01.02.0060.	Unterer Abschluss UK Alu	180,000	m						
01.02.0070.	Unterer Abschluss UK Alu	45,000	m						
01.02.0080.	Oberer Abschluss UK Alu	185,000	m						
01.02.0090.	Seitlicher Abschluss UK Alu	130,000	m						
01.02.0100.	Unterkonstruktion mit Abschlussprofil im Bereich..	20,000	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 24_2_245 Stadthalle Zeulenroda		
Angebot für Fassadenbau Vorhangfassade		

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.02.0110.	VHF Fassadenbekleidung, 10mm, Alu-UK	1.740,000	m2						
01.02.0120.	VHF Steinwollfasern Laibung	120,000	m						
01.02.0130.	VHF Steinwollfasern Sturz	45,000	m						
01.02.0140.	VHF Steinwollfasern Sturz	7,200	m						
01.02.0150.	Außenecke	80,000	m						
01.02.0160.	Innenecke	15,000	m						
01.02.0170.	An-/Abschlüsse bei Gebäudeteil,	25,000	m						
01.02.0180.	Fassadenabschluss	20,000	m						
01.02.0190.	Sockelblech 3 mm	35,000	m2						
01.02.0200.	Sockelblech 3 mm	4,000	m						
01.02.0210.	Insektenschutz	180,000	m						
01.02.0220.	Ausschnitt Steinwollfasern rechteckig	11,000	St						
01.02.0230.	Ausschnitt Steinwollfasern rechteckig 0,85 x 0,8..	1,000	St						
01.02.0240.	Ausschnitt Steinwollfasern rechteckig	1,000	St						
01.02.0250.	Ausschnitt Steinwollfasern rechteckig 1,60x1,60 m	1,000	St						
01.02.0260.	Anarbeiten an Öffnungen, Dämmstoffe und Unterkon..	240,000	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 24_2_245 Stadthalle Zeulenroda		
Angebot für Fassadenbau Vorhangsfassade		

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebote- ner Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.02.0270.	Anarbeiten an vorhandene Brandsperren, Dämmstoff..	420,000	m						
01.02.0280.	Arbeitsbühne, fahrbar, Lastklasse 3, bis 4,00 m,..	1,000	St						
01.03.0010.	Stunde eines Facharbeiters	1,000	Std						
01.03.0020.	Stunde eines Helfers	1,000	Std						
02.01.0010.	Graffitienschutz Fassadenfläche	1.740,000	m2						
02.01.0020.	Graffitienschutz Laibungs- und Sturzplatten	180,000	m						
02.01.0030.	Schutzabdeck. Fenster, Türen dgl. Folie D 0,3mm ..	150,000	m2						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.