MEHRZWECKRAUM

Holzpfosten 8/10cm
Bestand

Pfostenverkleidung
Fermacellplatten 12,5mm

DICHTUNGSBAND zwischen
Fensterrahmen
und Sturz/Pfosten
RAL-ANSCHLUSS
mit Klebeband

DICHTUNGSBAND zwischen
Fensterrahmen
und Sturz/Pfosten
RAL-ANSCHLUSS
mit Klebeband

WANDSCHALUNG NEU im Bereich des Sheddach:
Lattung CD-Metallprofil 60/21mm
Fermacellplatten 12,5mm
Dämmung zwischen den Pfosten d=18cm
Dampfsperre

15 16 2

WANDSCHALUNG AUSSEN:
Livingboardplatte neu 15mm
Wandschalungspappe als Luftdichtung
Gutex Thermosafe
Wärmedämmung D=14cm
Rahmen neu senkr. 60/160mm

WANDBEKLEIDUNG:
Wellaluminium Aluform 18/76
horizontal

Befestigungswinkel

18

16

Rolladenführungsschiene

Dämmung PUR 60mm

Alublech als Pfeilerverkleidung
b=15cm, Tiefe 8 cm

Anschlüsse an Fensterrahmen
mit KLebeband dicht abkleben.

Rolladenführungsschiene

Alu-Winkel als Leibungsblech

Holzweichfaserplatte 20mm

Wandschalungspappe als Luftdichtung

Livingboardplatte neu 15mm

Gutex Thermosafe
Wärmedämmung D=14cm

Rahmen neu senkr. 60/180mm

WANDBEKLEIDUNG:
Wellaluminium Aluform 18/76
horizontal

22

Eckausbildung Gebäudeaußenecke
ALU – Ecklisene für Profil 18/76
Nr. 8493.2/4.6 (aluform)

FLACHDACH

ÄNDERUNGEN:		
DATUM	GEZ.	BESCHREIBUNG

BAUVORHABEN:	SANIERUNG UND UMBAU DES PROT. KINDERGARTENS LUDWIGSHAFEN-PFINGSTWEIDE 67069 LUDWIGSHAFEN-PFINGSTWEIDE, BRÜSSELER RING 57
BAUHERR:	PROT. KIRCHENGEMEINDE LUDWIGSHAFEN-PFINGSTWEIDE 67069 LUDWIGSHAFEN-PFINGSTWEIDE, BRÜSSELER RING 59
DARSTELLUNG:	WERKPLANUNG GRUNDRISS OBERLICHT MEHRZWECKRAUM M 1 : 10

DATUM: 01.10.08	GEZ.: ST	GEPR.: rh	PROJEKT	BL.W-D-10

ARCHITEKT:
RAINER HELD DIPL.ING. FH ARCHITEKT 76829 LANDAU, MARTIN-LUTHER-STR. 48 TEL. 06341/85383