Mont-Cenis-Straße

Bombenverdachtsfund 5342

1.BA

2.BA TP4

3.BA

2.BA TP5

Baustelleneinrichtung Mannschaft usw

Baustelleneinrichtung Entsorgung

Evtl. Kran.

Baustellenzufahrt TP4 TP5

Bauzaun

Bauzaun Tor

Legende

Beläge/Oberflächen
- Betonsteinpflaster
- Rasenfugen
- EPDM
- Wassergebundene Wegedecke
- Rasenansaat
- Wiesenansaat

Einfassungen
- Tiefbordstein
- Mauerscheibe
- Beton Mauer
- Trauftstreifen

Sonstiges
- Entwässerungseinlinnen
- Schachtdeckel
- taktile Bodenindikatoren
- 119.32 Planungshöhe
- 119.32 Bestandshöhen
- Zaun 1. BA
- Zaun Bestand 2. BA
- Zaun Planung 2. BA
- Grenze Planungsgebiet
- Grenze GU 1. BA
- Grenze 2. BA

Einbauten
- Fahrradbügel
- Sonderabstellplatz Fahrrad
- Mastleuchten
- Mülleimer
- Sitzelement
- Picknick Tischbank
- Sandsteinquader
- Sandsteinquader Bestand

Vegetation
- Baum Bestand
- Baum Planung
- Strauch Planung

Gehölzliste

Gehölze Planung

botanischer Name	deutscher Name	Qualität	Anzahl [Stk.]
Acer platanoides	Spitz-Ahorn	H 4xv mDb StU 20-25	3
Prunus serrulata	Nelken-Kirsche	H 4xv mDb StU 20-25	2
Malus Evereste	Zier-Apfel	H 4xv mDb StU 20-25	1
Sorbus aucuparia	Eberesche	H 4xv mDb StU 20-25	3
Cercidiphyllum japonicum	Kuchenbaum	H 4xv mDb StU 20-25	1
Betula nigra	Schwarz-Birke	H 4xv mDb StU 20-25	1
Acer pseudoplatanus	Berg-Ahorn	H 4xv mDb StU 20-25	1
Acer rubrum	Rot-Ahorn	H 4xv mDb StU 20-25	1
Platanus acerifolia	Platane	H 4xv mDb StU 20-25	6
Liquidambar styraciflua	Amberbaum	H 4xv mDb StU 20-25	3
			43
Betula pendula	Sandbirke	H 4xv mDb StU 20-25	4
Paulownia tomentosa	Blauglockenbaum	H 4xv mDb StU 20-25	3
Corylus columa	Baum-Hasel	H 4xv mDb StU 20-25	5
Tilia cordata	Winter-Linde	H 4xv mDb StU 20-25	5
Fraxinus excelsior	Gewöhnliche Esche	H 4xv mDb StU 20-25	2



INDEX	ÄNDERUNGEN	DATUM	GEZ
1	Planerstellung	18.03.2026	JT

Alle Maße sind vor Baubeginn zu prüfen!

Alle Maßangaben sind vom Auftragnehmer eigenverantwortlich zu überprüfen. Unstimmigkeiten oder Abweichungen sowie Bedenken sind vor der Ausführung unverzüglich der Bauleitung mitzuteilen (entspr. VOB Teil B § 3 (3).

Hinweis:
Versorgungsleitungen wurden aus den Unterlagen der Versorgungsträger übernommen. Für Lage, Tiefenlage, Vollständigkeit der Leitungen und Materialangaben kann keine Gewähr übernommen werden. Der aktuelle Stand der Versorgungsleitungen ist zum Zeitpunkt der Aufgrabung beim örtlichen Versorgungsträger zu erfragen bzw. durch Suchschlitze und dergleichen festzulegen.

PROJEKT	Gesamtschule Mont-Cenis Herne
BAUHERR	HSM Herner Schulmodernisierungsgesellschaft mbH Langekampstraße 36 44652 Herne
PROJEKTADRESSE	Mont-Cenis-Straße 180 44627 Herne
ARCHITEKT	Kemper Steiner & Partner Architekten GmbH Gerard-Mortier-Platz 2 44793 Bochum
PLANINHALT	Gesamtplan Bauabschnitte 250
	GDLA I GORNIK DENKEL landschaftsarchitektur partg mbb handschuhsheimer landstraße 2b 69120 heidelberg tel +49 (0)6221 4162760 info@gdla.de www.gdla.de

PLANNUMMER	MAßSTAB	DATUM	REFERENZHÖHE
263_GMCH_LP5_LP_XX_03_1	1:250	16.12.2025	-

PROJEKTNUMMER	DATEI	BLATTFORMAT	GEZ
263	263_Gesamtschule Mont-Cenis_LP5_01.vwx	1.45 / 1.05	JT