# Inhaltsverzeichnis

**Bundesdruckerei Ausbau Kantine (4076_BDRC)**

**02 LV Trockenbauarbeiten, Innenwand und Deckenbekleidung**


| Nr. | Bezeichnung | | Seite |
|---|---|---|---|
| | Deckblatt des Leistungsverzeichnisses | | |
| | Vorbemerkungen | | 2 |
| | Allgemeine Baubeschreibung | | 4 |
| | Kalkulationsgrundlage | | 4 |
| | Technische Vorbemerkung | | 5 |
| | Anforderungen Baustellenpersonal und Dokumentation | | 5 |
| **01** | **Titel** | **Vorbereitende Arbeiten** | **6** |
| 01.01 | Bereich | Vorbereitende Arbeiten | 6 |
| 01.02 | Bereich | Werk- und Montageplanung (W+M Planung) | 7 |
| 01.03 | Bereich | Gerüstarbeiten | 8 |
| **02** | **Titel** | **Trockenbauarbeiten** | **10** |
| 02.01 | Bereich | Wände | 10 |
| 02.02 | Bereich | Vorsatzschalen | 15 |
| 02.03 | Bereich | Einbauten, Verstärkungen, etc. (Wand, Vorsatzschlale) | 17 |
| 02.04 | Bereich | Decken, Abkofferungen | 25 |
| 02.05 | Bereich | Brandschutzverkleidung | 29 |
| **03** | **Titel** | **Dämmarbeiten** | **31** |
| 03.01 | Bereich | Dämmarbeiten | 31 |
| **04** | **Titel** | **Putzarbeiten, innen** | **34** |
| 04.01 | Bereich | Deckenputz | 34 |
| 04.02 | Bereich | Innenputzarbeiten, Wand | 35 |
| 04.03 | Bereich | Profile, Anschlüsse | 39 |
| **05** | **Titel** | **Maler und Tapizierarbeiten** | **40** |
| 05.01 | Bereich | Malerarbeiten | 40 |
| 05.02 | Bereich | Tapizierarbeiten | 43 |
| **06** | **Titel** | **Akusitk und Mediensysteme** | **43** |
| 06.01 | Bereich | Akkustiksysteme | 43 |
| 06.02 | Bereich | Mediendecke | 45 |
| **07** | **Titel** | **Sonstige Arbeiten** | **46** |
| 07.02 | Bereich | Stundenlohnarbeiten | 46 |
| | **Zusammenfassung der Gliederungspunkte** | | **47** |

# Leistungsverzeichnis



**02 LV Trockenbauarbeiten, Innenwand und Deckenbekleidung**

Vorbemerkungen

1. Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis

Die Bundesdruckerei-Gruppe leistet mit ihrer Digital- und Sicherheitskompetenz als Technologieunternehmen des Bundes einen Beitrag für die digitale Souveränität Deutschlands und Europas. Damit schafft sie Vertrauen in der Gesellschaft. Ihre einzelnen Gesellschaften bieten Identifikationssysteme sowie Produkte und Lösungen rund um Cybersicherheit und Digitalisierung an: für die öffentliche Hand und schutzwürdige Bereiche der Gesellschaft und Wirtschaft. Zur Muttergesellschaft Bundesdruckerei Gruppe GmbH gehören die Bundesdruckerei GmbH mit ihrer Tochter Maurer Electronics GmbH, zudem die D-Trust GmbH, genua GmbH, Xecuro GmbH sowie iNCO Spółka z o.o.

1.1. Angebotsgrundlagen

Anlagen zum Leistungsverzeichniss
Angebotsgrundlage sind dieser Leistungsbeschreibung beiliegende Unterlagen:
· Fotodokumentation als eine PDF Anlage
· Planunterlagen
- Grundrisse:
Claudio_300_DA_5_GR_01_- Grundriss DA
Claudio_300_E1_5_GR_01_- Grundriss E1
Claudio_300_E2_5_GR_01_- Grundriss E2
Claudio_300_U1_5_GR_01_- Grundriss U1
- Schnitte:
Claudio_300_00_5_SC_01_00 Schnit 21-01, Schnitt 21-02 Gbd 21
Claudio_300_00_5_SC_02_00 Schnitt 10-01, Schnitt 10-02 Gbd 10
Claudio_300_00_5_SC_03_00 Schnitt 06-01, Schnitt 06-02 Gbd6
- Details:
Claudio_300_U1_5_DE_20_- Außenwandbekleidungen
· Bauzeitenplan
· Bauhandbuch
· DRL-bdr Dokumentationsrichtlinie Bau & Betrieb_V1.1

1.2. Zutritt und Logistik

1.2.1. Regel-Öffnungszeiten
Die Regelöffnungszeiten der BDr für das Betreten des Werksgeländes sind von 06.30 Uhr bis 19.00 Uhr in der Woche. Arbeiten am Wochenende sind nur nach vorheriger Abstimmung und Freigaben des AG möglich.

1.2.2. Anmeldung / E-Learning
Eingesetztes Personal ist 6 Werktage vor Arbeitsantritt anzumelden.
Im Anschluss muss das Personal je Person eine Online-Schulung durchführen. Für die Schulung ist ein Zeitaufwand von 45 Minuten zu berücksichtigen.
30 Minuten Wartezeit pro Person und Tag sind für den Einlass auf das Gelände der BDr in die Einheitspreise einzukalkulieren, darüberhinausgehende Verzögerungen sind zeitnah anzuzeigen und werden auf Nachweis auf Basis der vereinbarten Stundensätze vergütet.

1.2.3. Parken
Das Parken auf dem Gelände der Bundesdruckerei GmbH ist grundsätzlich nicht gestattet.

1.2.4. Baustelleneinrichtung
Die Baustelleneinrichtung muss mit dem AG abgestimmt und genehmigt werden. Die Koordination der Lagerflächen erfolgt durch die Bauleitung. Lagerräume können nicht zur Verfügung gestellt werden.
Abbruchgut ist ständig abzufahren und kann nicht in größeren Mengen zwischengelagert werden.
Die Verkehrssicherung und die laufende Reinigung der von Baufahrzeugen verschmutzten Straßen und Wege obliegen dem Auftragnehmer für die Gesamtdauer seiner Arbeiten.

# Leistungsverzeichnis



**02 LV Trockenbauarbeiten, Innenwand und Deckenbekleidung**

Vorbemerkungen

1.2.5. Versorgung der Baustelle
Soweit im Leistungsteil dieses LV nicht abweichend beschrieben, gelten für die Versorgung der Baustelle folgende Regeln:
Die Zufahrt zur Baustelle ist bis 4m Höhe direkt von der Oranienstrasse aus möglich, es besteht nur eine sehr eingeschränkte Wendemöglichkeit für LKWs auf dem Gelände.
Nach dem Ladevorgang sind die Fahrzeuge sofort vom Betriebsgelände zu entfernen.
Lieferungen, die im Auftrag des AN durch Speditionen auf die Baustelle geliefert werden, sind beim AG 48h vor Lieferung anzumelden. Bei nicht korrekt deklarierten Lieferungen (z.B. keine Anmeldung, als Empfänger „Bundesdruckerei“, kein Ansprechpartner des AN) sind alle Ansprüche an den AG ausgeschlossen, wenn die Lieferung durch den Werkschutz oder Mitarbeiter des AG zurückgewiesen oder verspätet an den Empfänger übergeben wird.

1.2.6. Wasser- / Stromversorgung
Auf dem Gelände der BDr bestehen Anschlüsse für Wasser und Strom. Diese können nach vorheriger Abstimmung mit dem AG dem AN zur Verfügung gestellt werden.

1.3. Objektschutz

1.3.1. Arbeitskleidung
Das vom AN eingesetzte Personal hat einheitliche Arbeitskleidung zu tragen, die eine eindeutige Identifizierung des AN ermöglicht (z.B. Beschriftung, Logos, besondere Farbkombination).

1.3.2. Ausweistragepflicht
Vom AG ausgegebene Ausweise, gleich welcher Form, sind sichtbar außen an der Kleidung zu tragen.

1.5. Arbeitssicherheit & Brandschutz

1.5.1. Siehe hierzu die Anlage „ Sicherheits- und Umweltschutzregeln für externe Dienstleister in der Bundesdruckerei-Gruppe“

1.5.2. Kosten, die durch einen Fehlalarm der Feuerwehr entstehen, sind vom Auftragnehmer zu tragen, sofern dieser durch unsachgemäße Arbeitsausführung verursacht wurde.

1.5.3. Schadstoffbelastung und Gutachten
Bei Auffindung von Schadstoffen, die in einem eventuell vorhandenen und übergebenen Schadstoffgutachten nicht aufgeführt sind, ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren und den Anweisungen des zuständigen Schadstoffgutachters Folge zu leisten.

1.6. Ordnung & Sauberkeit

1.6.1. Bohrungen
Werden Leistungen in betrieblich genutzten Bereichen (aktive Produktions-, Büro-, Lager-, Sozial-, Verkehrs- und Technikflächen) ausgeführt, darf grundsätzlich nur mit Absaugung gebohrt werden.

1.7. Denkmalschutz

Einige Gebäude auf dem Gelände der BDr stehen unter Denkmalschutz. Bestimmte Bauteile sind auf Anweisung der Bauleitung zu schützen. Alle angrenzenden Gebäude, Straßen, umliegenden Flächen und Leitungen sind vor Beschädigungen zu schützen. Ggf. auftretende Beschädigungen sind durch den Verursacher auf eigene Kosten zu reparieren / neu zu beschaffen. Bohrarbeiten dürfen nur mit geeignetem Werkzeug unter Schonung des Bauwerkes ausgeführt werden. An statisch wichtigen Bauteilen und an der Fassade dürfen Stemm- und Bohrarbeiten nur mit Genehmigung der Objektüberwachung ausgeführt werden.

# Leistungsverzeichnis



**02 LV Trockenbauarbeiten, Innenwand und Deckenbekleidung**

Allgemeine Baubeschreibung

## Allgemeine Baubeschreibung

Gebäudebezeichnung: Gebäude 6, 8, 9, 10, 21, und 22
Gebäudetyp: Nichtwohngebäude / Geschäftsgebäude
Straße: Kommandantenstraße 18
PLZ, Ort: 10969 Berlin
Baujahr: 1890–1895 (Geb. 6), 1897 (Geb. 10), 1905 (Geb. 21/22)
Geschosszahl: 5 Vollgeschosse, Maßnahme betrifft U2, U1, E1 sowie teilweise E2
BGF: 2063 $m^2$

Das Bauvorhaben umfasst den Ausbau und Umbau der Betriebskantine innerhalb des denkmalgeschützten Gebäudekomplexes an der Kommandantenstraße 18, 10969 Berlin. Betroffen sind die Gebäude 6, 8, 9, 10, 21 und 22 sowie die Ebenen U2, U1, E1 und teilweise E2.
Die Betriebskantine dient der täglichen Versorgung der Mitarbeitenden mit ca. 300 bis 600 Mahlzeiten im Schichtbetrieb und wird zusätzlich als multifunktionaler Veranstaltungsbereich für bis zu 199 Personen genutzt. Ergänzend sind saisonale Sitzbereiche in den Höfen 3 und 4 vorgesehen.
Sämtliche Arbeiten erfolgen im denkmalgeschützten Gebäudebestand und sind unter Berücksichtigung der bestehenden Bausubstanz sowie der geltenden öffentlich-rechtlichen, denkmalpflegerischen und technischen Anforderungen und während des laufenden Betriebs auf dem Gelände auszuführen.

## Kalkulationsgrundlage

Kalkulationsgrundlage

Bei dem vorliegenden Leistungsverzeichnis handelt es sich um Trockenbauarbeiten, sowie Innenwand und Deckenbekldeidungen, inkl. Anstrich zur Errichtung einer Kantine mit den dazugehörigen Nebenräumen.
Bei Bedarf kann zur Kalkulationsgrundlage des Leistungsverzeichnisses ein Ortstermin vereinbart werden.

Im Bauabschnitt erfolgen parallel Arbeiten verschiedener Gewerke der Technischen Gebäudeausrüstung (TGA) sowie Maßnahmen des Projekts „Gebäudeabdichtung Frauke“. Die Bauabläufe sind entsprechend aufeinander abzustimmen und gegenseitige Abhängigkeiten bei der Ausführung zu berücksichtigen.

Grobumfang der Maßnahmen:
Anbringen von Innendämmung an den Außenwänden bzw. an Wänden zu angrenzenden ungeheizten Räumen inkl. Leibungsdämmung
Putzarbeiten
Maler- und Tapezierarbeiten
Anbringen von Akustikputz bzw. mehrschichtigem Akustiksystem
Herstellen von Trockenbauwänden und Abhangdecken
Herstellen von abgehängter Deckenkonstruktion zur Kabelführung für die weitere Ausstattung

Der Zugang zum Gelände der Bundesdruckerei für die Ausführung erfolgt über Tor 4 in der Oranienstraße 92. Der Eingang zur Baustelle befindet sich auf dem Gelände der Bundesdruckerei in einer Entfernung von ca. 50 m von Tor 4.

Für den Verkehr freizuhaltende Flächen: Treppenräume und Flure außerhalb des Bauabschnitts,

# Leistungsverzeichnis



**02 LV Trockenbauarbeiten, Innenwand und Deckenbekleidung**

Kalkulationsgrundlage

Rettungswegbereich auf der Hoffläche vor der Fassade.
Transportwege für Transport der Baustoffe auf der Baustelle:
Treppenhaus – nutzbare Breite: 1,20 m
Flure – nutzbare Breite: min. 1,30 m

Bauseitig gestellte, vorhandene und mitzubenutzende Geräte und Einrichtungen.
Ver- und Entsorgungsleitungsanschlüsse für:
Strom: bauseits
Wasser: bauseits
Abwasser: bauseits
Baustellen WC: bauseits
Gerüste: Rollrüstungen

**Technische Vorbemerkung**

**1. Normen und Regelwerke**
Es gelten die VOB/C sowie alle relevanten Normen und Fachregeln in der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Fassung (inkl. Änderungen und Beiblättern).
Insbesondere sind zu beachten:

DIN 18299 Allgemeine Regelen für Bauarbeiten jeder Art
DIN 18340 Trockenbauarbeiten
DIN 18350 Putz und Stuckarbeiten
DIN 18363 Maler- und Lackierarbeiten - Beschichtungen
DIN 18366 Tapezierarbeiten
DIN 18451 Gerüstbauarbeiten

**2. Gleichwertigkeit**
Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäisch technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

**3. Ausführungsunterlagen**
Der Auftragnehmer hat die für die vertragsgemäße Ausführung erforderlichen Werk- und Montagezeichnungen, Detailausbildungen, Aufmaße und Abstimmungen zu erstellen und rechtzeitig zur Freigabe vorzulegen.

**Anforderungen an das Baustellenpersonal und Dokumentation**

**1. Bauleitung des Auftragnehmers:**
Der Auftragnehmer hat vor Baubeginn eine qualifizierte Bauleitung namentlich zu benennen. Diese überwacht die ordnungsgemäße, normgerechte Ausführung vor Ort (insbesondere bei schall-, wärme- und brandschutztechnisch relevanten Bauteilen) und zeichnet für die Koordination der eigenen Leistungen verantwortlich.

**2. Fachunternehmererklärung:**
Nach Abschluss der Arbeiten ist unaufgefordert eine vollständige, rechtsverbindlich von der Geschäftsführung und der Bauleitung unterzeichnete Fachunternehmererklärung (Konformitätserklärung) zu übergeben. Damit wird die zulassungs- und normgerechte Ausführung aller Systemaufbauten bestätigt.

**3. Werk- und Montageplanung (W+M Planung):**

# Leistungsverzeichnis



**02 LV Trockenbauarbeiten, Innenwand und Deckenbekleidung**

Anforderungen Baustellenpersonal und Dokumentation

Soweit für die Ausführung erforderlich (z. B. bei Sonderkonstruktionen, Anschlüssen, Bewegungsfugen oder Deckenrastern), hat der Auftragnehmer eine detaillierte Werk- und Montageplanung zu erstellen. Diese Pläne und Detailzeichnungen sind der Objektüberwachung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn zur Freigabe vorzulegen.

**01 Titel Vorbereitende Arbeiten**

**01.01 Bereich Vorbereitende Arbeiten**

**01.01.0001 Putz abschlagen, Kleinfläche**

Kalkputz an Wänden im Innenbereich in kleinen Flächen abschlagen, inkl. Bauschutt entsorgen.

Abbruch: Putz
Ausführung: Putz abschlagen
Bauteil: Innenwand
Schichtdicke Putz: bis 20 mm
Größe Fläche: Kleinfläche
Einzelgröße: bis 1,5 m²

**10 m²** EP ..... GP .....

**01.01.0002 Putz abschlagen, Leibung, innen**

Putz an Fensterleibungen innen abschlagen, Flächen reinigen und Bauschutt entsorgen, Fenster sind zu erhalten und ggf. abzudecken.

Abbruch: Putz
Ausführung: abschlagen
Bauteil: Leibung, innen
Putz: Kalkzementputz
Schichtdicke Putz: bis 20 mm
Leibungstiefe: bis 500mm
Entsorgung: ja

Einbauort:
Gbd. 10 U1 Küche,
Gbd. 22 U1 Spülküche + Technikräume

**42 m** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

**Bundesdruckerei Ausbau Kantine (4076_BDRC)**

| | | |
|---|---|---|
| **02** | **LV** | **Trockenbauarbeiten, Innenwand und Deckenbekleidung** |
| 01 | Titel | Vorbereitende Arbeiten |
| 01.01 | Bereich | Vorbereitende Arbeiten |

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
|---|---|---|---|---|

Übertrag: .....

**01.01.0003** **Abkleben Fenster- und Türflächen, Abdeckfolie, PE, Innenflächen**

Abkleben von Fenster- und Türflächen inkl. der jeweiligen Rahmen im Innenbereich mit Malerfolie. Klebebänder passend zu den Rahmenmaterialien wählen. Folien nach Abschluss der Arbeiten rückstandslos entfernen und entsorgen.
Abdeckmaterial: Abdeckfolie (PE)
Verwendung: Abkleben Fenster- und Türflächen
Einbauort: Innenflächen

**200 m²** EP ..... GP .....

**01.01.0004** **Reinigen des Untergrundes**

Reinigen des Untergrundes wie Mauerwerk, von groben Verschmutzungen wie Mörtelresten, Bauschutt, Ölrückständen etc. und Beseitigen des angefallenen Schmutzes.

**125 m²** EP ..... GP .....

**Summe Bereich 01.01**

**Vorbereitende Arbeiten, Netto:** .....

**01.02 Bereich Werk- und Montageplanung (W+M Planung)**

**01.02.0001** **Werk-, und Montageplanung**

Erstellen einer vollständigen, baureifen Werk-, Detail- und Montageplanung für alle auszuführenden Leistungen des eigenen Gewerks nach Vorgabe und in Abstimmung mit der Objektüberwachung.

Insbsonder sind zu planen:
- Raumgerüst
- WC-Trennwände
- Trockenbauwände, Vorsatzschalen und Abkofferungen
- Trockenbau- und Mediendecken einschließlich Gewölbedecken
- Deckenspiegel für alle relevaten Bereiche
- Sämtliche erforderlichen Anschlussdetails
- Abstimmung mit angrenzenden Gewerken

**1 psch** GP .....

**Summe Bereich 01.02**

**Werk- und Montageplanung (W+M Planung), Netto:** .....

**01.03 Bereich Gerüstarbeiten**

# Leistungsverzeichnis



| | | |
|---|---|---|
| **02** | **LV** | **Trockenbauarbeiten, Innenwand und Deckenbekleidung** |
| 01 | Titel | Vorbereitende Arbeiten |
| 01.03 | Bereich | Gerüstarbeiten |

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
|---|---|---|---|---|
| | Übertrag: ..... | | | |
| **01.03.0001** | **Raumgerüst, Lastklasse 3, Aufbau**<br>Raumgerüst als flächenorientiertes Standgerüst gemäß DIN EN 12811-1 als zwei Einzelgerüste, beidseitig des mittigen Stahlträgers, aufbauen<br><br>Bauart: flächenorientiertes Standgerüst<br>Leistungsumfang: Aufbau<br>Lage: innen<br>Arbeitshöhe: bis 6,20 m<br>Abstand Bauwerk/Gerüstbelag: max. 2 m zu höchsten Punkt<br>Zugang: Integrierte Podesttreppe für sicheren Materialtransport (Leitergang unzulässig).<br>Herstellung Standsicherheit: Nachweis durch AN, freistehend<br>Vorgaben aus Nachweisen/Gutachten: Aufbau nach Hersteller-AuV (Regelausführung)<br>Verwendungszweck: Eigene Arbeiten, Akustikdeckensystem und Mediendecke<br>Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)<br><br>Einbauort: Gbd. 6 U1 Gastraum | **1.100 m³** | EP ..... | GP ..... |
| **01.03.0002** | **Raumgerüst, Lastklasse 3, Abbau**<br>Wie Position 01.03.0001 jedoch:<br>Raumgerüst als flächenorientiertes Standgerüst gemäß DIN EN 12811-1 abbauen.<br><br>Leistungsumfang: Abbau | **1.100 m³** | EP ..... | GP ..... |
| **01.03.0003** | **Raumgerüst, Lastklasse 3, Gebrauchsüberlassung**<br>Wie Position 01.03.0001 jedoch:<br>Gebrauchsüberlassung des Raumgerüsts als flächenorientiertes Standgerüst.<br><br>Bauart: flächenorientiertes Standgerüst<br>Leistungsumfang: Gebrauchsüberlassung<br>Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²) | **4.400 m³Wo** | EP ..... | GP ..... |
| | Übertrag: ..... | | | |

# Leistungsverzeichnis

**Bundesdruckerei Ausbau Kantine (4076_BDRC)**

| | | |
|---|---|---|
| **02** | **LV** | **Trockenbauarbeiten, Innenwand und Deckenbekleidung** |
| 01 | Titel | Vorbereitende Arbeiten |
| 01.03 | Bereich | Gerüstarbeiten |

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
|---|---|---|---|---|
| | Übertrag: ..... | | | |
| **01.03.0004** | **Treppenturm, freistehend, Lastklasse 4, 0,70-1,00 m, Aufbau**<br>Treppenturm gemäß DIN EN 12811-1, freistehend, aufbauen, inkl. Doppelhandlauf und Stirngeländer, mit mehreren Podesten entsprechend den zuvorbeschriebenen Raumgerüst. Keine Verankerung am Gerüst als freistehende Ausführung.<br><br>Leistungsumfang: Aufbau<br>Laufbreite: 0,70 bis 1,00 m<br>Lastklasse: 4 (bis 3 kN/m²)<br>Grundfläche: ca. 3,50/2,00 m | **10 m** | EP ..... | GP ..... |
| **01.03.0005** | **Treppenturm, freistehend, Lastklasse 4, 0,70-1,00 m, Abbau**<br>Wie Position 01.03.0004 jedoch:<br>Treppenturm<br><br>Leistungsumfang: Abbau | **10 m** | EP ..... | GP ..... |
| **01.03.0006** | **Treppenturm, freistehend, Lastklasse 4, 0,70-1,00 m, Gebrauchsüberlassung**<br>Wie Position 01.03.0004 jedoch:<br>Treppenturm<br><br>Leistungsumfang: Gebrauchsüberlassung | **40 mW** | EP ..... | GP ..... |

**Summe Bereich 01.03**

**Gerüstarbeiten, Netto:** .....

**Summe Titel 01**

**Vorbereitende Arbeiten, Netto:** .....

zzgl. MwSt. (19,0 %): .....

**Gesamtsumme, Brutto:** .....

**02 Titel Trockenbauarbeiten**

**02.01 Bereich Wände**

# Leistungsverzeichnis

**Bundesdruckerei Ausbau Kantine (4076_BDRC)**

| | | |
|---|---|---|
| **02** | **LV** | **Trockenbauarbeiten, Innenwand und Deckenbekleidung** |
| 02 | Titel | Trockenbauarbeiten |
| 02.01 | Bereich | Wände |

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
|---|---|---|---|---|

Übertrag: .....

**02.01.0001** **TB-Trennwand, zementgebunden, 250 mm, 2x 12,5 mm, MW 75mm, Doppelständerwand, Q2**

Zementgebunden Platten-Trennwand, bestehend aus:
- doppeltem, getrenntem Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen, einschl. Anschlussdichtung an andere Bauteile; mit weichfedernder Zwischenlage zwischen den Profilen aus Dämmstoffstreifen
- plattenförmiger Dämmschicht aus Mineralwolle, dicht und abgleitsicher im Zwischenraum eingebaut
Zementplatten-Montagewand, bestehend aus:
-doppeltem, getrenntem Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen, einschl. Anschlussdichtung an andere Bauteile; mit weichfedernder Zwischenlage zwischen den Profilen aus Dämmstoffstreifen
-beidseitiger Beplankung mit Bauplatten, einschl. starrem Anschluss mit Anspachtelung an andere Bauteile Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben
-plattenförmiger Dämmschicht aus Mineralwolle, dicht und abgleitsicher im Zwischenraum eingebaut

Art der Unterkonstruktion: Metall-UK aus verzinken Stahl
Ständerwerk: Doppelständerwand
Typ Profil: 2 x CW 75x50x0,6 mm, verzinkt und gekoppelt mit Blechlasche
Oberflächenqualität, Verspachtelung: Q2 (Standard)
Wärmedämmung: Mineralwolleplatten, 2 x 75 mm
Beplanung: Zementbauplatte
Anzahl Lagen, Beplankung je Seite: 2-lagig
Dicke Beplankung je Platte: 12,5 mm
Dicke Trennwand: 250 mm
Max. Höhe: 3,30 m

Einbauort:
Gbd 10 U1 Produktionsküche,
Gbd 22 U1 Spülküche

**75 m²** EP ..... GP .....

**02.01.0002** **TB-Trennwand, zementgebunden, 125 mm, GF 2x 12,5 mm, MW 75 mm, Q2**

Zementgebundene Platten-Trennwand, bestehend aus:
- einfachem Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen, einschl. Anschlussdichtung an andere Bauteile
- beidseitiger Beplankung mit Zementbauplatten, einschl. starrem Anschluss an andere Bauteile. Fugen spachteln oder kleben und spachteln

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis



| | | |
|---|---|---|
| **02** | **LV** | **Trockenbauarbeiten, Innenwand und Deckenbekleidung** |
| 02 | Titel | Trockenbauarbeiten |
| 02.01 | Bereich | Wände |

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
|---|---|---|---|---|

Übertrag: .....

Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung/Verfugung plus Nachverspachtelung/Finish)
- plattenförmiger Dämmschicht aus Mineralwolle, dicht und abgleitsicher in Zwischenraum eingebaut

Art der Unterkonstruktion: Metallunterkonstruktion,v
Oberflächenqualität: Q2 (Standard)
Ständerwerk: Einfachständerwand
Art der Platte: Bauplatte, zementgebunden
Wärmedämmung: Mineralwolleplatten
Typ Profil: CW 75 / UW 75
Anzahl Lagen: 2
Dicke Platte: 12,5 mm
Dicke Trennwand: 125 mm
Max. Höhe: 2,50 m

Einbauort:
Gbd 8 U1 - Umkleiden
Gbd 22 E1 Sanitäranlagen

**160 m²** EP ..... GP .....

**02.01.0003** **TB-Trennwand, zementgebunden,, 150 mm, GF 2x 12,5 mm, MW 75 mm, Q2**

Wie Position 02.01.0002 (Seite 10) jedoch:
Zementgebundene Platten-Trennwand

Dicke Trennwand: 150 mm
Max. Höhe: 2,50 - 3,65 m

Einbauort:
Gbd 21 E1 - Produktionsküche
Gbd. 10 U1 Küche

**15 m²** EP ..... GP .....

**02.01.0004** **GKF-Trennwand, 125 mm, 2x 12,5 mm, MW 75 mm, Q2**

Gipsplatten-Trennwand, feuerbeständig, nicht tragend, bestehend aus
- einfachem Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen, einschl. Anschlussdichtung an andere Bauteile
- beidseitiger Beplankung mit Gipsplatten, einschl. starrem Anschluss mit Anspachtelung an andere Bauteile. Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben.
- plattenförmiger Dämmschicht aus Mineralwolle, dicht und abgleitsicher im Zwischenraum eingebaut

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis



| | | |
|---|---|---|
| **02** | **LV** | **Trockenbauarbeiten, Innenwand und Deckenbekleidung** |
| 02 | Titel | Trockenbauarbeiten |
| 02.01 | Bereich | Wände |

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
|---|---|---|---|---|

Übertrag: .....

Art der Unterkonstruktion: Metallunterkonstruktion
Ständerwerk: Einfachständerwand
Typ Profil: CW 75 / UW 75 (0,6 mm)
Anzahl Lagen: 2
Dicke Beplankung je Seite: 12,5 mm
Typ Platte: GKF
Oberflächenqualität: Q2 (Standard)
Wärmedämmung: Mineralwolleplatten
Dicke Dämmstoff: 75 mm
Dicke Trennwand: 125 mm
Höhe: ca. 3,65 m

Einbauort:
Gbd 4 U1 Technikraum
Gbd. 21/10 E1 Flur/Gastraum

**25 m²** EP ..... GP .....

**02.01.0005** **GK-Trennwand, 125 mm, 2x 12,5 mm, MW 75 mm, Q2**

Wie Position 02.01.0004 (Seite 11) jedoch:
GK-Trennwand, 125 mm, 2x 12,5 mm, MW 75 mm

Höhe: ca. 3,30 m

Einbauort:
Gbd 10 U1 Technik, Trockenlager
Gbd 10 E1 Flur

**40 m²** EP ..... GP .....

**02.01.0006** **Stirnseitigen Beplankung, D=15cm, Eckschutzprofil**

Stirnseitigen Beplankung an offenen Wandenden, Wandabschnitten oder freistehenden Zungen, inkl. Befestigungsmittel und Eckschutzschiene

Material: Bauplatte, zementgebunden
Wandstärke: bis 15 cm
Ausführung: 2 x 12,5, stumpf gestoßen und kraftschlüssig auf dem Endprofil (z.B. CW / UA-Profil) verschraubt.
Verspachtelung: Vollständiges Verspachteln der Fugen
Oberflächenqualität Q2

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis



| | | |
|---|---|---|
| **02** | **LV** | **Trockenbauarbeiten, Innenwand und Deckenbekleidung** |
| 02 | Titel | Trockenbauarbeiten |
| 02.01 | Bereich | Wände |

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
|---|---|---|---|---|
| | | | Übertrag: | ..... |
| | Eckprofile: Kunststoff<br><br>Einbauort:<br>Gb. 22 U1 Spülküche<br>Gb. 21 E1 Produktionsküche | **7 m** | EP ..... | GP ..... |
| **02.01.0007** | **Stirnseitigen Beplankung, D=25cm, Eckschutzprofil**<br>Wie Position 02.01.0006 (Seite 12) jedoch:<br>Stirnseitigen Beplankung an offenen Wandenden,<br><br>Wandstärke: bis 25 cm<br><br>Einbauort:<br>Gb. 10 U1 Küche | **4 m** | EP ..... | GP ..... |
| **02.01.0008** | **Zuschnitt Trockenbau im Radius, Kappendecke**<br>Zuchnitt der Bekleidungen und Platten zur Anpassung an vorhandene Bauteile (Kappendecke) im Radius, inkl. Aufmaß vor Ort<br><br>Abrechenungseinheit: gem. Länge Wandlänge (Boden) | **60 m** | EP ..... | GP ..... |
| **02.01.0009** | **Deckenanschluss, Trennwand, gleitend, 125-150 mm**<br>Gleitender Anschluss der Trennwand an Massivdecke, mit Dämmstreifen und elastoplastischer Fugendichtung<br><br>Dicke Wand: 125 -150 mm<br><br>Einbauort:<br>Gb. 10 + 22 U1 | **100 m** | EP ..... | GP ..... |
| **02.01.0010** | **Deckenanschluss, Kappendecke, Trennwand, gleitend, 125-150 mm**<br>Wie Position 02.01.0009 jedoch:<br>Anschluss mit Trennstreifen der Trennwand an Kappendecke, inkl. aller Nebenarbeiten<br><br>Einbauort:<br>E1 und U1 Umkeiden | **185 m** | EP ..... | GP ..... |
| | | | Übertrag: | ..... |

# Leistungsverzeichnis

**Bundesdruckerei Ausbau Kantine (4076_BDRC)**

| | | |
|---|---|---|
| **02** | **LV** | **Trockenbauarbeiten, Innenwand und Deckenbekleidung** |
| 02 | Titel | Trockenbauarbeiten |
| 02.01 | Bereich | Wände |

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
|---|---|---|---|---|
| | Übertrag: ..... | | | |
| **02.01.0011** | **Bodenanschluss, auf Estrich, 125-150 mm**<br>Fachgerechtes Ausbilden des Bodenanschlusses für Trockenbauwände direkt auf bauseitigem Estrich, mit Dichtband unterhalb des UW-Profils. Die Bauplatte ist mit ca. 5-10 mm Abstand zum Boden anzubringen, inkl. elastischer Fuge.<br><br>Dicke Wand: 125 -150 mm<br>Dichtband: PE-Dichtstreifen<br><br>Einbauort:<br>Gb.22 E1 Sanitärräume | **70 m** | EP ..... | GP ..... |
| **02.01.0012** | **Wandanschluss an Massivwand, 150 mm, F90**<br>Anschluss der Trennwand an massives Wandbauteil, gleitend (beweglich).<br><br>Dicke Trennwand: max. 150 mm<br>Feuerwiderstandsklasse (DIN EN 13501-2): EI 90<br><br>Einbauort:<br>Gb. 4 U1 Technik/Flur | **7 m** | EP ..... | GP ..... |
| **02.01.0013** | **Türöffnung, Trennwand, bis Maulweite 75 bis 150 mm**<br>Türöffnung in GKBI, GKF, GK-Trennwand mit Türpfosten aus CW- bzw. UA-Ständerprofilen, inkl. aller erforderlichen Verstärkungsprofile sowie Sturzprofil und Fußwinkel.<br><br>Bauteil: Türöffnung<br>Breite/Höhe (Baurichtmaß): 750/2000 bis 1010/2135 mm<br>Dicke Trennwand: 75 bis 150 mm<br><br>Einbauort:<br>Gbd 8 U1 Umkleiden,<br>Gbd 22 E1 Sanitäranlagen<br>Gbd 21 E1 Aufzugsschacht,<br>Gbd 10 E1 Gastraum,<br>Gbd 4 U1 Technikraum | **19 St** | EP ..... | GP ..... |
| | Übertrag: ..... | | | |

# Leistungsverzeichnis



| | | |
|---|---|---|
| **02** | **LV** | **Trockenbauarbeiten, Innenwand und Deckenbekleidung** |
| 02 | Titel | Trockenbauarbeiten |
| 02.01 | Bereich | Wände |

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
|---|---|---|---|---|

## Summe Bereich 02.01

**Wände, Netto:** .....

## 02.02 Bereich Vorsatzschalen

**02.02.0001** **Vorsatzschale, zementgebunden, 2x12,5mm, freistehend, d = 75 mm**

Vorsatzschale aus zementgebunden Bauplatten, freistehend, für Feuchträume, für Installationen, mit imprägnierten Gipsplatten, zweilagig beplankt. Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen und kaschierter Mineraldämmstoffeinlage. Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben.

Bauteil: Vorsatzschale
Zusätzliche Eigenschaft: freistehend
Art der Unterkonstruktion: Metallunterkonstruktion
Typ Profil: CW/UW 50/50(40)/06
Art der Platte: Platten, zementgebunden
Material Kaschierung: Aluminium
Oberflächenqualität: Q2 (Standard)
Wärmedämmung: Mineralwolle
Rohdichte Dämmstoff: min. 30 kg/m3
Anzahl Plattenlagen: 2-lagig
Dicke Platte: 2 × 12,5 mm
Dicke Dämmstoff: 40 mm
Dicke Vorsatzschale: ca. 75 cm
Max. Höhe: 3,50 (nach Herstellerangabe für CW 50, freistehend)

Einbauort:
Gbd 21 WC bf,
Gbd 22 WC bf, Sanitäranlagen,
Gbd 8 Umkleiden
Gbd 21 E1 Gastraum

**355 m²** EP ..... GP .....

**02.02.0002** **Vorsatzschale, zementgebunden, 2x12,5mm, freistehend, h=1,20, d=300mm**

Wie Position 02.02.0001 jedoch:
Halbhohe Vorsatzschale aus zementgebunden Bauplatten, mit horizontaler Abdeckung geignet für nachfolgende Belegung mit Fliesen

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis



| | | |
|---|---|---|
| **02** | **LV** | **Trockenbauarbeiten, Innenwand und Deckenbekleidung** |
| 02 | Titel | Trockenbauarbeiten |
| 02.02 | Bereich | Vorsatzschalen |

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
|---|---|---|---|---|

Übertrag: .....

Bauteil: Vorsatzschale
Höhe Vorsatzschale: 1,20 m
Typ Profil: CW/UW 100/50(40)/06
Dicke Platte: 2 × 12,5 mm
Dicke Vorsatzschale: 250 - 300 mm

**12 m²** EP ..... GP .....

**02.02.0003** **Vorsatzschale, zementgebunden, 2x 12,5 mm, Schaumglas-Dämmung 100 mm**

Vorsatzschale aus zementgebundenen Bauplatten, freistehend, für Wände mit Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen und kaschierter Mineraldämmstoffeinlage, mit 500 mm Wandabstand aufstellen.
Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung/Verfugung plus Nachverspachtelung/Finish).
Plattenförmiger Dämmschicht aus Schaumglas WLS ≤ 045

Bauteil: Vorsatzschale
Zusätzliche Eigenschaft: freistehend
Art der Unterkonstruktion: Metallunterkonstruktion
Typ Profil: CW/UW 100/100
Abstand Wand: 500 mm
Art der Platte: Platte, zementgebunden
Anzahl Plattenlagen: 2-lagig
Dicke Platte: 12,5 mm
Wärmedämmung: Schaumglas WLS ≤ 045
Dicke Dämmstoff: 100 mm
Material Kaschierung: Aluminium
Max. Höhe: 3,50 m

Einbauort:
Gb. 8, U1, Santärbereich

**25 m²** EP ..... GP .....

**02.02.0004** **GK-Vorsatzschale als Medienwand, 2x 12,5 mm, d=530 mm**

Gipsplatten-Vorsatzschale als Medien-Wand vor Bestands-MW-Wand mit Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen, inkl. vertikaler und horizontaler Eckausbildung mit Eckschutzschienen
Oberflächenausbildung für nachfolgenden Akkustikputzsystem

Bauteil: Vorsatzschale, Medienwand
Art der Unterkonstruktion: Metallunterkonstruktion
Befestigungsmittel: Direktabhänger
Oberflächenqualität: Q2 für nachfolgendes Akkustikputzsystem (gesonderte Position) geignet
Art der Platte: Gipsplatte

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis



| | | |
|---|---|---|
| **02** | **LV** | **Trockenbauarbeiten, Innenwand und Deckenbekleidung** |
| 02 | Titel | Trockenbauarbeiten |
| 02.02 | Bereich | Vorsatzschalen |

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
|---|---|---|---|---|

Übertrag: .....

Typ Profil: CW/UW 100/50(40)/06
Achsabstand: nach Erfordernis
Wärmedämmung: Mineralwolle
Dicke Dämmstoff: 100 mm
Anzahl Plattenlagen: 2-lagig
Dicke Platte: 12,5 mm
Typ Platte: GK
Gesamtlänge Wand: 11,57 m
Höhe Wand: bis 6,2 m (Anschluss an Kappendecke)
Abstand zur Wand, Mittelteil: 530 mm
Länge Wand Mittelteil: 10,38 m
Abstand Wand Seitenteile: ca. 150 mm
Länge Seite: 0,545 m und 0,715 m

Einbauort:
Gb. 6 U1 Gastraum

**1 St** EP ..... GP .....

## Summe Bereich 02.02

**Vorsatzschalen, Netto:** .....

**02.03 Bereich Einbauten, Verstärkungen, etc. (Wand, Vorsatzschlale)**

**02.03.0001 Ausschnitte Lüftung TB-Wänden, eckig 500/300mm**

Herstellen von Ausschnitten und erforderlichen Einfassungen in Trockenbauwänden zur Aufnahme von Lüftungsauslässen, Einschließlich maßgenaue Anzeichnen und aller erforderlichen Zuschnitte, Befestigungsmittel, Unterkonstruktionsanpassungen und Nebenarbeiten.

Abmessungen Querschnitt: 500/300 mm

Lieferung und Montage der Lüftungsauslässe, Einbaurahmen, Anschlusskästen sowie lufttechnische Anschlussarbeiten sind nicht Bestandteil dieser Position und werden gesondert vergütet.

Einbauort: Gbd. 6, U1

**5 St** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

**Bundesdruckerei Ausbau Kantine (4076_BDRC)**

| | | |
|---|---|---|
| **02** | **LV** | **Trockenbauarbeiten, Innenwand und Deckenbekleidung** |
| 02 | Titel | Trockenbauarbeiten |
| 02.03 | Bereich | Einbauten, Verstärkungen, etc. (Wand, Vorsatzschlale) |

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
|---|---|---|---|---|
| | | | Übertrag: ..... | |
| **02.03.0002** | **Ausschnitte Lüftung TB-Wänden, eckig bis 500/500mm**<br>Wie Position 02.03.0001 (Seite 17) jedoch:<br>Ausschnitte Lüftung TB-Wänden, eckig<br><br>Abmessungen Querschnitt: 500/500 mm<br><br>Einbauort: Gbd. 10, U1 | **3 St** | EP ..... | GP ..... |
| **02.03.0003** | **Ausschnitte Lüftung TB-Wänden, eckig bis 500/200mm**<br>Wie Position 02.03.0001 (Seite 17) jedoch:<br>Ausschnitte Lüftung TB-Wänden, eckig<br><br>Abmessungen Querschnitt: 500/200 mm<br><br>Einbauort: Gbd. 10, U1 | **3 St** | EP ..... | GP ..... |
| **02.03.0004** | **Ausschnitte Lüftung TB-Wänden, eckig bis 450/350mm**<br>Wie Position 02.03.0001 (Seite 17) jedoch:<br>Ausschnitte Lüftung TB-Wänden, eckig<br><br>Abmessungen Querschnitt: 500/300 mm<br><br>Einbauort: Gbd. 10 U1 | **1 St** | EP ..... | GP ..... |
| **02.03.0005** | **Ausschnitte Lüftung TB-Wänden, eckig bis 450/300mm**<br>Wie Position 02.03.0001 (Seite 17) jedoch:<br>Ausschnitte Lüftung TB-Wänden, eckig<br><br>Abmessungen Querschnitt: 450/300 mm<br><br>Einbauort: Gbd. 21 E1 | **1 St** | EP ..... | GP ..... |
| **02.03.0006** | **Ausschnitte Lüftung TB-Wänden, eckig bis 300/200mm**<br>Wie Position 02.03.0001 (Seite 17) jedoch:<br>Ausschnitte Lüftung TB-Wänden, eckig<br><br>Abmessungen Querschnitt: 300/200 mm<br><br>Einbauort: Gbd. 10 E1 | **4 St** | EP ..... | GP ..... |
| | | | Übertrag: ..... | |

# Leistungsverzeichnis

**Bundesdruckerei Ausbau Kantine (4076_BDRC)**

| | | |
|---|---|---|
| **02** | **LV** | **Trockenbauarbeiten, Innenwand und Deckenbekleidung** |
| 02 | Titel | Trockenbauarbeiten |
| 02.03 | Bereich | Einbauten, Verstärkungen, etc. (Wand, Vorsatzschlale) |

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
|---|---|---|---|---|
| | Übertrag: ..... | | | |
| **02.03.0007** | **Ausschnitte Lüftung TB-Wänden, eckig bis 250/150mm**<br>Wie Position 02.03.0001 (Seite 17) jedoch:<br>Ausschnitte Lüftung TB-Wänden, eckig<br><br>Abmessungen Querschnitt: 250/150mm<br><br>Einbauort: Gbd. 10 E1 | **2 St** | EP ..... | GP ..... |
| **02.03.0008** | **Ausschnitte Lüftung TB-Wänden, eckig bis 450/250mm**<br>Wie Position 02.03.0001 (Seite 17) jedoch:<br>Ausschnitte Lüftung TB-Wänden, eckig<br><br>Abmessungen Querschnitt: 450/250mm<br><br>Einbauort: Gbd. 10 E1 | **2 St** | EP ..... | GP ..... |
| **02.03.0009** | **Ausschnitte Lüftung TB-Wänden, eckig bis 600/300mm**<br>Wie Position 02.03.0001 (Seite 17) jedoch:<br>Ausschnitte Lüftung TB-Wänden, eckig<br><br>Abmessungen Querschnitt: bis 600/300 mm | **2 St** | EP ..... | GP ..... |
| **02.03.0010** | **Ausschnitte Lüftung TB-Abkofferung, eckig 300/200mm**<br>Wie Position 02.03.0001 (Seite 17) jedoch:<br>Ausschnitte Lüftung TB-Abkofferung, eckig<br><br>Abmessungen Querschnitt: bis 300/200 mm<br><br>Einbauort: Gbd. 21 E1 | **5 St** | EP ..... | GP ..... |
| **02.03.0011** | **Ausschnitte Lüftung TB-Abkofferung, eckig 1000/200mm**<br>Wie Position 02.03.0001 (Seite 17) jedoch:<br>Ausschnitte Lüftung TB-Abkofferung, eckig<br><br>Abmessungen Querschnitt: bis 1000/200 mm<br><br>Einbauort: Gbd. 21 E1 + ULK Auslass | **3 St** | EP ..... | GP ..... |
| | Übertrag: ..... | | | |

# Leistungsverzeichnis

**Bundesdruckerei Ausbau Kantine (4076_BDRC)**

| | | |
|---|---|---|
| **02** | **LV** | **Trockenbauarbeiten, Innenwand und Deckenbekleidung** |
| 02 | Titel | Trockenbauarbeiten |
| 02.03 | Bereich | Einbauten, Verstärkungen, etc. (Wand, Vorsatzschlale) |

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
|---|---|---|---|---|
| | | | Übertrag: ..... | |
| **02.03.0012** | **Ausschnitte Lüftung TB-Wänden, rund, d=180mm**<br>Wie Position 02.03.0001 (Seite 17) jedoch:<br>Ausschnitte Lüftung TB-Wänden, rund<br><br>Abmessungen Durchmesser: 125 bis 180 mm<br><br>Einbauort: Gbd. 8 U1 | **9 St** | EP ..... | GP ..... |
| **02.03.0013** | **Ausschnitte Lüftung TB-Wänden, rund, d=100mm**<br>Wie Position 02.03.0001 (Seite 17) jedoch:<br>Ausschnitte Lüftung TB-Wänden, rund<br><br>Abmessungen Durchmesser: 125 bis 180 mm<br><br>Einbauort: Gbd. 21 U1 | **1 St** | EP ..... | GP ..... |
| **02.03.0014** | **Ausschnitte Kabeltrassen TB-Wänden, eckig b=600mm**<br>Herstellen von Ausschnitten und erforderlichen Einfassungen in Trockenbauwänden zur Aufnahme von Kabeltrassen, einschl. maßgenaue Anzeichnen und aller erforderlichen Zuschnitte, Befestigungsmittel, Unterkonstruktionsanpassungen und Nebenarbeiten.<br><br>Abrechnungseinheit: Stück (St.)<br>Abmessungen Breite: 600 mm<br><br>Einbauort: Gbd. 10 U1 | **1 St** | EP ..... | GP ..... |
| **02.03.0015** | **Ausschnitte Kabeltrassen TB-Wänden, eckig b=300mm**<br>Wie Position 02.03.0014 jedoch:<br>Ausschnitte Kabeltrassen TB-Wänden, eckig<br><br>Abmessungen Breite: 300 mm<br><br>Einbauort: Gbd. E1 | **1 St** | EP ..... | GP ..... |
| | | | Übertrag: ..... | |

# Leistungsverzeichnis

**Bundesdruckerei Ausbau Kantine (4076_BDRC)**

| | | |
|---|---|---|
| **02** | **LV** | **Trockenbauarbeiten, Innenwand und Deckenbekleidung** |
| 02 | Titel | Trockenbauarbeiten |
| 02.03 | Bereich | Einbauten, Verstärkungen, etc. (Wand, Vorsatzschlale) |

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
|---|---|---|---|---|

Übertrag: .....

**02.03.0016** **Ausschnitte Kabeltrassen TB-Wänden, eckig b=200mm**

Wie Position 02.03.0014 (Seite 20) jedoch:
Ausschnitte Kabeltrassen TB-Wänden, eckig

Abmessungen Breite: 200 mm

Einbauort: Gbd. E1

**10 St** EP ..... GP .....

**02.03.0017** **Kabeldurchführung, Trennwand, bis 25 mm**

Kabeldurchführung mit gleichmäßigem Abstand zu Gipsplattenbekleidung, durch beide Plattenlagen der Wand; Fuge mit überstreichbarem, elastischem Material ausfüllen und glätten.

Abmessung: bis 25 mm

**5 St** EP ..... GP .....

**02.03.0018** **Aussparung, GK-Platten, D=80 mm, für Elektrodose**

Rundloch in GK-Platten für Elektrosteckdosen o.ä. herstellen, einschl. fachgerechten einmessen

Bauteil: Trennwand
Art der Platte: GKBI, GKF und GK
Anzahl Lagen: 2
Dicke Platte: 12,5mm
Größe Aussparung, rund: D=ca. 80 mm
Art des Einbauteils: Elektrodose

**148 St** EP ..... GP .....

**02.03.0019** **Aussparung, Platten, D 25-55 mm, Sanitär**

Wie Position 02.03.0018 jedoch:
Herstellen von runden Ausschnitten Gipsplattenbeplankung für Sanitärrohre, Leitungsdurchführungen oder Befestigungsbolzen.

Größe Aussparung, rund: Durchmesser: von 25 mm bis 55 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis



| | | |
|---|---|---|
| **02** | **LV** | **Trockenbauarbeiten, Innenwand und Deckenbekleidung** |
| 02 | Titel | Trockenbauarbeiten |
| 02.03 | Bereich | Einbauten, Verstärkungen, etc. (Wand, Vorsatzschlale) |

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
|---|---|---|---|---|
| | | | Übertrag: ..... | |
| | Einbauort:<br>Gb. 21 U1 barrierfreies WC<br>Gb. 8 U1 Santiärräume/Umkleiden<br>Gb. 22 E1 Santiärräume | **40 St** | EP ..... | GP ..... |
| **02.03.0020** | **Aussparung, Platten, D=100 mm, Sanitär**<br>Wie Position 02.03.0018 (Seite 21) jedoch:<br>Herstellen von runden Ausschnitten<br><br>Größe Aussparung, rund: D= 100 mm<br>Art des Einbauteils: Wasserleitungen<br><br>Einbauort:<br>Gb. 21 U1 barrierfreies WC<br>Gb. 8 U1 Santiärräume/Umkleiden<br>Gb. 22 E1 Santiärräume | **11 St** | EP ..... | GP ..... |
| **02.03.0021** | **Eckausbildung Trennwand, Eckschutzprofil verzinkt**<br>Ecke (Kante), recht- oder stumpfwinkelig, in Trennwand ausbilden, inkl. Eckschutzschiene<br><br>Bauteil: Außenecken<br>Profil: verzinktes Eckschutzprofil<br>Schenkellänge 25x25 mm<br><br>Einbauort: nicht geflieste Bereiche | **30 m** | EP ..... | GP ..... |
| **02.03.0022** | **Rohrbefestigungsschiene, Trennwand**<br>Rohrbefestigungsschiene aus verzinktem Stahlprofil mit Ablaufschelle und Montageplatte zur Befestigung von Abläufen und Rohranschlüssen; Einbau zwischen die Stahlprofile von Trennwänden. | **25 St** | EP ..... | GP ..... |
| | | | Übertrag: ..... | |

# Leistungsverzeichnis



| | | |
|---|---|---|
| **02** | **LV** | **Trockenbauarbeiten, Innenwand und Deckenbekleidung** |
| 02 | Titel | Trockenbauarbeiten |
| 02.03 | Bereich | Einbauten, Verstärkungen, etc. (Wand, Vorsatzschlale) |

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
|---|---|---|---|---|

Übertrag: .....

**02.03.0023** **WC-Traggerüst, Wandeinbau**

Traggerüst in Trennwänden für wandhängendes WC aus verzinkten Stahlprofilen, einschl. verstärkte Ständerprofile beidseits des Traggerüstes bei raumhohen Wänden; Zubehör für Einbauspülkasten, höhen- und seitenverstellbar, Halterung für Spül- und Ablaufrohr, sowie Befestigungsmittel für WC sind Teil der Leistung.
Zusätzliche Angabe: Profildicke verstärkte Ständer 2,0 mm

**11 St** EP ..... GP .....

**02.03.0024** **Waschtisch-Traggerüst, Wandeinbau**

Traggerüst in Trennwänden für Waschtisch aus verzinkten Stahlprofilen, einschl. verstärkte Ständerprofile beidseits des Traggerüstes bei raumhohen Wänden; Zubehör, höhenverstellbar mit Halterung für Ablaufrohr, Eckventile und Mischbatterie, sowie Befestigungsmittel für Waschtisch sind Teil der Leistung.
Zusätzliche Angabe: Profildicke verstärkte Ständer 2,0 mm

**6 St** EP ..... GP .....

**02.03.0025** **Wandverstärkung, flächig, in Trockenbauwand, H = 1,10 m**

Flächige Verstärkung in Wänden und Vorsatzschalen aus Metallständern zur Aufnahme von Konsollasten (z. B. Wandschränke, Regale, Geräte). Zwischen den Metallständern wird eine Holzwerkstoffplatte lückenlos eingebaut und an Querriegeln aus CW- bzw. UA-Profilen befestigt. Die Querriegel sind an den Ständern kraftschlüssig anzuschließen, Plattenstöße sind auf Riegeln bzw. Ständern auszubilden. Beplankung der Wand wird anschließend über die Verstärkung geführt (nicht Bestandteil dieser Position).
Lage und Ausdehnung der Verstärkung sind nach Planvorgabe einzumessen und zu dokumentieren (Foto vor dem Schließen der Wand).

Bauteil: Wandverstärkung, flächig
Einbauort: Metallständerwand bzw. Vorsatzschale (CW 75..... mm)
Höhenlage: Unterkante 1,00 m über FFB
Verstärkungshöhe: 1,10 m (bis OK ca. 2,10 m über FFB)
Verstärkungsmaterial: OSB/3-Platte: 18–22 mm oder
Multiplex Birke: 18–21 mm oder
Siebdruckplatte: 18 mm (bei sehr hoher Beanspruchung)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis



| | | |
|---|---|---|
| **02** | **LV** | **Trockenbauarbeiten, Innenwand und Deckenbekleidung** |
| 02 | Titel | Trockenbauarbeiten |
| 02.03 | Bereich | Einbauten, Verstärkungen, etc. (Wand, Vorsatzschlale) |

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
|---|---|---|---|---|

Übertrag: .....

feuchtraumgeeignet
Querriegel: CW 50x50x0,6 mm
Abrechnung: nach m² verstärkter Wandfläche

Einbauort:

**22 m²** EP ..... GP .....

**02.03.0026** **Revisionsöffnung, Zementbauplatte, 600/600 mm**

Revisionsöffnung in Trennwand mit vorgefertigter Revisionsklappe aus Metallblech, mit verdecktem Verschluss- und Scharniersystem, beplankt mit Bauplatten, inkl. Herstellen der Öffnung und aller sonst notwendigen Nebenarbeiten sowie aller Zubehörteile.

Art des Einbauteils: Revisionsöffnung
Material: Metall
Anzahl Lagen: 2-lagig
Typ Platte: Zementbauplatte
Dicke Platte: 12,5 mm
Abmessung Revision: 600/600 mm

**5 St** EP ..... GP .....

**02.03.0027** **Wiedereinbau Revisionsklappen, 300/300 mm**

Revisionsöffnung in Trennwand mit vorgefertigter Revisionsklappe aus Metallblech, mit verdecktem Verschluss- und Scharniersystem, bauseits, beplankt mit Bauplatten wiedereinbauen, inkl. Herstellen der Öffnung und aller sonst notwendigen Nebenarbeiten sowie aller Zubehörteile.

Art des Einbauteils: Revisionsöffnung
Material: Metall
Anzahl Lagen: 2-lagig
Typ Platte: Zementbauplatte
Dicke Platte: 12,5 mm
Abmessung Revision: bis 300x300 mm

**5 St** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

**Bundesdruckerei Ausbau Kantine (4076_BDRC)**

| | | |
|---|---|---|
| **02** | **LV** | **Trockenbauarbeiten, Innenwand und Deckenbekleidung** |
| 02 | Titel | Trockenbauarbeiten |
| 02.03 | Bereich | Einbauten, Verstärkungen, etc. (Wand, Vorsatzschlale) |

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
|---|---|---|---|---|

Übertrag: .....

**02.03.0028** **Verfugung, elasto-plastisch, Trockenbau**

Elasto-plastische einseitige Verfugung der Anschlüsse der mit Plattenmaterial bekleideten Flächen gegen massive Bauteile, mit Ein-Komponenten-Dichtstoff auf Acryldispersionsbasis (überstreichbar).

Bauteil: TB-Wand zu MW-Wand
Material Dichtmasse: Acryl, überstreichbar
Anzahl Seiten: 1-seitig

**230 m** EP ..... GP .....

**02.03.0029** **Sonderverspachtelung, Bauplatten, Q3**

Sonderverspachtelung zum Erreichen einer höheren Oberflächenqualität bei Beplankungen/Decklagen aus Gipsplatten bzw. Zementbauplatten, manuell oder maschinell; Qualitätsstufe 3, als Zulage zur Standardverspachtelung der Qualitätsstufe 2.

Bauteil: Wand
Oberflächenbearbeitung: gespachtelt
Oberflächenqualität: Q3

Einbauort:
ungeflieste Bereiche

**340 m²** EP ..... GP .....

## Summe Bereich 02.03

**Einbauten, Verstärkungen, etc. (Wand, Vorsatzschlale), Netto:** .....

## 02.04 Bereich Decken, Abkofferungen

**02.04.0001** **Abkofferung an Kappendecke, abgehängt, Gipsfaserplatten 12,5 mm**

Herstellen einer abgehängten Abkofferung an einer bestehenden Kappendecke, bestehend aus Unterkonstruktion aus Stahlprofilen, 2-lagiger Beplankung mit Gipsfaserplatten, und innenliegender Schallschutzdämmung.

Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlprofilen, bestehend aus Grund- und Tragprofilen sowie erforderlichen Anschlussprofilen, Abhängern, Verbindern und Befestigungsmitteln. Befestigung an geeigneten, tragfähigen Bestandsbauteilen unter Berücksichtigung des vorhandenen Deckenaufbaus.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis



| | | |
|---|---|---|
| **02** | **LV** | **Trockenbauarbeiten, Innenwand und Deckenbekleidung** |
| 02 | Titel | Trockenbauarbeiten |
| 02.04 | Bereich | Decken, Abkofferungen |

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
|---|---|---|---|---|

Übertrag: .....

Einbau einer nichtbrennbaren Mineralwolldämmung als Schallabsorptions- und Schalldämmstoff innerhalb der Abkofferung, dicht gestoßen und hohlraumfüllend, Dicke 50 mm, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit höchstens 0,040 W/(m·K), Strömungswiderstand nach schalltechnischem Erfordernis. Dämmstoff gegen Absacken und Verrutschen dauerhaft sichern.
Doppelte Beplankung der sichtbaren Abkofferungsflächen mit Gipsfaserplatten, Dicke 12,5 mm, einschließlich Zuschnitten, Befestigungsmitteln sowie fachgerechter Ausbildung der Innen- und Außenecken und Anschlüsse.
Verspachtelung der Plattenstöße und Befestigungsmittel sowie Oberflächenbearbeitung durch Grund- und Nachverspachtelung entsprechend Qualitätsstufe Q3.
Ausführung einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten, Anschlussausbildungen und Befestigungsmittel.

Technische Angaben:
Bauteil: Abkofferung an Kappendecke
Untergrund: bestehende Kappendecke bzw. angrenzende tragfähige Bauteile
Unterkonstruktion: Stahlprofile, systemgeeignet
Profiltyp: CD 60/27 oder gleichwertig geeignetes Profilsystem
Beplankung: Gipsfaserplatten, 12,5 mm
Anzahl Plattenlagen: 2-lagig
Dämmung: Mineralwolle, nichtbrennbar, 50 mm
Oberflächenqualität: Q3
Abmessungen: gemäß Ausführungsplanung
Abrechnungseinheit: m², abgewickelte Bekleidungsfläche

Einbauort: E1: Gbd 21 Achse 21-B, Gbd 10-1 bis 10-3

**20 m²** EP ..... GP .....

**02.04.0002** **TB-Unterdecke, zementgebunden, 2x12,5 mm, abgehängt**

Platten-Decke, zementgebunden, abgehängt, bestehend aus
- Unterkonstruktion aus einem Tragrost aus Stahlprofilen als Grund- und Tragprofil an der bestehenden Kappendecken mit Abhängern befestigt
- Decklage aus zementgebundenen Bauplatten (z. B. Aquapanel Indoor oder gleichwertig)
- Oberflächenausbildung in Spachtelung, Qualitätsstufe Q3 (Grundverspachtelung/Verfugung plus Nachverspachtelung/Finish).

Bauteil: Decke
Art des Untergrunds: Kappendecke
Deckensystem: TB-Plattenunterdecke

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis



| | | |
|---|---|---|
| **02** | **LV** | **Trockenbauarbeiten, Innenwand und Deckenbekleidung** |
| 02 | Titel | Trockenbauarbeiten |
| 02.04 | Bereich | Decken, Abkofferungen |

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
|---|---|---|---|---|

Übertrag: .....

Art der Unterdecke: abgehängt
Typ Profil: CD 60/27/06
Art der Platte: zementgebundene Bauplatten (z. B. Aquapanel Indoor oder gleichwertig)
Anzahl Plattenlagen: 1-lagig
Dicke Platte: 12,5 mm
Abhängehöhe: bis ca. 65 cm

Einbauort:
U1: Gbd 10 Flur, Gbd 8 Umkleiden
E1: Gbd 21 WC bf, Gbd 22 Sanitäranlagen

**130 m²** EP ..... GP .....

**02.04.0003** **Höhenversprung Unterdecke, Zementbauplatte, 2x12,5 mm, 400 mm**

Deckenversatz in abgehängter Gips- oder Gipsfaserplattendecke mit Unterkonstruktion aus CD-Profilen, inkl. gleitender Deckenanschluss, Kantenschutzschiene und verspachteln

Bauteil: Unterdecke
Höhenversprung: 400 mm
Typ Platte: Bauplatte, zementgebunden
Anzahl Lagen: 2-lagig
Dicke Platte: 12,5 mm
Oberflächenqualität: Q3
Anschluss: Deckenanschluss mit Trennsteifen
Form Profil: Kantenprofil

Einbauort:
Gbd. 21 U1 Santärbereich

**11,5 m** EP ..... GP .....

**02.04.0004** **Aussparung, Downlight, 90 mm, TB-Decke**

Aussparung in TB-Decke für Downlights, passend zum Deckensystem, inkl. aller Nebenarbeiten herstellen

Abmessung Leuchte: ca. 90 mm

**40 St** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis



| | | |
|---|---|---|
| **02** | **LV** | **Trockenbauarbeiten, Innenwand und Deckenbekleidung** |
| 02 | Titel | Trockenbauarbeiten |
| 02.04 | Bereich | Decken, Abkofferungen |

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
|---|---|---|---|---|

Übertrag: .....

**02.04.0005** **Ausschnitte und Einfassungen für Auslässe von Umluftdeckengeräten in abgehängter Abkofferung**

Herstellen von Ausschnitten und erforderlichen Einfassungen in der abgehängten Abkofferung aus Gipsfaserplatten zur Aufnahme von Luftauslässen für Umluftdeckengeräte.
Die Leistung umfasst das maßgenaue Anzeichnen und Herstellen der erforderlichen Öffnungen in der Beplankung einschließlich der erforderlichen Anpassungen der Unterkonstruktion, soweit konstruktiv erforderlich, sowie die fachgerechte Ausbildung und Verstärkung der Ausschnittkanten.
Erforderliche Wechsel und zusätzliche Unterkonstruktionsprofile zur Aufnahme der durch die Öffnung unterbrochenen Profile sind entsprechend den Systemvorgaben und den statischen Erfordernissen einzubauen.
Die Schnittkanten sind fachgerecht zu bearbeiten. Anschlüsse an die Luftauslässe bzw. Einbaurahmen sind entsprechend den Herstellervorgaben auszuführen. Erforderliche Ausschnitte in der Mineralwolldämmung sind passgenau herzustellen; die Dämmung ist an die Einbausituation anzupassen.
Abmessungen, Lage und Anzahl der Öffnungen gemäß Ausführungsplanung und Angaben des Fachplaners für Lüftungstechnik.
Einschließlich aller erforderlichen Zuschnitte, Befestigungsmittel und Nebenarbeiten.
Abrechnungseinheit: Stück (St.)
Hinweis: Lieferung und Montage der Luftauslässe, Einbaurahmen, Anschlusskästen sowie lufttechnische Anschlussarbeiten sind nicht Bestandteil dieser Position und werden gesondert vergütet.
Einbauort: E1: Gbd 21 Achse 21-B, Gbd 10-1 bis 10-3

**2 St** EP ..... GP .....

**02.04.0006** **Revisionsöffnungen, Decke, 300/300mm**

Revisionsöffnung in Abhangdecke mit vorgefertigter Revisionsklappe aus Metallblech, mit verdecktem Verschluss- und Scharniersystem, beplankt mit Bauplatten, inkl. Herstellen der Öffnung und aller sonst notwendigen Nebenarbeiten sowie aller Zubehörteile.

Art des Einbauteils: Revisionsöffnung

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

**Bundesdruckerei Ausbau Kantine (4076_BDRC)**

| | | |
|---|---|---|
| **02** | **LV** | **Trockenbauarbeiten, Innenwand und Deckenbekleidung** |
| 02 | Titel | Trockenbauarbeiten |
| 02.04 | Bereich | Decken, Abkofferungen |

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
|---|---|---|---|---|

Übertrag: .....

Material: Metall
Anzahl Lagen: 2-lagig
Typ Platte: Zementbauplatte
Dicke Platte: 12,5 mm
Abmessung Revision: 600/600 mm

**5 St** EP ..... GP .....

**02.04.0007** **TB-Unterdecke als Kappendecke, 2-lagig**

TB-Unterdecke analog bestehender preußischen Kappendecke als abgehängte GK-Konstruktion, einschl. integrierter Stahlträger, inkl. Aufmaß der vorhanden nachzubauenden Decke, sowie anzuarbeitenden Bauteile wie Unterzüge, etc. sowie aller Anschlüsse und Befestigungsmittel

Bauteil: Unterdecke als preußische Kappendecke
Untergrund: Betondecke mit Unterzügen (Stahlträger und Beton-UZ quer dazu)
Unterkonstruktion: biegbaren Nonius- oder Direktabhängern, CD-Profilen und werkseitig vorgebogenen Gewölbeprofilen (Spant-Profilen)
Typ Platte: biegbare Formplatten
Abhanghöhe: bis zu 50 cm
Achsabstand Träger: ca. 3,34 m
Stichhöhe der Wölbung: ca. 30 cm
Anzahl Lagen: 2-lagig
Dicke Platte: 6,5 mm
Oberflächenqualität: Q2, geignet für nachfolgende Akustikdecke

Einbauort:
Gbd. 10 E1 Gastraum

**45 m²** EP ..... GP .....

## Summe Bereich 02.04

**Decken, Abkofferungen, Netto:** .....

## 02.05 Bereich Brandschutzverkleidung

**02.05.0001** **Stahlkonstuktion-Bekleidung, 30mm, 1-lagig, F90-A**

Brandschutzbekleidung einer Stahlkonstruktion (z.T. mehrere Stahlstützen und Träger in einer Ebene) als geschlossene Vorsatzschale bzw. Abkofferung im Sturz oder Leibungsbereich von WD und Türöffnungen einschl. aller erforderlichen Zuschnitte, Auswechslungen, Anschluss- und Befestigungsmittel, inkl. fachgerechter Eckausbildung

Feuerwiderstandsklasse F 90-A / R 90

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis



| | | |
|---|---|---|
| **02** | **LV** | **Trockenbauarbeiten, Innenwand und Deckenbekleidung** |
| 02 | Titel | Trockenbauarbeiten |
| 02.05 | Bereich | Brandschutzverkleidung |

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
|---|---|---|---|---|
| | Übertrag: ..... | | | |
| | Profile: HEA 100 + 120, U 220<br>Ausführung mit Unterkonstruktion CD-Profil oder Stützen-Clip, dreiseitig mit nicht brennbaren,<br>Plattentyp: faserverstärkten Gipsplatten GM-F gem. DIN EN 15283-1<br>Brandverhalten: A1<br>Plattendicke: 30 mm<br>Achsabstand: max. 600 mm<br>Ausführung: einlagig, Plattenstoß hinterlegen und stumpf stoßen. Fehlstellen mit systemkonformen Spachtel zu schließen.<br>Befestigung Beplankungslagen: Stahlklammern nach DIN 18182-2 bzw. DIN EN 14566 mit<br>Leitfabrikat: KnaufK25S o.glw. | **8 m²** | EP ..... | GP ..... |
| **02.05.0002** | **Stahkonstrukion-Bekleidung, 25mm, 1-lagig, F90-A**<br>Wie Position 02.05.0001 (Seite 29) jedoch:<br>Brandschutzbekleidung einer Stahlkonstruktion<br><br>Plattendicke: 25 mm<br>Profile: HEA 220, HEB 120, HEB 140 | **6 m²** | EP ..... | GP ..... |
| **02.05.0003** | **Stahkonstrukion-Bekleidung, 20mm 1-lagig, F90-A**<br>Wie Position 02.05.0001 (Seite 29) jedoch:<br>Brandschutzbekleidung einer Stahlkonstruktion<br><br>Plattendicke: 20 mm<br>Profile: HEB 160 + 180 | **4 m²** | EP ..... | GP ..... |

## Summe Bereich 02.05

**Brandschutzverkleidung, Netto:** .....

## Summe Titel 02

**Trockenbauarbeiten, Netto:** .....

zzgl. MwSt. (19,0 %): .....

**Gesamtsumme, Brutto:** .....

**03 Titel Dämmarbeiten**

**03.01 Bereich Dämmarbeiten**

# Leistungsverzeichnis



| | | |
|---|---|---|
| **02** | **LV** | **Trockenbauarbeiten, Innenwand und Deckenbekleidung** |
| 03 | Titel | Dämmarbeiten |
| 03.01 | Bereich | Dämmarbeiten |

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
|---|---|---|---|---|

Übertrag: .....

**03.01.0001** **Innendämmung, AW, Mineraldämmplatte, WLS 045, 40 mm**

Innendämmung der Außenwand mit Mineraldämmplatte, vollflächig mit Leichtmörtel verkleben, inkl. Anpassung an Kappdecke

Bauteil: Innenwand
Untergrund: MW-Wand mit Ausgleichsputz
Arbeitshöhe: < 3,50 m
Dämmung: Mineraldämmplatte
WLS: ≤ 045
Anwendung: WI (kapillaraktiv und diffusionsoffen)
Brandverhalten: A1
Dämmdicke: 40 mm
Oberfläche: strukturiert als Putzuntergrund
Leitfabrikat: Multipor Mineraldämmplatte TIPWall M4 Fa. Xella, o.glw.

Einbauort:
U1 Gbd 21, 22, 10

**270 m²** EP ..... GP .....

**03.01.0002** **Innendämmung, AW, Mineraldämmplatte, WLS 045, 40 mm, H=6,20m**

Wie Position 03.01.0001 jedoch:
Innendämmung der Außenwand mit Mineraldämmplatte. Die Dämmung ist teils in kleinen Bereich zwischen Fenster anzubringen.

Breite zw. Fenstern: ca. 0,76 m
Höhe: bis ca. 6,20 m

Einbauort:
Gbd. 6 U1 Gastraum

Einbauort:
U1 Gbd 6

**80 m²** EP ..... GP .....

**03.01.0003** **Leibungsdämmung, AW, MiWo-Platten, 20mm**

Leibung für Fenster/Tür bei nachträglicher Innen-Wanddämmung aus mineralischem Dämmmaterial. Mineraldämmplatte, vollflächig mit Leichtmörtel verklebt, kapillaraktiv und diffusionsoffen, abgestimmt auf die Innendämmung der Wandfläche. Überdämmung von Fenster- und Türrahmenanschlüssen sowie von Paneelen in der Dämmebene, einschl. Brüstung und Sturz

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis



| | | |
|---|---|---|
| **02** | **LV** | **Trockenbauarbeiten, Innenwand und Deckenbekleidung** |
| 03 | Titel | Dämmarbeiten |
| 03.01 | Bereich | Dämmarbeiten |

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
|---|---|---|---|---|

Übertrag: .....

Dämmung: Mineraldämmplatte
WLS: < 045
Anwendung: WI (kapillaraktiv und diffusionsoffen)
Brandverhalten: A1
Dämmdicke: 20 mm
Oberfläche: strukturiert als Putzuntergrund (siehe Position Leibungsputz)
Leibungstiefe: bis 500 mm
Arbeithöhe: bis 3,5 m

Einbauort:
U1 Gbd 21, 22, 10

**110 m** EP ..... GP .....

**03.01.0004** **Leibungsdämmung, AW, MiWo-Platten, 60mm**

Wie Position 03.01.0003 (Seite 31) jedoch:
Leibungsdämmung, einschl. Brüstung6

Dämmung: Mineraldämmplatte
WLS: 047
Anwendung: WI (kapillaraktiv und diffusionsoffen)
Brandverhalten: A1
Dämmdicke: 60 mm
Oberfläche: strukturiert als Putzuntergrund (siehe Position Leibungsputz)
Leibungstiefe: bis 500 mm
Arbeithöhe: bis 3,5 m

Einbauort:
U1 Gbd 6

**125 m** EP ..... GP .....

**03.01.0005** **Leibungsdämmung, AW, H=5,5m, MiWo-Platten, 60mm**

Wie Position 03.01.0003 (Seite 31) jedoch:
Leibungsdämmung als nachträgliche Innendämmung

Bauteil: Leibung, gerade Stürze
Arbeitshöhe: 3,5 bis ca. 5,5m (Gerüst bauseits)
Leibungstiefe: bis 500 mm

**52 m** EP ..... GP .....

**03.01.0006** **Sturzdämmung, Segmentbogen, AW, MiWo-Platten, 20mm**

Wie Position 03.01.0003 (Seite 31) jedoch:
Sturzdämmung als nachträgliche Innendämmung in gebogen Sturz/Segementbogen

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis



| | | |
|---|---|---|
| **02** | **LV** | **Trockenbauarbeiten, Innenwand und Deckenbekleidung** |
| 03 | Titel | Dämmarbeiten |
| 03.01 | Bereich | Dämmarbeiten |

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
|---|---|---|---|---|
| | Übertrag: ..... | | | |
| | Bauteil: Sturz, Segmetbogen<br>Tief Sturz: ca. 500 mm<br>Arbeitshöhe: ca. 5,50 m<br><br>Abrechnung gem. projezierter Sturzlänge<br><br>Einbauort:<br>U1 Gbd 21 und 10 | **23 m** | EP ..... | GP ..... |
| **03.01.0007** | **Sturzdämmung, Rundbogen, AW, MiWo-Platten, 60mm**<br>Wie Position 03.01.0003 (Seite 31) jedoch:<br>Sturzdämmung als nachträgliche Innendämmung in gebogen Sturz/Rundbogen<br><br>Bauteil: Sturz, Rundbogen<br>Tief Sturz: ca. 500 mm<br>Arbeitshöhe: ca. 5,50 m<br><br>Abrechnung gem. projezierter Sturzlänge<br><br>Einbauort:<br>U1 Gbd 6 | **46 m** | EP ..... | GP ..... |
| **03.01.0008** | **Innendämmung, IW, Schaumglasdämmplatte, WLS 045, 100 mm**<br>Innendämmung der Innenwand (zu unbeheizt) mit Schaumglasdämmplatte, vollflächig mit Leichtmörtel verkleben.<br><br>Dämmung: Plattenförmiger Dämmschicht aus Schaumglas<br>WLS: 045<br>Anwendung: WI<br>Dämmdicke: 100 mm<br>Oberfläche: strukturiert als Putzuntergrund<br><br>Einbauort:<br>U1 Gbd 8<br>U1 Gbd. 10 Flur | **40 m²** | EP ..... | GP ..... |

**Summe Bereich 03.01**

**Dämmarbeiten, Netto:** .....

# Leistungsverzeichnis

**Bundesdruckerei Ausbau Kantine (4076_BDRC)**

| | | |
|---|---|---|
| **02** | **LV** | **Trockenbauarbeiten, Innenwand und Deckenbekleidung** |
| 03 | Titel | Dämmarbeiten |

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
|---|---|---|---|---|

## Summe Titel 03

**Dämmarbeiten, Netto:** .....

zzgl. MwSt. (19,0 %): .....

**Gesamtsumme, Brutto:** .....

**04 Titel Putzarbeiten, innen**

**04.01 Bereich Deckenputz**

**04.01.0001** **Risse, Deckenputz ausbessern**

Risse im Deckenputz ausbessern, Risse bis 5 cm breit aufhacken, reinigen und mit Putz der vorhandenen Qualität ausbessern. Anschlüsse sauber verreiben und filzen, Bauschutt entsorgen.
Mörtelklasse: CS I/II

**500 m** EP ..... GP .....

**04.01.0002** **Unterputz, Kalk, Decke innen**

Unterputz aus Kalkputz, an Decken im Innenbereich.

Bauteil: Decke innen
Art des Untergrunds: Kappendecken und Betondecken
Art der Putzlage: Unterputz
Mörtelart: Normalputzmörtel (GP)
Putz: Kalkputzmörtel
Festigkeitsklasse: CS I/II (PI)
Schichtdicke Putz: 10 mm

**300 m²** EP ..... GP .....

**04.01.0003** **Oberputz, Trasskalk, gefilzt, Decke innen**

Oberputz aus Trasskalk, an Decken im Innenbereich.
Bauteil: Decke innen

Art des Untergrunds: Unterputz, Kalkputz
Art der Putzlage: Oberputz
Mörtelart: Normalputzmörtel (GP)
Putz: Trasskalk
Festigkeitsklasse: CS I (PI)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis



| | | |
|---|---|---|
| **02** | **LV** | **Trockenbauarbeiten, Innenwand und Deckenbekleidung** |
| 04 | Titel | Putzarbeiten, innen |
| 04.01 | Bereich | Deckenputz |

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
|---|---|---|---|---|

Übertrag: .....

Oberflächenbearbeitung: gefilzt
Oberflächenqualität: Q2 (Standard)
Schichtdicke Putz: 1-2 mm
Größtkorn: 1 mm

**300 m²** EP ..... GP .....

## Summe Bereich 04.01

**Deckenputz, Netto:** .....

## 04.02 Bereich Innenputzarbeiten, Wand

**04.02.0001** **Putz, Kalkzement, 1-lagig, Innenwand**

Kalkzementputz, einlagig, im Innenbereich, enschließlich erforderlicher Untergrundvorbereitung zur Herstellung der Putzhaftung gemäß Herstellervorgaben

Bauteil: Innenwand
Art des Untergrunds: MW-Wand (KS)
Mörtelart: Normalputzmörtel (GP)
Putz: Kalk-Zementmörtel
Festigkeitsklasse: CS II
Anzahl Lagen: 1-lagig
Oberflächenbearbeitung: gefilzt
Oberflächenqualität: Q3
Schichtdicke Putz: 10 mm

Einbauort: Gbd. 21

**220 m²** EP ..... GP .....

**04.02.0002** **Wände Kalkputzmörtel, Kleinfläche, Haftgrund**

Wände mit vollflächig reinigen und mit einer Haftemulsion behandeln; Kalkzementputz nach Herstellerangabe auftragen

Bauteil: Innenwand, Bestands-MW
Putz: Kalkputzmörtel
Schichtdicke Putz: ca. 15 mm
Größe Fläche: Kleinfläche
Einzelgröße: bis 1,5 m²
Putzgrundvorbereitung: Haftgrund

**10 m²** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis



| | | |
|---|---|---|
| **02** | **LV** | **Trockenbauarbeiten, Innenwand und Deckenbekleidung** |
| 04 | Titel | Putzarbeiten, innen |
| 04.02 | Bereich | Innenputzarbeiten, Wand |

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
|---|---|---|---|---|

Übertrag: .....

**04.02.0003** **Wanddurchbruch verputzen, max. 1000 cm², Innenwand**

Wanddurchbruch nachträglich verputzen, inkl. Angleichen an den vorhandenen Putz.

Bauteil: Innenwand
Ausführung: Wanddurchbruch verputzen
Mörtelart: Kalkzementputz
Ansichtsfläche: max. 1000 cm²

**20 St** EP ..... GP .....

**04.02.0004** **Innenputz auf Innendämmung AW, d= 20mm**

Mineralischer, diffusionsoffener und kapillaraktiver Kalkputz, gipsfrei, zweilagig, im Innenbereich. Auftrag auf vollflächig verklebte Mineraldämmplatten (Innendämmung).

Bauteil: Außenwand, ab 2 m (über Fliesenspiegel)
Untergrund: Innendämmung
Aufbau: Armierungsschicht mit eingebettetem Armierungsgewebe und Oberputz, abgestimmt auf das Dämmsystem.
Untergrund: Mineraldämmplatte, WLS 045
Mörtelart: Normalputzmörtel (GP) oder Leichtputzmörtel (LW) nach Systemvorgabe
Festigkeitsklasse Unterputz/Armierung: CS II
Festigkeitsklasse Oberputz: CS I/II
sd-Wert: ≤ 0,01 m
Schichtdicke Putz: 20 mm
Brandverhalten: A1
Oberflächenbearbeitung: gefilzt
Oberflächenqualität: Q2

Der Gesamtaufbau ist mit der Herstellerfreigabe der Dämmplatte nachzuweisen.

Einbauort:
Gbd. 10 U1 Produktionsküche
Gbd. 22 U1 Spülküche
Gbd. 21 U1 Müllraum

**30 m²** EP ..... GP .....

**04.02.0005** **Innenputz auf Innendämmung AW, d=8 mm, Gastraum**

Wie Position 04.02.0004 jedoch:
Mineralischer, diffusionsoffener und kapillaraktiver Kalkputz, gipsfrei, einlagig

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

**Bundesdruckerei Ausbau Kantine (4076_BDRC)**

| | | |
|---|---|---|
| **02** | **LV** | **Trockenbauarbeiten, Innenwand und Deckenbekleidung** |
| 04 | Titel | Putzarbeiten, innen |
| 04.02 | Bereich | Innenputzarbeiten, Wand |

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
|---|---|---|---|---|

Übertrag: .....

Schichtdicke Putz: ca. 8 mm
Der Auftrag auf Wandflächen zwischen Fenster
Breite: ca. 0,76 m
Höhe: bis ca. 5,50 m (Gerüst bauseits)

Einbauort:
Gbd. 6 U1 Gastraum

**55 m²** EP ..... GP .....

**04.02.0006** **Innenputz auf Innendämmung AW, d=8 mm**

Wie Position 04.02.0004 (Seite 36) jedoch:
Mineralischer, diffusionsoffener und kapillaraktiver Kalkputz, gipsfrei, einlagig

Schichtdicke Putz: ca. 8 mm
Höhe: bis ca. 3,50 m

Einbauort:
Gbd. 21 U1 (außer Müllraum)
Gbd. 22 U1 Technikräume

**130 m²** EP ..... GP .....

**04.02.0007** **Leibungsputz auf Innendämmung, d=8mm, Gastraum**

Wie Position 04.02.0004 (Seite 36) jedoch:
Mineralischer, diffusionsoffener und kapillaraktiver Kalkputz, gipsfrei, einlagig als Armierungsputz mit eingebettetem Armierungsgewebe, im Innenbereich. Auftrag auf mineralische Leibungsdämmplatten (Innendämmung)

Bauteil: Leibung, innen
Untergrund: Leibungsdämmplatte, mineralisch (Innendämmung)
Anzahl Lagen: 1-lagig
Schichtdicke Putz: ca. 8mm
Tiefe Leibung: ≤ 500 mm
Höhe: bis ca. 6,0 m (Gerüst bauseits)

Einbauort:
Gbd. 6 U1 Gastraum

**90 m** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis



| | | |
|---|---|---|
| **02** | **LV** | **Trockenbauarbeiten, Innenwand und Deckenbekleidung** |
| 04 | Titel | Putzarbeiten, innen |
| 04.02 | Bereich | Innenputzarbeiten, Wand |

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
|---|---|---|---|---|

Übertrag: .....

**04.02.0008** **Zulage Mehrpreis, Ausgleichsputz, Nische, innen**

Nachträgliches oder verzögertes Herstellen von Innenputzflächen hinter Heizkörpern oder Rohrleitungen, als Mehrpreis.

Bauteil: Nische, innen
Putz: Mineralischen, diffusionsoffenen und kapillaraktiven Ausgleichsputz (Kalk- bzw. Kalkzementputz, frei von Gips, Kunstharz und wasserabweisenden Zusätzen)

Einbauort: U1 Gbd 21, 22, 10, 6

**100 m²** EP ..... GP .....

**04.02.0009** **Ausgleichsputz auftragen, d = 15**

Mineralischen, diffusionsoffenen und kapillaraktiven Ausgleichsputz (Kalk- bzw. Kalkzementputz, frei von Gips, Kunstharz und wasserabweisenden Zusätzen) auf tragfähigem, gereinigtem Bestandsuntergrund nach Erfordernis in einer Dicke d ≤ 15 mm auftragen. Der Putz dient als ebener, saugfähiger Untergrund für die vollflächige, hohlraumfreie Verklebung von Mineraldämmplatten mit Leichtmörtel. Oberfläche eben abgezogen und aufgeraut, nicht geglättet und frei von Sinterschichten. Ebenheitstoleranzen so herstellen, dass die Dämmplatten ohne Hohlstellen verklebt werden können. Erhärtungs- und Trocknungszeit einhalten, bis der Untergrund für die Verklebung freigegeben ist.
Die Verträglichkeit mit dem Klebemörtel der Innendämmung ist über die Herstellerfreigabe nachzuweisen.

Einbauort: U1 Gbd 21, 22, 10, 6

**400 m²** EP ..... GP .....

**04.02.0010** **Ausbessern Ausbruchsstellen, mineralischer Leichtmörtel**

Wie Position 04.02.0009 jedoch:
Zusätzliche Schließen von tiefen Ausbruchstellen, Schlitzen, tiefen Fehlstellen vor dem vollflächigen Putzauftrag.

Ausführung: ggf. mehrlagiges Schließen von tiefen Ausbruchstellen vor dem vollflächigen Putzauftrag

Abrechnung/Nachweis: Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Materialverbrauch in Litern (l) Nassmörtel. Der Nachweis ist vom Auftragnehmer über die Anzahl der verarbeiteten Werktrockenmörtel-Säcke und deren herstellerseitig dokumentierte Liter-Ergiebigkeit mittels

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

gemeinsam abgezählter Leergebinde (Sack-Nachweis) zu führen.

**10 l** EP ..... GP .....

## Summe Bereich 04.02

**Innenputzarbeiten, Wand, Netto:** .....

### 04.03 Bereich Profile, Anschlüsse

**04.03.0001** **Anputzleiste für Fenster- und Türanschlüsse innen**

Anputzleiste für Fenster- und Türanschlüsse innen, zu Putzsystem passend

Bauteil: Fenster- und Türleibungen im Innenbereich
Art des Putzes: Innenputz teils auf Dämmung
Form Profil: Anputzleiste mit integriertem Gewebestreifen
Material Profil: PVC (Kunststoff)

**320 m** EP ..... GP .....

**04.03.0002** **Innenputz + Dämmung anarbeiten, Stuck-Applikationen**

Innenputz einschließlich Innendämmung an bauseitsvorhandene Stuck-Applikationen allseitig sauber anarbeiten, ink. Anpassung der Dämmung, Anputzleisten, Eckausbildungen.

Dämmstärke: 40mm
Innenputzsystem: ca. 8mm

Einbauort: Gbd. 6 U1 Gastraum

**5 St** EP ..... GP .....

**04.03.0003** **Innenputz + Dämmung anarbeiten, Stahl-Träger**

Innenputzsystem einschließlich Innendämmung an bauseitsvorhandene gegenüber Dämmung Stahlträger an AW zu Hof 4 anarbeiten, ink. Anpassung der Dämmung, Anputzleisten, ggf. Eckausbildungen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis



| | | |
|---|---|---|
| **02** | **LV** | **Trockenbauarbeiten, Innenwand und Deckenbekleidung** |
| 04 | Titel | Putzarbeiten, innen |
| 04.03 | Bereich | Profile, Anschlüsse |

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
|---|---|---|---|---|

Übertrag: .....

Dämmstärke: 40mm
Innenputzsystem: ca. 8mm

Einbauort: Gbd. 6 U1 Gastraum

**m** EP ..... GP .....

**04.03.0004** **Eckprofil, Edelstahl, Innenputz**

Putzeckleiste aus rostfreiem Stahl (z.B. Werkstoff Nr. 1.4301) zum Einbau in Feuchträumen, in Bereichen ohne nachfolgenden Fliesen

Bauteil: Außenecken (z.B. Leibungen)
Art des Putzes: Innenputz
Form Profil: Eckprofil
Material Profil: Edelstahl
Schichtdicke Putz: 10 mm

**20 m** EP ..... GP .....

## Summe Bereich 04.03

**Profile, Anschlüsse, Netto:** .....

## Summe Titel 04

**Putzarbeiten, innen, Netto:** .....

zzgl. MwSt. (19,0 %): .....

**Gesamtsumme, Brutto:** .....

**05 Titel Maler und Tapizierarbeiten**

**05.01 Bereich Malerarbeiten**

**05.01.0001** **Beschichtung, Innenwand, Dispersion, NA-Kl.1, Putz, Bauplatte**

Wandbeschichtung innen, Dispersion matt, intensiv getönt, abwischbar, inkl. Reinigen der Flächen, sowie Grundierung und 2-facher Beschichtung

Bauteil: Innenwand
Untergrund: Putz und Bauplatten (GK und Zementbauplatten)
Grundierung: lösemittelfreien, emissions- und geruchsarmen Grundiermittels (wässriges Tiefgrund- oder Grundierkonzentrat). Der Auftrag muss haftvermittelnd, untergrundverfestigend und insbesondere saugkraftregulierend auf die unterschiedlichen Saugverhalten von Putz-/Kartonflächen und Fugen-Spachtelmassen wirken.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

**Bundesdruckerei Ausbau Kantine (4076_BDRC)**

| | | |
|---|---|---|
| **02** | **LV** | **Trockenbauarbeiten, Innenwand und Deckenbekleidung** |
| 05 | Titel | Maler und Tapizierarbeiten |
| 05.01 | Bereich | Malerarbeiten |

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
|---|---|---|---|---|

Übertrag: .....

Schlussbeschichtung: hochwertigen Innen-Dispersionsfarbe. Aufgrund des intensiv getönten Farbtons ist die Beschichtung in der erforderlichen Anzahl an Arbeitsgängen (mindestens jedoch als deckender Schlussanstrich) so auszuführen, dass eine vollständig homogene, streifen- und wolkenfreie Oberfläche erzielt wird.

Oberfläche: Stumpfmatt bis matt (G3), abwischbar
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1
Deckvermögen/Kontrastverhältnis: H10-Klasse 1, sehr hohes Deckvermögen
Farbton: Satt getönt / intensiv farbig (Volltonanteil 50 - 100 %)
Farbe: gem. Angaben Innenarchitektur

Ausführung einschließlich aller Nebenleistungen wie Beschneidearbeiten an angrenzende Bauteile.

**220 m²** EP ..... GP .....

**05.01.0002** **Beschichtung, Leibungen, Dispersion, NA-Kl.1, Putz, H<3,50**

Wie Position 05.01.0001 (Seite 40) jedoch:
Beschichtung auf Leibungen, einschl. Sturz aus Dispersionsfarbe, NA-Kl. 1

Bauteil: Leibungen, Sturz (Fenster und Türen)
Leibungstiefe: bis 500cm
Arbeitshöhe: bis 3,50 m

**152 m** EP ..... GP .....

**05.01.0003** **Beschichtung, Leibungen, Dispersion, NA-Kl.1, Putz, H<5,50**

Wie Position 05.01.0001 (Seite 40) jedoch:
Beschichtung auf Leibungen, einschl. Sturz aus Dispersionsfarbe, NA-Kl. 1

Bauteil: Leibungen, Sturz (Fenster und Türen)
Leibungstiefe: bis 500cm
Arbeitshöhe: bis 6,0 m (Gerüst bauseits)

Einbauort: Gbd. 6 U1 Gastraum

**90 m** EP ..... GP .....

**05.01.0004** **Beschichtung, Decke, Dispersion, NA-Kl.2, Putz, Bauplatte**

Wie Position 05.01.0001 (Seite 40) jedoch:
Deckbeschichtung innen, Dispersion matt, intensiv getönt

Bauteil: Decken
Deckenhöhe: bis ca. 3,50 m

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

**Bundesdruckerei Ausbau Kantine (4076_BDRC)**

| | | |
|---|---|---|
| **02** | **LV** | **Trockenbauarbeiten, Innenwand und Deckenbekleidung** |
| 05 | Titel | Maler und Tapizierarbeiten |
| 05.01 | Bereich | Malerarbeiten |

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
|---|---|---|---|---|

Übertrag: .....

Untergrund: Putz und Bauplatten
Oberfläche: matt
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1

Einbauort:
alle Bereiche außer Gasträume

**370 m²** EP ..... GP .....

**05.01.0005** **Beschichtung, Grundierung, Silikat, Putz, Innenwand**

Beschichtung auf Putzflächen im Innenbereich, mit reiner Silikatfarbe, diffusionsoffen, bestehend aus einer Untergrundvorbehandlung (Grundierung), sowie Grund- und Schlussbeschichtung, geeignet für kapillaraktive Innendämmsysteme (siehe Titel Dämmarbeiten)

Beschichtungsart: bis Schlussbeschichtung
Untergrund: Putz auf Dämmungen, innen
Untergrundvorbehandlung: Grundierung
Schlussbeschichtungsstoff: Silikatfarbe
Grundbeschichtungsstoff: Silikatfarbe, ggf. mit Fixativ
Deckvermögen/Kontrastverhältnis: H10-Klasse 1, sehr hohes Deckvermögen
Glanz: matt (G3)
Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 2
Farbton: gemäß Materialkatalog Innenarchitektur
Bauteil: Innenwand

Einbauort:
Gb. 6 U1 Gastraum 006-003

**35 m²** EP ..... GP .....

**05.01.0006** **Beschichtung, Grundierung, Silikat, Putz, Leibung**

Wie Position 05.01.0005 jedoch:
Beschichtung auf Leibungen, einschl. Sturz aus Silikatfarbe

Bauteil: Leibungen, Sturz (Fenster und Türen)
Leibungstiefe: bis 500cm

**26 m** EP ..... GP .....

**Summe Bereich 05.01**

**Malerarbeiten, Netto:** .....

**05.02 Bereich Tapizierarbeiten**

# Leistungsverzeichnis

**Bundesdruckerei Ausbau Kantine (4076_BDRC)**

| | | |
|---|---|---|
| **02** | **LV** | **Trockenbauarbeiten, Innenwand und Deckenbekleidung** |
| 05 | Titel | Maler und Tapizierarbeiten |
| 05.02 | Bereich | Tapizierarbeiten |

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
|---|---|---|---|---|

Übertrag: .....

**05.02.0001** **Vliestapete, gemustert, Wand**

Wandbekleidung aus Vliestapete mit Träger aus Zellstoff, gemustert, auf Stoß tapeziert, wasserabweisend und stoßfest.

Tapete: Vliestapete, Rückseite aus Vinyl
Untergrund: TB
Bauteil: Wand
Wandhöhe: ca. 3,08 m
Struktur: ohne
Qualität: abwischbar
Nassabriebbeständigkeit: mind. Klasse 3
Design/Muster: gem. Matrialkatalog Innearchitektur

Einbauort: Gbd. 21 E1 Gastraum 21-102

**12 m²** EP ..... GP .....

## Summe Bereich 05.02

**Tapizierarbeiten, Netto:** .....

## Summe Titel 05

**Maler und Tapizierarbeiten, Netto:** .....

zzgl. MwSt. (19,0 %): .....

**Gesamtsumme, Brutto:** .....

**06 Titel Akusitk und Mediensysteme**

**06.01 Bereich Akkustiksysteme**

**06.01.0001** **Akustiks-Mehrschichtsystem Decke, H<3,50**

Akustikplatte aus beschichteter Mineralwolle, inkl. Verklebung, Fugen-Spachtelung sowie Zwischen- Schlussbeschichtung.

Bauteil: Akustikdecke
Untergrund: Kappendecke, teils aus GK teils original
Arbeitshöhe: bis 3,50
Material: Sandwichelement mit Mineralwollkern und Deckschicht aus Blähglasgranulat
Befestigung: direkten Verklebung an Decken ohne UK
nichtbrennbar nach EN 13501-1: A2-s1, d0 (im System),
Gesamtsystemstärke: ca. 66 mm
Schlussbeschichtung: weiß, fugenlos (2 Arbeitsgänge)
Schallabsorptiongrad $\alpha_w$ bis zu: 1,00 nach EN ISO 11654 bei Aufbau Typ A auf massivem Untergrund in Ausführung mit sichtbaren Fugen.
Leitfabrikat: Sto Silent Board o. glw.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis



| | | |
|---|---|---|
| **02** | **LV** | **Trockenbauarbeiten, Innenwand und Deckenbekleidung** |
| 06 | Titel | Akusitk und Mediensysteme |
| 06.01 | Bereich | Akkustiksysteme |

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
|---|---|---|---|---|

Übertrag: .....

Einbauort:
Gb. 21 E1 Gastraum
Gb. 10 E1 Gastraum

Abrechnung: projizierten Deckenfläche (Grundrissfläche)

**240 m²** EP ..... GP .....

**06.01.0002** **Akustiks-Mehrschichtsystem Decke, H=5,50**

Wie Position 06.01.0001 (Seite 43) jedoch:
Akustiksystem auf Kappendecke

Bauteil: Kappendecke
Arbeitshöhe: bis 3,50
Leitfabrikat:

Einbauort:
Gb. 6 U1 Gastraum

**270 m²** EP ..... GP .....

**06.01.0003** **Akustik-Decke, PET-Vlies, 50 mm**

Akustik-Decke unterhalb von Lüftungsdecke

Bauteil: Akustikdecke
Untergrund: Kappdecke
Matreial: PET-Vlies oder in akustisch transparente Folie eingewickelte Mineralwolle
Stärke: 50 mm

Einbauort:
Gb. 21 E1 Produktionsküche

**55 m²** EP ..... GP .....

**06.01.0004** **Hygiene-Wandabsorber, 40 mm, Glasswolle-Platte**

Hygiene-Wandabsorber als Wandpaneelsystem, geeignet für Feuchtraum, inkl. Wandbefestigung

Bauteil: Hygiene Wandabsorber
Untergrund: TB-Wand
Matreial: Glaswolle-Platte
Eigenschaften: chemikalien-, wasser-, schimmelbeständig
Stärke: 40 mm
Gewicht Platte: 4 kg/m2
UK: Wandhalter, rostfei, verschraubt

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis



| | | |
|---|---|---|
| **02** | **LV** | **Trockenbauarbeiten, Innenwand und Deckenbekleidung** |
| 06 | Titel | Akusitk und Mediensysteme |
| 06.01 | Bereich | Akkustiksysteme |

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
|---|---|---|---|---|

Übertrag: .....

Wandabstand Platte: ca. 40 mm
Leitfabrikat: Ecophon Hygiene Performance Wall o. glw.

Einbauort:
Gb. 21 E1 Produktionsküche

**5 m²** EP ..... GP .....

## Summe Bereich 06.01

**Akkustiksysteme, Netto:** .....

## 06.02 Bereich Mediendecke

**06.02.0001** **Mediendecke, Trassen, abgehängt, H=6m**

Mediendecke, bestehend aus Tragkonstrukion, unterhalb der Brandschutzverkleidung der Stahlträger der Kappendecke, an Kappendecke befestigt, mittig daran abgehängt Elektro-Trassen zur Aufnahme von Installationen und Kabel, allseitig bekleidet mit zementgebunden Bauplatte, Geometrie Bekleidung gem. Detailplanung, inkl. aller Profile, Zu- und Anschlüsse sowie Befestigungsmittel

Bauteil: Mediendecke
Befestigungsgrund: Kappendecke
Arbeitshöhe: bis ca. 6 m über OK Boden
Tragkostruktion: Montageschiene aus feuerverzinktem Stahl
U-Profil Bekleidung Tragkonstruktion: Baupaltten, zementgebunden
Abhängung: 1 x Mittig
Abhanghöhe: 50 cm unter Träger Kappendecke
Trassenbreite: 60 x 260 mm
Auflagerbereite: 200 mm
Material: Edelstahl
Bekleidung Trassen: Baupaltten, zementgebunden
Stärke: 12,5 mm

Einbauort: Gb. 6 U1 Gastraum

**70 m** EP ..... GP .....

**06.02.0002** **Mediendecke, Trassen, abgehängt, H<3,50**

Wie Position 06.02.0001 jedoch:
Mediendecke

Arbeitshöhe: bis ca. 3,50 m über OK Boden
Abhanghöhe: 10 cm unter Träger Kappdecke

Einbauort: Gb. 21 E1 Gastraum

**60 m** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

**Bundesdruckerei Ausbau Kantine (4076_BDRC)**

| | | |
|---|---|---|
| **02** | **LV** | **Trockenbauarbeiten, Innenwand und Deckenbekleidung** |
| 06 | Titel | Akusitk und Mediensysteme |
| 06.02 | Bereich | Mediendecke |

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
|---|---|---|---|---|

Übertrag: .....

**06.02.0003** **Kabeldurchführung, Einbauten, Mediendecke, bis 25 mm**

Kabeldurchführung und ggf. Verstärkung für den Einbau von Leuchten und Eventtechnik (wie Lautsprecher, Projektoren, etc.) in zuvorbeschriebener Mediendecke; Fuge mit überstreichbarem, elastischem Material ausfüllen und glätten

Abmessung: bis 25 mm

**86 St** EP ..... GP .....

## Summe Bereich 06.02

**Mediendecke, Netto:** .....

## Summe Titel 06

**Akusitk und Mediensysteme, Netto:** .....

zzgl. MwSt. (19,0 %): .....

**Gesamtsumme, Brutto:** .....

**07 Titel Sonstige Arbeiten**

**07.02 Bereich Stundenlohnarbeiten**

**07.02.0001** **Stundensatz Mittellohn**

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:

Mittellohn/Verrechnungslohn

Vergütung nur nach vorheriger schriftlicher Anforderung durch die örtliche Objektüberwachung. Nachträglich eingereichte Stundenlohnzettel werden nicht anerkannt.

**10 h** EP ..... GP .....

## Summe Bereich 07.02

**Stundenlohnarbeiten, Netto:** .....

## Summe Titel 07

**Sonstige Arbeiten, Netto:** .....

zzgl. MwSt. (19,0 %): .....

**Gesamtsumme, Brutto:** .....

# LV-Zusammenfassung

**Bundesdruckerei Ausbau Kantine (4076_BDRC)**

**02 LV Trockenbauarbeiten, Innenwand und Deckenbekleidung**


| Nr. | Bezeichnung | | Seite | Gesamt in EUR |
|---|---|---|---|---|
| **01** | **Titel** | **Vorbereitende Arbeiten** | 6 | ..... |
| 01.01 | Bereich | Vorbereitende Arbeiten | 6 | ..... |
| 01.02 | Bereich | Werk- und Montageplanung (W+M Planung) | 7 | ..... |
| 01.03 | Bereich | Gerüstarbeiten | 8 | ..... |
| **02** | **Titel** | **Trockenbauarbeiten** | 10 | ..... |
| 02.01 | Bereich | Wände | 10 | ..... |
| 02.02 | Bereich | Vorsatzschalen | 15 | ..... |
| 02.03 | Bereich | Einbauten, Verstärkungen, etc. (Wand, Vorsatzschlale) | 17 | ..... |
| 02.04 | Bereich | Decken, Abkofferungen | 25 | ..... |
| 02.05 | Bereich | Brandschutzverkleidung | 29 | ..... |
| **03** | **Titel** | **Dämmarbeiten** | 31 | ..... |
| 03.01 | Bereich | Dämmarbeiten | 31 | ..... |
| **04** | **Titel** | **Putzarbeiten, innen** | 34 | ..... |
| 04.01 | Bereich | Deckenputz | 34 | ..... |
| 04.02 | Bereich | Innenputzarbeiten, Wand | 35 | ..... |
| 04.03 | Bereich | Profile, Anschlüsse | 39 | ..... |
| **05** | **Titel** | **Maler und Tapizierarbeiten** | 40 | ..... |
| 05.01 | Bereich | Malerarbeiten | 40 | ..... |
| 05.02 | Bereich | Tapizierarbeiten | 43 | ..... |
| **06** | **Titel** | **Akusitk und Mediensysteme** | 43 | ..... |
| 06.01 | Bereich | Akkustiksysteme | 43 | ..... |
| 06.02 | Bereich | Mediendecke | 45 | ..... |
| **07** | **Titel** | **Sonstige Arbeiten** | 46 | ..... |
| 07.02 | Bereich | Stundenlohnarbeiten | 46 | ..... |

# LV-Zusammenfassung

Bundesdruckerei Ausbau Kantine (4076_BDRC)

**02 LV Trockenbauarbeiten, Innenwand und Deckenbekleidung**

| Nr. | Bezeichnung | Seite | Gesamt in EUR |
|---|---|---|---|

## Summe LV 02 Trockenbauarbeiten, Innenwand und Deckenbekleidung

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Angebotssumme, Netto:** | EUR | ..... |
| Stempel | zzgl. MwSt. (19,0 %): | EUR | ..... |
| ..... Anbieter - Unterschrift | **Angebotssumme, Brutto:** | EUR | **.....** |