

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Inhaltsverzeichnis

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
LV: 1-342-01 Trockenbau und Akustikbau

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	Baustelleneinrichtung und Gerüste	10
02.	Planungsleistungen	12
02.001.	Planungsleistungen	12
03.	Frauenhalle.....	14
03.001.	Erdgeschoss.....	14
04.	Männerhalle.....	19
04.001.	Erdgeschoss.....	19
04.002.	1. Obergeschoss	26
04.003.	Trennwand.....	30
05.	Kopfbau	34
05.001.	1. Untergeschoss.....	34
05.002.	Erdgeschoss.....	43
05.003.	1. Obergeschoss	51
06.	Dokumentation	58
06.001.	Dokumentation	58
07.	Stundenlohnarbeiten.....	61
07.001.	Stundenlohnarbeiten.....	61
	Zusammenstellung	62

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projektdaten:

Projektbezeichnung:	Sanierung Stadtbad Halle
Projektname:	SBH
PLZ:	06108
Ort:	Halle (Saale)
Straße:	Schimmelstraße 1

Vergabedaten:

Art der Ausschreibung:	Offenes Verfahren
Ort der Angebotsabgabe:	
Datum der Angebotseröffnung:	
Uhrzeit der Angebotseröffnung:	
Zuschlagsfrist:	

Ausführungstermine:

Ausführungsbeginn:	(Soll)
Ausführungsende:	(Soll)
Ausführungsbeginn:	(Ist)
Ausführungsende:	(Ist)

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:	Bäder Halle GmbH
Straße:	Bornknechtstraße 5
PLZ:	06108
Ort:	Halle (Saale)

LV-Daten:

LV-Bezeichnung:	Trockenbau und Akustikbau
LV-Name:	1-342-01

Angebotssumme:	EUR
	

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer:	EUR
	

Angebotssumme brutto:	EUR
	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
LV: 1-342-01 Trockenbau und Akustikbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Allgemeine Vorbemerkungen und Vertragsbedingungen

1. Maßnahme, Objektbeschreibung

1.1 Ortsbeschreibung

Der ca. 2830 m2 große Gebäudebereich des denkmalgeschützten Stadtbades gliedert sich in 4 Teilbereiche: Kopfbau (KB), Eingangshalle (EH), Männerhalle (MH), Frauenhalle (FH), und Turm (TU). Alle Gebäude und Anlagenteile, sowie alle Außenflächen unterliegen dem Denkmalschutz.

Lage der Baustelle:

Ort: Schimmelstraße 1, 06108 Halle (Saale)

1.2 Projektbeschreibung

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um die denkmalgerechte Sanierung des Stadtbades Halle.

Weitere Erläuterung:

Das Stadtbad Halle wurde in den Jahren um 1916 unmittelbar östlich des historischen Stadtkerns erstellt und ist von einer gründerzeitlich geprägten Blockrandstruktur umgeben. Das Grundstück erstreckt sich über variierende Höhenniveaus. Von Ost nach West fällt das Gelände mit etwa 7m Niveauunterschied ab. Zusätzlich fällt der Verlauf der Schimmelstraße entlang der Westfassade von Süd nach Nord ab. Exklusive des Turmes verfügt das Bad über fünf Geschosse (1. und 2. Untergeschoss, Erdgeschoss, 1. und 2. Obergeschoss) von denen nur das Bodenniveau des zweiten Untergeschosses vollständig unter Grund liegt. Untergeschoß 1 liegt, abhängig von der Lage auf dem Grundstück unter oder ebenerdig zum Grund. Das erste Geschoss, das sich vollständig über Grund befindet ist das erste Obergeschoss. Das Gebäude wird durch das höhere Niveau des 1. Untergeschosses über ein Treppenportal im Hof erschlossen, das den Besucher, Gast und Mitarbeitenden auf das EG-Niveau bringt.

1.3 Konstruktion

Das Bestandsgebäude des Hallenbades von 1916 besteht aus massiven Mauerwerkswänden und eingespannten Decken aus Stahlbeton, die in wenigen Bereichen größerer Spannweiten als Stahlsteindecken ausgebildet sind.

Bis auf wenige Zierelemente sind die Fassaden außenseitig in

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH **Sanierung Stadtbad Halle**
LV: 1-342-01 **Trockenbau und Akustikbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Rillenputztechnik mit Glattputzapplikationen verputzt. Entlang der Straßenfassade zur Schimmelstraße und im Innenhof mit Haupteingang ist der Sockelzone ein rustikales Kalksteinmauerwerk vorgeblendet. Die Bauteilerkundung wurden im Rahmen der Entwurfsplanung ergänzt. Durch die Auswertung steht fest, dass es durch Feuchteindringung an den Stahlbetonelementen in Teilbereichen zu starken Schädigungen bis hin zu Substanzverlust gekommen ist und umfängliche Betonsanierungen notwendig macht. Besonders betroffen sind die Decken über dem 2. Untergeschoss, sowie die Decke über dem 1. Untergeschoss unterhalb der Duschen in der Damenhalle, die durch eine neue Stahlbetondecke ersetzt werden muss. Im Rahmen der barrierefreien Erschließung wird zwischen Eingangsbereich und Männerhalle ein neuer Aufzug als Verbindung von 1. Untergeschoss um Erdgeschoss eingefügt, wofür Teilbereiche des oberen Bodenniveaus im 1. Untergeschoss in Stahlbetonbauweise ergänzt werden müssen. Die Errichtung des neuen Dachtragwerks der Männerhalle erfolgt als Fachwerkkonstruktion in Stahl; DIE Nebenträger in Holzbauweise. Die Konstruktion wird auf die verbliebenen Ziegelmauerwerkswände der Hallenflanken mittels neuer Konsolen aufgesetzt und erhält eine Ziegeldeckung. Das reaktivierte Glasdach im Foyer wird der bestehenden Betonrippendecke als Stahl-Glas-Konstruktion aufgesetzt.

1.4 Denkmalgerechtigkeit

Die Baustelle liegt in einem denkmalgeschützten städtebaulichen Ensemble aus Höfen und Gebäudeteilen. Die Ausführung der im Folgenden beschriebenen Arbeiten hat denkmalgerecht zu erfolgen. Vorhandene Bauteile dürfen nur nach Genehmigung durch die Bauleitung verändert oder entfernt werden. Bauliche Hinzufügungen und/oder technische Ausbauten, die in erster Linie der neuen Verwendung des Denkmals geschuldet sind, sind gemäß den Vorgaben durch die Bauleitung auszuführen. Insbesondere Leitdetails zu Materialität, Fügung und Anordnung neuer Bauteile sind genauestens zu beachten. Abweichungen von den vorgegebenen Ausführungsweisen bedürfen grundsätzlich der Genehmigung durch die Bauleitung.

Bei allen Fragestellungen, die sich aus dem denkmalgerechten Umgang mit dem Objekt ergeben können, muss seitens der Auftragnehmer der Ausschreibungstext genauestens befolgt werden. Im Zweifelsfall ist vor Ausführung die Bauleitung zu informieren und die Maßnahme mit dieser abzustimmen.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
LV: 1-342-01 Trockenbau und Akustikbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Grundsätzlich sind alle zu demontierenden Bauteile vor der Demontage zu dokumentieren.

1.5 Baustellenbesichtigung

Es wird dringend empfohlen aufgrund des besonderen denkmalrechtlichen Status sowie aufgrund der beengten Platzverhältnisse und z.T. erschwerten Zugänglichkeit von Räumen und Bereichen einen Besichtigungstermin wahrzunehmen.

Besichtigungstermine dürfen nur nach Abstimmung mit der Vergabestelle und nach Voranmeldung bei der örtl. BÜ erfolgen.

1.6 Vollständigkeit

Dem Auftragnehmer erhält Plansätze über die Planaustauschplattform des Architekten als PDF.

Die vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Unterlagen sind vom Auftragnehmer auf etwaige Unstimmigkeiten hin zu überprüfen. Bei festgestellten Unstimmigkeiten ist der AG über die Vergabepattform zu informieren und etwaige Bieter-fragen zu stellen.

1.7 Vertragsbedingungen

Die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B) und die und die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/C) werden Bestandteil dieses Vertrags.

Alle Leistungen sind nach den gültigen Rechtsprechungen, den öffentlich, rechtlichen Bestimmungen (insbesondere der LBO, örtliche Bauvorschriften, Arbeitsstätten-Richtlinien, Verwaltungsvorschrift zur Einführung Technischer Baubestimmungen (VV TB) Sachsen- Anhalt, usw.) sowie den Hersteller- und Verarbeitungsrichtlinien der verwendeten Materialien, den DIN-Normen, UVV-Richtlinien, der VOB Teil C, der DIN 18299 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik auszuführen.

2. ANGABEN ZUR BAUSTELLE

2.1 Vorhandene Abwasser- und Versorgungsleitungen

Es gibt keine verlässlichen Unterlagen zu Bestandsversorgungsleitungen wie Gas, Wasser, Strom oder Medien. Alle Arbeiten im oder außerhalb den Gebäudes sind mit Vorsicht auszuführen. Unstimmigkeiten sind der

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
LV: 1-342-01 Trockenbau und Akustikbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Objektüberwachung zu melden.

2.2 Schutz bestehender Bauteile/ Gebäude

Im Auftrag des AG wurden bereits Schutzmaßnahmen an historisch wertvoller Bausubstanz angebracht.

Dies betrifft u.a. Fußböden, Stützrn in der Männerhalle und in der Frauenhalle, Treppengeländer, Brüstungen u.a.

Es ist nicht gestattet, diese Schutzmaßnahmen abzubauen oder zu entfernen.

Für Beschädigungen sämtlicher Art ist der Auftragnehmer ersatzpflichtig.

3. ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG

3.1 Abwässer

Schmutz- und Oberflächenwasser durch getrennte Systeme abgeführt. Der Auftragnehmer hat sich über die Einleitmöglichkeiten im Vorfeld zu informieren. Verunreinigte Abwässer dürfen nicht in die Regenwasserkanalisation eingeleitet werden. Die Regenwasserkanäle werden regelmäßig durch die Stadtwerke Halle labortechnisch auf Fremdeinträge überprüft. Sollten Verunreinigungen zu Schadensersatzforderungen gegenüber dem Eigentümer/ Bauherrn führen, werden diese an den Verursacher weitergegeben. Entsprechend sind alle Abwässer des AN aufzufangen und die Entsorgung mit einzukalkulieren. Es darf kein verschmutztes Wasser in die Rigolenschächte der angrenzenden Jugendherberge eingeleitet werden.

3.2 Ordnung auf der Baustelle/Entsorgung

Anfallender Bauschutt, Verpackungsmaterialien und Ähnliches, alle anfallenden Baustoffreste jeglicher Art aus dem Verantwortungsbereich des Auftragnehmers aufgrund von Arbeiten aus dem vorliegenden Leistungsverzeichnis sind täglich von der Baustelle zu entfernen.

Bei Nichteinhaltung der oben genannten Punkte kann die Bauleitung nach einmaliger schriftlicher Aufforderung mit Frist von 2 Kalendertagen ohne weitere Mahnung oder Mitteilung die Beanstandung durch einen Dritten beseitigen lassen. Die Kosten hierfür gehen in vollem Umfang zu Lasten des Auftragnehmers und werden von der Rechnung einbehalten.

Die Entsorgung ist Bestandteil der Leistung des AN und durch ihn vorzunehmen. Diese Leistungen sind mit in die Einheitspreise einzurechnen.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH **Sanierung Stadtbad Halle**
LV: 1-342-01 **Trockenbau und Akustikbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Schuttcontainer o.Ä. werden durch den AG nicht zur Verfügung gestellt. Die erforderlichen Nachweise des ordnungsgemäßen Beseitigens, der Verwertung bzw. Entsorgung sind vom AN unaufgefordert Vorzulegen. Die Nachweispflicht obliegt dem Auftragnehmer.

3.3 Arbeitsschutz

Der allgemeine Arbeitsschutz unter Einhaltung aller von den Aufsichtsbehörden, den Berufsgenossenschaften und den Fachverbänden vorgeschriebenen Richtlinien, Regeln und Unfallverhütungsvorschriften ist Sache des AN und wird nicht gesondert vergütet. Dies gilt explizit auch für die dem SiGeKo zur Verfügung zu stellenden Unterlagen zur Koordinierung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes gemäß der BaustellV und den jeweiligen Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen (RAB). Darüber hinaus können besondere Arbeitsschutzmaßnahmen erforderlich sein, z.B. Sicherungsmaßnahmen für die Ausführung von Arbeiten in großer Höhe. Kosten für den besonderen Arbeitsschutz sowie Aufwendungen für erforderliche arbeitsmedizinische Untersuchungen, die Einholung von Genehmigungen, Anzeige der Arbeiten bei den Fachbehörden, Erstellung von Betriebsanweisungen und Arbeitsplänen, sowie die Unterweisungen der Arbeitnehmer etc. sind als Leistung des AN in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht separat vergütet.

Gefahrenbereiche sind abzusperren und zu kennzeichnen. Entstehen dadurch Behinderungen für andere Unternehmer oder Dritte, sind der Zeitraum der Absperrung sowie alternative Maßnahmen mit der Bauleitung abzustimmen. Das Konsumieren von Alkohol und Drogen in den Gebäuden sowie im gesamten Baustellenbereich ist streng untersagt. Die Arbeiter dürfen während der Gesamtdauer ihrer Tätigkeit auf der auf der Baustelle nicht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen. Firmen müssen ihre Mitarbeiter und ggf. NU davon in Kenntnis setzen. Bei Zuwiderhandlung ist die örtl. BÜ berechtigt, die betreffenden Personen von der Baustelle zu verweisen. Die Firma hat dann unverzüglich für Ersatz des Mitarbeiters zu sorgen und den evtl. entstandene Schaden zu ersetzen.

Flucht- und Rettungswege im Gebäude sind durchgängig frei zu halten.

3.4

Folgende Gewerke waren bereits auf der Baustelle tätig
 - Zentrale Baustelleneinrichtung

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
LV: 1-342-01 Trockenbau und Akustikbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

- Sicherung historisch wertvoller Bausubstanz
- Rückbau von Bauteilen zur späteren Aufarbeitung
- Gerüstbauarbeiten

Folgende Gewerke sind parallel zum Rohbau auf der Baustelle tätig

- Zentrale Baustelleneinrichtung
- Betoninstandsetzung
- Abbruch und Schadstoffsanierung
- Erweiterte Rohbauarbeiten
- Innenputzarbeiten
- TGA- Installationen
- Elektroinsatallationen
- Innenputzarbeiten

Die Leistungen müssen mit den parallel arbeitenden Gewerken koordiniert werden. Es besteht kein Anrecht auf alleinige Baufreiheit auf der Baustelle.

Besondere Ausführungshinweise

Terminplanung - Zeitversetzte Ausführung der Arbeiten

Auf Grund technologischer Abhängigkeiten zu anderen Gewerken, insbesondere zu den TGA- und zu den Elektroinstallationen, können die Trockenbauarbeiten nicht kontinuierlich ausgeführt werden. Es sind Pausen und Unterbrechungen einzuplanen, welche ein zeitversetztes Arbeiten notwendig machen werden. Diese Notwendigkeiten sind in der Kalkulation des Angebotes unbedingt zu berücksichtigen.

Aktuell ist der Ablauf der Trockenbauarbeiten wie folgt vorgesehen.

Leistung	voraussichtliche Ausführung
Stellen der UK für Wände, Vorwände, Schächte etc.	Oktober bis November 2026
Herstellen UK für Decken	Oktober bis November 2026
Schließen Decken, Wände, Vorwände, Schächte, etc.	Januar bis März 2027
Spachtelarbeiten	März bis Mai 2027

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
LV: 1-342-01 Trockenbau und Akustikbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen

Es werden Anforderungen an die Inhaltsstoffe der Bauprodukte gestellt, um die Errichtung eines sehr schadstoffarmen Gebäudes sicherzustellen. Dazu werden in bestimmten Leistungspositionen spezifische Anforderungen (z. B. Inhaltsstoffe, Emissionsverhalten, GISCODE, Gütesiegel) gestellt, die durch die Bieter bei der Bauproduktauswahl zwingend zu berücksichtigen sind.

Die Angebote erfolgen produktneutral. Nach der Vergabe, jedoch spätestens bis vier Wochen vor Bestellung oder Einbau sind die Bauprodukte durch das ausführende Unternehmen zu deklarieren, d. h. die relevanten Datenblätter und Erklärungen mit Bezug zu den Leistungspositionen zu deklarieren (Gesonderte Position des Leistungsverzeichnisses zur Erstellung einer Dokumentationsakte).

Die Bauprodukte werden innerhalb von fünf Werktagen auf Zulässigkeit überprüft und das Prüfergebnis dem Unternehmer mitgeteilt. Sollten Bauprodukte nicht zugelassen werden, kann der Unternehmer ein alternatives Produkt vorschlagen (oder den Alternativvorschlag des BNB-Koordinators) annehmen. Das Vorschlagen eines Alternativproduktes ist pro LV-Position nur einmal möglich.

Während der Bauausführung erfolgen Kontrollen bezüglich der ausschließlichen Verwendung von zum Einbau freigegebenen Bauprodukten. Bei Verstößen wird der Einbau untersagt. Bei bereits erfolgtem Einbau kann der Rückbau oder die Durchführung einer Freimessung durch den Bauherrn, beides zu Lasten des Unternehmers, angeordnet werden. Für die Nachweisführung der Umsetzung eines sehr schadstoffarmen Gebäudes erfolgen nach der Fertigstellung Raumluftmessungen.

Der Einsatz von Ortschäumen ist untersagt. Wenn in Ausnahmefällen deren Einsatz nicht vermieden werden kann, sind diese mit dem Koordinator für Schadstoffarmut abzustimmen (keine UF-Schäume, kompletter Ausschluss von halogenen Treibmitteln). Für PU-Schäume gilt zusätzlich der Ausschluss von TCEP.

Die in diesem Leistungsverzeichnis aufgeführten Baustoffen werden entsprechend der nachfolgenden Giscode definiert:

Giscode ZP1	Zementhaltige Produkte, z.B. zementgebundene Bauplatten
-------------	---

Giscode CP 10	Spachtelmassen auf Calciumsulfatbasis
---------------	---------------------------------------

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH **Sanierung Stadtbad Halle**
LV: 1-342-01 **Trockenbau und Akustikbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Giscode DA 20	Acrylat- Dichtstoffe; Chlorparaffine < 0,1 %			
Giscode DSE 20	Silikon- Dichtstoffe			

Kalkulationshinweis

Für die Kalkulation der nachfolgenden Positionen sind ohne weitere Erwähnung die folgenden Geschosshöhen zu berücksichtigen:

UG 1	ca. 3,0 bis 3,50 m
EG	ca. 3,5 bis 3,80m
OG 1	ca. 3,20 bis 3,50 m
OG 2	bis ca. 4,50 m
Dach	Trennwand im Dachraum h= bis ca. 13m

01. Baustelleneinrichtung und Gerüste

Kalkulationsgrundlagen - Gerüstbauarbeiten

Gemäß VOB stellen Gerüste für zu bearbeitenden Flächen bis zu einer Höhe von 3,50 m über der Standfläche eine Nebenleistung dar.

01..0010 Baustelleneinrichtung des AN, Stellung

Einrichten und Räumen der Baustelle, Vorhalten der Baustelleneinrichtung für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen.
Rückbau der BE nach Abschluss der eigenen Arbeiten, Abtransport und Beräumung der BE- Flächen.

1,000 St

01..0020 Baustelleneinrichtung des AN, Vorhaltung

Vorhaltung der Baustelleneinrichtung des AN.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
 LV: 1-342-01 Trockenbau und Akustikbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Vorhaltedauer: 34 Wochen				
		34,000 StWo		
01..0030	Arbeitsbühne, fahrbar, LK 3, Höhe bis 4 m Arbeitsbühne, fahrbar, LK 3 gemäß DIN EN 1004, mit Steckgeländer und den erforderlichen Leiternaufgängen. Lieferung, Aufbau, Umsetzen zwischen den Geschossen, Rückbau und Abtransport. Höhe Belagfläche: bis 4,0 m Länge: bis 4,0 m Breite: mind. 0,60 m Lastklasse: 3 Einsatzort: Männerhalle EG, OG 1 und OG 2 Frauenhalle EG Kopfbau UG1 bis OG2			
		2,000 St		
01..0040	Arbeitsbühne, fahrbar, LK 3, Höhe bis 4 m, Vorhaltung Vorhaltung der Arbeitsbühne, fahrbar, der Vorposition. Vorhaltedauer: 34 Wochen			
		68,000 StWo		
01..0050	Arbeitsbühne, fahrbar, LK 3, Höhe bis 11 m Arbeitsbühne, fahrbar, LK 3 gemäß DIN EN 1004, mit Steckgeländer und den erforderlichen Leiternaufgängen. Lieferung, Aufbau, Umsetzen zwischen den Geschossen, Rückbau und Abtransport. Gerüstbreite: 0,75 m Höhe der Belagfläche: ca. 11m Maximale Plattformbelastung: 250 Kg Normen: TÜV zertifiziert Lastklasse: 3 Vorhaltedauer: 4 Wochen Aufstellort: Arbeitsebene des Raumgerüsts Einsatzort: Männerhalle OG2, Dachraum			
		2,000 St		
Summe 01. Baustelleneinrichtung und Gerüste				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
 LV: 1-342-01 Trockenbau und Akustikbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.	Planungsleistungen			
02.001.	Planungsleistungen			
02.001.0010	Werk- und Montageplanung Trockenbau, Trennwand Männerhalle Werk- und Montageplanung für Montagetrennwände nach DIN 18183 Teil 1, deren Höhe die zulässigen Wandhöhen je nach Wandart und Einbaubereich überschreitet, wie folgt: - alle für den gesamten Umfang dieser Leistungsbeschreibung erforderlichen bzw. vom Tragwerksplaner und dem planenden Architekten angeforderten Werkstatt- und Detailzeichnungen; - Umfang: Ansichten, Schnitte, Details, Verbindungen, Befestigungsmittel etc.; - Berücksichtigung erhöhter Anforderungen für Verbindungsmittel, Fertigungstechnologie, Bauwerks- anschlüsse; - Anfertigung notwendiger prüffähiger statischer Berechnungen; - Anfertigen, Vorlegen und Abstimmen mit dem planenden Tragwerksplaner und dem Architekten, ggf. auch mit dem Prüfstatiker; - inkl. Einarbeiten von Änderungen und Fortschreibung; - vorzusehen ist die Erstellung der Zeichnungen mit CAD, die Daten als DWG und/oder PDF-Datei o.glw. sowie 1-fach in Papierform zu übergeben; - Grundlage für die Ausführungszeichnungen sind die Listen, Werk- und Detailpläne des Architekten und die geprüfte Statik sowie sonstige Vorgaben des Tragwerkplaners. - Die Pläne und Nachweise sind unter Beachtung folgender Fristen durch den AN eigenverantwortlich vorzulegen: Prüfung Architekt: 3 Wochen + Prüfung Tragwerksplaner: 3 Wochen Ausführungsort: Raumtrennwand zwischen Raum Technik und dem Luftraum im OG 2 Wandhöhe: ca. 13 m Ausführung: im Bereich des Dachtragwerks mit der Dachneigung mitlaufend (Dreiecksform)	1,000 St		
02.001.0020	Werk- und Montageplanung Trockenbauwände h>3 m, gesamtes Gebäude Werk- und Montageplanung für alle nachfolgenden Trockenbaupositionen im Zusammenhang mit Trockenbaumontagewänden nach DIN 18183 Teil 1, deren Höhe die zulässigen Wandhöhen je nach Wandart und Einbaubereich überschreitet, wie folgt: - alle für den gesamten Umfang dieser Leistungsbeschreibung erforderlichen bzw. vom planenden Architekten angeforderten Werkstatt- und Detailzeichnungen; - Umfang: Wandpläne mit Angabe der Profile und der statisch erforderlichen Maßnahmen, Anschlusspunkte; - Anfertigung notwendiger prüffähiger statischer Berechnungen (Genehmigungs- und Ausführungsstatik); - Anfertigen, Vorlegen und Abstimmen mit dem planenden Tragwerksplaner und Architekten; - inkl. Einarbeiten von Änderungen und Fortschreibung; - vorzusehen ist die Erstellung der Zeichnungen mit CAD, die Daten als DWG und/oder PDF-Datei o.glw. sowie 1-fach in			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
LV: 1-342-01 Trockenbau und Akustikbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Papierform zu übergeben; - Grundlage für die Ausführungszeichnungen sind die Listen und Detailpläne des Architekten und die Vorgaben des Tragwerkplaners. - Vorlage mind. 4 Wochen vor Fertigungsbeginn.				
		1,000	St		
	Summe 02.001.				
	Summe 02.				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
 LV: 1-342-01 Trockenbau und Akustikbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.	Frauenhalle				
03.001.	Erdgeschoss				
03.001.0010	Unterdecke, Feuchtraum, Zementplatten, 30 cm Unterdecke als abgehängte Decke, geeignet für Feuchträume, bestehend aus: - Unterkonstruktion aus einem Tragerost aus korrosionsbeständigen, beschichteten Stahlblechprofilen, als Grund- und Tragprofil an der bestehenden, geraden Rohdecke mit Schnellabhängern befestigt - Decklage aus Zementbauplatten, Plattenfugen gemäß Herstellervorgaben verklebt incl. Grundierung und Fugen-Armierungsgewebe; Oberflächenausbildung in hochwertiger Verspachtelung, Qualitätsstufe Q3 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben - Wandanschlüsse gleitend ausbilden. Grund- und Tragprofile : CD 60/27/06 Korrosivitätskategorie : C4-M (Profile, Verbinder und Abhänger) Decklage : 1 x 12,5 mm Zementplatten Brandschutzklasse : A1 Feuchtebeanspruchung : A0 Befestigungsmittel Platten :Edelstahlschrauben1.4529 Oberflächenqualität : Q3 Biegezugfestigkeit : Klasse A/ohne Belastung Abhängehöhe : bis ca. 30 cm Material Rohdecke : Stahlbeton Unterseite Rohdecke : 3,09 m ü. OKRB Einbauort : WC-Anlage Frauenhalle Plan-Nr. : SBH_ARC_FH_WD_EG_000_1 Detailplan : SBH_ARC_FH_DP_TB_001_1				
		18,400	m²		
03.001.0020	Quertraverse, Montagewand Quertraverse aus U- und C-Profilen in Zementplattenmontagewänden, als Befestigungsgrundlage für Konsollasten wie Wandschränke, Sanitär-Einrichtungsgegenstände etc. Profil : UA 75/40/2 Korrosivitätskategorie: C5-M				
		2,500	m		
03.001.0030	Rohrdurchführung, Montagewand, bis 50 mm Rohrdurchführung mit gleichmäßigem Abstand zu Gipsbekleidung. Fuge beidseits mit dauerelastischem Material ausfüllen und glätten. Verfugung : Sanitärsilikon, schwimmbadgeeignet, weiß				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
 LV: 1-342-01 Trockenbau und Akustikbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Fugenbreite : 10 mm Rohrquerschnitt : bis 50 mm Anforderung: Chlorparaffine < 0,1 %	2,000 St		
03.001.0040	Aussparung, Leibungsbeplankung, bis 1,0 m2, F90 Anlegen von Aussparung in Trockenbauwänden und Vorsatzschalen einschl. Leibungsbeplankung und U/A-Profilen für Brandschutzschottungen, Profile miteinander verschraubt. Brandschutz : F90 Öffnungsgröße : bis 1,0 m2 Wanddicke : bis 200 mm Korrosivitätskategorie: C5-M	5,000 St		
03.001.0050	Verstärkungsprofil, UA75-100/40/2,Trockenb. Verstärkungsprofil für Trockenbaukonstruktion. Profil : UA 75- 100/40/2 Einbauorte : Türöffnungen, Sanitärinstallationen u. dgl. Korrosivitätskategorie: C5-M	150,000 m		
03.001.0060	Kabeldurchführung, Montagewand, bis 25 mm Kabeldurchführung mit gleichmäßigem Abstand zu Gipsplattenbekleidung, durch beide Plattenlagen der Wand; Fuge mit dauerelastischem Material ausfüllen und glätten. Verfugung : Sanitärsilikon, schwimmbadgeeignet, weiß Fugenbreite : 10 mm Kabelquerschnitt : bis 25 mm Anforderung: Chlorparaffine < 0,1 %	10,000 St		
03.001.0070	Verfugung, elastisch, Trockenbau Dauerelastische einseitige Verfugung der Anschlüsse der mit Plattenmaterial bekleideten Flächen gegen massive Bauteile, mit schwimmbadgeeignetem Sanitärsilikon, weiß. Anforderung: Chlorparaffine < 0,1 %	41,000 m		
03.001.0080	Zementpl.-Vorsatzschale, CW 75/100, 2x12,5 mm, MW60 mm Zementplatten-Vorsatzschale, freistehend, raumhoch, für Feuchträume, für Installationen, mit imprägnierten Platten, untere und obere Lage aus Zementplatten, Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen, inkl. Dampfsperre und Dämmung. Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben.			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH **Sanierung Stadtbad Halle**
LV: 1-342-01 **Trockenbau und Akustikbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Profile : CW/UW 75/50(40)/06
 Korrosivitätskategorie : C5-M (Profile, Verbinder)
 Ständerachsabstand : 62,5 cm
 Beplankung 1 Seite : 2 x 12,5 mm Zementplatten
 Plattentyp : H2
 Brandschutzklasse : A2-s1,d0
 Dämmung : Mineralwolle, MW
 Dämmdicke : 60 mm, Alu-kaschiert
 Anwendung : WTR
 Längenbezogener Strömungswiderstand: mind. 5 kPa · s/m²
 Brandverhalten, Dämmung : A2-s1,d0
 Wanddicke : bis 100 mm
 Dampfsperre : PE-Folie 0,2 mm
 Wandhöhe : 3,09 m

Einbauort : WC-Anlage Frauenhalle

Plan-Nr. : SBH_ARC_FH_WD_EG_000_1
 Detailplan : SBH_ARC_FH_DP_TB_001_1

20,000 m²

03.001.0090 Zementpl.-Vorsatzschale, hor. Abd., h=1,2 m CW 75/100, 2x12,5mm, MW60 mm

Zementplatten-Vorsatzschale, freistehend, mit horizontaler Abdeckung, für Feuchträume, für Installationen, mit imprägnierten Platten, untere und obere Lage aus Zementplatten, Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen, inkl. Dampfsperre und Dämmung. Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben.

Profile : CW/UW 75/50(40)/06
 Korrosivitätskategorie : C5-M (Profile, Verbinder)
 Ständerachsabstand : 62,5 cm
 Beplankung 1 Seite : 2 x 12,5 mm Zementplatten
 Plattentyp : H2
 Brandschutzklasse : A2-s1,d0
 Dämmung : Mineralwolle, MW
 Dämmdicke : 60 mm, Alu-kaschiert
 Anwendung : WTR
 Längenbezogener Strömungswiderstand: mind. 5 kPa · s/m²
 Brandverhalten, Dämmung : A2-s1,d0
 Wanddicke : 225 mm
 Dampfsperre : PE-Folie 0,2 mm
 Wandhöhe : 1,20 m ü. OKFF

Einbauort : WC-Anlage Frauenhalle

Plan-Nr. : SBH_ARC_FH_WD_EG_000_1
 Detailplan : SBH_ARC_FH_DP_TB_001_1

2,500 m²

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
LV: 1-342-01 Trockenbau und Akustikbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.001.0100	Zementpl.-Vorsatzschale, CW 75/100, 2x12,5 mm, in Mauerwerk Zementplatten-Vorsatzschale, zum Verschluss von Wandöffnungen im Mauerwerk, für Feuchträume, für Installationen, mit imprägnierten Platten, untere und obere Lage aus Zementplatten, Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen, inkl. Dampfsperre. Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben. Ausführung in Kleinflächen bis ca. 2 m². Profile : CW/UW 75/50(40)/06 Korrosivitätskategorie : C5-M (Profile, Verbinder) Ständerachsabstand : 62,5 cm Beplankung 1 Seite : 2 x 12,5 mm Zementplatten Plattentyp : H2 Brandschutzklasse : A2-s1,d0 Wanddicke : bis 100 mm Dampfsperre : PE-Folie 0,2 mm Wandhöhe : bis 2,20 m Einbauort : Duschanlage Frauenhalle Plan-Nr. : SBH_ARC_FH_WD_EG_000_1 Detailplan : SBH_ARC_FH_DP_DU_001_1	14,200 m²		
03.001.0110	Eckausbildung Vorsatzschale Ecke (Kante), recht- oder stumpfwinkelig, in Montagewand ausbilden, inkl. notwendiger Verstärkungen.	12,400 m		
03.001.0120	Eckschutzschiene, Zementplatten, Edelstahl Eckschutzschiene, 90 Grad, für Außenecken von Bekleidungen und Verkofferungen aus Zementplatten. Profil : Eckprofil 90° Material : Edelstahl	8,000 m		
03.001.0130	Revisionsöffnung, Montagewand, bis 600/600 mm Revisionsöffnung, in Montagewand mit vorgefertigter Revisionsklappe aus Metallrahmen, feuchtraumgeeignet, mit verdecktem Verschluss- und Scharniersystem sowie Zementplatteneinlage, inkl. Herstellen der Öffnung mit Wechsel der Unterkonstruktion.			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
LV: 1-342-01 Trockenbau und Akustikbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Größen : 600 x 600 mm Korrosivitätskategorie : C5-M				
		3,000	St		
	Summe 03.001.				
	Summe 03.				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
 LV: 1-342-01 Trockenbau und Akustikbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

04. Männerhalle

04.001. Erdgeschoss

04.001.0010 Unterdecke, Feuchtraum, Zementplatten, 60 cm

Unterdecke als abgehängte Decke, geeignet für Feuchträume, bestehend aus:

- Unterkonstruktion aus einem Tragerost aus korrosionsbeständigen, beschichteten Stahlblechprofilen, als Grund- und Tragprofil an der bestehenden, geraden Rohdecke mit Schnellabhängern befestigt
- Decklage aus Zementbauplatten, Plattenfugen gemäß Herstellervorgaben verklebt incl. Grundierung und Fugen-Armierungsgewebe
- Oberflächenausbildung in hochwertiger Verspachtelung, Qualitätsstufe Q3 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben
- Wandanschlüsse gleitend mit Bewegungsspielraum nach Planung

Grund- und Tragprofile	: CD 60/27/06
Korrosivitätskategorie	: C5-M (Profile, Verbinder und Abhänger)
Decklage	: 1 x 12,5 mm Zementplatten
Brandschutzklasse	: A1
Feuchtebeanspruchung	: A0
Befestigungsmittel Platten	: Edelstahlschrauben
1.4529	Oberflächenqualität :Q3
Biegezugfestigkeit	: Klasse A/ohne Belastung
Abhängehöhe	: bis ca. 60 cm
Material Rohdecke	: Stahlbeton, Ziegel
Unterseite Rohdecke	: 3,81 m ü. OKRB

Einbauort : WC Aufsicht Männerhalle EG

Plan-Nr. : SBH_ARC_MH_WD_EG_000_1

Detailplan : SBH_ARC_MH_DP_TB_003_1

2,600 m²

04.001.0020 Unterdecke, Feuchtraum, Zementplatten, 140 cm

Unterdecke als abgehängte Decke, geeignet für Feuchträume, Ausführung wie vorige Position, jedoch:

Abhängehöhe : bis ca. 140 cm
 Inkl. aller zusätzlichen Aufwendungen zur Realisierung der Abhängehöhe.

Einbauort: WC Männerhalle

Plan-Nr. : SBH_ARC_MH_WD_EG_000_1

Detailplan : SBH_ARC_MH_DP_TB_003_1

5,200 m²

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
 LV: 1-342-01 Trockenbau und Akustikbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
04.001.0030	Zementpl.-Vorsatzschale, CW 75/100, 2x12,5 mm, in Mauerwerk Zementplatten-Vorsatzschale, zum Verschluss von Wandöffnungen im Mauerwerk, für Feuchträume, für Installationen, mit imprägnierten Platten, untere und obere Lage aus Zementplatten, Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen, inkl. Dampfsperre. Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben. Ausführung in Kleinflächen bis ca. 2 m². Profile : CW/UW 75/50(40)/06 Korrosivitätskategorie : C5-M (Profile, Verbinder) Ständerachsabstand : 62,5 cm Beplankung 1 Seite : 2 x 12,5 mm Zementplatten Plattentyp : H2 Brandschutzklasse : A2-s1,d0 Wanddicke : bis 100 mm Dampfsperre : PE-Folie 0,2 mm Wandhöhe : bis 2,2 m Einbauort : Duschanlage Männerhalle Plan-Nr. : SBH_ARC_MH_WD_EG_000_1 Detailplan : SBH_ARC_MH_DP_DU_001_1	5,800	m²		
04.001.0040	Eckausbildung Vorsatzschale Ecke (Kante), recht- oder stumpfwinkelig, in Montagewand ausbilden, inkl. notwendiger Verstärkungen.	21,400	m		
04.001.0050	Zementpl.-Installationswand, CW50+50, d=305 mm, 2x 12,5 mm, MW40 Installationswand als Gipsplatten-Montagewand, nicht tragend, bestehend aus: - Doppel-Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen, einschl. Anschlussdichtung an andere Bauteile - beidseitiger Beplankung mit unterer und oberer Lage aus Zementplatten, einschl. starrem Anschluss mit Anspachtelung an andere Bauteile - Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben - plattenförmiger Dämmschicht aus Mineralwolle, dicht und abgleitsicher im Zwischenraum eingebaut Profile : 2 x CW/UW 50/50/06 Korrosivitätskategorie : C5-M (Profile, Verbinder) Dicke, Beplankung je Seite : 2 x 12,5 mm				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
LV: 1-342-01 Trockenbau und Akustikbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Zementplatten Typ, Platte : H2 Brandverhalten, Klasse, Platte : A2-s1,d0 Typ, Dämmstoff : Mineralwolle, MW Dicke, Dämmstoff : 40 mm Typ, Anwendung Dämmstoff : WTR Brandverhalten, Dämmstoff : A2-s1,d0 Verspachtelung : Q2 Schallschutzanforderung : Rw,R 52 dB Dicke, Wand gesamt : 305 mm Wandhöhe : 4,22 m Einbauort : WC barr.-frei Männerhalle Plan-Nr. : SBH_ARC_MH_WD_EG_000_1 Detailplan : SBH_ARC_MH_DP_TB_007	13,500	m²		
04.001.0060	Eckschutzschiene, Zementplatten, Edelstahl Eckschutzschiene, 90 Grad, für Außenecken von Bekleidungen und Verkofferungen aus Zementplatten. Profil : Eckprofil 90° Material : Edelstahl Korrosivitätskategorie: C5-M	15,500	m		
04.001.0070	Revisionsöffnung, Montagewand, bis 600/600 mm Revisionsöffnung, in Montagewand mit vorgefertigter Revisionsklappe aus Metallrahmen, feuchtraumgeeignet, mit verdecktem Verschluss- und Scharniersystem sowie Zementplatteneinlage, inkl. Herstellen der Öffnung mit Wechsel der Unterkonstruktion. Größen : 600 x 600 mm Korrosivitätskategorie : C5-M	2,000	St		
04.001.0080	Revisionsöffnung, Montagewand, bis 600/600 mm, befliesbar, abschließbar Revisionsöffnung, in Montagewand mit vorgefertigter Revisionsklappe aus Metallrahmen, feuchtraumgeeignet, mit verdecktem Verschluss- und Scharniersystem, mit magnetischer Sicherung, Klappe befliesbar, Klappe herausnehmbar, Klappe abschließbar incl. Schlüssel zum Öffnen; inkl. Herstellen der Öffnung mit Wechsel der Unterkonstruktion. Größen : 600 x 600 mm Korrosivitätskategorie : C5-M	1,000	St		


Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
 LV: 1-342-01 Trockenbau und Akustikbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

04.001.0090 Deckenanschluss, Montagewand, gleitend
 Deckenanschluss der Montagewand, gleitend, an Massivdecken.
 Ausführung gemäß Detaildarstellung für die Wandpositionen.
 erf. Bewegungsspielraum : mind. 30 mm
 Brandschutzanforderung : entsprechend Wandkonstruktion
 Deckenart : massiv Beton oder Ziegel

Schnittansicht A-A
 M 1:20



alle Deckenanschlüsse werden
 gleitend ausgeführt,
 mind. 3cm Bewegungsspielraum
 M1:5

	7,000 m		
--	---------	--	--

04.001.0100 Aussparung, Leibungsbeplankung, bis 1,0 m2, F90
 Anlegen von Aussparung in Trockenbauwänden und Vorsatzschalen
 einschl. Leibungsbeplankung und U/A-Profilen für
 Brandschutzschottungen, Profile miteinander verschraubt.
 Brandschutz : F90
 Öffnungsgröße : bis 1,0 m2
 Wanddicke : bis 200 mm
 Korrosivitätskategorie: C5-M

	10,000 St		
--	-----------	--	--

04.001.0110 Verstärkungsprofil, UA75-100/40/2,Trockenb.
 Verstärkungsprofil für Trockenbaukonstruktion.
 Profil : UA 75 - 100/40/2
 Einbauorte : Türöffnungen, Sanitärinstallationen u. dgl.
 Korrosivitätskategorie: C5-M

	50,000 m		
--	----------	--	--

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
 LV: 1-342-01 Trockenbau und Akustikbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
04.001.0120	Quertraverse, Montagewand Quertraverse aus U- und C-Profilen in Zementplattenmontagewänden, als Befestigungsgrundlage für Konsollasten wie Wandschränke, Sanitär-Einrichtungsgegenstände etc. Profil : UA 75/40/2 Korrosivitätskategorie: C5-M	5,000 m		
04.001.0130	Wandverstärkung, Montagewand, Holzwerkstoff-Platte Wandverstärkung aus Holzwerkstoffplatte für die Aufnahme von Lasten aus Heizkörpern, Rohrleitungen u.dgl. zwischen die Stahl- Ständerprofile der Montagewand mittels verzinkter Stahllaschen und Blechschrauben befestigen. Plattenmaterial : wasserfeste Mehrschicht-Holzwerkstoffplatte Plattendicke : ca. 25 mm Plattengröße : entsprechend Ständerabstand und geforderter Einbauhöhe Einzelflächen b/h: 1,6/2,5 m Konsollast : bis 1,5 kN/m Korrosivitätskategorie: C5-M Abrechnung nach m² Ansichtsfläche der Verstärkung.	4,000 m²		
04.001.0140	Rohrdurchführung, Montagewand, bis 50 mm Rohrdurchführung mit gleichmäßigem Abstand zu Gipsbekleidung. Fuge beidseits mit dauerelastischem Material ausfüllen und glätten. Verfugung : Sanitärsilikon, schwimmbadgeeignet, weiß Fugenbreite : 10 mm Rohrquerschnitt : bis 50 mm Anforderung: Chlorparaffine < 0,1 %	10,000 St		
04.001.0150	Kabeldurchführung, Montagewand, bis 25 mm Kabeldurchführung mit gleichmäßigem Abstand zu Gipsplattenbekleidung, durch beide Plattenlagen der Wand; Fuge mit dauerelastischem Material ausfüllen und glätten. Verfugung : Sanitärsilikon, schwimmbadgeeignet, weiß Fugenbreite : 10 mm Kabelquerschnitt : bis 25 mm Anforderung: Chlorparaffine < 0,1 %	10,000 St		
04.001.0160	Verfugung, elastisch, Trockenbau Dauerelastische einseitige Verfugung der Anschlüsse der mit Plattenmaterial bekleideten Flächen gegen massive Bauteile, mit			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
 LV: 1-342-01 Trockenbau und Akustikbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

feuchtraumgeeignetem Sanitärsilikon, weiß.
 Anforderung: Chlorparaffine < 0,1 %

67,000 m

04.001.0170 Zementpl.-Vorsatzschale, CW 75/100, 2x12,5 mm, MW60 mm

Zementplatten-Vorsatzschale, freistehend, raumhoch, für Feuchträume, für Installationen, mit imprägnierten Platten, untere und obere Lage aus Zementplatten, Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen, inkl. Dampfsperre und Dämmung. Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben.

Profile : CW/UW 75/50(40)/06
 Korrosivitätskategorie : C5-M (Profile, Verbinder)
 Ständerachsabstand : 62,5 cm
 Beplankung 1 Seite : 2 x 12,5 mm Zementplatten
 Plattentyp : H2
 Brandschutzklasse : A2-s1,d0
 Dämmung : Mineralwolle, MW
 Dämmdicke : 60 mm, Alu-kaschiert
 Anwendung : WTR
 Längenbezogener Strömungswiderstand: mind. 5 kPa · s/m²
 Brandverhalten, Dämmung : A2-s1,d0
 Wanddicke : bis 100 mm
 Dampfsperre : PE-Folie 0,2 mm
 Wandhöhe : 3,09 m

Einbauort : WC barr.-frei Männerhalle
 WC Aufsicht Männerhalle
 WC Pers. Männerhalle

Plan-Nr. : SBH_ARC_MH_WD_EG_000_1
 Detailplan : SBH_ARC_MH_DP_TB_007
 SBH_ARC_MH_DP_TB_003_1
 SBH_ARC_MH_DP_TB_002_1

47,100 m²

04.001.0180 Zementpl.-Vorsatzschale, hor. Abd., h=1,2 m CW 75/100, 2x12,5mm, MW60 mm

Zementplatten-Vorsatzschale, freistehend, mit horizontaler Abdeckung, für Feuchträume, für Installationen, mit imprägnierten Platten, untere und obere Lage aus Zementplatten, Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen, inkl. Dampfsperre und Dämmung. Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben.

Profile : CW/UW 75/50(40)/06
 Korrosivitätskategorie : C5-M (Profile, Verbinder)
 Ständerachsabstand : 62,5 cm
 Beplankung 1 Seite : 2 x 12,5 mm Zementplatten
 Plattentyp : H2
 Brandschutzklasse : A2-s1,d0
 Dämmung : Mineralwolle, MW

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
LV: 1-342-01 Trockenbau und Akustikbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Dämmdicke : 60 mm, Alu-kaschiert Anwendung : WTR Längenbezogener Strömungswiderstand: mind. 5 kPa · s/m² Brandverhalten, Dämmung : A2-s1,d0 Wanddicke : 200 mm Dampfsperre : PE-Folie 0,2 mm Wandhöhe : 1,20 m ü. OKFF Einbauort : WC Aufsicht Männerhalle Plan-Nr. : SBH_ARC_MH_WD_EG_000_1 Detailplan : SBH_ARC_MH_DP_TB_003_1			
		4,300 m²		
	Summe 04.001. Erdgeschoss			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
 LV: 1-342-01 Trockenbau und Akustikbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
04.002.	1. Obergeschoss			
04.002.0010	Unterdecke, Feuchtraum, Zementplatten, 40 cm Unterdecke als abgehängte Decke, geeignet für Feuchträume, bestehend aus: - Unterkonstruktion aus einem Tragerost aus korrosionsbeständigen, beschichteten Stahlblechprofilen, als Grund- und Tragprofil an der bestehenden, geraden Rohdecke mit Schnellabhängern befestigt Decklage aus Zementbauplatten, Plattenfugen gemäß Herstellervorgaben verklebt incl. Grundierung und Fugen-Armierungsgewebe; - Oberflächenausbildung in hochwertiger Verspachtelung, Qualitätsstufe Q3 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben - Wandanschlüsse gleitend mit Bewegungsspielraum nach Planung Grund- und Tragprofile : CD 60/27/06 Korrosivitätskategorie : C5-M (Profile, Verbinder und Abhänger) Decklage : 1 x 12,5 mm Zementplatten Brandschutzklasse : A1 Feuchtebeanspruchung : A0 Befestigungsmittel Platten : Edelstahlschrauben 1.4529 Oberflächenqualität : Q3 Biegezugfestigkeit : Klasse A/ohne Belastung Abhängenhöhe : bis ca. 40 cm Material Rohdecke : Stahlbeton, Ziegel Unterseite Rohdecke : 3,81 m ü. OKRB Einbauort : WC Männerhalle 1.OG Plan-Nr. : SBH_ARC_MH_WD_01_000_1 Detailplan : SBH_ARC_MH_DP_TB_004_1			
		7,000 m²		
04.002.0020	Aussparung, Leibungsbeplankung, bis 1,0 m2, F90 Anlegen von Aussparung in Trockenbauwänden und Vorsatzschalen einschl. Leibungsbeplankung und U/A-Profilen für Brandschutzschottungen, Profile miteinander verschraubt. Brandschutz : F90 Öffnungsgröße : bis 1,0 m2 Wanddicke : bis 200 mm Korrosivitätskategorie: C5-M			
		5,000 St		
04.002.0030	Zementpl.-Vorsatzschale, CW 75/100, 2x12,5 mm, MW60 mm Zementplatten-Vorsatzschale, freistehend, raumhoch, für Feuchträume, für Installationen, mit imprägnierten Platten, untere und obere Lage aus Zementplatten, Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen, inkl. Dampfsperre und Dämmung. Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl.			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH **Sanierung Stadtbad Halle**
LV: 1-342-01 **Trockenbau und Akustikbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben.

Profile : CW/UW 75/50(40)/06
 Korrosivitätskategorie : C5-M (Profile, Verbinder)
 Ständerachsabstand : 62,5 cm
 Beplankung 1 Seite : 2 x 12,5 mm Zementplatten
 Plattentyp : H2
 Brandschutzklasse : A2-s1,d0
 Dämmung : Mineralwolle, MW
 Dämmdicke : 60 mm, Alu-kaschiert
 Anwendung : WTR
 Längenbezogener Strömungswiderstand: mind. 5 kPa · s/m²
 Brandverhalten, Dämmung : A2-s1,d0
 Wanddicke : bis 100 mm
 Dampfsperre : PE-Folie 0,2 mm
 Wandhöhe : 3,14 m

Einbauort : WC Männerhalle 1.OG

Plan-Nr. : SBH_ARC_MH_WD_01_000_1
 Detailplan : SBH_ARC_MH_DP_TB_004_1

8,500 m²

04.002.0040 Zementpl.-Vorsatzschale, hor. Abd., h=1,20 m CW 75/100, 2x12,5mm, MW60 mm

Zementplatten-Vorsatzschale, freistehend, mit horizontaler
 Abdeckung, für Feuchträume, für Installationen, mit imprägnierten
 Platten, untere und obere Lage aus Zementplatten, Ständerwerk aus
 verzinkten Stahlprofilen, inkl. Dampfsperre und Dämmung.
 Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q2
 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl.
 Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben.

Profile : CW/UW 75/50(40)/06
 Korrosivitätskategorie : C5-M (Profile, Verbinder)
 Ständerachsabstand : 62,5 cm
 Beplankung 1 Seite : 2 x 12,5 mm Zementplatten
 Plattentyp : H2
 Brandschutzklasse : A2-s1,d0
 Dämmung : Mineralwolle, MW
 Dämmdicke : 60 mm, Alu-kaschiert
 Anwendung : WTR
 Längenbezogener Strömungswiderstand: mind. 5 kPa · s/m²
 Brandverhalten, Dämmung : A2-s1,d0
 Wanddicke : 250 mm
 Dampfsperre : PE-Folie 0,2 mm
 Wandhöhe : 1,20 m ü. OKFF

Einbauort : WC Männerhalle 1.OG

Plan-Nr. : SBH_ARC_MH_WD_01_000_1
 Detailplan : SBH_ARC_MH_DP_TB_004_1

1,300 m²

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH **Sanierung Stadtbad Halle**
LV: 1-342-01 **Trockenbau und Akustikbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
04.002.0050	Eckausbildung Vorsatzschale Ecke (Kante), recht- oder stumpfwinkelig, in Montagewand ausbilden, inkl. notwendiger Verstärkungen.	3,100 m		
04.002.0060	Eckschutzschiene, Zementplatten, Edelstahl Eckschutzschiene, 90 Grad, für Außenecken von Bekleidungen und Verkofferungen aus Zementplatten. Profil : Eckprofil 90° Material : Edelstahl Korrosivitätskategorie: C5-M	3,100 m		
04.002.0070	Revisionsöffnung, Montagewand, bis 600/600 mm Revisionsöffnung, in Montagewand mit vorgefertigter Revisionsklappe aus Metallrahmen, feuchtraumgeeignet, mit verdecktem Verschluss- und Scharniersystem sowie Zementplatteneinlage, inkl. Herstellen der Öffnung mit Wechsel der Unterkonstruktion. Größen : 600 x 600 mm Korrosivitätskategorie : C5-M	1,000 St		
04.002.0080	Rohrdurchführung, Montagewand, bis 50 mm Rohrdurchführung mit gleichmäßigem Abstand zu Gipsbekleidung. Fuge beidseits mit dauerelastischem Material ausfüllen und glätten. Verfugung : Sanitärsilikon, schwimmbadgeeignet, weiß Fugenbreite : 10 mm Rohrquerschnitt : bis 50 mm Anforderung: Chlorparaffine < 0,1 %	2,000 St		
04.002.0090	Kabeldurchführung, Montagewand, bis 25 mm Kabeldurchführung mit gleichmäßigem Abstand zu Gipsplattenbekleidung, durch beide Plattenlagen der Wand; Fuge mit dauerelastischem Material ausfüllen und glätten. Verfugung : Sanitärsilikon, schwimmbadgeeignet, weiß Fugenbreite : 10 mm Kabelquerschnitt : bis 25 mm Anforderung: Chlorparaffine < 0,1 %	4,000 St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
LV: 1-342-01 Trockenbau und Akustikbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
04.002.0100	Verfugung, elastisch, Trockenbau Dauerelastische einseitige Verfugung der Anschlüsse der mit Plattenmaterial bekleideten Flächen gegen massive Bauteile, mit feuchtraumgeeignetem Sanitärsilikon, weiß. Anforderung: Chlorparaffine < 0,1 %			
		25,000 m		
	Summe 04.002.	1. Obergeschoss		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
LV: 1-342-01 Trockenbau und Akustikbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

04.003. Trennwand

04.003.0010 Zementpl.-Montagewand, CW 100, d= 150 mm, 2x 12,5 mm, MW 80 mm

Zementplatten-Montagewand, nicht tragend, bestehend aus:

- einfachem Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen, einschl.

Anschlussdichtung an andere Bauteile

- beidseitiger Bepankung mit unterer und oberer Lage aus Zementplatten, einschl. gleitendem Anschluss zu angrenzenden Bauteilen und zum Stahltragwerk in horizontaler und in vertikaler Richtung; mit Anspachtelung an andere Bauteile.

- Oberflächenausbildung in hochwertiger Verspachtelung, Qualitätsstufe Q3 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben.

- plattenförmiger Dämmschicht aus Mineralwolle, dicht und abgleitsicher im Zwischenraum eingebaut.

- einschl. Herstellung von Anschlüssen an die statisch wirksame Stahlkonstruktion.

Die Werk- und Montageplanung für diese Wand ist in gesonderter Position ausgeschrieben.

Profile : CW/UW
100/50(40)/06

Korrosivitätskategorie : C5-M (Profile, Verbinder)

Beplankung beidseitig : 2 x 12,5 mm Zementplatten

Plattentyp : A+A

Brandschutzklasse : A2-s1,d0

Dämmung : Mineralwolle, MW

Dämmdicke : 80 mm.

Alu-kaschiert

Anwendung : WTR

Längenbezogener Strömungswiderstand : mind. 5 kPa · s/m²

Brandverhalten, Dämmung : A2-s1,d0

Schalldämmung : $R_{w,R} 52 \text{ dB}$

Wanddicke : 150 mm

Wandhöhe : bis ca. 13m

Wandbreite : ca. 14,5 m

Wandbreite : ca.
Oberflächen : Q3

Einbauort: Männerhalle OG 2

Ausführung: im Bereich des Dachtragwerks mit der Dachneigung mitlaufend (Dreiecksform)

Plan-Nr. : SBH ARC MH WD 01+02 000 1


Detailplan : SBH ARC MH DP TB 006

SBH 5 ARC MH DP RB 004 3

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
 LV: 1-342-01 Trockenbau und Akustikbau


OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	----------------------	---------------------



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
 LV: 1-342-01 Trockenbau und Akustikbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------



Einbauort Ansicht

151,600 m²

04.003.0020 Türöffnung, Montagewand

Türöffnung für einflügelige Revisionstür in vorgenannten Montagewänden mit Türpfosten und Sturz aus UA-Ständerprofilen, passend zur jeweiligen Wandstärke; inkl. aller erforderlichen Verstärkungsprofile sowie Eck- und Fußwinkel.

Bauöffnungsmaß : i.M. 1000/2000 mm

Türwanddicke : bis 200 mm

Korrosivitätskategorie: C5-M

Einbauort : Trennwand Männerhalle

Plan-Nr. : SBH_ARC_MH_WD_01+02_000_1

Detailplan : SBH_ARC_MH_DP_TB_006

1,000 St

04.003.0030 Wandanschluss Stahlbauteile, 150 mm

Anschluss der Montagewand in gleitender Ausführung zum darüber liegenden Stahltragwerk, beweglich in vertikaler und horizontaler Richtung.

Ausführung mit geeignetem flexiblen Fugenband.

Wandaufbau : wie Pos. 04.003.0010

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH **Sanierung Stadtbad Halle**
LV: 1-342-01 **Trockenbau und Akustikbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Wanddicke : 150 mm Stahlbauteil : Profile HEA oder HEB bis 200 Brandschutz : entsprechend Wandkonstruktion			
		50,000 m		
04.003.0040	Verstärkungsprofil, UA75-100/40/2,Trockenb. Verstärkungsprofil für Trockenbaukonstruktion. Profil : UA 75 - 100/40/2 Einbauorte : Türöffnungen, Sanitärinstallationen u. dgl. Korrosivitätskategorie: C5-M			
		50,000 m		
04.003.0050	Verfugung, elastisch, Trockenbau Dauerelastische einseitige Verfugung der Anschlüsse der mit Plattenmaterial bekleideten Flächen gegen massive Bauteile, mit feuchtraumgeeignetem Sanitärsilikon, weiß. Anforderung: Chlorparaffine < 0,1 %			
		130,000 m		
Summe 04.003.	Trennwand			
Summe 04.	Männerhalle			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
 LV: 1-342-01 Trockenbau und Akustikbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
05.	Kopfbau			
05.001.	1. Untergeschoss			
05.001.0010	Unterdecke, Feuchtraum, Zementplatten, 25 cm Unterdecke als abgehängte Decke, geeignet für Feuchträume, bestehend aus: - Unterkonstruktion aus einem Tragerost aus korrosionsbeständigen, beschichteten Stahlblechprofilen, als Grund- und Tragprofil an der bestehenden, geraden Rohdecke mit Schnellabhängern befestigt Decklage aus Zementbauplatten, Plattenfugen gemäß Herstellervorgaben verklebt incl. Grundierung und Fugen-Armierungsgewebe; - Oberflächenausbildung in hochwertiger Verspachtelung, Qualitätsstufe Q3 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben - Wandanschlüsse gleitend mit Bewegungsspielraum nach Planung Grund- und Tragprofile : CD 60/27/06 Korrosivitätskategorie : C5-M (Profile, Verbinder und Abhänger) Decklage : 1 x 12,5 mm Zementplatten Brandschutzklasse : A1 Feuchtebeanspruchung : A0 Befestigungsmittel Platten :Edelstahlschrauben1.4529 Oberflächenqualität : Q3 Biegezugfestigkeit : Klasse A/ohne Belastung Abhängenhöhe : bis ca. 25 cm Material Rohdecke : Stahlbeton, Ziegel Unterseite Rohdecke : 2,70 m ü. OKRB Einbauort : Dusche/Umkleiden 1.UG Kopfbau Plan-Nr. : SBH_ARC_KX_WD_U1_000_1 Detailplan : SBH_ARC_KB_DP_TB_003_1			
		54,300 m²		
05.001.0020	Unterdecke, Feuchtraum, Zementplatten, 60 cm Unterdecke als abgehängte Decke, geeignet für Feuchträume, Ausführung wie vorige Position, jedoch: Abhängenhöhe : bis ca. 60 cm Unterseite Rohdecke : 3,15 m ü. OKRB Einbauort : WC-Anlage 1.UG Kopfbau Plan-Nr. : SBH_ARC_KX_WD_U1_000_1 Detailplan : SBH_ARC_KB_DP_TB_002_1			
		6,800 m²		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
 LV: 1-342-01 Trockenbau und Akustikbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
05.001.0030	Türöffnung, Montagew., bis Maulw. 150 mm Türöffnung in Gips- bzw. Gipsfaserplatten-Montagewand mit Türpfosten aus CW- bzw. UA-Ständerprofilen, inkl. aller erforderlichen Verstärkungsprofile sowie Sturzprofil und Fußwinkel. Bauöffnungsmaße : 760/2010 bis 1135/2260 mm Fertigwanddicke : 100 bis 150 mm Brandschutz : F30 Korrosivitätskategorie: C5-M	11,000 St		
05.001.0040	Türöffnung, 2-flügelig, Montagewand Türöffnung für zweiflügelige Tür in Gips- bzw. Gipsfaserplatten-Montagewand mit Türpfosten aus CW- bzw. UA-Ständerprofilen, inkl. aller erforderlichen Verstärkungsprofile sowie Sturzprofil und Fußwinkel. Bauöffnungsmaß : 1910/2850 mm Türwanddicke : bis 350 mm Brandschutz : entsprechend Wandkonstruktion	1,000 St		
05.001.0050	Rohrdurchführung, Montagewand, bis 50 mm Rohrdurchführung mit gleichmäßigem Abstand zu Gipsbekleidung. Fuge beidseits mit dauerelastischem Material ausfüllen und glätten. Verfugung : Sanitärsilikon, schwimmbadgeeignet, weiß Fugenbreite : 10 mm Rohrquerschnitt : bis 50 mm Anforderung: Chlorparaffine < 0,1 %	15,000 St		
05.001.0060	Kabeldurchführung, Montagewand, bis 25 mm Kabeldurchführung mit gleichmäßigem Abstand zu Gipsplattenbekleidung, durch beide Plattenlagen der Wand; Fuge mit dauerelastischem Material ausfüllen und glätten. Verfugung : Sanitärsilikon, schwimmbadgeeignet, weiß Fugenbreite : 10 mm Kabelquerschnitt : bis 25 mm Anforderung: Chlorparaffine < 0,1 %	10,000 St		
05.001.0070	Verfugung, elastisch, Trockenbau Dauerelastische einseitige Verfugung der Anschlüsse der mit Plattenmaterial bekleideten Flächen gegen massive Bauteile, mit feuchtraumgeeignetem Sanitärsilikon, weiß. Anforderung: Chlorparaffine < 0,1 %	135,000 m		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
 LV: 1-342-01 Trockenbau und Akustikbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

05.001.0080 Unterdecke, Feuchtraum, GKBi, 30 cm

Unterdecke als abgehängte Decke, geeignet für Feuchträume, bestehend aus:

- Unterkonstruktion aus einem Tragerost aus korrosionsbeständigen, beschichteten Stahlprofilen, als Grund- und Tragprofil an der bestehenden, geraden Rohdecke mit Schnellabhängern befestigt
- Decklage aus Feuchtraum-Gipsplatten, Plattenfugen verklebt; Oberflächenausbildung in hochwertiger Verspachtelung, Qualitätsstufe Q3 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben

Grund- und Tragprofile	: CD 60/27/06
Korrosivitätskategorie	: C5-M (Profile, Verbinder und Abhänger)
Decklage	: 1 x 12,5 mm GKBi
Plattentyp	: H2
Brandverhalten Klasse	: A2-s1,d0
Feuchtebeanspruchung	: A0
Befestigungsmittel Platten	: Edelstahlschrauben
Biegezugfestigkeit	: Klasse A/ohne Belastung
Oberflächenqualität	: Q3
Abhänghöhe	: bis ca. 30 cm
Material Rohdecke	: Stahlbeton, Ziegel
Unterseite Rohdecke	: 3,15 m ü. OKRB

Einbauort : Mietflächen/Behandlung 1.UG Kopfbau

Plan-Nr. : SBH_ARC_KX_WD_U1_000_1

Detailplan : SBH_ARC_KB_DP_TB_002_1

20,000 m²

05.001.0090 Abschlusschürze, GK-Plattendecke, bis 30 cm

Abschluss-Schürze für Gipskartonplattendecke, vertikal, aus feuchtraumgeeigneten Gipsbauplatten mit an Rohdecke befestigter Unterkonstruktion aus CD-Profilen. Deckenanschluss elastoplastisch, inkl. Kantenschutzprofil.

- Decklage aus Zementbauplatten, Plattenfugen verklebt; Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben

Tragprofile	: CD 60/27/06
Korrosivitätskategorie	: C5-M (Profile, Verbinder und Abhänger)
Decklage	: 1 x 12,5 mm GKBi
Brandschutzklasse	: A1
Feuchtebeanspruchung	: A0
Befestigungsmittel Platten:	Edelstahlschrauben
Schürzenhöhe	: bis 30 cm

Einbauort : Mietflächen/Behandlung 1.UG Kopfbau

Plan-Nr. : SBH_ARC_KX_WD_U1_000_1

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
LV: 1-342-01 Trockenbau und Akustikbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Detailplan : SBH ARC KB DP TB 002 1

3,600 m²

05.001.0100 Zementpl.-Montagewand, CW 75, d= 125 mm, 2x 12,5 mm, MW 60 mm

Zementplatten-Montagewand, nicht tragend, bestehend aus:

- einseitige Ständerwand mit tragender, beidseitig abgedeckter Platten- und Ständerwand
- einfachem Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen, einschl. Anschlussdichtung an andere Bauteile
- beidseitiger Beplankung mit unterer und oberer Lage aus Zementplatten, einschl. starrem Anschluss mit Anspachtelung an andere Bauteile.
- Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben.
- plattenförmiger Dämmschicht aus Mineralwolle, dicht und abgleitsicher im Zwischenraum eingebaut.

Profil	: CW/UW 75/50(40)/06
Korrosivitätskategorie	: C5-M (Profil, Verbinder)
Beplankung beidseitig	: 2 x 12,5 mm Ze- mentplatten
Plattentyp	: A+A
Brandschutzklasse	: A2-s1,d0
Dämmung	: Mineralwolle, MW
Dämmdicke	: 60 mm, Alu-kaschiert
Anwendung	: WTR
Längenbezogener Strömungswiderstand	: mind. 5 kPa · s/m ²
Brandverhalten, Dämmung	: A2-s1,d0
Schalldämmung	: Rw,R 52 dB
Wanddicke	: 125 mm
Wandhöhe	: Umkleide 2,70 m WC-Anl. 3.15 m

Einbauort : Dusche/Umkleiden/WC-Anlage 1.UG Kopfbau

Plan-Nr. : SBH_ARC_KX_WD_U1_000_1
Detailplan : SBH_ARC_KB_DP_TB_003_1
SBH_ARC_KB_DP_TB_002_1

105,500 m²

05.001.0110 Zementpl.-Montagewand, CW 50, d= 100 mm, 2x 12,5 mm, MW40 mm

Zementplatten-Montagewand, nicht tragend, Ausführung wie vorige Position, jedoch:

Profile	CW/UW
	50/50(40)/06
Wanddicke	: 100 mm
Wandhöhe	: WC-Anl. 3.15 m

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
LV: 1-342-01 Trockenbau und Akustikbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Einbauort : WC-Anlage 1.UG Kopfbau

Plan-Nr. : SBH ARC KX WD U1 000 1

Detailplan : SBH ARC KB DP TB 002 1

18,900 m²

05.001.0120 Zementpl.-Vorsatzschale, CW 75/100, 2x12,5 mm, MW60 mm

Zementplatten-Vorsatzschale, freistehend, raumhoch, für Feuchträume, für Installationen, mit imprägnierten Platten, untere und obere Lage aus Zementplatten, Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen, inkl. Dampfsperre und Dämmung.
Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben.

Profile : CW/UW 75/50(40)/06

Korrosivitätskategorie : C5-M (Profile, Verbinder)

Ständerachsabstand : 62,5 cm

Beplankung 1 Seite : 2 x 12,5 mm Zementplatten

Plattentyp : H2

Brandschutzklasse : A2-s1.d0

Dämmung : Mineralwolle, MW

Dämmdicke : 60 mm, Alu-kaschiert

Anwendung : WTR

Längenbezogener Strömungswiderstand: mind. 5 kPa · s/m²

Brandverhalten, Dämmung : A2-s1,d0

Wanddicke : bis 100 mm

Dampfsperre : PE-Folie 0,2 mm

Wandhöhe : Umkleide 2.70 m

WC-Anl. 3.15 m

Einbauort : Dusche/Umkleiden/WC-Anlage 1.UG Kopfbau

Plan-Nr. : SBH ARC KX WD U1 000 1

Detailplan : SBH ARC KB DP TB 003 1

SBH ARC KB DP TB 002 1

57,000 m²

05.001.0130 Zementpl.-Vorsatzschale, CW 75/100, 2x12,5 mm, ohne Dämm.

Zementplatten-Vorsatzschale, Ausführung wie vorige Position, jedoch:

Dämmung : keine Dämmung

Wandhöhe : WC-Anl. 2,70 m

Einbauort : Umkleide/Duschen 1.UG Kopfbau

Plan-Nr. : SBH ARC KX WD U1 000 1

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
 LV: 1-342-01 Trockenbau und Akustikbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Detailplan : SBH_ARC_KB_DP_TB_003_1

32,300 m²

05.001.0140 Zementpl.-Vorsatzschale, hor. Abd., h=1,2 m CW 75/100, 2x12,5mm, MW60 mm

Zementplatten-Vorsatzschale, freistehend, mit horizontaler Abdeckung, für Feuchträume, für Installationen, mit imprägnierten Platten, untere und obere Lage aus Zementplatten, Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen, inkl. Dampfsperre und Dämmung.

Oberflächenausbildung in in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben.

Profile : CW/UW 75/50(40)/06
 Korrosivitätskategorie : C5-M (Profile, Verbinder)
 Ständerachsabstand : 62,5 cm
 Beplankung 1 Seite : 2 x 12,5 mm Zementplatten
 Plattentyp : H2
 Brandschutzklasse : A2-s1,d0
 Dämmung : Mineralwolle, MW
 Dämmdicke : 60 mm, Alu-kaschiert
 Anwendung : WTR
 Längenbezogener Strömungswiderstand: mind. 5 kPa · s/m²
 Brandverhalten, Dämmung : A2-s1,d0
 Wanddicke : 200 mm
 Dampfsperre : PE-Folie 0,2 mm
 Wandhöhe : 1,20 m ü. OKFF

Einbauort : WC-Anlage 1.UG Kopfbau

Plan-Nr. : SBH_ARC_KX_WD_U1_000_1
 Detailplan : SBH_ARC_KB_DP_TB_002_1

1,500 m²

05.001.0150 Deckenanschluss, Montagewand, gleitend


Deckenanschluss der Montagewand, gleitend, an Massivdecken. Ausführung gemäß Detaildarstellung für die Wandpositionen.
 erf. Bewegungsspielraum : mind. 30 mm
 Brandschutzanforderung : entsprechend Wandkonstruktion
 Deckenart : massiv Beton oder Ziegel

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
 LV: 1-342-01 Trockenbau und Akustikbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Schnittansicht A-A
M 1:20



alle Deckenanschlüsse werden
gleitend ausgeführt,
mind. 3cm Bewegungsspielraum
M1:5

45,000 m

05.001.0160 Aussparung, Leibungsbeplankung, bis 1,0 m2, F90

Anlegen von Aussparung in Trockenbauwänden und Vorsatzschalen
einschl. Leibungsbeplankung und U/A-Profilen für
Brandschutzschottungen, Profile miteinander verschraubt.

Brandschutz : F90
 Öffnungsgröße : bis 1,0 m2
 Wanddicke : bis 200 mm

Korrosivitätskategorie: C5-M

10,000 St

05.001.0170 Verstärkungsprofil, UA75-100/40/2,Trockenb.

Verstärkungsprofil für Trockenbaukonstruktion.

Profil : UA 75 - 100/40/2

Einbauorte : Türöffnungen, Sanitärinstallationen u. dgl.

Korrosivitätskategorie: C5-M

100,000 m

05.001.0180 Eckausbildung Vorsatzschale

Ecke (Kante), recht- oder stumpfwinkelig, in Montagewand ausbilden,
inkl. notwendiger Verstärkungen.

10,000 m

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
 LV: 1-342-01 Trockenbau und Akustikbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
05.001.0190	Eckschutzschiene, Zementplatten, Edelstahl Eckschutzschiene, 90 Grad, für Außenecken von Bekleidungen und Verkofferungen aus Zementplatten. Profil : Eckprofil 90-135° Material : Edelstahl	10,000 m		
05.001.0200	Revisionsöffnung, Montagewand u.-decke, bis 600/600 mm Revisionsöffnung, in Montagewand oder Decke mit vorgefertigter Revisionsklappe aus Metallrahmen, feuchtraumgeeignet, mit verdecktem Verschluss- und Scharniersystem sowie Zementplatteneinlage, inkl. Herstellen der Öffnung mit Wechsel der Unterkonstruktion. Größen : 600 x 600 mm Korrosivitätskategorie : C5-M	8,000 St		
05.001.0210	Revisionsöffnung, Montagewand u.-decke, bis 400/400 mm Revisionsöffnung, in Montagewand oder Decke mit vorgefertigter Revisionsklappe aus Metallrahmen, feuchtraumgeeignet, mit verdecktem Verschluss- und Scharniersystem sowie Zementplatteneinlage, inkl. Herstellen der Öffnung mit Wechsel der Unterkonstruktion. Größen : 400 x 400 mm Korrosivitätskategorie : C5-M	3,000 St		
05.001.0220	Quertraverse, Montagewand Quertraverse aus U- und C-Profilen in Zementplattenmontagewänden, als Befestigungsgrundlage für Konsollasten wie Wandschränke, Sanitär-Einrichtungsgegenstände etc. Profil : UA 75/40/2 Korrosivitätskategorie: C5-M	5,000 m		
05.001.0230	Wandverstärkung, Montagewand, Holzwerkstoff-Platte Wandverstärkung aus Holzwerkstoffplatte für die Aufnahme von Lasten aus Heizkörpern, Rohrleitungen u.dgl. zwischen die Stahl-Ständerprofile der Montagewand mittels verzinkter Stahllaschen und Blebschrauben befestigen. Plattenmaterial : wasserfeste Mehrschicht-Holzwerkstoffplatte Plattendicke : ca. 25 mm Plattengröße : entsprechend Ständerabstand und geforderter Einbauhöhe			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
LV: 1-342-01 Trockenbau und Akustikbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Einzelflächen b/h: 4x1,0/2,5 m 2x1,0/1,5 3x1,0/2,0 2x3,5/1,0 Konsollast : bis 1,5 kN/m Korrosivitätskategorie: C5-M Abrechnung nach m² Ansichtsfläche der Verstärkung.			
		26,000 m²		
05.001.0240	Wandanschluss a.Montagew.,T-Verbindung Anschluss einer querlaufenden Montagewand an die bestehende Montagewand (T-Verbindung), inkl. evtl. Verstärkung mit verzinkten Stahl-Profilen. Korrosivitätskategorie: C5-M			
		43,200 m		
	Summe 05.001.	1. Untergeschoss		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
LV: 1-342-01 Trockenbau und Akustikbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

05.002. Erdgeschoss

05.002.0010 Unterdecke, Feuchtraum, Zementplatten, 20 cm

Unterdecke als abgehängte Decke, geeignet für Feuchträume, bestehend aus:

- Unterkonstruktion aus einem Tragerost aus korrosionsbeständigen, beschichteten Stahlblechprofilen, als Grund- und Tragprofil an der bestehenden, geraden Rohdecke mit Schnellabhängern befestigt
- Decklage aus Zementbauplatten, Plattenfugen gemäß Herstellervorgaben verklebt incl. Grundierung und Fugen-Armierungsgewebe;
- Oberflächenausbildung in hochwertiger Verspachtelung, Qualitätsstufe Q3 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben
- Wandanschlüsse gleitend mit Bewegungsspielraum nach Planung

Grund- und Tragprofil	: CD 60/27/06
Korrosivitätskategorie	: C5-M (Profile, Verbinder und Abhänger)
Decklage	: 1 x 12,5 mm Zementplatten
Brandschutzklasse	: A1
Feuchtebeanspruchung	: A0
Befestigungsmittel Platten	: Edelstahlschrauben
1.4529	Oberflächenqualität :Q3
Biegezugfestigkeit	: Klasse A/ohne Belastung
Abhängehöhe	: bis ca. 20 cm
Material Rohdecke	: Stahlbeton, Ziegel
Unterseite Rohdecke	: 2,70 m ü. OKRB

Einbauort : WC-Anlage und Duschen EG Kopfbau

Plan-Nr. : SBH_ARC_KX_WD_EG_000_1
Detailplan : SBH_ARC_KB_DP_TB_005_1

38,600 m²

05.002.0020 Weitspannträger, System, bis 5,2 m

Weitspannträger in tragendem Zwischendeckensystem, zur Befestigung und Lastabtragung von Unterdecken, Installationsebenen und Einbauteilen, Träger als Teil des Komplettsystems, Befestigung des Weitspannträgers auf Auflagerwinkeln bzw. in U-Anschlussprofilen, inkl. Kippsicherung.

Tragsystem :Einfeldträger
Deckengewicht : ca. 0,30 kN/m²
Spannweite : bis 5,20 m
Durchbiegung : < l/500
Achsabstand : 60 cm
Korrosivitätskategorie: C5-M

Plan-Nr. : SBH_ARC_KX_WD_EG_000_1
SBH_ARC_KX_GR_EG_000_3
Detailplan : SBH_ARC_KB_DP_TB_005_1

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
LV: 1-342-01 Trockenbau und Akustikbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

24.000 St

05.002.0030 Zementpl.-Montagewand, CW 75, d= 125 mm, 2x 12,5 mm, MW 60 mm

Zementplatten-Montagewand, nicht tragend, bestehend aus:

- einfachem Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen, einschl. Anschlussdichtung an andere Bauteile
- beidseitiger Beplankung mit unterer und oberer Lage aus Zementplatten, einschl. starrem Anschluss mit Anspachtelung an andere Bauteile.
- Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben.
- plattenförmiger Dämmschicht aus Mineralwolle, dicht und abgleitsicher im Zwischenraum eingebaut.

Profile	: CW/UW 75/50(40)/06
Korrosivitätskategorie	: C5-M (Profile, Verbinder)
Beplankung beidseitig	: 2 x 12,5 mm Ze- mentplatten
Plattentyp	: A+A
Brandschutzklasse	: A2-s1,d0
Dämmung	: Mineralwolle, MW
Dämmdicke	: 60 mm, Alu-kaschiert
Anwendung	: WTR
Längenbezogener Strömungswiderstand	: mind. 5 kPa · s/m ²
Brandverhalten, Dämmung	: A2-s1,d0
Schalldämmung	: Rw,R 52 dB
Wanddicke	: 125 mm
Wandhöhe	: WC-Anl. 2,98 m bzw.4,03 m
ab	OKRB

Einbauort : WC-Anlage EG Kopfbau

Plan-Nr. : SBH_ARC_KX_WD_EG_000_1
Detailplan : SBH_ARC_KB_DP_TB_005_1

45,200 m²

05.002.0040 Zementpl.-Montagewand, CW 50, d= 100 mm, 2x 12,5 mm, MW40 mm

Zementplatten-Montagewand, nicht tragend, Ausführung wie vorige Position, jedoch:

Profile : CW/UW
 50/50(40)/06
 Wanddicke : 100 mm
 Wandhöhe : WC-Anl. 2,98 m
 ab OKRB

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
 LV: 1-342-01 Trockenbau und Akustikbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Einbauort : WC-Anlage EG Kopfbau Plan-Nr. : SBH_ARC_KX_WD_EG_000_1 Detailplan : SBH_ARC_KB_DP_TB_005_1			
		17,900 m²		
05.002.0050	Zementpl.-Vorsatzschale, CW 75/100, 2x12,5 mm, MW60 mm Zementplatten-Vorsatzschale, freistehend, raumhoch, für Feuchträume, für Installationen, mit imprägnierten Platten, untere und obere Lage aus Zementplatten, Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen, inkl. Dampfsperre und Dämmung. Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben. Profile : CW/UW 75/50(40)/06 Korrosivitätskategorie : C5-M (Profile, Verbinder) Ständerachsabstand : 62,5 cm Beplankung 1 Seite : 2 x 12,5 mm Zementplatten Plattentyp : H2 Brandschutzklasse : A2-s1,d0 Dämmung : Mineralwolle, MW Dämmdicke : 60 mm, Alu-kaschiert Anwendung : WTR Längenbezogener Strömungswiderstand: mind. 5 kPa · s/m² Brandverhalten, Dämmung : A2-s1,d0 Wanddicke : bis 100 mm Dampfsperre : PE-Folie 0,2 mm Wandhöhe : Flurbereich 3,69 m WC-Anl. 2,98 m ab OKRB Einbauort : WC-Anlage u. Sportraum EG Kopfbau Plan-Nr. : SBH_ARC_KX_WD_EG_000_1 Detailplan : SBH_ARC_KB_DP_TB_005_1			
		34,200 m²		
05.002.0060	Zementpl.-Vorsatzschale, hor. Abd., h=1,2 m CW 75/100, 2x12,5mm, MW60 mm Zementplatten-Vorsatzschale, freistehend, mit horizontaler Abdeckung, für Feuchträume, für Installationen, mit imprägnierten Platten, untere und obere Lage aus Zementplatten, Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen, inkl. Dampfsperre und Dämmung. Oberflächenausbildung in in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben. Profile : CW/UW 75/50(40)/06 Korrosivitätskategorie : C5-M (Profile, Verbinder) Ständerachsabstand : 62,5 cm Beplankung 1 Seite : 2 x 12,5 mm Zementplatten			

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
LV: 1-342-01 Trockenbau und Akustikbau


Druckdatum: 30.07.2026 Seite: 46 von 69

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
 LV: 1-342-01 Trockenbau und Akustikbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Schnittansicht A-A
M 1:20



alle Deckenanschlüsse werden
gleitend ausgeführt,
mind. 3cm Bewegungsspielraum
M1:5

		25,000 m		
--	--	----------	-------	-------

05.002.0100 Aussparung, Leibungsbeplankung, bis 1,0 m2, F90

Anlegen von Aussparung in Trockenbauwänden und Vorsatzschalen
einschl. Leibungsbeplankung und U/A-Profilen für
Brandschutzschottungen, Profile miteinander verschraubt.

Brandschutz : F90
 Öffnungsgröße : bis 1,0 m2
 Wanddicke : bis 200 mm

Korrosivitätskategorie: C5-M

		10,000 St		
--	--	-----------	-------	-------

05.002.0110 Verstärkungsprofil, UA75-100/40/2,Trockenb.

Verstärkungsprofil für Trockenbaukonstruktion.

Profil : UA 75 - 100/40/2

Einbauorte : Türöffnungen, Sanitärinstallationen u. dgl.

Korrosivitätskategorie: C5-M

		100,000 m		
--	--	-----------	-------	-------

05.002.0120 Revisionsöffnung, Montagewand u.-decke, bis 600/600 mm

Revisionsöffnung, in Montagewand oder Decke mit vorgefertigter
Revisionsklappe aus Metallrahmen, feuchtraumgeeignet, mit
verdecktem Verschluss- und Scharniersystem sowie
Zementplatteneinlage, inkl. Herstellen der Öffnung mit Wechsel der
Unterkonstruktion.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
 LV: 1-342-01 Trockenbau und Akustikbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Größen : 600 x 600 mm Korrosivitätskategorie : C5-M			
		4,000 St		
05.002.0130	Wandverstärkung, Montagewand, Holzwerkstoff-Platte Wandverstärkung aus Holzwerkstoffplatte für die Aufnahme von Lasten aus Heizkörpern, Rohrleitungen u.dgl. zwischen die Stahl-Ständerprofile der Montagewand mittels verzinkter Stahllaschen und Blechschrauben befestigen. Plattenmaterial : wasserfeste Mehrschicht-Holzwerkstoffplatte Plattendicke : ca. 25 mm Plattengröße : entsprechend Ständerabstand und geforderter Einbauhöhe Einzelflächen b/h: 1x1,0/1,5 m Konsollast : bis 1,5 kN/m Korrosivitätskategorie: C5-M Abrechnung nach m² Ansichtsfläche der Verstärkung.			
		1,000 m²		
05.002.0140	Wandanschluss a.Montagew.,T-Verbindung Anschluss einer querlaufenden Montagewand an die bestehende Montagewand (T-Verbindung), inkl. evtl. Verstärkung mit verzinkten Stahl-Profilen.			
		20,500 m		
05.002.0150	Türöffnung, Montagew., bis Maulw. 150 mm Türöffnung in Gips- bzw. Gipsfaserplatten-Montagewand mit Türpfosten aus CW- bzw. UA-Ständerprofilen, inkl. aller erforderlichen Verstärkungsprofile sowie Sturzprofil und Fußwinkel. Bauöffnungsmaße : 760/2010 bis 1135/2260 mm Fertigwanddicke : 100 bis 150 mm Brandschutz : entsprechend Wandkonstruktion Korrosivitätskategorie: C5-M			
		7,000 St		
05.002.0160	Rohrdurchführung, Montagewand, bis 50 mm Rohrdurchführung mit gleichmäßigem Abstand zu Gipsbekleidung. Fuge beidseits mit dauerelastischem Material ausfüllen und glätten. Verfugung : Sanitärsilikon, schwimmbadgeeignet, weiß Fugenbreite : 10 mm Rohrquerschnitt : bis 50 mm Anforderung: Chlorparaffine < 0,1 %			
		4,000 St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
 LV: 1-342-01 Trockenbau und Akustikbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
05.002.0170	Kabeldurchführung, Montagewand, bis 25 mm Kabeldurchführung mit gleichmäßigem Abstand zu Gipsplattenbekleidung, durch beide Plattenlagen der Wand; Fuge mit dauerelastischem Material ausfüllen und glätten. Verfugung : Sanitärsilikon, schwimmbadgeeignet, weiß Fugenbreite : 10 mm Kabelquerschnitt : bis 25 mm Anforderung: Chlorparaffine < 0,1 %	4,000 St		
05.002.0180	Verfugung, elastisch, Trockenbau Dauerelastische einseitige Verfugung der Anschlüsse der mit Plattenmaterial bekleideten Flächen gegen massive Bauteile, mit feuchtraumgeeignetem Sanitärsilikon, weiß. Anforderung: Chlorparaffine < 0,1 %	75,000 m		
05.002.0190	Unterdecke, Feuchtraum, GKBi, 30 cm Unterdecke als abgehängte Decke, geeignet für Feuchträume, bestehend aus: - Unterkonstruktion aus einem Tragerost aus korrosionsbeständigen, beschichteten Stahlprofilen, als Grund- und Tragprofil an der bestehenden, geraden Rohdecke mit Schnellabhängern befestigt - Decklage aus Feuchtraum-Gipsplatten, Plattenfugen verklebt; Oberflächenausbildung in hochwertiger Verspachtelung, Qualitätsstufe Q3 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben - Wandanschlüsse gleitend mit Bewegungsspielraum nach Planung Grund- und Tragprofile : CD 60/27/06 Korrosivitätskategorie : C5-M (Profile, Verbinder und Abhänger) Decklage : 1 x 12,5 mm GKBi Plattentyp : H2 Brandverhalten Klasse : A2-s1,d0 Feuchtebeanspruchung : A0 Befestigungsmittel Platten : Edelstahlschrauben 1.4529 Biegezugfestigkeit : Klasse A/ohne B elastung Oberflächenqualität : Q3 Abhängenhöhe : bis ca. 30 cm Material Rohdecke : Stahlbeton, Ziegel Unterseite Rohdecke : 2,70 m bzw. 4,04 m ü. OKRB Einbauort : Mietflächen/Sportraum etc. EG Kopfbau Plan-Nr. : SBH_ARC_KX_WD_EG_000_1 Detailplan : SBH_ARC_KB_DP_TB_005_1	164,800 m²		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
LV: 1-342-01 Trockenbau und Akustikbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 05.002.	Erdgeschoss		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
 LV: 1-342-01 Trockenbau und Akustikbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

05.003. 1. Obergeschoss

05.003.0010 Unterdecke, Feuchtraum, Zementplatten, 30 cm

Unterdecke als abgehängte Decke, geeignet für Feuchträume, bestehend aus:

- Unterkonstruktion aus einem Tragerost aus korrosionsbeständigen, beschichteten Stahlblechprofilen, als Grund- und Tragprofil an der bestehenden, geraden Rohdecke mit Schnellabhängern befestigt
- Decklage aus Zementbauplatten, Plattenfugen gemäß Herstellervorgaben verklebt incl. Grundierung und Fugen-Armierungsgewebe;
- Oberflächenausbildung in hochwertiger Verspachtelung, Qualitätsstufe Q3 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben
- Wandanschlüsse gleitend mit Bewegungsspielraum nach Planung

Grund- und Tragprofile	: CD 60/27/06
Korrosivitätskategorie	: C5-M (Profile, Verbinder und Abhänger)
Decklage	: 1 x 12,5 mm Zementplatten
Brandschutzklasse	: A1
Feuchtebeanspruchung	: A0
Befestigungsmittel Platten	: Edelstahlschrauben
1.4529	Oberflächenqualität :Q3
Biegezugfestigkeit	: Klasse A/ohne Belastung
Abhängehöhe	: bis ca. 25 cm
Material Rohdecke	: Stahlbeton, Ziegel
Unterseite Rohdecke	: 2,83 m ab OKRB

Einbauort : Dusche/Umkleiden D/H 1.OG Kopfbau
 Sanitär Mitarbeiter 1.OG Kopfbau

Plan-Nr. : SBH_ARC_KX_WD_01_000_1
 Detailplan : SBH_ARC_KB_DP_TB_001_1

28,100 m²

05.003.0020 Unterdecke, Feuchtraum, Zementplatten, 45 cm

Unterdecke als abgehängte Decke, geeignet für Feuchträume, Ausführung wie vorige Position, jedoch:

Abhängehöhe : bis ca. 45 cm

Unterseite Rohdecke : 2,83 m ab OKRB

Einbauort : Dusche/Umkleiden D/H 1.OG Kopfbau

Plan-Nr. : SBH_ARC_KX_WD_01_000_1
 Detailplan : SBH_ARC_KB_DP_TB_001_1

2,000 m²

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
 LV: 1-342-01 Trockenbau und Akustikbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
05.003.0030	Türöffnung, 2-flügelig, Montagewand Türöffnung für zweiflügelige Tür in Gips- bzw. Gipsfaserplatten-Montagewand mit Türpfosten aus CW- bzw. UA-Ständerprofilen, inkl. aller erforderlichen Verstärkungsprofile sowie Sturzprofil und Fußwinkel. Bauöffnungsmaß : 1910/2850 mm Türwanddicke : bis 350 mm Brandschutz : entsprechend Wandkonstruktion Korrosivitätskategorie: C5-M	1,000 St		
05.003.0040	Rohrdurchführung, Montagewand, bis 50 mm Rohrdurchführung mit gleichmäßigem Abstand zu Gipsbekleidung. Fuge beidseits mit dauerelastischem Material ausfüllen und glätten. Verfugung : Sanitärsilikon, schwimmbadgeeignet, weiß Fugenbreite : 10 mm Rohrquerschnitt : bis 50 mm Anforderung: Chlorparaffine < 0,1 %	4,000 St		
05.003.0050	Kabeldurchführung, Montagewand, bis 25 mm Kabeldurchführung mit gleichmäßigem Abstand zu Gipsplattenbekleidung, durch beide Plattenlagen der Wand; Fuge mit dauerelastischem Material ausfüllen und glätten. Verfugung : Sanitärsilikon, schwimmbadgeeignet, weiß Fugenbreite : 10 mm Kabelquerschnitt : bis 25 mm Anforderung: Chlorparaffine < 0,1 %	4,000 St		
05.003.0060	Verfugung, elastisch, Trockenbau Dauerelastische einseitige Verfugung der Anschlüsse der mit Plattenmaterial bekleideten Flächen gegen massive Bauteile, mit feuchtraumgeeignetem Sanitärsilikon, weiß. Anforderung: Chlorparaffine < 0,1 %	250,000 m		
05.003.0070	Zementpl.-Montagewand, CW 100, d= 150 mm, 2x 12,5 mm, MW 80 mm Zementplatten-Montagewand, nicht tragend, bestehend aus: - einfachem Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen, einschl. Anschlussdichtung an andere Bauteile - beidseitiger Beplankung mit unterer und oberer Lage aus Zementplatten, einschl. starrem Anschluss mit Anspachtelung an andere Bauteile. - Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben. - plattenförmiger Dämmschicht aus Mineralwolle, dicht und			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
LV: 1-342-01 Trockenbau und Akustikbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	abgleitsicher im Zwischenraum eingebaut.			
	Profile : CW/UW 100/50(40)/06			
	Korrosivitätskategorie : C5-M (Profile, Verbinder)			
	Beplankung beidseitig : 2 x 12,5 mm Ze- mentplatten			
	Plattentyp : A+A			
	Brandschutzklasse : A2-s1,d0			
	Dämmung : Mineralwolle, MW			
	Dämmdicke : 80 mm, Alu-kaschiert			
	Anwendung : WTR			
	Längenbezogener Strömungswiderstand : mind. 5 kPa · s/m²			
	Brandverhalten, Dämmung : A2-s1,d0			
	Schalldämmung : Rw,R 52 dB			
	Wanddicke : 150 mm			
	Wandhöhe : 2,83 m ab OKRB			
	Einbauort : Dusche/Umkleiden D/H 1.OG Kopfbau			
	Plan-Nr. : SBH_ARC_KX_WD_01_000_1			
	Detailplan : SBH_ARC_KB_DP_TB_001_1			
		38,900 m²		
05.003.0080	Zementpl.-Montagewand, CW 75, d= 125 mm, 2x 12,5 mm, MW60 mm Zementplatten-Montagewand, nicht tragend, Ausführung wie vorige Position, jedoch:			
	Profile : CW/UW 75/50(40)/06			
	Wanddicke : 125 mm			
	Wandhöhe : 2,83 m ab OKRB			
	Einbauort : Dusche/Umkleiden D/H 1.OG Kopfbau			
	Plan-Nr. : SBH_ARC_KX_WD_01_000_1			
	Detailplan : SBH_ARC_KB_DP_TB_001_1			
		4,300 m²		
05.003.0090	Zementpl.-Installationswand, CW50+50, d=250 mm, 2x 12,5 mm, 2xMW40 Installationswand als Gipsplatten-Montagewand, nicht tragend, bestehend aus: - Doppel-Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen, einschl. Anschlussdichtung an andere Bauteile - beidseitiger Beplankung mit unterer und oberer Lage aus Zementplatten, einschl. starrem Anschluss mit Anspachtelung an andere Bauteile - Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH **Sanierung Stadtbad Halle**
LV: 1-342-01 **Trockenbau und Akustikbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben - beidseitiger plattenförmiger Dämmschicht aus Mineralwolle, dicht und abgleitsicher im Zwischenraum eingebaut			
	Profile	: 2 x CW/UW 50/50/06		
	Korrosivitätskategorie	: C5-M (Profile, Verbinder)		
	Dicke, Beplankung je Seite	: 2 x 12,5 mm Zementplatten		
	Typ, Platte	: H2		
	Brandverhalten, Klasse, Platte	: A2-s1,d0		
	Typ, Dämmstoff	: Mineralwolle, MW		
	Dicke, Dämmstoff	: 40 mm		
	Typ, Anwendung Dämmstoff	: WTR		
	Brandverhalten, Dämmstoff	: A2-s1,d0		
	Verspachtelung	: Q2		
	Schallschutzanforderung	: Rw,R 52 dB		
	Dicke, Wand gesamt	: 175 mm		
	Wandhöhe	: 2,83 m ab OKRB		
	Einbauort : Dusche/Umkleiden D/H 1.OG Kopfbau			
	Plan-Nr. : SBH_ARC_KX_WD_01_000_1			
	Detailplan : SBH_ARC_KB_DP_TB_001_1			
		17,400 m²		


05.003.0100 Zementpl.-Vorsatzschale, CW 75/100, 2x12,5 mm, MW60 mm
Zementplatten-Vorsatzschale, freistehend, raumhoch, für
Feuchträume, für Installationen, mit imprägnierten Platten, untere und
obere Lage aus Zementplatten, Ständerwerk aus verzinkten
Stahlprofilen, inkl. Dampfsperre und Dämmung.
Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q2
(Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl.
Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben.

Profile : CW/UW 75/50(40)/06
Korrosivitätskategorie : C5-M (Profile, Verbinder)
Ständerachsabstand : 62,5 cm
Beplankung 1 Seite : 2 x 12,5 mm Zementplatten
Plattentyp : H2
Brandschutzklasse : A2-s1,d0
Dämmung : Mineralwolle, MW
Dämmdicke : 60 mm, Alu-kaschiert
Anwendung : WTR
Längenbezogener Strömungswiderstand: mind. 5 kPa · s/m²
Brandverhalten, Dämmung : A2-s1,d0
Wanddicke : bis 100 mm
Dampfsperre : PE-Folie 0,2 mm
Wandhöhe : 2,83 m ab OKRB

Einbauort : Dusche/Umkleiden D/H 1.OG Kopfbau

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
 LV: 1-342-01 Trockenbau und Akustikbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Plan-Nr. : SBH_ARC_KX_WD_01_000_1 Detailplan : SBH_ARC_KB_DP_TB_001_1			
		41,500 m ²		
05.003.0110	Eckausbildung Vorsatzschale Ecke (Kante), recht- oder stumpfwinkelig, in Montagewand ausbilden, inkl. notwendiger Verstärkungen.			
		12,000 m		
05.003.0120	Deckenanschluss, Montagewand, gleitend Deckenanschluss der Montagewand, gleitend, an Massivdecken. Ausführung gemäß Detaildarstellung für die Wandpositionen. erf. Bewegungsspielraum : mind. 30 mm Brandschutzanforderung : entsprechend Wandkonstruktion Deckenart : massiv Beton oder Ziegel			
	Schnittansicht A-A M 1:20  alle Deckenanschlüsse werden gleitend ausgeführt, mind. 3cm Bewegungsspielraum M1:5			
		30,500 m		
05.003.0130	Aussparung, Leibungsbeplankung, bis 1,0 m², F90 Anlegen von Aussparung in Trockenbauwänden und Vorsatzschalen einschl. Leibungsbeplankung und U/A-Profilen für Brandschutzschottungen, Profile miteinander verschraubt. Brandschutz : F90 Öffnungsgröße : bis 1,0 m ² Wanddicke : bis 200 mm Korrosivitätskategorie : C5-M			
		10,000 St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
 LV: 1-342-01 Trockenbau und Akustikbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
05.003.0140	Verstärkungsprofil, UA75-100/40/2,Trockenb. Verstärkungsprofil für Trockenbaukonstruktion. Profil : UA 75 - 100/40/2 Einbauorte : Türöffnungen, Sanitärinstallationen u. dgl. Korrosivitätskategorie: C5-M	100,000 m		
05.003.0150	Eckschutzschiene, Zementplatten, Edelstahl Eckschutzschiene, 90 Grad, für Außenecken von Bekleidungen und Verkofferungen aus Zementplatten. Profil : Eckprofil 90° Material : Edelstahl	12,000 m		
05.003.0160	Revisionsöffnung, Montagewand u.-decke, bis 800/800 mm Revisionsöffnung, in Montagewand oder Decke mit vorgefertigter Revisionsklappe aus Metallrahmen, feuchtraumgeeignet, mit verdecktem Verschluss- und Scharniersystem sowie Zementplatteneinlage, inkl. Herstellen der Öffnung mit Wechsel der Unterkonstruktion. Größen : 800 x 800 mm Korrosivitätskategorie : C5-M	3,000 St		
05.003.0170	Revisionsöffnung, Montagewand u.-decke, bis 600/600 mm Revisionsöffnung, in Montagewand oder Decke mit vorgefertigter Revisionsklappe aus Metallrahmen, feuchtraumgeeignet, mit verdecktem Verschluss- und Scharniersystem sowie Zementplatteneinlage, inkl. Herstellen der Öffnung mit Wechsel der Unterkonstruktion. Größen : 600 x 600 mm Korrosivitätskategorie : C5-M	3,000 St		
05.003.0180	Wandverstärkung, Montagewand, Holzwerkstoff-Platte Wandverstärkung aus Holzwerkstoffplatte für die Aufnahme von Lasten aus Heizkörpern, Rohrleitungen u.dgl. zwischen die Stahl-Ständerprofile der Montagewand mittels verzinkter Stahllaschen und Blebschrauben befestigen. Plattenmaterial : wasserfeste Mehrschicht-Holzwerkstoffplatte Plattendicke : ca. 25 mm Plattengröße : entsprechend Ständerabstand und geforderter Einbauhöhe Einzelflächen b/h: 1x1,0/1,5 m			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH **Sanierung Stadtbad Halle**
LV: 1-342-01 **Trockenbau und Akustikbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	1x3,5/1,0 1x1,0/2,5 1x1,6/2,5 Konsollast : bis 1,5 kN/m Korrosivitätskategorie: C5-M Abrechnung nach m² Ansichtsfläche der Verstärkung.	11,500 m²		
05.003.0190	Wandanschluss a.Montagew.,T-Verbindung Anschluss einer querlaufenden Montagewand an die bestehende Montagewand (T-Verbindung), inkl. evtl. Verstärkung mit verzinkten Stahl-Profilen. Korrosivitätskategorie: C5-M	22,600 m		
05.003.0200	Wandende freistehend, Montagewand Beplankung von freistehenden Wandenden der Montagewand, mit Plattenstreifen (Material und Dicke wie Wandposition), inkl. Kantenschutzprofilen, ggf. Profilverstärkungen und Verspachtelung der Anschlüsse. Wanddicke : bis 150 mm	12,000 m		
05.003.0210	Türöffnung, Montagew., bis Maulw. 150 mm Türöffnung in Gips- bzw. Gipsfaserplatten-Montagewand mit Türpfosten aus CW- bzw. UA-Ständerprofilen, inkl. aller erforderlichen Verstärkungsprofile sowie Sturzprofil und Fußwinkel. Bauöffnungsmaße : 760/2010 bis 1135/2260 mm Fertigwanddicke : 100 bis 150 mm Brandschutz : entsprechend Wandkonstruktion Korrosivitätskategorie: C5-M	3,000 St		
Summe 05.003.	1. Obergeschoss			
Summe 05.	Kopfbau			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
 LV: 1-342-01 Trockenbau und Akustikbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
06.	Dokumentation			
06.001.	Dokumentation Alle Dokumente sind gegliedert nach den LV-Bereichen und -Positionen zu nummerieren, zusammenzustellen und digital mit einem Inhaltsverzeichnis als einzelne pdf-Dateien einzureichen. Produktdokumentation und Deklaration von SVHC und Bioziden für alle Materialien und Hilfsstoffe der folgenden Bauproduktgruppen : Bodenbeläge / Wandbeläge, Bauplatten und Konstruktionsholz für den Innenbereich / Oberflächenbeschichtungen auf überwiegend nicht mineralischen Oberflächen (Holz, Metalle, Kunststoffe) / Oberflächenbeschichtungen auf überwiegend mineralischen Oberflächen / Kleb- und Dichtstoffe / Verlegewerkstoffe / Metallbleche und (Korrosions-)Schutzbeschichtungen für Metalle, Metallprodukte / Bitumenprodukte zur Abdichtung / Holzschutzmittel / PVC-Produkte / Dämmstoffe und Ortschäume / Kältemittel / Betontrennmittel Mindestens nachfolgend aufgeführte Dokumente und Deklarationen sind für diese vorzulegen: Produktdatenblatt (PDB) / Technisches Merkblatt (TM) und Leistungserklärung (LE) mit Herstellername und Produktbezeichnung; Sicherheitsdatenblatt (SDB) für „Stoffe“ oder „Gemische“ im Sinne der europäischen Chemikalienverordnung REACH ((EG) Nr. 1907 / 2006) oder wenn der Hersteller ein Sicherheitsdatenblatt zur Verfügung stellt; Deklaration aller Inhaltsstoffe, die nach der Chemikalienverordnung REACH (EG/1906/2006) als besonders besorgniserregend (SVHC) eingestuft und in die gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 erstellte Liste (sogenannte „Kandidatenliste“) aufgenommen wurden, ab 0,1 Gewichtsprozenten pro Einzelstoff im Produkt (entfällt für Produkte mit Umweltzeichen oder Gütesiegel wie z.B. Blauer Engel DE-UZ oder EMICODE, die SVHC ausschliessen); Deklaration aller Inhaltsstoffe, die nach Biozid-Produkte-Verordnung 528/2012/EU als Biozidprodukte oder biozide Wirkstoffe einzustufen sind, mit Angabe von Konzentration und Wirkstoffen (entfällt für Produkte mit Umweltzeichen oder Gütesiegel wie z.B. Blauer Engel DE-UZ, die Biozide ausschliessen); allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ), sofern diese baurechtlich für die Produktgruppe vorgeschrieben ist oder für das angebotene Produkt erteilt wurde; ETA oder Bewertung der Leistung in einer technischen Dokumentation unter Einschaltung einer entsprechend Art. 30 bzw. Art.43 BauPVO qualifizierten Stelle (alternativ: ehemalige Dokumentationsunterlagen), sofern dieser Nachweis baurechtlich vorgeschrieben ist;			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH **Sanierung Stadtbad Halle**
LV: 1-342-01 **Trockenbau und Akustikbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Umweltzeichenzertifikate mit aktuellem Gültigkeitsdatum, sofern diese in der Leistungsbeschreibung als Nachweis gefordert sind oder für das angebotene Produkt erteilt wurden; weitere Dokumente, Prüfzeugnisse und Nachweise zu Inhaltsstoffen und Eigenschaften des Produkts auf der Baustelle und in eingebauten Zustand, auf Anforderung durch den Auftraggeber (wenn die vorgelegten Unterlagen nicht aussagekräftig sind)			
06.001.0010	Dokumentation zur Schadstoffarmut Erstellen einer Dokumentationsakte gemäß „Dokumentationsrichtlinie Schadstoffarmut“ digital als Grundlage zur Koordination der entsprechenden Anforderungen an die Schadstoffarmut. Vorlegen und während der Leistungserbringung fortschreiben. Die Dokumentation der eingesetzten Produkte und deren Eigenschaften dient dem vollständigen Nachweis der eingebauten Materialien und als Grundlage zur Bewertung der relevanten Bauprodukte. Alle Dokumente sind gegliedert nach den LV-Bereichen und -Positionen zu nummerieren, zusammenzustellen und digital mit einem Inhaltsverzeichnis als einzelne pdf-Dateien einzureichen. Die Dokumentationsakte ist nach der Vergabe, jedoch spätestens bis vier Wochen vor Bestellung oder Einbau der Bauprodukte durch das ausführende Unternehmen zu an den Objektüberwachung für die Prüfung durch den Nachhaltigkeitskoordinator zu übermitteln. Die fortgeschriebenen Dokumentationsakte ist mit den Nachweisen der tatsächlich eingesetzten Produkte nach Abschluss der Leistungserbringung erneut digital einzureichen.	1,000 St		
06.001.0020	Objektdokumentation zusammenstellen und übergeben Zusammenstellen und Übergabe einer gewerkebezogenen Objektdokumentation gemäß der Dokumentationsrichtlinie für den gesamten Leistungsumfang in folgendem Umfang: Abnahmebescheinigung/ behördliche Auflagen Fachunternehmerklärung Fachbauleitererklärung Konformitätserklärungen Abnahmeprotokoll Revisionsunterlagen Nachweise eingesetzter Bauprodukte und Baustoffe Liste der eingesetzten Fabrikate Produktdatenblätter/ Übereinstimmungserklärungen Die Dokumentationsunterlage ist wie folgt zu übergeben: in deutscher Sprache,			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
LV: 1-342-01 Trockenbau und Akustikbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	1-fach in digitaler Form auf Datenträger und eigenständige strukturierte Ablage auf sharepoint, digitale Dokumentation und Ablage auf sharepoint müssen identisch sein. entsprechend den Vorgaben sortiert und beschriftet/bezeichnet, farbig, Herstellerunterlagen im Original des Herstellers, gescannte Unterlagen oder Kopien dürfen weder schief, schwarz-weiß, verpixelt oder unleserlich sein, ohne handschriftlichen Notizen, alle Unterlagen, die eine Unterschrift benötigen, müssen diese enthalten, Bilder, Schemata oder Pläne sind in ausreichender Auflösung abzugeben, erforderliche Markierungen dürfen nur mit schwarzem Stift erfolgen Übergabe der Objektdokumentation an den AG vor der Schlussabnahme.				
		1,000	St		
	Summe 06.001.		Dokumentation		
	Summe 06.		Dokumentation		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
LV: 1-342-01 Trockenbau und Akustikbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
07.	Stundenlohnarbeiten			
07.001.	Stundenlohnarbeiten			
07.001.0010	Stundensatz Facharbeiter Tagelohnstunden eines Facharbeiters für Arbeiten auf Anordnung der Bauleitung. Die Nachweise sind der örtl. BL im Original vorzulegen.			
		100,000 h		
Summe 07.001.	Stundenlohnarbeiten			
Summe 07.	Stundenlohnarbeiten			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt:	SBH	Sanierung Stadtbad Halle
LV:	1-342-01	Trockenbau und Akustikbau

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
01.	Baustelleneinrichtung und Gerüste	
	Summe 01.	Baustelleneinrichtung und Gerüste
		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt:	SBH	Sanierung Stadtbad Halle
LV:	1-342-01	Trockenbau und Akustikbau

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
02.	Planungsleistungen	
02.001.	Planungsleistungen	
	Summe 02. Planungsleistungen	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
LV: 1-342-01 Trockenbau und Akustikbau

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
03.	Frauenhalle	
03.001.	Erdgeschoss	
	Summe 03. Frauenhalle	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
LV: 1-342-01 Trockenbau und Akustikbau

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
04.	Männerhalle	
04.001.	Erdgeschoss	
04.002.	1. Obergeschoss	
04.003.	Trennwand	
	Summe 04.	Männerhalle

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
LV: 1-342-01 Trockenbau und Akustikbau

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
05.	Kopfbau	
05.001.	1. Untergeschoss	
05.002.	Erdgeschoss	
05.003.	1. Obergeschoss	
	Summe 05.	Kopfbau

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt:	SBH	Sanierung Stadtbad Halle
LV:	1-342-01	Trockenbau und Akustikbau

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
06.	Dokumentation	
06.001.	Dokumentation	
	Summe 06.	Dokumentation
		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt:	SBH	Sanierung Stadtbad Halle
LV:	1-342-01	Trockenbau und Akustikbau

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
07.	Stundenlohnarbeiten	
07.001.	Stundenlohnarbeiten	
	Summe 07.	Stundenlohnarbeiten
		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: SBH **Sanierung Stadtbad Halle**
LV: 1-342-01 **Trockenbau und Akustikbau**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
LV	1-342-01	
01.	Baustelleneinrichtung und Gerüste	
02.	Planungsleistungen	
03.	Frauenhalle	
04.	Männerhalle	
05.	Kopfbau	
06.	Dokumentation	
07.	Stundenlohnarbeiten	
Summe LV		1-342-01 Trockenbau und Akustik..
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		 EUR
in Höhe von 19,00 %		 EUR
		 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 69