Giebel Ost Längsschnitt

Giebel Ost Ansicht innen

Giebel Ost Schnitt horizontal oh3

Giebel Ost Schnitt horizontal oh2

Giebel Ost Schnitt horizontal oh1

Wandaufbau:
- Oberputz gemäß Bestand
- Leichtmörtel und Armierungsgewebe
- Mineralische Fassadendämmplatte, Baustoffklasse A1 nicht brennbar, WLS 045 z.B. Multipor Mineraldämmplatte TOPWall M3
- Klebemörtel
- Stahlbeton-Fassadenpfeiler d: 36,5 cm gemäß Angaben Statik bzw. Leichthochlochziegel-Mauerwerk aus porosierten Hochlochziegeln im Planziegelsystem: Wanddicke d: 36,5 cm Wärmeleitfähigkeit: 0,14 W/mK; Rohdichteklasse: 0,70; Druckfestigkeitsklasse: 8/12; Steindruckfestigkeitsklasse SFK ≥ 12; Mörtelgruppe NM IIa (M5) oder DBM; vierseitige Halterung des Mauerwerks (z.B. MW-Anschlusschienen einbetoniert) an Stahlbetonstützen bzw. Verzahnung mit Bestandsmauerwerk (Maximale Ausfachungsflächen Mauerwerk b>30cm: 23m², b>17,5cm: 9m²) z.B. Wienerberger Poroton T14
- Innenputz

Plangrundlage sind die zur Verfügung gestellten Bestandsunterlagen.
Es ist mit Maßabweichungen zwischen den Bestandsplänen untereinander sowie der tatsächlichen Ausführung zu rechnen.
Ein Aufmaß vor Ort für die Werk- und Montageplanungen der AN ist zwingend erforderlich.

Alle Pläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Schlitz- und Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.
Relative Höhenangaben (Turhöhen, Brüstungshöhen, WD-Höhen) beziehen sich auf OKFF, falls nicht anders angegeben.
Die Darstellung der Möblierung dient nur der Information und liegt im Leistungsbereich des Bauherren.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

Anmerkung: Einfügepunkte ergänzt in Grundrissen und Schnitten!

Position in Schnitten jeweils bei:	99,67 m.ü.NN = 0,00 m	u.	1. geschnittener Achse v. links
Versprungender Schnitt: 2 Einfügepunkte:	99,67 m.ü.NN = 0,00 m	u.	1. geschnittene Achse v. links
	99,67 m.ü.NN = 0,00 m	u.	1. geschnittene Achse v. rechts

Anmerkung: Höhe des Grundwasserpegels ist angenommen!

Baugrundgutachten bezieht sich auf alte Vermessesuntertagen (Stand 2020) mit ±0,00 = +103,25 m.ü.NN
Nachreichung Vermessesuntertagen 15.06.2023: Grundwasserpegel = ca. 3,60m tiefer
(z.B. bei HGW = +103,00 m.ü.NN im BGG --> = **+99,40 m.ü.NN**)

Abkürzungen

AS	Absturzsicherung	LR	Lichte Raumhöhe	abl	Ablauf
AHD	Abhangdecke	MW	Mauerwerk	as	Aktenschrank
AP	Abgangpunkt Regenwasser	NA	Notausgang	bi	Bildschirm
BA	Bodenablauf	OK	Oberkante	bs	Blendschutz innen
BRH	Brüstungshöhe	RB	Rohbau	du	Dusche
DD	Deckendurchbruch	StB	Stahlbeton	fr	Fallrohr
DSo	Deckenschlitz oben	UK	Unterkante	fl	Feuerlöscher
DSu	Deckenschlitz unten	UZ	Unterzug	gf	Grünfläche
DL	Durchgangslichte	VK	Vorderkante	gs	Garderobenschrank
FB	Fertigbau	VM	Vormauerung	hk	Heizkörper
GK	Gipskarton	WD	Wanddurchbruch	ks	Kühlschrank
H	Höhe	WS	Wandschlitz	l	Leiter
KB	Kernbohrung			ls	Lautsprecher
				ne	Notentwässerung
EI 30-CS	Feuerschutzabschluss feuerhemmend, selbstschliessend, rauchdicht			sb	Sitzbank
EI 30 CSa	Feuerschutzabschluss feuerhemmend, selbst- und dichtschliessend			sek	Sekurant
CSa	selbst- und dichtschliessender Abschluss			slm	Sauberlaufmatte
CSa FLS	selbst- und dichtschliessend mit Freilauftschliesser			stl	Steigleiter
CSa FLA	selbst- und dichtschliessend mit Feststellanlage			sos	Sonnenschutz außen
NaV	Notausgangsverschluss			sp	Spülmaschine
nbr	nicht brennbar			spü	Spülbecken
oF	öffnungsfähiges Fenster min. 0,5m2			ss	Stahlschrank
WaB	Wand anstelle einer Brandwand			ur	Urinal

Ausstattung

wb	Waschbecken
wbd	Whiteboard
wc	WC
ZuKo	Zutrittskontrolle

▽ = OK Fertigbau
△ = UK Fertigbau
▼ = OK Rohbau
▲ = UK Rohbau

Abbruch
Neu

Bestand Stahlbeton
Bestand Mauerwerk

Leichtbauwand
Mauerwerk
Stahlbeton

OKF = Höhenkote Grundriss
OKR

Durchbruch Ansicht
Durchbruch Schnitt
Durchbruch Projektion oberhalb
Schlitz unterseitig
Schlitz oberseitig

BA Bodenablauf
Dachablauf
Notablauf

260715	4	216	Objektplanung LP5 - Stand 15.07.2026	15.07.2026
260508	3	160 158	Text Halterung MW ergänzt Anpassungen gem. Statik	08.05.2026
251219	2	145	Spannlage Holzdragwerk Dach MH um 3,5cm nach Westen verschoben	19.12.2025
251201	1	143	Höhe Ringanker Ortgang Giebel angepasst	01.12.2025
250718	0	034	Fassadenpfeiler verbreitert	18.07.2025
INDEX	INDEX-NAME	ÄND.-NR.	ÄNDERUNGEN	DATUM

Plancodierung

SBH_5_ARC_MH_DP_RB_002_4

Projekt	LPH	Planer / Gewerk	Gebäudeteil	Planart	Ebene/Bezug	Nummer / Ausschnitt	Index	Status

Projektnummer


SBH

Projekt

Sanierung
Stadtbad Halle
Schimmelstr. 1
06108 Halle

± 0,00 = +99,67 m üNN = OK FFB EG

Gemarkung: Halle (Saale), Stadt (15002000)
Flur: 14
Flurstücke: 6134/0



Bauherr

Bäder Halle GmbH
Bornknechtstr. 5 | 06108 Halle
T 0345 - 77 42 250

Bauherrenfreigabe

Datum, Unterschrift

Architekt

Datum, Unterschrift

Fachplaner

Datum, Unterschrift

Planer / Gewerk: Objektplanung

Leistungsphase: LP5 - Ausführungsplanung

Planart: Details MH

Gebäudeteil: MH

Ebene / Bezug: Giebel Ostseite MH

Blattgröße: A0

Maßstab: 1:25

Nummer / Ausschnitt: RB_002

Verfasser

Datum: 05.10.2026

Index: 4