

|               |         |
|---------------|---------|
| Vergabenummer | 39/2026 |
|---------------|---------|

|                                                   | Maurerarbeiten |        | Betonarbeiten           |                                    |                 | Erdarbeiten   Tragschichten |                                    |                           | Weitere Arbeiten am Gebäude |               |                 | Beläge   |          |               | Gräben                 |
|---------------------------------------------------|----------------|--------|-------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|---------------|------------------------|
| Kriterium + Einheit                               | außen          | innen  | Betonage Gebäude-sohlen | Sauberkeits-schichten und Ortbeton | Spezial-tiefbau | Boden lösen und verarbeiten | Boden-verbesserung mit Bindemittel | Ungebundene Tragschichten | Fassade                     | Dach-arbeiten | Beschich-tungen | Asphalt  | Pflaster | Straßen-beton | Kanal- und Leitungsbau |
| Außentemperatur, [°C] gemessen 09:00 Uhr morgens  | < 5 °C         | <-2 °( | <5 °C                   | <5 °C                              | <0°C            | <-2 °C                      | < 5 °C                             | <0 °C                     | <5 °(                       | < 5 °C        | < 5 ·°C *5)     | < 5 °C   | < 0°C    | < 5 °C        | < -2 °C                |
| Maximale Frosteindringtiefe [cm] in der Unterlage | oB             | oB     | 0 cm *4)                | 0 cm                               | 0 cm            | 2 cm *1)                    | 0 cm                               | 0 cm                      | oB                          | oB            | oB              | 0 cm     | 0 cm     | 0 cm          | 10 cm *4)              |
| Niederschlagsdauer [h] zwischen 5 Uhr und 14 Uhr  | > 3 h          | oB     | oB                      | > 3 h                              | > 4 h           | > 2 h                       | > 2 h                              | > 4 h                     | > 3 h                       | > 0 h         | > 0 h           | oB       | > 4 h    | oB *3)        | > 4 h                  |
| Schneehöhe [cm] gemessen 09.hh                    | > 20 cm        | oB     | oB                      | > 0 cm                             | > 5 cm          | > 2 cm                      | > 0 cm                             | > 0 cm                    | > 20 cm                     | > 0 cm        | > 0 cm          | > 0 cm   | > 0 cm   | > 0 cm        | > 10 cm *4)            |
| maximale Windstärke [m/sec]                       | oB             | oB     | oB                      | 17 m/sec                           | 17 m/sec        | 17 m/sec                    | 5,5 m/sec                          | 17 m/sec                  | 10 m/sec                    | 10 m/sec      | oB              | 17 m/sec | 17 m/sec | 17 m/sec      | 17 m/sec               |
| Wiederaufnahme nach Ende Dauerregen [Tg]          | oB             | oB     | oB                      | 1 Tag                              | oB              | 2 Tg                        | 1 Tg                               | oB                        | oB                          | oB            | 1 Tg *2)        | 1 Tg     | 1 Tg     | 1 Tg          | 2 TG                   |

oB: ohne Bedeutung

\*1): gemäß Regelwerk ZTV-E ist Erdbau bei Frost unzulässig

\*2): die Unterlage muss trocken sein

\*3): keine Niederschläge während der Ausführung

\*4): Die freigelegte Grabensohle muss frost- und schneefrei sein

\*5): Bauteiltemperatur min. 8°C

| Windstärken |          |
|-------------|----------|
| m/s         | Beaufort |
| 17          | ca. 8    |
| 10          | ca. 5    |
| 5,5         | ca. 3    |

Maßgeblich sind die Witterungsdaten (Feststellung) des Deutschen Wetterdienstes für den Ort des Bauvorhabens. Der Kranbetrieb bei Wind richtet sich nach den UVV (Unfallverhütungsvorschriften).