

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung



Projekt

2026-LM-661_OffheimerWeg
Kernstadt_OffheimerWeg_Deckensanierung

Bauvorhaben

Deckensanierung
Offheimer Weg
Limburg - Kernstadt
-

Leistung (LV)

01
Deckensanierung

Ausführungsbeginn

02.10.2026

Ausführungsende

19.10.2026

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 26

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (2026-LM-661_OffheimerW...

Kernstadt_OffheimerWeg_Deckensanierung

Leistung (LV)

01 Deckensanierung

Bauvorhaben

Deckensanierung
Offheimer Weg
Limburg - Kernstadt

Bauherr

Magistrat der Kreisstadt Limburg an der L... Telefon
 Über der Lahn 1 Fax
 65549 Limburg a. d. Lahn

Planverfasser / Ausschreibung

Telefon
 Fax

Bauleitung

Tiefbauamt
 Abteilung Straßenbau

Telefon +49 6431 203 388
 Fax

Ansprechpartner: ...
 Herr Marcus Just

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

.....

Angebotssumme, Brutto:
.....
 Angebotsabgabe

.....
 Geprüft
.....
Anbieter - Datum, Ort

 Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

 Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

Kernstadt_OffheimerWeg_Deckensanierung (2026-LM-661_OffheimerWeg)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren:

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

Kernstadt_OffheimerWeg_Deckensanierung (2026-LM-661_OffheimerWeg)

01	LV	Deckensanierung	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
01.10	Titel	BAUSTELLENEINRICHTUNG, BAUBEGLEITENDE LEISTUNGEN	5
01.20	Titel	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	8
01.30	Titel	ENTWÄSSERUNG FÜR STRASSEN	15
01.40	Titel	SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL	16
01.50	Titel	ASPHALTBAUWEISEN	17
01.60	Titel	PFLASTER, PLATTENBELAG, EINFASSUNGEN	23
01.70	Titel	STUNDENLÖHNE	25
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	26

Leistungsverzeichnis

Kernstadt_OffheimerWeg_Deckensanierung (2026-LM-661_OffheimerWeg)

01	LV	Deckensanierung		
01.10	Titel	BAUSTELLENEINRICHTUNG, BAUBEGLEITENDE LEISTUNGEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.10	Titel	BAUSTELLENEINRICHTUNG, BAUBEGLEITENDE LEISTUNGEN		
	Die Abrechnung der Baustelleneinrichtungskosten erfolgt Die Abrechnung der Baustelleneinrichtungskosten erfolgt analog dem Baufortschritt, d. h. sie sind anteilmäßig im Verhältnis zu den tatsächlich erbrachten Leistungen in Rechnung zu stellen . Flächen für die Baustelleneinrichtung können seitens des Auftraggebers nur im Baustellenbereich zu Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus gehende, vom AN benötigte Flächen für die Baustelleneinrichtung sind vom AN in Eigenverantwortung zu beschaffen. Anfallende Kosten hierfür sind mit den Einheitspreisen abgegolten. Die beim Bau als Arbeits- und Lagerflächen in Anspruch genommenen Flächen sind nach Fertigstellung der Arbeiten ohne besondere Vergütung wieder in einwandfreien früheren Zustand zu versetzen. Der Auftragnehmer hat sich vor Angebotsabgabe über die örtlichen Gegebenheiten und die Beschaffenheit des Baustellenbereiches ,der Zufahrtswege, der Möglichkeiten der An- und Abdienung und der Lagermöglichkeiten zu informieren. Nachforderungen, welche aus Unkenntnis über die örtlichen Gegebenheiten resultieren, werden nicht anerkannt. Der Auftragnehmer ist für die Beseitigung sämtlicher aus seiner Tätigkeit resultierenden Verunreinigungen verantwortlich. Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach werden 0,1 % der Abrechnungssumme bis zur Beseitigung der angezeigten Mängel einbehalten. Dies gilt ebenso für anfallendes Verpackungsmaterial etc. Die Baustellenflächen sind so abzugrenzen, dass die Zufahrt durch Krankenwagen und Feuerwehr jederzeit zu allen Anliegern und Grundstücken gewährleistet ist. Hierzu ist ein entsprechender Freiraum zwischen Bauzaun und festen unverrückbaren Hindernissen auf Privatgrundstücken zu belassen und zu sichern. Alle sich hieraus ergebenden Kosten sind in den Baustelleneinrichtungspositionen zu berücksichtigen. Die Baustelleneinrichtung hat für alle Abschnitte des Leistungsverzeichnisses Gültigkeit, soweit keine weiteren Positionen hierfür vorgesehen sind. Jegliche Mehraufwendungen und Mehrkosten für die			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Kernstadt_OffheimerWeg_Deckensanierung (2026-LM-661_OffheimerWeg)

01	LV	Deckensanierung		
01.10	Titel	BAUSTELLENEINRICHTUNG, BAUBEGLEITENDE LEISTUNGEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	abschnittsweise Bauausführung in Teilabschnitten, insbesondere die dadurch entstehende zusätzliche Baustelleneinrichtung, bzw. Maschinentransporte sind mit einzukalkulieren. Hierfür erfolgt keine gesonderte Vergütung!			Übertrag:
01.10.0001	Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn. Zufahrt vorh. StLKNr. 09.19 101/107.11 Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.			
		1 Psch		GP
01.10.0002	Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn. StLKNr. 09.19 101/112.01 Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kernstadt_OffheimerWeg_Deckensanierung (2026-LM-661_OffheimerWeg)

01	LV	Deckensanierung		
01.10	Titel	BAUSTELLENEINRICHTUNG, BAUBEGLEITENDE LEISTUNGEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.			
		1 Psch		GP
01.10.0003	Sicherung der Müllabfuhr Sicherung der Müllabfuhr einschl . Mitwirkung beim An- und Abtransport der Müllbehälter zum Standplatz der Entsorgung außerhalb des Baubereiches. Erforderliche Aufwendungen zur Sicherung der Müllabfuhr der Anlieger ausführen. Die Abrechnung erfolgt als einmalige Pauschale für den Zeitraum der Gesamtbaumaßnahme im vorgesehenen Baufeld anteilig zum Baufortschritt.			
		1 Psch		GP
01.10.0004	Anliegerinformation Anliegerinformation (Handzettel) spätestens 1 Woche vor dem Beginn eines Bauabschnittes und vor dem Einbau der Asphaltdeckschicht, erstellen und verteilen . Verteilung an Anlieger im Baufeldbereich und in den angrenzenden Seitenstraßen bis 1 00 m Entfernung zum Baufeld. 1 Infozettel an jeden einzelnen Haushalt bzw. W ohnungs - oder Geschäftseinheit im o. g. B ereich . Inhalt: Art der Behinderung / Datum und Dauer der Behinderung / W as ist zu beachten seitens der Anlieger / Ansprechpartner der bauausführenden Firma			
		1 Psch		GP
Summe Titel 01.10				
BAUSTELLENEINRICHTUNG, BAUBEGLEITENDE LEISTUNGEN, Netto:				

Leistungsverzeichnis

Kernstadt_OffheimerWeg_Deckensanierung (2026-LM-661_OffheimerWeg)

01	LV	Deckensanierung		
01.20	Titel	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.20	Titel	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN		
	VERKEHRSSICHERUNGSPLANUNG			
	Die Verkehrssicherungsplanung ist in die Folgeposition einzupreisen.			
01.20.0001	Verkehrsrechtliche Anordnung einh., gebührenfrei			
	StLKNr. 06.21 105/920.99			
	Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Betrieb der Verkehrssicherung sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen durchführen.			
(11)A	Anfallende Gebühren 'gebührenfrei.....'			
		1 Psch		GP
	VERKEHRSSICHERUNG FÜR UMLEITUNGSSTRECKE			
01.20.0002	Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Umleitungsstrecke Verk.konzept AG, vorh. Schilder außer Kraft setzen			
	StLKNr. 06.21 105/105.22.90.00.00			
	Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.			
	Verkehrssicherung an Umleitungsstrecke.			
	Nach Verkehrskonzept des AG.			
(31)A	Vorhandene Verkehrsschilder '.außer Kraft setzen..'			
		1 Psch		GP
01.20.0003	Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition			
	StLKNr. 06.21 105/110.10			
	Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Kernstadt_OffheimerWeg_Deckensanierung (2026-LM-661_OffheimerWeg)

01	LV	Deckensanierung		
01.20	Titel	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	kehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.			
		14 d	EP	GP
01.20.0004	Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. zwei bzw. einmal schriftl.Dokument StLKNr. 06.21 105/910.21 Kontrolle der temporären Verkehrsschilder, vorübergehenden Markierungen, transportablen Lichtsignalanlagen, baulichen Leitelemente und transportablen Schutzeinrichtungen auf Umleitungsstrecke gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich. Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterlagen des AG.			
		14 d	EP	GP
01.20.0005	Verkehrssich. läng. Dauer abbauen StLKNr. 06.21 105/120.00.00 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet.			
		1 Psch		GP
	Aufstellen od. ändern zusätzl. VZ Aufstellen od. ändern zusätzl. Verkehrsschilder, die nach Aufstellen bzw. Einrichten der Verkehrssicherung angeordnet und separat/nachträglich aufgestellt werden müssen.			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kernstadt_OffheimerWeg_Deckensanierung (2026-LM-661_OffheimerWeg)

01	LV	Deckensanierung		
01.20	Titel	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.20.0006	Verkehrsschild aufb., abb., vorh. Ronde,Dreie.Quad. Größe 2 Typ RA1 Höhe 2,00 m			
	StLKNr. 06.21 105/208.12.10.03.99 Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat. Größe 2. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA1. Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m. (71)A Einsatzzeit '14 Tage Kontrolle ist über OZ .01.20.0004 abzudecken'			
		10 St	EP	GP
	Aufstellen od. ändern zusätzl. <i>Aufstellen od. ändern zusätzl.</i> <i>Verkehrsschilder, die nach Aufstellen bzw. Einrichten der Verkehrssicherung angeordnet und separat/nachträglich aufgestellt werden müssen.</i>			
01.20.0007	Verkehrstafel aufb., abb., vorh. Planskizze Z.458 Tafel über 2-4 m2 Typ RA1 Höhe 2,20 m			
	StLKNr. 06.21 105/245.12.10.93.99 Verkehrstafel aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen und konstruktiven Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrstafel = Planskizze Zeichen 458 nach Unterlagen des AG. Größe über 2,00 bis 4,00 m2 nach Unterlagen des AG. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA1. (51)A Aufstellvorrichtung '2x K9' Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m. (71)A Einsatzzeit '.14 Tag Kontrolle ist über OZ .01.20.0004 abzudecken.'			
		4 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kernstadt_OffheimerWeg_Deckensanierung (2026-LM-661_OffheimerWeg)

01	LV	Deckensanierung		
01.20	Titel	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	VERKEHRSSICHERUNG FÜR ARBEITSSTELLE			
01.20.0008	Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle Verk.konzept AG Anordnung Unt. AG gebührenfrei StLKNr. 06.21 105/105.12.00.01.01 Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach Verkehrskonzept des AG. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.			
		1 Psch		GP
01.20.0009	Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition StLKNr. 06.21 105/110.10 Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.			
		14 d	EP	GP
01.20.0010	Verkehrssicherung umbauen von Verkehrskonzept BA I nach BA II Um.n.Ver.konz.AG gebührenfrei StLKNr. 06.21 105/115.99.10.01 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) aufbauen, überschüssige Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kernstadt_OffheimerWeg_Deckensanierung (2026-LM-661_OffheimerWeg)

01	LV	Deckensanierung		
01.20	Titel	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Aufstellvorrichtungen) abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.			
(11)A	Umbauen von Verkehrsführungsphase 'Verkehrskonzept BA I'			
(21)A	Umbauen nach Verkehrsführungsphase 'Verkehrskonzept BA II'			
	Umbauen nach Verkehrskonzept des AG.			
	Gebührenfrei.			
		1 Psch		GP
01.20.0011	Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal schrift.Dokument			
	StLKNr. 06.21 105/905.21			
	Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen einschließlich temporärer Verkehrsschilder, vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsignalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird gesondert vergütet.			
	Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich.			
	Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterlagen des AG.			
		14 d	EP	GP
01.20.0012	Verkehrssich. läng. Dauer abbauen			
	StLKNr. 06.21 105/120.00.00			
	Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet.			
		1 Psch		GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kernstadt_OffheimerWeg_Deckensanierung (2026-LM-661_OffheimerWeg)

01	LV	Deckensanierung		
01.20	Titel	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Aufstellen od. ändern zusätzl. <i>Aufstellen od. ändern zusätzl.</i> <i>Verkehrsschilder, die nach Aufstellen bzw. Einrichten der Verkehrssicherung angeordnet und separat/nachträglich aufgestellt werden müssen.</i>			
01.20.0013	Verkehrsschild aufb., abb., vorh. Ronde,Dreie.Quad. Größe 2 Typ RA1 Höhe 2,00 m ... Freitext ... StLKNr. 06.21 105/208.12.10.03.99 Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat. Größe 2. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA1. Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m. (71)A Einsatzzeit '14 Tag Kontrolle ist über OZ .01.20.0012 abzudecken '			
		10 St	EP	GP
	Aufstellen od. ändern zusätzl. <i>Aufstellen od. ändern zusätzl.</i> <i>Verkehrsschilder, die nach Aufstellen bzw. Einrichten der Verkehrssicherung angeordnet und separat/nachträglich aufgestellt werden müssen.</i>			
01.20.0014	Absp.g.,Warneinr. aufb.,abb.u.vorh. Abspsch. 250x2000 Typ RA1 mit Tastleiste über 7 b. 14 Tage StLKNr. 06.21 105/415.05.10.10.03 Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Absperrschranke Größe 250 x 2000 mm mit Aufstellvorrichtung. Mit retroreflektierender Folie Klasse RA1. Mit Tastleiste. Einsatzzeit über 7 bis 14 Tage.			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kernstadt_OffheimerWeg_Deckensanierung (2026-LM-661_OffheimerWeg)

01	LV	Deckensanierung		
01.20	Titel	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
		10 St	EP	GP
Summe Titel 01.20				
				VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN, Netto:

Leistungsverzeichnis

Kernstadt_OffheimerWeg_Deckensanierung (2026-LM-661_OffheimerWeg)

01	LV	Deckensanierung		
01.30	Titel	ENTWÄSSERUNG FÜR STRASSEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.30	Titel ENTWÄSSERUNG FÜR STRASSEN			
01.30.0001	Aufsatz für Straßenabl. anpassen ADicke ü.20-30 cm Mörtel M20 StLKNr. 03.24 110/535.93.91 Aufsatz des Straßenablaufs freilegen und entsprechend Bauablauf an die neue planmäßige Höhe anpassen. Aufbrucharbeiten zum Freilegen des Aufsatzes ausführen. Flächenbefestigung herstellen. Ausbauen sowie Liefern und Einbauen von Schachtteilen werden gesondert vergütet. (11)A Umgebende Fläche 'in bestehender Rinnenanlage (Betonwürfel auf Unterbeton) und vorderseitig Aufbruchdicke über 20 bis 30 cm. (31)A Aufsatz 'auf neue Höhe setzen' Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig herstellen, Fugen glattstreichen.			
		4 St	EP	GP
Summe Titel 01.30		ENTWÄSSERUNG FÜR STRASSEN, Netto:		

Kernstadt OffheimerWeg Deckensanierung (2026-LM-661 OffheimerWeg)

24.08.2026 - Seite 16

Leistungsverzeichnis

Kernstadt_OffheimerWeg_Deckensanierung (2026-LM-661_OffheimerWeg)

01	LV	Deckensanierung		
01.50	Titel	ASPHALTBAUWEISEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.50	Titel ASPHALTBAUWEISEN			
01.50.0001	Asphalt fräsen ADS und ABS Ant. ATS, 9-11cm, Dachpr., ca. 6,00m, Fräsasph. verw. Unebenheit 4 mm StLKNr. 07.23 113/005.19.90.99.11 Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnitlinienabstand darf maximal 15 mm betragen. Asphaltdeckschicht. (21)A Asphaltsschicht 'Deck- und Binderschicht mit Anteilen von Tragschicht' (31)A Frästiefe '9-11 cm' (51)A Fläche 'Fahrbahn mit Dachprofil' (61)A Breite 'der Fahrbahn ca. 6,00 m inkl. Anschlussbereiche' Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten. Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.	1.100 m²	EP	GP
01.50.0002	Unterlage bearbeiten Unterlage bearbeiten Unterlage bearbeiten. Anstehende lose Asphaltsschichten /-teile nach dem Fräsen mechanisch lösen. Lösen durch Mobilbagger mit Grabenraumlö el. Anfallendes Material der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Unterlage = gefräste Asphaltsschicht. Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen, laden und verwerten.. Nicht zusammenhängende Teilflächen.	1.100 m²	EP	GP
01.50.0003	Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt A.decks.+A.bind. StLKNr. 07.23 113/078.13.00 Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenabläufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil. Erschwernis beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltsschichten. Asphaltdeck- und Asphaltbinderschicht.	8 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Kernstadt_OffheimerWeg_Deckensanierung (2026-LM-661_OffheimerWeg)

01	LV	Deckensanierung		
01.50	Titel	ASPHALTBAUWEISEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.50.0004	Erschwernis infolge Einfassungen Erschwer. gesamt A.decks+A.bind. Bord StLKNr. 07.23 113/083.13.02 Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahrbahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfassung. Erschwernis beim Fräsen oder Aufnehmen, Aufsprühen von Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltsschichten. Asphaltdeck- und Asphaltbinderschicht. Bord.	290 m	EP	GP
	Schnitte für Arbeitsraum und Entlastungsschnitt vor Rinne Schnitte für Arbeitsraum und Entlastungsschnitt vor Rinne			
01.50.0005	Asphaltbefestigung trennen Einzelfl. schneiden Dicke ü. 12-18 cm StLKNr. 07.23 113/038.31.04 Asphaltbefestigung geradlinig trennen. in Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse, Trennen durch Schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung über 12 bis 18 cm.	290 m	EP	GP
01.50.0006	Asphaltbefestigung aufnehmen Zwickel/Streif. Dicke ü. 12-18 cm Dicke ü. 10-20 cm Tiefe ü. 10-20 cm Aufbr. Verw. AN StLKNr. 07.23 113/028.20.42.20.03 Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Fläche = Zwickel und Streifen. Dicke der Asphaltbefestigung über 12 cm bis 18 cm. Dicke der gebundenen Befestigung über 10 bis 20 cm. Gesamtaufbruchtiefe über 10 bis 20 cm. Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.	145 m2	EP	GP
01.50.0007	Unterlage reinigen gefr. Asphaltssch. lose Teile aufn. selb.aufn.Kehrm. StLKNr. 07.23 113/058.31.01 Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des AN verwerten. Unterlage = gefräste Asphaltsschicht.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kernstadt_OffheimerWeg_Deckensanierung (2026-LM-661_OffheimerWeg)

01	LV	Deckensanierung		
01.50	Titel	ASPHALTBAUWEISEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen. Selbstaufnehmende Kehrmaschine.			
		1.100 m2	EP	GP
01.50.0008	Einbauteile in Asphaltbef. anpassen in Fahrbahn. Aufbrt.ü. 10-20cm Beton+Asph.beton StLKNr. 07.23 113/073.19.29.02 Einbauteile in Asphaltbefestigung freilegen und an die neue Höhe anpassen. Freigelegten Bereich verfüllen und verdichten. Aufbruchmaterial nach Wahl des AN verwerten. Einbauteil in Fahrbahn. (21)A Einbauteil 'Schieber- und Hydrantenkappen' Aufbruchtiefe über 10 bis 20 cm. (41)A Anpassung 'an neue Deckenhöhe' Verfüllung = Beton, obere 4 cm Asphaltbeton.			
		5 St	EP	GP
01.50.0009	Einbauteile in Asphaltbef. anpassen in Fahrbahn Schacht d=625 Aufbrt.ü. 10-20cm Beton+Asph.beton StLKNr. 07.23 113/073.14.29.02 Einbauteile in Asphaltbefestigung freilegen und an die neue Höhe anpassen. Freigelegten Bereich verfüllen und verdichten. Aufbruchmaterial nach Wahl des AN verwerten. Einbauteil in Fahrbahn. Einbauteil Schachtabdeckung, Durchmesser 625 mm. Aufbruchtiefe über 10 bis 20 cm. (41)A Anpassung 'an neue Deckenhöhe' Verfüllung = Beton, obere 4 cm Asphaltbeton.			
		3 St	EP	GP
01.50.0010	Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst Bk3,2 Handeinbau 19-22 cm StLKNr. 07.23 113/123.49.90.10 Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 22 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2.			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Kernstadt_OffheimerWeg_Deckensanierung (2026-LM-661_OffheimerWeg)

01	LV	Deckensanierung		
01.50	Titel	ASPHALTBAUWEISEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	(21)A Einbau 'Handbeinbau 19-22 cm Stärke'			
	(31)A Bindemittel '=B 70/100			
	RA-Anteil von max. 40 M.-% zulässig'			
	In zwei Lagen.			
		80 t	EP	GP
01.50.0011	Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2 Asphalt gefräst C60BP4-S Menge 300 g/m2 vor A.bindersch.			
	StLKNr. 07.23 113/063.12.01.32			
	Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen.			
	Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2.			
	Unterlage = Asphaltbefestigung, gefräst.			
	Bindemittel = C60BP4-S.			
	Bindemittelmenge = 300 g/m2.			
	Vor Einbau Asphaltbinderschicht.			
		1.245 m2	EP	GP
01.50.0012	Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst Bk3,2 maschinell Bitumen 25/55-55A Gestein SZ 18			
	StLKNr. 07.23 113/224.49.19.10.00			
	Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern.			
	In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2.			
	(21)A Einbau 'maschinell			
	Einbaudicke ca. 6 cm '			
	Bindemittel = 25/55-55 A.			
	(41)A Grobe Gesteinskörnung = Kategorie '.C100/0 und LA20			
	Füller mit mind. 50 M.-% Kalksteinmehl der Kategorie CC90 oder CC80			
	.RA-Anteil von max. 30 M.-% zulässig'			
	Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18.			
		200 t	EP	GP
01.50.0013	Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2 Asphalt frisch C60BP4-S Menge 250 g/m2 vor A.deckschicht			
	StLKNr. 07.23 113/063.11.01.23			
	Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kernstadt_OffheimerWeg_Deckensanierung (2026-LM-661_OffheimerWeg)

01	LV	Deckensanierung
01.50	Titel	ASPHALTBAUWEISEN

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2. Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch. Bindemittel = C60BP4-S. Bindemittelmenge = 250 g/m2. Vor Einbau Asphaltdeckschicht.			Übertrag:
		1.245 m2	EP	GP
01.50.0014	Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst maschinell, Menge 100 kg/m2 Bitumen 25/55-55A, 100 kg/m² StLKNr. 07.23 113/318.93.19.09.00 Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten AC 11 D S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. (11)A In Verkehrsflächen 'Fahrbahn' Einbaumenge = 100 kg/m2. Bindemittel = 25/55-55 A. (41)A Grobe Gesteinskörnung '.mit Kategorie C100/0 und LA20 und einem Anteil an Aufhellungsgestein von mind. 20 M.-% und bei Moräne mind. 30 M.-% ' (61)A Fremdfüller 'Füller mit mind. 50 M.-% Kalksteinmehl der Kategorie CC90 oder CC80 RA-Anteil von max. 20 M.-% zulässig'			
		1.245 m2	EP	GP
01.50.0015	Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3 Gestein wie Aufh. Menge 1 kg/m2 maschinell StLKNr. 07.23 113/952.12.11 Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukörnung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3. Aus Gestein wie Aufhellungsgestein in Asphaltdeckschicht. Abstreumenge = 1 kg/m2. Maschinell abstreuen.			
		1.245 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kernstadt_OffheimerWeg_Deckensanierung (2026-LM-661_OffheimerWeg)

01	LV	Deckensanierung		
01.50	Titel	ASPHALTBAUWEISEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.50.0016	Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Bord-Randfuge Deckschicht Tiefe 40 mm Breite 12 mm Fugenmasse N2 StLKNr. 07.23 113/912.41.06.20.01 Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen. Randfuge vor Borden. In der Asphaltdeckschicht ausbilden. Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 12 mm. Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel.	290 m	EP	GP
01.50.0017	Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Längs-/Querfuge Deckschicht Tiefe 40 mm Breite 15 mm Fugenmasse N2 StLKNr. 07.23 113/912.31.06.39.01 Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen. Längs- und Querfuge. In der Asphaltdeckschicht ausbilden. Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 15 mm. (61)A Fugenspalt verfüllen '.in einer Lage mit Unterfüllstoff. Fugenspalt bis max 15 mm unter OK Fahrbahn mit komprimierbarem und bis ca. 200 C° standfestem Füllstoff ausfüllen. .Fuge im Anschluss bis OK Fahrbahn mit Fugenmasse nach TL Fug-StB maschinell verfugen..' Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel.	160 m	EP	GP
Summe Titel 01.50		ASPHALTBAUWEISEN, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Kernstadt_OffheimerWeg_Deckensanierung (2026-LM-661_OffheimerWeg)

01	LV	Deckensanierung		
01.60	Titel	PFLASTER, PLATTENBELAG, EINFASSUNGEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.60	Titel	PFLASTER, PLATTENBELAG, EINFASSUNGEN		
01.60.0001	Rinne aus Betonformst. aufnehmen Fugenmörtel Fund.bet. ü.10-20 StLKNr. 07.23 115/041.99.12.99 Rinne aus Betonformsteinen aufnehmen. Aufbruch der Tragschicht wird gesondert vergütet. (11)A Art 'Betonwürfelsteine 2 Reihig 16/16/14..' (21)A Breite '32 cm.' Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fugenmörtel. Fundament aus Beton/Mörtel, über 10 bis 20 cm dick, aufbrechen. (51)A Formsteine und Aufbruchgut '.Incl, Betonfundament nach Wahl des AN verwerten. Das Sichern bzw. vorsichtige Aufbrechen der Rinnenanlage/Untebeton sowie das Trennen des Bordstein. ist mit einzukalkulien. '	290 m	EP	GP
01.60.0002	Betonbordstein schützen Betonbordstein gegen Beschädigung und starker Verschmutzung mit geeigneten Maßnahmen schützen. Betonbordstein entlang Fahrbahn.	290 m	EP	GP
01.60.0003	Fundament trennen Betonfundament zwischen Betonbordstein und Betonformsteinrinne horizontal trennen. Trennen durch Schneiden. Beton unbewehrt Fundamenttiefe 20-30 cm	290 m	EP	GP
01.60.0004	Betonbordstein in Einzellängen bis 1,00 m austauschen Betonbordstein in Einzellängen bis 1,00 m austauschen. Bestehenden Betonbordstein ausbauen und ersetzen. Länge bis 1,00 m inkl. Fundamentunterbau und Anpassung im Gehwegbereich (Asphalt)	5 m	EP	GP
Übertrag:				

Kernstadt OffheimerWeg Deckensanierung (2026-LM-661 OffheimerWeg)

24.08.2026 - Seite 24

Leistungsverzeichnis

Kernstadt_OffheimerWeg_Deckensanierung (2026-LM-661_OffheimerWeg)

01	LV	Deckensanierung		
01.70	Titel	STUNDENLÖHNE		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.70	Titel STUNDENLÖHNE			
01.70.0001	Verrechnungssatz Bauhelfer			
		1 h	EP	GP
01.70.0002	Verrechnungssatz Facharbeiter			
		5 h	EP	GP
01.70.0003	Verrechnungssatz Vorarbeiter			
		5 h	EP	GP
01.70.0004	Verrechnungssatz Polier			
		1 h	EP	GP
01.70.0005	Verrechnungssatz Radlader (Schaufelinhalt >1,00m³) inkl. Bediener			
		2 h	EP	GP
01.70.0006	Verrechnungssatz Bagger (<8 to) inkl. Bediener			
		1 h	EP	GP
01.70.0007	Verrechnungssatz Bagger (>8 bis 25 to) inkl. Bediener			
		1 h	EP	GP
01.70.0008	Verrechnungssatz 2-Achser LKW inkl. Bediener			
		1 h	EP	GP
01.70.0009	Verrechnungssatz 3-Achser LKW inkl. Bediener			
		1 h	EP	GP
01.70.0010	Verrechnungssatz Trennschleifer Benzin inkl. Bediener			
		1 h	EP	GP
01.70.0011	Verrechnungssatz Vibrationsplatte (>250 kg) inkl. Bediener			
		1 h	EP	GP
Summe Titel 01.70				
		STUNDENLÖHNE, Netto:		

LV-Zusammenfassung

Kernstadt_OffheimerWeg_Deckensanierung (2026-LM-661_OffheimerWeg)

01 LV Deckensanierung				
Nr.	Bezeichnung			Gesamt in EUR
01.10	Titel	BAUSTELLENEINRICHTUNG, BAUBEGLEITENDE LEIS...	5	
01.20	Titel	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	8	
01.30	Titel	ENTWÄSSERUNG FÜR STRASSEN	15	
01.40	Titel	SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL	16	
01.50	Titel	ASPHALTBAUWEISEN	17	
01.60	Titel	PFLASTER, PLATTENBELAG, EINFASSUNGEN	23	
01.70	Titel	STUNDENLÖHNE	25	
Summe LV 01 Deckensanierung				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				