QP_15 0+140,00m



Deckenhöhe	852.79	852.79	852.79	852.80		852.84	852.85	852.85
Station	-1.84	-1.80	0.00		1.73	1.80	1.87	

QP_16 0+150,00m



Deckenhöhe	851.17	851.08	850.93	851.12		851.18	851.17	851.15
Station	-1.84	-1.80	0.00		1.73	1.80	1.90	

QP_17 0+160,00m



Deckenhöhe	850.41	850.40	850.48	850.44		850.42	850.42	850.40
Station	-1.84	-1.80	-1.73	0.00		1.80	1.87	

QP_18 0+170,00m



Deckenhöhe	849.78	849.81	849.86	849.74		849.72	849.72	849.67
Station	-1.83	-1.80	-1.73	0.00		1.80	1.87	

QP_19 0+180,00m

Deckenhöhe	844.02	844.09	844.09	844.04		844.00	844.00	843.99
Station	-1.80	-1.80	-1.73	0.00		1.80	1.80	1.90

QP_20 0+190,00m

Deckenhöhe	843.83	843.90	843.90	843.92		843.87	843.85	843.79
Station	-1.81	-1.80	-1.73	0.00		1.80	1.83	1.90

QP_21 0+200,00m

Deckenhöhe	843.43	843.50	843.50	843.44		843.42	843.42	843.38
Station	-1.74	-1.73	-1.67	0.00		1.80	1.80	

QP_22 0+210,00m

Deckenhöhe	843.85	843.82	843.83	843.80		843.86	843.90	843.89
Station	-1.83	-1.80	-1.42	0.00		1.42	1.80	1.85

QP_23 0+220,00m

Deckenhöhe	843.84	843.79	843.79	843.75		843.72	843.72	843.69
Station	-1.81	-1.80	-1.67	0.00		1.42	1.80	1.85

Auftraggeber:	**Stadt Rottweil**		
Projektnummer:	20578	Anlage:	4.5
Maßnahme:	**Erweiterung BG Hegneberg**		
Planungsstatus:	Ausschreibung		
Planart:	**Querprofile Geh-/Radweg 0+140 - 0+220**		
Maßstab:	1:100	Gezeichnet:	bw
Planname:	Plotbox_5		
Planmaß:	83,9 cm x 118,7 cm		
Dateipfad:	D:\Zwischenspeicher weil zu groß\20578 Hegneberg RW\20578 (20.10.2026)_QP.GVP		
Ausgefertigt: Rottweil, den 26.10.2026		Anerkannt: Rottweil, den	

Pure Planning GmbH | Dienstleistungen im Bau- und Vermessungswesen
78628 Rottweil | Tel: 0741 20688917-0 | www.pureplanning.de