

Angebotsaufforderung

Projektdaten

Projekt: 26-RWSU26-II

Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2

PLZ/Ort:

Straße:

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Öffentliche Ausschreibung

Ausführungstermine

Auftragsdaten

Auftraggeber:

Straße:

PLZ/Ort:

Auftragnehmer:

Straße:

PLZ/Ort:

Leistungsverzeichnis: 1

Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2

Auftragssumme:

EUR

Zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer:

EUR

Auftragssumme brutto:

EUR

Angebotsaufforderung

Inhaltsverzeichnis

Projekt: 26-RWSU26-II Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2
LV: 1 Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2

Währung: EUR

Ordnungszahl	Kurztext	Seite
1.	Stundenlohnarbeiten	3
1.1.	Stundenlohnarbeiten für alle Abschnitte	3
2.	Baubegleitende Maßnahmen	6
2.1.	Verdichtungsprüfungen	6
2.2.	Ampelregelung	8
3.	Entsorgung	9
3.1.	Aushubentsorgung	9
4.	Zufahrt Neufrarer Straße "Oberes Bohrhaus"	10
4.1.	Baustelleneinrichtung	10
4.2.	Herstellung Zufahrt	13
5.	Fahrbahnsanierung "Gartenstraße Feckenhausen"	19
5.1.	Baustelleneinrichtung	19
5.2.	Fahrbahnsanierung "Gartenstraße Feckenhausen"	22
6.	Barrierefreier Bau Bushaltestelle "Basler Straße"	31
6.1.	Baustelleneinrichtung	31
6.2.	Umbauarbeiten Bushaltestelle "Basler Straße"	34
7.	Fahrbahnsanierung "Zollernstraße"	44
7.1.	Baustelleneinrichtung	44
7.2.	Fahrbahnsanierung "Zollernstraße"	47
8.	Fahrbahnsanierung "Heerstraße"	50
8.1.	Baustelleneinrichtung	50
8.2.	Fahrbahnsanierung "Heerstraße"	53
9.	Fahrbahnsanierung "Kohlplatzstraße"	56
9.1.	Baustelleneinrichtung	56
9.2.	Fahrbahnsanierung "Kohlplatzstraße"	59
	Zusammenstellung	63

Angebotsaufforderung

Projekt: 26-RWSU26-II Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2
 LV: 1 Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.	Stundenlohnarbeiten			
----	---------------------	--	--	--

1.1.	Stundenlohnarbeiten für alle Abschnitte			
------	---	--	--	--

Hinweis zu Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten nur auf Anweisung des Auftraggebers, bzw. der Bauleitung. Die vom Auftragnehmer oder seinem Bevollmächtigten unterschriebenen Stundenlohnberichte müssen für jeden Kalendertag getrennt aufgestellt sein und sind regelmäßig der Bauleitung in doppelter Fertigung zur Anerkennung vorzulegen. Stunden für Vorarbeiter werden als Facharbeiterstunden abgerechnet. Die hier aufgeführten Stundenlöhne gelten für alle Abschnitte dieser Ausschreibung.

1.1.10. Baufacharbeiter

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschl. vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten (Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage, und dgl.), sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden. Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet.
 Baufacharbeiter

25,000 h

1.1.20. Bagger 0,4 bis 1,0 m³

Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche Zuschläge einschl. der Kosten für das Bedienungspersonal. der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerät. Vergütet werden die tatsächlichen geleisteten Arbeitsstunden.
 Bagger 0,4 bis 1,0 m³

15,000 h

1.1.30. Bagger bis 0,4 m³

Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche Zuschläge einschl. der Kosten für das Bedienungspersonal. der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerät. Vergütet werden die tatsächlichen geleisteten Arbeitsstunden.
 Bagger 0,4 bis 1,0 m³

15,000 h

Angebotsaufforderung

Projekt: 26-RWSU26-II Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2
 LV: 1 Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.1.40. Frontlader

Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche Zuschläge einschl. der Kosten für das Bedienungspersonal. der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerät. Vergütet werden die tatsächlichen geleisteten Arbeitsstunden. Frontlader, luftbereift über 45 bis 75 KW

10,000 h

1.1.50. Flächenrüttler

Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche Zuschläge einschl. der Kosten für das Bedienungspersonal. der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerät. Vergütet werden die tatsächlichen geleisteten Arbeitsstunden. Flächenrüttler über 0,75-2,0 t.

5,000 h

1.1.60. Kompressor

Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche Zuschläge einschl. der Kosten für das Bedienungspersonal. der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerät. Vergütet werden die tatsächlichen geleisteten Arbeitsstunden. Kompressor bis 5 m³/min einschl. Abbruchhammer.

5,000 h

1.1.70. LKW - Kipper

Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf Anordnung des AG ausführen. der Verrechnungssatz für den jeweiligen LKW umfasst sämtl. Aufwendungen für den Einsatz des LKW, insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche Zuschläge einschl. der Kosten für den Fahrer. Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Fahrzeug. Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeitssunden nach der tatsächlichen Nutzlast des jeweiligen LKW (ohne Erhöhung der Nutzlaststufe für Sonderfahrzeuge). LKW-Kipper, ca. 12 to Nutzlast.

10,000 h

Angebotsaufforderung

Projekt: 26-RWSU26-II **Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2**
LV: 1 **Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.1.80.	Motorflex			
	Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche Zuschläge einschl. der Kosten für das Bedienungspersonal. der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerät. Vergütet werden die tatsächlichen geleisteten Arbeitsstunden. Motorflex			
		5,000 h		
Summe 1.1.	Stundenlohnarbeiten für alle...			
Summe 1.	Stundenlohnarbeiten			

Angebotsaufforderung

Projekt: 26-RWSU26-II Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2
LV: 1 Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2. Baubegleitende Maßnahmen

2.1. Verdichtungsprüfungen

Der Unternehmer ist gemäß der einschlägigen Richtlinien zu einer Eigenüberwachung verpflichtet.
Diese Nachweise sind unaufgefordert zu erbringen und dem AG vorzulegen.

Die nachfolgenden Positionen dienen zur Ermittlung von Daten außerhalb der vorgenannten Verpflichtung zur Eigenüberwachung und werden vom AG / Bauleitung gesondert angeordnet.

2.1.10. Tragfähigkeitsuntersuchung mit statischem Plattendruckversuch

Tragfähigkeit mit statischem
Plattendruckversuch feststellen.

Ausführung eines statischen
Plattendruckversuches nach DIN 18134-300
in der jeweils neuesten Fassung. Stellung
der erforderlichen Geräte und Bedienung
durch geschultes Fachpersonal. Aktuelle
gültige Prüfungs- / Kalibrierungsprotokolle
des PDG sowie der Schulungsnachweis des
personals ist auf Verlangen vorzuweisen.

Die Prüfergebnisse sind folgender Form
dem AG vorzulegen:

- Darstellung der Werte Normalspannung in
Bezug zur Setzung als Tabelle
- Darstellung der Werte als Diagramm in
Form von Drucksetzungslinien
- die Berechnung des Verhältnis EV2/EV1
mit o.g. Werten

Das Plattendruckprotokoll muß folgende
Angaben enthalten:

- Name der Baustelle,
- genaue, eindeutige örtliche Bezeichnung
des Prüfungsortes (z.B. mit Achs- ,
Stations- und Fahrspurangabe) innerhalb
vorg. Baustelle
- fortlaufende Prüfungsnummer innerhalb
der Maßnahme,
- Name des Prüfers,
- Geräte-Nummer des Prüfgerätes,
- Vermerke über das Wetter am Probentag
sowie des Vortages,
- Angabe der Außentemperatur zum
Zeitpunkt der Prüfung,
- Angabe über die Plattenunterlage der
Prüfplatte (i.d.R: Sand),

Angebotsaufforderung

Projekt: 26-RWSU26-II Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2
 LV: 1 Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

- Angaben zur Prüfungsstelle: Tiefenlage (z.B. Baugrubensohle, FSS-Schicht etc)
- Angaben zur Bodenart: Material, Körnung etc.
- ggfs Wassergehalt

Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend beladener Lkw) bei Kontrollprüfungen bereitstellen fuer Plattendruckversuch nach DIN 18 134.

1,000 St

2.1.20. Tragfähigkeitsuntersuchung mit dynamischen Plattendruckversuch

Tragfähigkeit mit dynamischen Plattendruckversuch feststellen in Abhängigkeit zu einer Referenzmessung anhand eines statischen Plattendruckversuches.

Ausführung eines statischen Plattendruckversuches nach DIN 18134-300 in der jeweils neuesten Fassung. Stellung der erforderlichen Geräte und Bedienung durch geschultes Fachpersonal. Aktuelle gültige Prüfungs- / Kalibrierungsprotokolle des PDG sowie der Schulungsnachweis des personals ist auf Verlangen vorzuweisen.

- Die Prüfergebnisse sind folgender Form dem AG vorzulegen:
- Darstellung der Werte Normalspannung in Bezug zur Setzung als Tabelle
 - Darstellung der Werte als Diagramm in Form von Drucksetzungslinien
 - die Berechnung des Verhältnis EV2/EV1 mit o.g. Werten

- Das Plattendruckprotokoll muß folgende Angaben enthalten:
- Name der Baustelle,
 - genaue, eindeutige örtliche Bezeichnung des Prüfungsortes (z.B. mit Achs- , Stations- und Fahrspurangabe) innerhalb vorg. Baustelle
 - fortlaufende Prüfungsnummer innerhalb der Maßnahme,
 - Name des Prüfers,
 - Geräte-Nummer des Prüfgerätes,
 - Vermerke über das Wetter am Probestag sowie des Vortages,
 - Angabe der Außentemperatur zum Zeitpunkt der Prüfung,
 - Angabe über die Plattenunterlage der Prüfplatte (i.d.R: Sand),
 - Angaben zur Prüfungsstelle: Tiefenlage (z.B. Baugrubensohle, FSS-Schicht etc)
 - Angaben zur Bodenart: Material, Körnung etc.
 - ggfs Wassergehalt

4,000 St

Summe 2.1. Verdichtungsprüfungen

Angebotsaufforderung

Projekt: 26-RWSU26-II Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2
 LV: 1 Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.2. Ampelregelung

2.2.10. StL-Nr. 07.105/501.01.00.10.02
Transp.Lichtsignalanlage aufstellen
LSA f.Engst.Type B*Versorg. n. Wahl
Steuer.verk.abh.
 Transportable Lichtsignalanlage einschließlich Energieversorgung aufstellen und beseitigen. Vorhalten, warten und betreiben wird gesondert vergütet. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufstellen, der Rest nach Beseitigen vergütet.
 Lichtsignalanlage für Engstelle, Typ B.
 Energieversorgung nach Wahl des AN.
 Steuerung = Verkehrsabhängig.

1,000 St

2.2.20. StL-Nr. 07.105/506.01.00.01
Transportable LS-Anlage vorhalten
LSA f.Engst.Type B*Versorg. n. Wahl
 Transportable Lichtsignalanlage vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen.
 Lichtsignalanlage für Engstelle, Typ B.
 Energieversorgung nach Wahl des AN.

20,000 d

Summe 2.2.	Ampelregelung	
-------------------	----------------------	-------

Summe 2.	Baubegleitende Maßnahmen	
-----------------	---------------------------------	-------

Angebotsaufforderung

Projekt: 26-RWSU26-II Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2
 LV: 1 Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

3.	Entsorgung			
----	------------	--	--	--

3.1.	Aushubentsorgung			
------	------------------	--	--	--

Die Entsorgungspositionen gelten für alle Abschnitte. Die Kosten werden in den jeweiligen Abschnitten, wo sie angefallen sind, abgerechnet.
 Als Bereitstellungsfläche stellt der AG eine geeignete Fläche zur Verfügung. Der Antransport wird über die jeweiligen Positionen vergütet.
 Die Bereitstellungsfläche muss nach Beendigung der Arbeiten wieder in den ursprünglichen Zustand zurückgeführt werden.
 Der Aufwand für die Wiederherstellung des Platzes wird nicht gesondert vergütet.

3.1.10. Gelagerten Boden vom Haufwerk aufnehmen und weiterverwenden.

Gelagerten Boden nach Beprobung vom Haufwerk aufnehmen und weiterverwenden gemäß ErsatzbaustoffV vom 09.07.2021 oder der Verwaltungsvorschrift (VwV) vom 14.03.2007 je nach Anforderung der vom AN gewählten Verwertungs- bzw. Entsorgungsstelle, inkl. erforderlicher Dokumentation, einschl. der ggf. anfallenden Entsorgungsgebühren.
 Boden der Zuordnungsklasse Z0 bis Z0* bzw. BM-0 bis BM-0*.
 Abgerechnet wird nach Abtragungsprofilen.

100,000 m3

Summe 3.1.	Aushubentsorgung	
-------------------	-------------------------	-------

Summe 3.	Entsorgung	
-----------------	-------------------	-------

Angebotsaufforderung

Projekt: 26-RWSU26-II Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2
 LV: 1 Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

4. Zufahrt Neufrarer Straße "Oberes Bohrhaus"

4.1. Baustelleneinrichtung

4.1.10. Baustelle einrichten Sämtl. LV-Abschn. *Zufahrt vorh.

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
 Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1,000 PSCH

4.1.20. Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

1,000 PSCH

4.1.30. Kennzeichnen der Baustelle nach STVO

Kennzeichnen der Baustelle nach STVO und den Vorschriften des Auftraggebers bzw. der Verkehrsbehörde mit den erforderlichen Verkehrs- und Hinweiszeichen, Abschränkungen, Schutz- und Sicherheits- sowie Beleuchtungseinrichtungen während der Bauzeit. Das Anpassen an den Bauablauf ist in

Angebotsaufforderung

Projekt: 26-RWSU26-II Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2
 LV: 1 Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	dieser Pauschale beinhaltet. In der Pauschale inbegriffen ist ebenfalls das Einholen der Verkehrsrechtlichen Anordnung der zuständigen Behörde sowie das Räumen der Geräte und aller Einrichtungen nach Fertigstellung der Arbeiten sowie ständige Unterhaltung und Reinigung der Verkehrszeichen.	1,000 PSCH		
4.1.40.	Notbrücke für Fußgänger herstellen Notbrücke für Fußgänger auf Anordnung des Auftraggebers bzw. der Bauleitung herstellen, vorhalten, unterhalten und beseitigen. Bauablaufbedingtes Umsetzen wird nicht gesondert vergütet. Notbrücke für Fußgänger mit Absturzsicherung nach DIN 4420 mit Geländerholm in 1m Höhe, Zwischenholm und Bordbrett. Inkl. Handlauf und Knieholm. Lichte Breite min. 1,00m. Zur Überbrückung von Gräben oder Ähnlichem mit einer lichten Weite bis 1,50m.	1,000 St		
4.1.50.	Notbrücke für Fahrzeuge herstellen Notbrücke für Fahrzeuge herstellen. Notbrücke auf Anordnung des Auftraggebers bzw. der Bauleitung herstellen, vorhalten, unterhalten und beseitigen. Bauablaufbedingtes Umsetzen wird nicht gesondert vergütet. Notbrücke für PKW / LKW. Zur Überbrückung von Gräben o.ä. mit einer lichten Weite bis 1,50m. Überfahrtsbreite min. 3,00m.	2,000 St		
4.1.60.	Mobile Absturzsicherung vorhalten Bauzaun gemäß Baufortschritt und Erforderniss auf die Baustelle liefern, während der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Beendigung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises werden nach Aufstellung, der Rest nach Entfernen des Bauzaunes vergütet. Mobile Absturzsicherung nach TL Kunststoff, einschließlich Fussplatten. Es ist von einer vorzuhaltenden Maximallänge von 50m auszugehen	1,000 PSCH		
4.1.70.	Mobile Absturzsicherung herstellen Mobile Absturzsicherung nach Angaben des AG standsicher aufstellen, bzw. umsetzen. Mobile Absturzsicherung nach TL Kunststoff, einschließlich Fußplatten			

Angebotsaufforderung

Projekt:
LV:

26-RWSU26-II
1

Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2
Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		50,000 m		
Summe 4.1.		Baustelleneinrichtung		

Angebotsaufforderung

Projekt: 26-RWSU26-II Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2
 LV: 1 Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

4.2. Herstellung Zufahrt

4.2.10.	StL-Nr. 12.106/005.11.11.55.03 Baugelände abräumen Aufwuchs*Wurzelstöcke Astwerk*Steine/Mauer/Zaun Wst. Verwert. AN*S.Abr.Verwert.AN Übr.Räumg.Verw.AN Baugelände abräumen. Baugelände nach Unterlagen des AG. Auf dem Baugelände vorhanden. Busch-, Hecken und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs bis zu 0,1 m Durchmesser, 1 m über dem Erdboden gemessen, einschließlich Wurzelwerk. Wurzelstöcke anderweitig gefällter Bäume bis zu 0,1 m Durchmesser an der Schnittstelle. Astwerk gefällter Bäume, Holzreste. Steine, Betonreste, Mauerreste und abgängige Zäune. Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Gesamtes Räumgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	1,000 Psch		
4.2.20.	StL-Nr. 12.106/020.13.50 Wurzelstöcke roden DU 0,1 - 0,3 m*Verdicht/Boden AG Wst.Verw.AN Wurzelstöcke roden. Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks vor dem Roden. Durchmesser über 0,1 bis 0,3 m. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden profilgerecht lösen. Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	15,000 St		
4.2.30.	StL-Nr. 12.106/020.23.50 Wurzelstöcke roden DU 0,3 - 0,5 m*Verdicht/Boden AG Wst.Verw.AN Wurzelstöcke roden. Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks vor dem Roden. Durchmesser über 0,3 bis 0,5 m. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden profilgerecht lösen. Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	5,000 St		
4.2.40.	StL-Nr. 12.106/020.33.50 Wurzelstöcke roden DU 0,5 - 0,75 m*Verdicht/Boden AG Wst.Verw.AN			

Angebotsaufforderung

Projekt: 26-RWSU26-II Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2
 LV: 1 Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Wurzelstöcke roden. Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks vor dem Roden. Durchmesser über 0,5 bis 0,75 m. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden profilgerecht lösen. Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	5,000 St		
4.2.50.	StL-Nr. 12.106/020.43.50 Wurzelstöcke roden DU 0,75 - 1 m*Verdicht/Boden AG Wst.Verw.AN Wurzelstöcke roden. Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks vor dem Roden. Durchmesser über 0,75 bis 1 m. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden profilgerecht lösen. Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	1,000 St		
4.2.60.	StL-Nr. 15.113/038.10.04 Asphaltbefestigung trennen Schneiden*Dicke 12 - 18cm Asphaltbefestigung geradlinig trennen. Trennen durch Schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung über 12 bis 18 cm.	30,000 m		
4.2.70.	StL-Nr. 15.113/028.20.04.02.03 Asphaltbefestigung aufnehmen Zwickel/Str.*Dicke 12 - 18cm Tiefe 10 - 20cm*Aufbr. Verw AN Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Fläche = Zwickel und Streifen. Dicke der Asphaltbefestigung über 12 cm bis 18 cm. Gesamtaufbruchtiefe über 10 bis 20 cm. Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	15,000 m2		
4.2.80.	StL-Nr. 12.106/116.22.19.01.01 TA Oberboden abtragen und lagern Auf Waldflächen*Abtr.ü.10 - 30cm Oberbod.i.lagern*... Freitext ... Mieten aufsetzen*Abrechnung Abtrag Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen und lagern. Ansaat und Mähen einer Decksaat werden gesondert vergütet. Oberboden auf Waldflächen. Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.			

Angebotsaufforderung

Projekt: 26-RWSU26-II Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2
 LV: 1 Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Oberboden nach Unterlagen des AG innerhalb der Baustelle lagern. Länge des Förderweges 'seitliche Lagerung' Oberboden in regelmäßig geformten Mieten locker aufsetzen. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.	30,000 m3		
4.2.90.	StL-Nr. 12.106/170.10.31.01 Oberboden des AG andecken Alle Flächen*Andeckung 15-25 c Boden i.aufn.*Abrechnung Abtrag Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken. Andeckung auf Böschungen, Seitenstreifen, Trennstreifen, Mulden u.ä. Dicke der Andeckung über 15 bis 25 cm. Gelagerten Oberboden innerhalb der Baustelle aufnehmen. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.	30,000 m3		
4.2.100.	Boden bzw. Fels aus lösen, laden u. transportieren ... Freitext ... Abrechnung Abtrag Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen lösen, laden und transportieren. Ausbau der Befestigung wird gesondert vergütet. Aushub auf Breitstellungsfläche des AG liefern und in Mieten lagern. Transportweg ca. 5-7 km. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.	60,000 m3		
4.2.110.	StL-Nr. 12.106/245.20.01.21 Material liefern und einbauen Grobk. Boden*Auftragsbereich Planum gesondert*Abrechng. Auftrag Material liefern, profilgerecht einbauen und verdichten. Material = Grobkörniger Boden. Einbaustelle = Auftragsbereich. Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet. Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.	30,000 m3		
4.2.120.	StL-Nr. 12.106/255.14 Planum herstellen Abweichung +3 cm*Verf. 45 MN/m2 Planum herstellen. Max. Abweichung von der Sollhöhe +3/-3 cm. Verformungsmodul = 45 MN/m2			

Angebotsaufforderung

Projekt: 26-RWSU26-II Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2
 LV: 1 Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		100,000 m2		
4.2.130.	Graben f. Kabel und Leerrohre herst. ... Freitext ...*Tiefe 0,3-0,5 m Breite 0,4-0,6 m*... Freitext ... Aushub i.einbauen Graben für Kabel- oder Leerrohre oder dgl. herstellen. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Abgerechnet wird nach der Länge des Grabens, gemessen in der Achse. Grabentiefe über 0,30 bis 0,50 m. Breite der Grabensohle über 0,40 bis 0,60 m. Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub innerhalb der Baustelle einbauen.	30,000 m		
4.2.140.	StL-Nr. 07.134/210.13.40 Kabelschutzrohr einbauen PE hart 110x10,0*Mehrrohr/Kiesmantel Kabelschutzrohr, einschl. fester Rohrverbindung, einbauen. Rohroeffnungen dicht verschliessen. Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden nicht gesondert berechnet. Abgerechnet wird nach Laenge in der Achse der Rohrleitung. Material = PE hart-Rohr 110 x 10,0 DIN 8074. Verlegeart = Mehrrohrig, Abstand der Rohre min. 5 cm, mit Kiessandummantelung, aussen min. 10 cm dick.	30,000 m		
4.2.150.	Erschwernis für Aushub entlang Kabel und Leitungen Erschwernis für Aushub entlang Kabel und Leitungen. Längs-, quer- und schräg verlaufende Kabel und Leitungen auf Anordnung der Bauleitung des AG in Längsrichtung freilegen und sichern. Beim Verfüllen des Straßenkörpers / Grabens / Baugrube usw. mit geeignetem Material unterbauen einschl. Herstellung der Bettung und Umhüllung. Material wird nicht gesondert vergütet. Handaushub ist einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet. Beschädigungen an den bestehenden Leitungen gehen zu Lasten des AN. Unabhängig von der Anzahl der vorhandenen Leitungen oder Kabel, wird diese Position nur einmal pro laufenden Meter Graben vergütet und auch im Straßenkörper nur einmal bei Kabeln die innerhalb eines Querschnitts von 0,5m verlaufen.	15,000 m		

StL-Nr. 14.112/223.12.91.10 TA

Angebotsaufforderung

Projekt: 26-RWSU26-II Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2
 LV: 1 Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
4.2.160.	Schottertragschicht herstellen Bk1,0 bis Bk100*0/45 ... Freitext ...*Dicke Unterl. AG natürl. Gstk. Schottertragschicht herstellen. In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,0 bis Bk100. Baustoffgemisch 0/45. Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '120MN/m²' Einbaudicke nach Unterlagen des AG. Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen.	50,000 m3		
4.2.170.	Asphalttragsch. aus AC 32 T S herst ... Freitext ...*Dicke 12 cm 50/70*... Freitext ... Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 32 T S herstellen. In Verkehrsflächen Zufahrtsstraße Einbaudicke = 12 cm (288kg/m²). Bindemittel = 50/70. Einbau evtl. Handeinbau ist einzurechnen	80,000 m2		
4.2.180.	StL-Nr. 15.113/058.10.02 Unterlage reinigen Asphaltbef.*Wasch/Sauganlage Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Unterlage = Asphaltbefestigung. Selbstaufnehmende Kehrmaschine. Letzter Arbeitsgang mit Hochdruckreinigung mittels Wasch-/Sauganlage.	80,000 m2		
4.2.190.	StL-Nr. 15.113/063.91.02.33 TA Bitumenemulsion aufsprühen ... Freitext ...*Asphalt frisch C40BF1-S*Menge 300 g/m2 Vor ADS Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen 'Zufahrtsstraße' Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch. Bindemittel = C40BF1-S. Bindemittelmenge = 300 g/m2. Vor Einbau Asphaltdeckschicht.	80,000 m2		

Angebotsaufforderung

Projekt: 26-RWSU26-II Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2
 LV: 1 Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
4.2.200.	Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst ... Freitext ...*Dicke 4 cm 50/70*... Freitext ... Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck- schichten AC 11 D S herstellen. In Verkehrsflächen Zufahrtsstraße Einbaudicke = 4 cm (96 kg/m²). Bindemittel = 50/70. Einbau mit Fertiger (Handeinbau ist in üblichem Maß einzurechnen)	80,000 m2		
4.2.210.	Bankett herstellen Bankett herstellen. Vorsiebmaterial liefern und in Bankette der Fahrbahn einbauen und verdichten. Einbauen in einer Stärke von 0 bis 10cm. Kein RC-Material. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.	5,000 to		
4.2.220.	StL-Nr. 15.113/907.13.09.02 TA Naht in Asphalttschicht herst. Naht ADS*Längs/Quer ... Freitext ...*Dicke 2,5-4,5 Naht in Asphalttschicht herstellen. Naht in Asphaltdeckschicht. Längs- und Quernaht. Nahtflanke 'vorbehandeln' Dicke der Schicht über 2,5 bis 4,5 cm.	30,000 m		
4.2.230.	Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Längs-/Querfuge*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 10 mm Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen. Längs- und Querfuge. In der Asphaltdeckschicht ausbilden. Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 10 mm. Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse einschließ- lich zugehörigem und zuvor aufgetragenen Voranstrich- mittel.	30,000 m		
Summe 4.2.	Herstellung Zufahrt			
Summe 4.	Zufahrt Neufrarer Straße "Ob...			

Angebotsaufforderung

Projekt: 26-RWSU26-II Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2
 LV: 1 Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

5.	Fahrbahnsanierung "Gartenstraße Feckenhausen"			
----	---	--	--	--

5.1.	Baustelleneinrichtung			
------	-----------------------	--	--	--

5.1.10. Baustelle einrichten
Sämtl. LV-Abschn. * Zufahrt vorh.

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
 Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1,000 PSCH

5.1.20. Baustelle räumen
Sämtl. LV-Abschn.

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

1,000 PSCH

5.1.30. Kennzeichnen der Baustelle nach STVO

Kennzeichnen der Baustelle nach STVO und den Vorschriften des Auftraggebers bzw. der Verkehrsbehörde mit den erforderlichen Verkehrs- und Hinweiszeichen, Abschränkungen, Schutz- und Sicherheits- sowie Beleuchtungseinrichtungen während der Bauzeit. Das Anpassen an den Bauablauf ist in

Angebotsaufforderung

Projekt: 26-RWSU26-II Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2
 LV: 1 Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

dieser Pauschale beinhaltet.
 In der Pauschale ebenfalls inbegriffen ist das Einholen der
 Verkehrsrechtlichen Anordnung der zuständigen Behörde sowie
 das Räumen der Geräte und aller Einrichtungen nach
 Fertigstellung der Arbeiten sowie ständige Unterhaltung und
 Reinigung der Verkehrszeichen.

1,000 PSCH

.....

5.1.40. Prov. Zuwege zu Grundstücken, Gebäuden

Provisorische Zuwege zu Grundstücken,
 Gebäuden, Garagen usw. herstellen und über die
 gesamte Bauzeit unterhalten.
 Die Benutzung der Zuwege müssen sowohl für
 Fußgänger als auch für Fahrzeuge während der
 ges. Bauzeit gewährleistet sein.
 Sämtliche Leistungen für provisorische
 Auffüllungen, Anrampungen, Fuß- Und
 fahrzeugbrücken u. ä., sowie das Aufladen
 u. Wiederentfernen sind in diese Pos.
 einzurechnen.
 Eventuell mehrmaliges Ein- und Ausbauen
 entsprechend den Anforderungen des Bauablaufes
 sind zu berücksichtigen.
 Auffüllmaterial bleibt Eigentum des AN.
 Eventuell notwendige Asphaltbefestigungen und
 Ankeilungen werden in dieser Position vergütet.
 Alle eventuellen Zwischenlösungen für
 Verkehrsführungen werden mit dieser Position
 abgegolten.

1,000 PSCH

.....

5.1.50. Mobile Absturzsicherung vorhalten

Bauzaun gemäß Baufortschritt und Erforderniss
 auf die Baustelle liefern, während der Bauzeit
 vorhalten und unterhalten sowie nach Beendigung
 der Bauzeit entfernen.
 70 v.H. des Preises werden nach Aufstellung, der
 Rest nach Entfernen des Bauzaunes vergütet.
 Mobile Absturzsicherung nach TL Kunststoff,
 einschließlich Fussplatten.

Es ist von einer vorzuhaltenden Maximallänge von
 50m auszugehen

1,000 PSCH

.....

5.1.60. Mobile Absturzsicherung herstellen

Mobile Absturzsicherung nach Angaben des AG
 standsicher aufstellen, bzw. umsetzen.
 Mobile Absturzsicherung nach TL Kunststoff,
 einschließlich Fußplatten

50,000 m

.....

Angebotsaufforderung

Projekt: 26-RWSU26-II **Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2**
LV: 1 **Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

5.1.70.

Anliegerinformation durchführen

Die durch die Maßnahme betroffenen Anlieger sind durch eine Wurfsehung möglichst frühzeitig vor Baubeginn über den vorgesehenen Baubeginn, Dauer, Sperrungen, ggfs kurzfristige Sperrungen sowie Umleitungen und Umfang der Maßnahme zu informieren.

Einzurechnen sind sämtliche Leistungen und Materialkosten.

Der Textentwurf ist im Vorfeld mit dem Auftraggeber abzustimmen, bzw. zur Genehmigung vorzulegen.

Diese Position beinhaltet die Anwohner bis zu dreimal zu informieren.

1,000 PSCH

.....

Summe 5.1.

Baustelleneinrichtung

.....

Angebotsaufforderung

Projekt: 26-RWSU26-II Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2
 LV: 1 Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

5.2. Fahrbahnsanierung "Gartenstraße Feckenhausen"

5.2.10.	StL-Nr. 15.113/038.10.03 Asphaltbefestigung trennen Schneiden*Dicke 6 - 12 cm Asphaltbefestigung geradlinig trennen. Trennen durch Schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung über 6 bis 12 cm.	150,000 m		
5.2.20.	StL-Nr. 15.113/005.10.40.19.10 TA Asphalt fräsen ADS*Tiefe 4 - 6 cm Fahrbahn*... Freitext ... Fräsasph. verw. Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Asphaltdeckschicht. Frästiefe über 4 bis 6 cm. Fläche = Fahrbahn. Breite ' gesamte Fahrbahnbreite ca. 5,50m' Fräsasphalt der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	1.300,000 m2		
5.2.30.	Asphalt tiefer fräsen Asphalt an Schadstellen tiefer fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Asphalttragschichtschicht. Frästiefe über 2,5 bis 4 cm. Fläche = Fahrbahn. 'Schadstellen' Fräsasphalt der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. In dieser Position werden auch Anschlussflächen abgerechnet.	100,000 m2		
5.2.40.	Asphaltbefestigung aufnehmen ... Freitext ...*Dicke 6 - 12 cm Tiefe 10 - 20cm*Aufbr. Verw AN Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Fläche 'Verkehrsflächen Wohngebiet' Dicke der Asphaltbefestigung über 6 cm bis 12 cm. Gesamtaufbruchtiefe über 10 bis 20 cm. Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Schadstellen in Fahrbahn.	75,000 m2		

Angebotsaufforderung

Projekt: 26-RWSU26-II Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2
 LV: 1 Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

5.2.50.	Boden bzw. Fels aus lösen, laden u. transportieren ... Freitext ... Abrechnung Abtrag Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen lösen, laden und transportieren. Ausbau der Befestigung wird gesondert vergütet. Aushub auf Breitstellungsfläche des AG liefern und in Mieten lagern. Transportweg ca. 5-7 km. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.	5,000 m3		
5.2.60.	Schottertragschicht herstellen Rad- und Gehwege*0/45 Dicke Unterl. AG*natürl. Gstk. Schottertragschicht herstellen. In Verkehrsflächen für Fahrbahnen, Rad- und Gehwege. Baustoffgemisch 0/45. Einbaudicke nach Unterlagen des AG. Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen.	10,000 to		
5.2.70.	Bordsteine aufnehmen. Hochbord Bet*Fund. bis 10 cm Steine s.+ lagern*Aufbr. verwerten Bordsteine aufnehmen. Hoch- und Rundbordsteine aus Beton, Breite bis 18 cm, Höhe bis 30 cm. Einzellängen 2 bis 10m oder einzelne Steine Fundament aus Beton, bis 10 cm dick, aufbrechen. Wieder verwendbare Bordsteine säubern, innerhalb der Baustelle fördern und sortiert lagern. Nicht wieder verwendbare Bordsteine und übriges Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	75,000 m		
5.2.80.	Bordsteine aus Beton setzen BSt. HB 180x300*... Freitext ... Gerader Stein*bis 10 cm unt.OK F-Beton Unt.AG Bordsteine aus Beton setzen. Einschließlich Erdarbeiten. Bordstein HB/RB 180 x 300. Vorsatzschicht 'Granit' Gerader Stein. Einzellängen 2 bis 10m oder einzelne Steine. Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Fundamentbeton nach Unterlagen des AG herstellen. Erdarbeiten im Vorfeld für das Versetzen der Randsteine ausführen.			

Angebotsaufforderung

Projekt: 26-RWSU26-II Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2
 LV: 1 Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		75,000 m		
5.2.90.	Bordsteine trennen 15/30-15/25*BSt.nassschneiden ... Freitext ... Bordsteine auf Passmaß trennen. Bordstein aus Beton. Bordstein trennen durch Nassschneiden. Bordstein 'alle Formate ' Alle erforderlichen Schnitte einschl. Gehrungsschnitt.	10,000 St		
5.2.100.	Planum herstellen Abweichung +2 cm*Verf. 120 MN/m2 Planum herstellen. Max. Abweichung von der Sollhöhe +2/-2 cm. Verformungsmodul = 120 MN/m2. Planum in Schadstellen der Fahrbahn.	75,000 m2		
5.2.110.	Asphalttragsch. aus AC 16 T S herst ... Freitext ...*Schadstellen 50/70 Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 16 T S herstellen. In Verkehrsflächen 'Wohngebietsstraßen ' Einbau in Schadstellen. Bindemittel = 50/70. Handeinbau.	20,000 t		
5.2.120.	StL-Nr. 15.113/373.19.20.00.00 TA Asphaltdecksch. aus AC 5 D L herst. Rad- und Gehwege*... Freitext ... 50/70 Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck- schichten AC 5 D L herstellen. In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege. Einbau 'in Schadstellen und Geh- und Radwegflächen ' Bindemittel = 50/70.	5,000 t		
5.2.130.	Unterlage reinigen gefr. Asphalt.*Lose Teile auf. Einzelflächen*Hochdruckrein. Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Unterlage = gefräste Asphaltschicht. Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen.			

Angebotsaufforderung

Projekt: 26-RWSU26-II Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2
 LV: 1 Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	In Fahrbahn. Hochdruckreinigungsgerät.	1.300,000 m2		
5.2.140.	Bitumenemulsion aufsprühen Bk0,3 bis Bk1,8*Asphalt frisch C40BF1-S*Menge 300 g/m2 Vor ADS Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk0,3 bis Bk1,8. Unterlage = gefräste Asphaltschicht. Bindemittel = C40BF1-S. Bindemittelmenge = 300 g/m2. Vor Einbau Asphaltdeckschicht.	1.300,000 m2		
5.2.150.	Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*C 100/0 SZ 22*... Freitext ... Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S herstellen. In Verkehrsflächen Wohngebietsstraße Einbau auf gefräßter Fläche. Einbaustärke 4cm (100kg/m²). Bindemittel 70/100 Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 100/0. Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 22. Einbau Handeinbau in gewohntem Maße ist einzurechnen	1.300,000 m2		
5.2.160.	StL-Nr. 15.113/224.99.91.20.09 TA Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*C 100/0 SZ 22*... Freitext ... Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S herstellen. In Verkehrsflächen 'Wohngebietsstraße ' Einbau 'auf gefräßter Fläche ' Bindemittel '70/100 ' Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 100/0. Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 22. Einbau 'Profilausgleich '	10,000 t		
5.2.170.	Asphaltdecksch. aus AC 8 D S herst ... Freitext ...*... Freitext ... 50/70*... Freitext ...			

Angebotsaufforderung

Projekt: 26-RWSU26-II Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2
 LV: 1 Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck- schichten AC 8 D S herstellen. In Verkehrsflächen Wohngebietsstraße Einbau 3cm (72kg/m ²) Bindemittel = 50/70. Einbau Handeinbau in gewohntem Maß ist einzurechnen	1.300,000 m2		
5.2.180.	StL-Nr. 15.113/952.10.10 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Menge 1 kg/m2 Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig- keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör- nung aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zu- führen. Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3. Abstreumenge = 1 kg/m2.	1.300,000 m2		
5.2.190.	StL-Nr. 15.113/937.39.41.01 TA Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. Längs-/Quernaht*... Freitext ... Tiefe 40 mm*Breite 10 mm Schneiden Naht oder Anschluss ohne Fugenspalt in Asphaltdeck- schicht zur Fuge aufweiten und säubern. Anfallende Aus- baustoffe der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Längs- und Quernaht. Einzellängen 'verschiedene Längen' Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 10 mm. Aufweiten durch Schneiden.	150,000 m		
5.2.200.	StL-Nr. 15.113/942.31.94.10.02 TA Fugenfüllung herstellen Längs-/Querfuge*Deckschicht ... Freitext ...*Tiefe 40 mm Breite 10 mm*Fugenmasse N 1 Fugenfüllung herstellen. Längs- und Querfuge. In der Asphaltdeckschicht. Einzellängen 'verschiedene Längen ' Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 10 mm. Mit heiß verarbeitbarer elastischer Fugenmasse Typ N 1, einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Vor- anstrichmittel.	150,000 m		

Angebotsaufforderung

Projekt: 26-RWSU26-II Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2
 LV: 1 Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
5.2.210.	StL-Nr. 06.110/504.11.20.03 Straßenablauf ausbauen Betonfertigteile*Tiefe bis 1,25 m StrA in bef. Fl.*Aush.tw.verwerten Straßenablauf einschließlich Aufsatz vollständig ausbauen. Anschlussleitungen, die bestehen bleiben, soweit erforderlich abdichten. Das Ausbauen von Rohrleitungen wird gesondert vergütet. Straßenablauf aus Betonfertigteilen. Ausbautiefe ab OK Aufsatz bis 1,25 m. Straßenablauf liegt in befestigter Fläche. Aufbruch- und Erdarbeiten ausführen. Restliches Aufbruchgut und Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	1,000 St		
5.2.220.	StL-Nr. 06.110/513.11.01.99 TA Straßenablauf einbauen Boden Form 1a*Schaft Form 5b Aufl-Ring 10a*... Freitext ... Straßenablauf aus Betonfertigteilen nach DIN 4052 einbauen. Fugen mit Mörtel MG III nach DIN 1053 dichten und glattstreichen. Aufsatz wird gesondert vergütet. Boden Form 1a, Abfluss im Boden. Schaft, Form 5b (295 mm hoch). Auflagering Form 10a (für quadratische Aufsätze). Auflager 'nach Angaben des AG herstellen'	1,000 St		
5.2.230.	StL-Nr. 06.110/533.29.00 TA Aufsatz für Straßenabl. anpassen In Asphalt-Fläche*... Freitext ... Aufsatz des Straßenablaufs freilegen und entsprechend Bauablauf Zug um Zug an die neue planmäßige Höhe anpassen. Aufbrucharbeiten zum Freilegen des Aufsatzes ausführen. Ausbauen sowie eventuelles Liefern und Einbauen von Schachtteilen werden gesondert vergütet. Umgebende Fläche = Asphalt. Aufsatz 'auf neue Höhe setzen '	1,000 St		
5.2.240.	StL-Nr. 06.110/507.20.03 Aufsatz f. Straßenablauf ausbauen In Asph.-Fläche*Alles verwerten Aufsatz für Straßenablauf freilegen und ausbauen. Umgebende Fläche = Asphalt. Aufsatz und Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	5,000 St		

Angebotsaufforderung

Projekt: 26-RWSU26-II Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2
 LV: 1 Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
5.2.250.	StL-Nr. 06.110/521.01.01.91.00 TA Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen 500x500,D,Begu*Dämpf.Einlage ... Freitext ...*Höhe planmäßig Aufsatz für Straßenablauf nach DIN 1229 aufsetzen. Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19 583, 500x500, mit Rahmen aus Gusseisen mit Beton. Dämpfende Einlage. Eimer 'liefern und einsetzen ' Aufsatz auf planmäßige Höhe setzen.	6,000 St		
5.2.260.	Schieber- und Hydrantenkappen ausbauen Schieber- und Hydrantenkappen aus Guß im Zuge der Arbeiten ausbauen, aufnehmen u. einer Entsorgung nach Wahl des AN zuführen.	5,000 St		
5.2.270.	Schieber- und Hydrantenkappen versetzen Schieber- und Hydrantenkappen des AG nach Angaben des AG höhengleich mit der Straße versetzen.	5,000 St		
5.2.280.	Schachtteil ausbauen Bis OK Konus.*Aush.tw.verwerten Schachtteil freilegen und ausbauen. Erdarbeiten in Bo- den der Klassen 3 bis 5 ausführen. Aufbruch von Stra- ßenbefestigung wird gesondert vergütet. Teil = Abdeckung und Auflageringe bis O.K. Konus. Restliche Teile der Verwertung nach Wahl des AN zufüh- ren.	1,000 St		
5.2.290.	Schachtteil ausbauen Konus*Aush.tw.verwerten Schachtteil freilegen und ausbauen. Erdarbeiten in Bo- den der Klassen 3 bis 5 ausführen. Aufbruch von Stra- ßenbefestigung wird gesondert vergütet. Teil = Schachtkonus. Restliche Teile der Verwertung nach Wahl des AN zufüh- ren.	1,000 St		
5.2.300.	StL-Nr. 06.110/443.19 TA Betonauflagering einbauen Rg.,verschiebsich*... Freitext ... Betonauflagering nach DIN 4034-Teil 1, lichter DU 625			

Angebotsaufforderung

Projekt: 26-RWSU26-II Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2
 LV: 1 Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	mm, in Mörtel MG III nach DIN 1053 einbauen. Fugen glattstreichen. Auflagerring verschiebesicher. Ringhöhe '60 - 100mm '	10,000 St		
5.2.310.	StL-Nr. 06.110/438.03.01 Fertigteil für Schacht einbauen Ring SR 1000x250*Dichtungsband Fertigteil für Schacht einbauen. Schachtring 1000 x 250 nach DIN 4034-Teil 1. Fuge zwischen Fertigteilen mit Elastomerdichtung nach DIN 4062 abdichten.	1,000 St		
5.2.320.	StL-Nr. 06.110/438.07.01 Fertigteil für Schacht einbauen Hals 1000x625/300*Dichtungsband Fertigteil für Schacht einbauen. Schachthals 1000 x 625 nach DIN 4034-Teil 1, Bauhöhe 300 mm. Fuge zwischen Fertigteilen mit Elastomerdichtung nach DIN 4062 abdichten.	1,000 St		
5.2.330.	Schachtabdeckung aufsetzen DIN 19584, D,B*m. Schmutzfänger Schachtabdeckung nach DIN EN 124-2 / DIN 1229 Klasse D 400 Rahmen selbstnivellierend aus Gusseisen nach DIN 19584 Ausführung = mit Schmutzfänger nach DIN 1221. Deckel aus Gusseisen mit dämpfender Einlage und Ventilation. Schachtabdeckung Meierguss Meilevel-A Plus (Nr.114293) oder gleichwertig.	1,000 St		
5.2.340.	StL-Nr. 06.110/461.29.00 TA Schachtabdeckung anpassen In Asph.-Fläche*... Freitext ... Schachtabdeckung freilegen und nach Bauablauf Zug um Zug an die neue planmäßige Höhe anpassen. Aufbrucharbeiten zum Freilegen der Schachtabdeckung ausführen. Ausbauen sowie eventuelles Liefern und Einbauen von Schachtteilen werden gesondert vergütet. Fläche aus Asphalt. Schachtabdeckung 'an neue Höhe anpassen '	10,000 St		
Summe 5.2.		Fahrbahnsanierung "Gartens...		

Angebotsaufforderung

Projekt: 26-RWSU26-II Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2
LV: 1 Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
Summe 5.	Fahrbahnsanierung "Gartens...			

Angebotsaufforderung

Projekt: 26-RWSU26-II Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2
 LV: 1 Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

6.	Barrierefreier Bau Bushaltestelle "Basler Straße"			
-----------	--	--	--	--

6.1.	Baustelleneinrichtung			
-------------	------------------------------	--	--	--

6.1.10. Baustelle einrichten
Sämtl. LV-Abschn. * Zufahrt vorh.

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
 Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1,000 PSCH

6.1.20. Baustelle räumen
Sämtl. LV-Abschn.

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

1,000 PSCH

6.1.30. Kennzeichnen der Baustelle nach STVO

Kennzeichnen der Baustelle nach STVO und den Vorschriften des Auftraggebers bzw. der Verkehrsbehörde mit den erforderlichen Verkehrs- und Hinweiszeichen, Abschränkungen, Schutz- und Sicherheits- sowie Beleuchtungseinrichtungen während der Bauzeit. Das Anpassen an den Bauablauf ist in

Angebotsaufforderung

Projekt: 26-RWSU26-II Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2
 LV: 1 Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	dieser Pauschale beinhaltet. In der Pauschale inbegriffen ist ebenfalls das Einholen der Verkehrsrechtlichen Anordnung der zuständigen Behörde sowie das Räumen der Geräte und aller Einrichtungen nach Fertigstellung der Arbeiten sowie ständige Unterhaltung und Reinigung der Verkehrszeichen.	1,000 PSCH		
6.1.40.	Notbrücke für Fahrzeuge herstellen Notbrücke für Fahrzeuge herstellen. Notbrücke auf Anordnung des Auftraggebers bzw. der Bauleitung herstellen, vorhalten, unterhalten und beseitigen. Bauablaufbedingtes Umsetzen wird nicht gesondert vergütet. Notbrücke für PKW / LKW. Zur Überbrückung von Gräben o.ä. mit einer lichten Weite bis 1,50m. Überfahrtsbreite min. 3,00m.	3,000 St		
6.1.50.	Notbrücke für Fußgänger herstellen Notbrücke für Fußgänger auf Anordnung des Auftraggebers bzw. der Bauleitung herstellen, vorhalten, unterhalten und beseitigen. Bauablaufbedingtes Umsetzen wird nicht gesondert vergütet. Notbrücke für Fußgänger mit Absturzsicherung nach DIN 4420 mit Geländerholm in 1m Höhe, Zwischenholm und Bordbrett. Inkl. Handlauf und Knieholm. Lichte Breite min. 1,00m. Zur Überbrückung von Gräben oder Ähnlichem mit einer lichten Weite bis 1,50m.	2,000 St		
6.1.60.	Mobile Absturzsicherung vorhalten Bauzaun gemäß Baufortschritt und Erforderniss auf die Baustelle liefern, während der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Beendigung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises werden nach Aufstellung, der Rest nach Entfernen des Bauzaunes vergütet. Mobile Absturzsicherung nach TL Kunststoff, einschließlich Fussplatten. Es ist von einer vorzuhaltenden Maximallänge von 50m auszugehen	1,000 PSCH		
6.1.70.	Mobile Absturzsicherung herstellen Mobile Absturzsicherung nach Angaben des AG standsicher aufstellen, bzw. umsetzen. Mobile Absturzsicherung nach TL Kunststoff, einschließlich Fußplatten			

Angebotsaufforderung

Projekt: 26-RWSU26-II Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2
LV: 1 Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		50,000 m		
Summe 6.1.		Baustelleneinrichtung		

Angebotsaufforderung

Projekt: 26-RWSU26-II Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2
 LV: 1 Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

6.2. Umbauarbeiten Bushaltestelle "Basler Straße"

6.2.10.	StL-Nr. 15.113/038.10.04 Asphaltbefestigung trennen Schneiden*Dicke 12 - 18cm Asphaltbefestigung geradlinig trennen. Trennen durch Schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung über 12 bis 18 cm.	30,000 m		
---------	--	----------	-------	-------

6.2.20.	StL-Nr. 15.113/038.10.03 Asphaltbefestigung trennen Schneiden*Dicke 6 - 12 cm Asphaltbefestigung geradlinig trennen. Trennen durch Schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung über 6 bis 12 cm.	10,000 m		
---------	---	----------	-------	-------

6.2.30.	Asphaltbefestigung aufnehmen Fahrb./Randstr*Dicke 12 - 18cm Tiefe 10 - 20cm*Aufbr. Verw AN Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Fläche = Fahrbahn und Randstreifen. Dicke der Asphaltbefestigung über 12 cm bis 18 cm. Gesamtaufbruchtiefe über 10 bis 20 cm. Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Asphaltstreifen vor Randsteinen.	45,000 m2		
---------	---	-----------	-------	-------

6.2.40.	StL-Nr. 15.113/028.50.03.01.03 Asphaltbefestigung aufnehmen Rad-u. Gehwege*Dicke 6 - 12 cm Tiefe bis 10 cm*Aufbr. Verw AN Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Fläche = Rad- und Gehwege. Dicke der Asphaltbefestigung über 6 cm bis 12 cm. Gesamtaufbruchtiefe bis 10 cm. Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	40,000 m2		
---------	---	-----------	-------	-------

6.2.50.	StL-Nr. 12.106/116.22.19.01.01 TA Oberboden abtragen und lagern Auf Waldflächen*Abtr.ü.10 - 30cm Oberbod.i.lagern*... Freitext ... Mieten aufsetzen*Abrechnung Abtrag Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen und lagern. Ansaat und Mähen einer Decksaat werden ge-			
---------	--	--	--	--

Angebotsaufforderung

Projekt: 26-RWSU26-II Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2
 LV: 1 Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	sondert vergütet. Oberboden auf Waldflächen. Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm. Oberboden nach Unterlagen des AG innerhalb der Baustelle lagern. Länge des Förderweges 'seitliche Lagerung ' Oberboden in regelmäßig geformten Mieten locker aufsetzen. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.	5,000 m3		
6.2.60.	StL-Nr. 12.106/170.10.31.01 Oberboden des AG andecken Alle Flächen*Andeckung 15-25 c Boden i.aufn.*Abrechnung Abtrag Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken. Andeckung auf Böschungen, Seitenstreifen, Trennstreifen, Mulden u.ä. Dicke der Andeckung über 15 bis 25 cm. Gelagerten Oberboden innerhalb der Baustelle aufnehmen. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.	5,000 m3		
6.2.70.	StL-Nr. 11.115/025.94.19.00 TA Bordsteine aufnehmen. ... Freitext ...*Fund.-10/R-St. Steine s.+ lagern*... Freitext ... Bordsteine aufnehmen. Bordsteine 'aus Granit ' Fundament aus Beton, bis 10 cm dick, und Rückenstütze aus Beton aufbrechen. Wieder verwendbare Bordsteine säubern, innerhalb der Baustelle fördern und sortiert lagern. Aufbruchgut 'in Eigentum des AN übernehmen und einer Entsorgung zuführen '	10,000 m		
6.2.80.	StL-Nr. 11.115/025.94.02.00 TA Bordsteine aufnehmen. ... Freitext ...*Fund.-10/R-St. All. verwerten Bordsteine aufnehmen. Bordsteine 'aus Granit ' Fundament aus Beton, bis 10 cm dick, und Rückenstütze aus Beton aufbrechen. Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	20,000 m		

Angebotsaufforderung

Projekt: 26-RWSU26-II Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2
 LV: 1 Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

6.2.90.	StL-Nr. 11.115/025.22.02.00 Bordsteine aufnehmen. Tiefbord.Bet*Fund. 10-20 cm All. verwerten Bordsteine aufnehmen. Tiefbordsteine aus Beton, Höhe bis 30 cm. Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, aufbrechen. Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	20,000 m		
6.2.100.	Fundamentgraben herstellen SOB*F-Breite 50-70cm Tiefe 20-30cm*... Freitext ... Fundamentgraben für Einfassung, Streifen, Rinnen herstellen. Vorhandene Schichten profilgerecht lösen und seitlich lagern. Arbeitsraum nach Setzen der Borde bzw. Herstellen der Einfassung, Streifen, Rinnen verfüllen und verdichten. Vorhandene Schicht = Baustoffgemisch ohne Bindemittel. Fundamentbreite über 50 bis 70 cm. Tiefe über 20 bis 30 cm. Verfüllen 'mit Schottertragschicht 0/45 ' Überschüssigen Aushub auf Bereitstellungsfläche des AG transportieren und für Beprobung lagern. Transportweg ca. 5km.	50,000 m		
6.2.110.	StL-Nr. 11.115/310.07.00.91.19 TA Bordsteine aus Beton setzen BSt. TB 80x250*... Freitext ... Gerader Stein*bis 10 cm unt.OK ... Freitext ... Bordsteine aus Beton setzen. Bordstein TB 80 x 250. Bordstein 'Hinterkante Gehweg ' Gerader Stein. Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Fundamentbeton 'C20/25 '	20,000 m		
6.2.120.	StL-Nr. 11.115/320.70.11.19 TA Bordsteine des AG setzen NBSt.15/25-15/30*Gerader Stein St.gelag. i. Bau.*bis 10 cm unt.OK ... Freitext ... Bordsteine des AG setzen. Bordstein aus Naturstein ca. 15/25 bis 15/30 cm.			

Angebotsaufforderung

Projekt: 26-RWSU26-II Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2
 LV: 1 Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Gerader Stein. Steine lagern innerhalb der Baustelle. Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Fundamentbeton 'C20/25'	10,000 m		
6.2.130.	StL-Nr. 11.115/325.91.99 TA Bordsteine trennen ... Freitext ...*BSt. schneiden ... Freitext ... Bordsteine auf Passmaß trennen. Bordstein 'sämtliche Abmessungen ' Bordstein trennen durch Schneiden. Bordstein 'auf Länge trennen '	10,000 St		
6.2.140.	Busbordstein Klassik H18 liefern und versetzen Kasseler- Sonderbord, EH 18cm gerade (Kasseler Sonderbord Blatt 2.010 Pos.1.18) liefern und versetzen. Bordstein aus Weißbeton als Sonderbord an Bushaltestellen. Profilstein mit horizontaler Auffahrfläche, ausgerundetem Übergang zur 75° schrägen Anfahrfläche. Auftrittsfläche 30cm breit. Abmessungen: Länge 100cm (Nennlänge inkl. 5mm Fuge) Gesamthöhe: ca. 334mm, Breite 435mm Einstiegshöhe: 18cm Einbautiefe: 15cm Form: gerader Stein Rückenstütze 'gemäß Planangaben aus Beton C25/30 herstellen ' Fundamentbeton 'gemäß Planangaben aus Beton C25/30 herstellen ' Stoßfugen ca 5 mm breit anordnen. Die DIN 18318 ist zu beachten. Hersteller/Produkt, vom Bieter einzutragen	15,000 m		
6.2.150.	Übergangsstein Busbordstein liefern und versetzen Wie vor, jedoch Übergangsstein von Busbordstein auf Beton- Hochbordstein (Kasseler Sonderbord Blatt 2.250 Pos.7.18as VB30 und Pos.7.18bs VB30) Hersteller/Produkt, vom Bieter einzutragen	2,000 m		

Angebotsaufforderung

Projekt: 26-RWSU26-II Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2
 LV: 1 Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

6.2.160. Distanzfugenscheiben Busbordstein

Liefern und Einbauen von Distanzfugenscheiben
für Busbordstein gemäß vorstehender OZ. zum
Schutz der Bordsteine und Herstellung einer
geschlossenen Fuge.
Material: PUR-gebundenes Gummigranulat,
Shore-A-Härte nach DIN 53505: 48-52 A
Fabrikat Kronimus oder gleichwertig
Distanzfugenscheibe
Busbordstein wie vor beschrieben
Dicke 5 mm

.....
 Hersteller/Produkt, vom Bieter einzutragen

16,000 St

6.2.170. Boden- Indikatoren- Rippenplatten 1-reihig

Boden- Indikatoren- Rippenplatten aus Beton (weiß) liefern und
verlegen.
Rippe AR43 (30 x 30 x 8cm)
Blindenleitplatte, Trapezprofil (Rippenabstand 43mm), gerändelt
Rutschfestigkeit mind. R11.
Die Frost- und Tausalzbeständigkeit muss
nachgewiesen werden.
Bettung aus Beton C20/25

1-reihig verlegt

.....
 Hersteller/Produkt, vom Bieter einzutragen

17,000 m

6.2.180. Boden- Indikatoren- Noppenplatten 3-reihig

Boden- Indikatoren-Noppenplatten aus Beton (weiß) liefern und
verlegen.
Noppen (30 x 30 x 8cm)
Blindenleitplatte, Noppenprofil
Rutschfestigkeit mind. R11.
Die Frost- und Tausalzbeständigkeit muss
nachgewiesen werden.
Bettung aus Beton C20/25

3-reihig verlegt.

.....
 Hersteller/Produkt, vom Bieter einzutragen

0,900 m

Angebotsaufforderung

Projekt: 26-RWSU26-II Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2
 LV: 1 Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

6.2.190.	Boden- Indikatoren- Noppenplatten 1-reihig Boden- Indikatoren-Noppenplatten aus Beton (weiß) liefern und verlegen. Noppen (30 x 30 x 8cm) Blindenleitplatte, Noppenprofil Rutschfestigkeit mind. R11. Die Frost- und Tausalzbeständigkeit muss nachgewiesen werden. Bettung aus Beton C20/25 1-reihig verlegt. Hersteller/Produkt, vom Bieter einzutragen	0,300 m		
6.2.200.	Plattenbel. mit Pl. a. Bet. herst. Rad- und Gehwege*... Freitext Freitext ...*Bettung 0/8 Fuge 0/4 Plattenbelag mit Platten aus Beton einschließlich handelsüblicher Ergänzungsplatten herstellen. Äußere Beschaffenheit (Oberfläche und Farbgestaltung) der Platten, Trassierung des Plattenbelages und Verlegung der Platten im Kurvenbereich nach Unterlagen des AG. In Verkehrsflächen für Rad- oder Gehwege. Format für Rastermaß 30x30x8cm Platten in einer Reihe verlegen Bettung aus Beton C20/25.	5,000 m2		
6.2.210.	StL-Nr. 11.115/105.30.42.91.29 TA Pflasterd. aus Betonsteinen herst. Rad-/Gehwegflchn.*St.100/200/80 m.F., o.Vorsatz.*... Freitext ... SZ 22*Fuge 0/4*... Freitext ... Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen. Oberfläche der Pflastersteine, Trassierung der Pflasterdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbereichen nach Unterlagen des AG. In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege. Format für Rastermaß = 100/200/80 mm. Mit Fase, ohne Vorsatzbeton. Bettung 'aus Pflastersand liefern und herstellen ' Kategorie SZ 22. Fuge mit Baustoffgemisch 0/4. Steine 'im Verband nach Angaben des AG verlegen '	10,000 m2		

Angebotsaufforderung

Projekt: 26-RWSU26-II Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2
 LV: 1 Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
6.2.220.	Boden bzw. Fels aus lösen, laden u. transportieren ... Freitext ... Abrechnung Abtrag Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen lösen, laden und transportieren. Ausbau der Befestigung wird gesondert vergütet. Aushub auf Breitstellungsfläche des AG liefern und in Mieten lagern. Transportweg ca. 5-7 km. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.	5,000 m3		
6.2.230.	Schottertragschicht herstellen Rad- und Gehwege*0/45 Dicke Unterl. AG*natürl. Gstk. Schottertragschicht herstellen. In Verkehrsflächen für Fahrbahnen, Rad- und Gehwege. Baustoffgemisch 0/45. Einbaudicke nach Unterlagen des AG. Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen.	10,000 to		
6.2.240.	Planum herstellen Abweichung +2 cm*Verf. 120 MN/m2 Planum herstellen. Max. Abweichung von der Sollhöhe +2/-2 cm. Verformungsmodul = 120 MN/m2 Fläche = Bushaltestelle Evtl. überschüssiges Material aufnehmen und entsorgen	45,000 m2		
6.2.250.	Planum herstellen Abweichung +2 cm*Verf. 80 MN/m2 Planum herstellen. Max. Abweichung von der Sollhöhe +2/-2 cm. Verformungsmodul = 80 MN/m2 Fläche = Geh- und Radweg Evtl. überschüssiges Material aufnehmen und entsorgen	40,000 m2		
6.2.260.	Asphalttragsch. aus AC 32 T S herst ... Freitext ...*Dicke 14 cm 50/70*... Freitext ... Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 32 T S herstellen. In Verkehrsflächen 'Bushaltestelle '			

Angebotsaufforderung

Projekt: 26-RWSU26-II Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2
 LV: 1 Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Einbaudicke = 14 cm (330kg/m ²) Bindemittel = 50/70. Einbau 'Handeinbau ist einzurechnen ' Streifen vor Randsteinen bzw. Bushaltebordsteinen.	45,000 m2		
6.2.270.	Asphalttragsch. aus AC 32 T S herst ... Freitext ...*Dicke 8 cm 50/70*... Freitext ... Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 32 T S herstellen. In Verkehrsflächen 'Geh- und Radwege ' Einbaudicke = 8 cm (189 kg/m ²). Bindemittel = 50/70. Einbau 'Handeinbau ist einzurechnen'	40,000 m2		
6.2.280.	StL-Nr. 15.113/063.91.02.33 TA Bitumenemulsion aufsprühen ... Freitext ...*Asphalt frisch C40BF1-S*Menge 300 g/m2 Vor ADS Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen 'Fahrbahnen, Geh- und Radwege ' Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch. Bindemittel = C40BF1-S. Bindemittelmenge = 300 g/m2. Vor Einbau Asphaltdeckschicht.	85,000 m2		
6.2.290.	Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst ... Freitext ...*Dicke 4 cm 50/70*... Freitext ... Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck- schichten AC 11 D S herstellen. In Verkehrsflächen 'Bushaltestelle ' Einbaudicke = 4 cm (96 kg/m ²). Bindemittel = 50/70. Einbau 'Handeinbau ist einzurechnen' Streifen vor Randsteinen bzw. Bushaltebordsteinen.	45,000 m2		
6.2.300.	Asphaltdecksch. aus AC 8 D S herst. ... Freitext ...*Dicke 3 cm 50/70*... Freitext ... Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck- schichten AC 8 D S herstellen. In Verkehrsflächen für Geh- und Radwege. Einbaudicke = 3 cm (72kg/m ²).			

Angebotsaufforderung

Projekt: 26-RWSU26-II Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2
 LV: 1 Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Bindemittel = 50/70. Handeinbau ist einzurechnen.	40,000 m2		
6.2.310.	StL-Nr. 15.113/952.11.10 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Gestein wie Decke Menge 1 kg/m2 Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukörnung aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3. Aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeckschicht. Abstreumenge = 1 kg/m2.	85,000 m2		
6.2.320.	StL-Nr. 15.113/937.39.41.01 TA Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. Längs-/Quernaht*... Freitext ... Tiefe 40 mm*Breite 10 mm Schneiden Naht oder Anschluss ohne Fugenspalt in Asphaltdeckschicht zur Fuge aufweiten und säubern. Anfallende Ausbaustoffe der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Längs- und Quernaht. Einzellängen 'verschiedene Längen' Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 10 mm. Aufweiten durch Schneiden.	40,000 m		
6.2.330.	StL-Nr. 15.113/942.31.94.10.02 TA Fugenfüllung herstellen Längs-/Querfuge*Deckschicht ... Freitext ...*Tiefe 40 mm Breite 10 mm*Fugenmasse N 1 Fugenfüllung herstellen. Längs- und Querfuge. In der Asphaltdeckschicht. Einzellängen 'verschiedene Längen' Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 10 mm. Mit heiß verarbeitbarer elastischer Fugenmasse Typ N 1, einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel.	40,000 m		

Angebotsaufforderung

Projekt: 26-RWSU26-II Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2
 LV: 1 Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
6.2.340.	Graben f. Kabel und Leerrohre herst. ... Freitext ...*Tiefe 0,4-0,6 m Breite 0,4-0,6 m*... Freitext ... Aushub i.einbauen Graben für Kabel- oder Leerrohre oder dgl. herstellen. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Abgerechnet wird nach der Länge des Grabens, gemessen in der Achse. Grabentiefe über 0,40 bis 0,60 m. Breite der Grabensohle über 0,40 bis 0,60 m. Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub innerhalb der Baustelle einbauen.	15,000 m		
6.2.350.	Kabelschutzrohr einbauen PE hart 63x5,8*1rohrig Kabelschutzrohr, einschl. fester Rohrverbindung, einbauen. Rohroöffnungen dicht verschliessen. Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden nicht gesondert berechnet. Abgerechnet wird nach Laenge in der Achse der Rohrleitung. Material = PE hart-Rohr 63 x 5,8 DIN 8074. Verlegeart = Einrohrig. Schutzrohr einsanden.	15,000 m		
6.2.360.	Zulage Kabel des AG in Schutzrohr einziehen Kabel des AG in Schutzrohr einziehen. Kabel wird von AG geliefert.	15,000 m		
Summe 6.2.	Umbauarbeiten Bushaltestell...			
Summe 6.	Barrierefreier Bau Bushaltest...			

Angebotsaufforderung

Projekt: 26-RWSU26-II Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2
 LV: 1 Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

7. Fahrbahnsanierung "Zollernstraße"

7.1. Baustelleneinrichtung

7.1.10. Baustelle einrichten Sämtl. LV-Abschn. * Zufahrt vorh.

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1,000 PSCH

7.1.20. Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

1,000 PSCH

7.1.30. Kennzeichnen der Baustelle nach STVO

Kennzeichnen der Baustelle nach STVO und den Vorschriften des Auftraggebers bzw. der Verkehrsbehörde mit den erforderlichen Verkehrs- und Hinweiszeichen, Abschränkungen, Schutz- und Sicherheits- sowie Beleuchtungseinrichtungen während der Bauzeit. Das Anpassen an den Bauablauf ist in

Angebotsaufforderung

Projekt: 26-RWSU26-II Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2
 LV: 1 Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	dieser Pauschale beinhaltet. In der Pauschale inbegriffen ist ebenfalls das Einholen der Verkehrsrechtlichen Anordnung der zuständigen Behörde sowie das Räumen der Geräte und aller Einrichtungen nach Fertigstellung der Arbeiten sowie ständige Unterhaltung und Reinigung der Verkehrszeichen.	1,000 PSCH		
7.1.40.	Notbrücke für Fußgänger herstellen Notbrücke für Fußgänger auf Anordnung des Auftraggebers bzw. der Bauleitung herstellen, vorhalten, unterhalten und beseitigen. Bauablaufbedingtes Umsetzen wird nicht gesondert vergütet. Notbrücke für Fußgänger mit Absturzsicherung nach DIN 4420 mit Geländerholm in 1m Höhe, Zwischenholm und Bordbrett. Inkl. Handlauf und Knieholm. Lichte Breite min. 1,00m. Zur Überbrückung von Gräben oder Ähnlichem mit einer lichten Weite bis 1,50m.	1,000 St		
7.1.50.	Notbrücke für Fahrzeuge herstellen Notbrücke für Fahrzeuge herstellen. Notbrücke auf Anordnung des Auftraggebers bzw. der Bauleitung herstellen, vorhalten, unterhalten und beseitigen. Bauablaufbedingtes Umsetzen wird nicht gesondert vergütet. Notbrücke für PKW / LKW. Zur Überbrückung von Gräben o.ä. mit einer lichten Weite bis 1,50m. Überfahrtsbreite min. 3,00m.	1,000 St		
7.1.60.	Mobile Absturzsicherung vorhalten Bauzaun gemäß Baufortschritt und Erforderniss auf die Baustelle liefern, während der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Beendigung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises werden nach Aufstellung, der Rest nach Entfernen des Bauzaunes vergütet. Mobile Absturzsicherung nach TL Kunststoff, einschließlich Fussplatten. Es ist von einer vorzuhaltenden Maximallänge von 50m auszugehen	1,000 PSCH		
7.1.70.	Mobile Absturzsicherung herstellen Mobile Absturzsicherung nach Angaben des AG standsicher aufstellen, bzw. umsetzen. Mobile Absturzsicherung nach TL Kunststoff, einschließlich Fußplatten			

Angebotsaufforderung

Projekt: 26-RWSU26-II Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2
 LV: 1 Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		50,000 m		

7.1.80. Anliegerinformation durchführen

Die durch die Maßnahme betroffenen Anlieger sind durch eine Wurfsehung möglichst frühzeitig vor Baubeginn über den vorgesehenen Baubeginn, Dauer, Sperrungen, ggfs kurzfristige Sperrungen sowie Umleitungen und Umfang der Maßnahme zu informieren.

Einzurechnen sind sämtliche Leistungen und Materialkosten.

Der Textentwurf ist im Vorfeld mit dem Auftraggeber abzustimmen, bzw. zur Genehmigung vorzulegen.

Diese Position beinhaltet die Anwohner bis zu dreimal zu informieren.

1,000 PSCH

Summe 7.1. Baustelleneinrichtung

Angebotsaufforderung

Projekt: 26-RWSU26-II Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2
 LV: 1 Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

7.2. Fahrbahnsanierung "Zollernstraße"

7.2.10.	StL-Nr. 15.113/038.10.03 Asphaltbefestigung trennen Schneiden*Dicke 6 - 12 cm Asphaltbefestigung geradlinig trennen. Trennen durch Schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung über 6 bis 12 cm.	45,000 m		
7.2.20.	StL-Nr. 15.113/028.50.03.01.03 Asphaltbefestigung aufnehmen Rad-u. Gehwege*Dicke 6 - 12 cm Tiefe bis 10 cm*Aufbr. Verw AN Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Fläche = Rad- und Gehwege. Dicke der Asphaltbefestigung über 6 cm bis 12 cm. Gesamtaufbruchtiefe bis 10 cm. Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	40,000 m2		
7.2.30.	Boden bzw. Fels aus lösen, laden u. transportieren ... Freitext ... Abrechnung Abtrag Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen lösen, laden und transportieren. Ausbau der Befestigung wird gesondert vergütet. Aushub auf Breitstellungsfläche des AG liefern und in Mieten lagern. Transportweg ca. 5-7 km. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.	20,000 m3		
7.2.40.	Schottertragschicht herstellen Rad- und Gehwege*0/45 Dicke Unterl. AG*natürl. Gstk. Schottertragschicht herstellen. In Verkehrsflächen für Fahrbahnen, Rad- und Gehwege. Baustoffgemisch 0/45. Einbaudicke nach Unterlagen des AG. Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen.	40,000 to		
7.2.50.	Planum herstellen Abweichung +-2 cm*Verf. 80 MN/m2 Planum herstellen. Max. Abweichung von der Sollhöhe +2/-2 cm.			

Angebotsaufforderung

Projekt: 26-RWSU26-II Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2
 LV: 1 Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Verformungsmodul = 80 MN/m ² Fläche = Geh- und Radweg Evtl. überschüssiges Material aufnehmen und entsorgen	120,000 m ²		
7.2.60.	Asphalttragd. aus AC 16 TD herst. ... Freitext ...*Dicke 10 cm 50/70 Asphalttragdeckschicht aus Asphalttragdeckschichtmischgut AC 16 TD herstellen. In Verkehrsflächen Wohngebietsstraße Einbaudicke = 10 cm(240kg/m ²). Bindemittel = 50/70. Handeinbau ist in gewöhnlichem Maße einzurechnen.	120,000 m ²		
7.2.70.	StL-Nr. 15.113/952.11.10 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Gestein wie Decke Menge 1 kg/m² Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukörnung aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3. Aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeckschicht. Abstreumenge = 1 kg/m ² .	120,000 m ²		
7.2.80.	StL-Nr. 15.113/937.39.41.01 TA Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. Längs-/Quernaht*... Freitext ... Tiefe 40 mm*Breite 10 mm Schneiden Naht oder Anschluss ohne Fugenspalt in Asphaltdeckschicht zur Fuge aufweiten und säubern. Anfallende Ausbaustoffe der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Längs- und Quernaht. Einzellängen 'verschiedene Längen' Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 10 mm. Aufweiten durch Schneiden.	45,000 m		
	StL-Nr. 15.113/942.31.94.10.02 TA			

Angebotsaufforderung

Projekt: 26-RWSU26-II **Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2**
LV: 1 **Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
7.2.90.	Fugenfüllung herstellen Längs-/Querfuge*Deckschicht ... Freitext ...*Tiefe 40 mm Breite 10 mm*Fugenmasse N 1 Fugenfüllung herstellen. Längs- und Querfuge. In der Asphaltdeckschicht. Einzellängen 'verschiedene Längen ' Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 10 mm. Mit heiß verarbeitbarer elastischer Fugenmasse Typ N 1, einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Vor- anstrichmittel.	45,000 m		
Summe 7.2.	Fahrbahnsanierung "Zollerns...			
Summe 7.	Fahrbahnsanierung "Zollerns...			

Angebotsaufforderung

Projekt: 26-RWSU26-II Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2
 LV: 1 Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

8.	Fahrbahnsanierung "Heerstraße"			
----	--------------------------------	--	--	--

8.1.	Baustelleneinrichtung			
------	-----------------------	--	--	--

8.1.10. **Baustelle einrichten**
Sämtl. LV-Abschn. * Zufahrt vorh.

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
 Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1,000 PSCH

.....

8.1.20. **Baustelle räumen**
Sämtl. LV-Abschn.

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

1,000 PSCH

.....

8.1.30. **Kennzeichnen der Baustelle nach STVO**

Kennzeichnen der Baustelle nach STVO und den Vorschriften des Auftraggebers bzw. der Verkehrsbehörde mit den erforderlichen Verkehrs- und Hinweiszeichen, Abschränkungen, Schutz- und Sicherheits- sowie Beleuchtungseinrichtungen während der Bauzeit. Das Anpassen an den Bauablauf ist in

Angebotsaufforderung

Projekt: 26-RWSU26-II Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2
 LV: 1 Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	dieser Pauschale beinhaltet. In der Pauschale inbegriffen ist ebenfalls das Einholen der Verkehrsrechtlichen Anordnung der zuständigen Behörde sowie das Räumen der Geräte und aller Einrichtungen nach Fertigstellung der Arbeiten sowie ständige Unterhaltung und Reinigung der Verkehrszeichen.	1,000 PSCH		
8.1.40.	Notbrücke für Fußgänger herstellen Notbrücke für Fußgänger auf Anordnung des Auftraggebers bzw. der Bauleitung herstellen, vorhalten, unterhalten und beseitigen. Bauablaufbedingtes Umsetzen wird nicht gesondert vergütet. Notbrücke für Fußgänger mit Absturzsicherung nach DIN 4420 mit Geländerholm in 1m Höhe, Zwischenholm und Bordbrett. Inkl. Handlauf und Knieholm. Lichte Breite min. 1,00m. Zur Überbrückung von Gräben oder Ähnlichem mit einer lichten Weite bis 1,50m.	1,000 St		
8.1.50.	Notbrücke für Fahrzeuge herstellen Notbrücke für Fahrzeuge herstellen. Notbrücke auf Anordnung des Auftraggebers bzw. der Bauleitung herstellen, vorhalten, unterhalten und beseitigen. Bauablaufbedingtes Umsetzen wird nicht gesondert vergütet. Notbrücke für PKW / LKW. Zur Überbrückung von Gräben o.ä. mit einer lichten Weite bis 1,50m. Überfahrtsbreite min. 3,00m.	1,000 St		
8.1.60.	Mobile Absturzsicherung vorhalten Bauzaun gemäß Baufortschritt und Erforderniss auf die Baustelle liefern, während der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Beendigung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises werden nach Aufstellung, der Rest nach Entfernen des Bauzaunes vergütet. Mobile Absturzsicherung nach TL Kunststoff, einschließlich Fussplatten. Es ist von einer vorzuhaltenden Maximallänge von 50m auszugehen	1,000 PSCH		
8.1.70.	Mobile Absturzsicherung herstellen Mobile Absturzsicherung nach Angaben des AG standsicher aufstellen, bzw. umsetzen. Mobile Absturzsicherung nach TL Kunststoff, einschließlich Fußplatten			

Angebotsaufforderung

Projekt: 26-RWSU26-II Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2
 LV: 1 Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		50,000 m		

8.1.80. Anliegerinformation durchführen

Die durch die Maßnahme betroffenen Anlieger sind durch eine Wurfsehung möglichst frühzeitig vor Baubeginn über den vorgesehenen Baubeginn, Dauer, Sperrungen, ggfs kurzfristige Sperrungen sowie Umleitungen und Umfang der Maßnahme zu informieren.

Einzurechnen sind sämtliche Leistungen und Materialkosten.

Der Textentwurf ist im Vorfeld mit dem Auftraggeber abzustimmen, bzw. zur Genehmigung vorzulegen.

Diese Position beinhaltet die Anwohner bis zu dreimal zu informieren.

1,000 PSCH

Summe 8.1. Baustelleneinrichtung

Angebotsaufforderung

Projekt: 26-RWSU26-II Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2
 LV: 1 Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

8.2. Fahrbahnsanierung "Heerstraße"

8.2.10.	StL-Nr. 15.113/038.10.03 Asphaltbefestigung trennen Schneiden*Dicke 6 - 12 cm Asphaltbefestigung geradlinig trennen. Trennen durch Schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung über 6 bis 12 cm.	45,000 m		
---------	---	----------	-------	-------

8.2.20.	StL-Nr. 15.113/028.50.03.01.03 Asphaltbefestigung aufnehmen Rad-u. Gehwege*Dicke 6 - 12 cm Tiefe bis 10 cm*Aufbr. Verw AN Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Fläche = Rad- und Gehwege. Dicke der Asphaltbefestigung über 6 cm bis 12 cm. Gesamtaufbruchtiefe bis 10 cm. Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	40,000 m2		
---------	---	-----------	-------	-------

8.2.30.	Boden bzw. Fels aus lösen, laden u. transportieren ... Freitext ... Abrechnung Abtrag Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen lösen, laden und transportieren. Ausbau der Befestigung wird gesondert vergütet. Aushub auf Breitstellungsfläche des AG liefern und in Mieten lagern. Transportweg ca. 5-7 km. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.	20,000 m3		
---------	---	-----------	-------	-------

8.2.40.	Schottertragschicht herstellen Rad- und Gehwege*0/45 Dicke Unterl. AG*natürl. Gstk. Schottertragschicht herstellen. In Verkehrsflächen für Fahrbahnen, Rad- und Gehwege. Baustoffgemisch 0/45. Einbaudicke nach Unterlagen des AG. Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen.	40,000 to		
---------	---	-----------	-------	-------

8.2.50.	Planum herstellen Abweichung +-2 cm*Verf. 80 MN/m2 Planum herstellen. Max. Abweichung von der Sollhöhe +2/-2 cm.			
---------	---	--	--	--

Angebotsaufforderung

Projekt: 26-RWSU26-II Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2
 LV: 1 Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Verformungsmodul = 80 MN/m ² Fläche = Geh- und Radweg Evtl. überschüssiges Material aufnehmen und entsorgen	50,000 m ²		
8.2.60.	Asphalttragd. aus AC 16 TD herst. ... Freitext ...*Dicke 10 cm 50/70 Asphalttragdeckschicht aus Asphalttragdeckschichtmischgut AC 16 TD herstellen. In Verkehrsflächen Wohngebietsstraße Einbaudicke = 10 cm(240kg/m ²). Bindemittel = 50/70. Handeinbau ist in gewöhnlichem Maße einzurechnen.	50,000 m ²		
8.2.70.	StL-Nr. 15.113/952.11.10 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Gestein wie Decke Menge 1 kg/m² Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukörnung aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3. Aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeckschicht. Abstreumenge = 1 kg/m ² .	50,000 m ²		
8.2.80.	StL-Nr. 15.113/937.39.41.01 TA Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. Längs-/Quernaht*... Freitext ... Tiefe 40 mm*Breite 10 mm Schneiden Naht oder Anschluss ohne Fugenspalt in Asphaltdeckschicht zur Fuge aufweiten und säubern. Anfallende Ausbaustoffe der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Längs- und Quernaht. Einzellängen 'verschiedene Längen' Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 10 mm. Aufweiten durch Schneiden.	45,000 m		
	StL-Nr. 15.113/942.31.94.10.02 TA			

Angebotsaufforderung

Projekt: 26-RWSU26-II Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2
 LV: 1 Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
8.2.90.	Fugenfüllung herstellen Längs-/Querfuge*Deckschicht ... Freitext ...*Tiefe 40 mm Breite 10 mm*Fugenmasse N 1 Fugenfüllung herstellen. Längs- und Querfuge. In der Asphaltdeckschicht. Einzellängen 'verschiedene Längen ' Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 10 mm. Mit heiß verarbeitbarer elastischer Fugenmasse Typ N 1, einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Vor- anstrichmittel.	45,000 m		
Summe 8.2.	Fahrbahnsanierung "Heerstr...			
Summe 8.	Fahrbahnsanierung "Heerstr...			

Angebotsaufforderung

Projekt: 26-RWSU26-II Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2
 LV: 1 Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

9. Fahrbahnsanierung "Kohlplatzstraße"

9.1. Baustelleneinrichtung

9.1.10. Baustelle einrichten Sämtl. LV-Abschn. *Zufahrt vorh.

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-tungsverzeichnisses.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1,000 PSCH

.....

9.1.20. Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-tungsverzeichnisses.

1,000 PSCH

.....

9.1.30. Kennzeichnen der Baustelle nach STVO

Kennzeichnen der Baustelle nach STVO und den Vorschriften des Auftraggebers bzw. der Verkehrsbehörde mit den erforderlichen Verkehrs- und Hinweiszeichen, Abschränkungen, Schutz- und Sicherheits- sowie Beleuchtungseinrichtungen während der Bauzeit. Das Anpassen an den Bauablauf ist in

Angebotsaufforderung

Projekt: 26-RWSU26-II Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2
 LV: 1 Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	dieser Pauschale beinhaltet. In der Pauschale inbegriffen ist ebenfalls das Einholen der Verkehrsrechtlichen Anordnung der zuständigen Behörde sowie das Räumen der Geräte und aller Einrichtungen nach Fertigstellung der Arbeiten sowie ständige Unterhaltung und Reinigung der Verkehrszeichen.	1,000 PSCH		
9.1.40.	Notbrücke für Fußgänger herstellen Notbrücke für Fußgänger auf Anordnung des Auftraggebers bzw. der Bauleitung herstellen, vorhalten, unterhalten und beseitigen. Bauablaufbedingtes Umsetzen wird nicht gesondert vergütet. Notbrücke für Fußgänger mit Absturzsicherung nach DIN 4420 mit Geländerholm in 1m Höhe, Zwischenholm und Bordbrett. Inkl. Handlauf und Knieholm. Lichte Breite min. 1,00m. Zur Überbrückung von Gräben oder Ähnlichem mit einer lichten Weite bis 1,50m.	1,000 St		
9.1.50.	Notbrücke für Fahrzeuge herstellen Notbrücke für Fahrzeuge herstellen. Notbrücke auf Anordnung des Auftraggebers bzw. der Bauleitung herstellen, vorhalten, unterhalten und beseitigen. Bauablaufbedingtes Umsetzen wird nicht gesondert vergütet. Notbrücke für PKW / LKW. Zur Überbrückung von Gräben o.ä. mit einer lichten Weite bis 1,50m. Überfahrtsbreite min. 3,00m.	1,000 St		
9.1.60.	Mobile Absturzsicherung vorhalten Bauzaun gemäß Baufortschritt und Erforderniss auf die Baustelle liefern, während der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Beendigung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises werden nach Aufstellung, der Rest nach Entfernen des Bauzaunes vergütet. Mobile Absturzsicherung nach TL Kunststoff, einschließlich Fussplatten. Es ist von einer vorzuhaltenden Maximallänge von 50m auszugehen	1,000 PSCH		
9.1.70.	Mobile Absturzsicherung herstellen Mobile Absturzsicherung nach Angaben des AG standsicher aufstellen, bzw. umsetzen. Mobile Absturzsicherung nach TL Kunststoff, einschließlich Fußplatten			

Angebotsaufforderung

Projekt: 26-RWSU26-II Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2
 LV: 1 Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		50,000 m		

9.1.80. Anliegerinformation durchführen

Die durch die Maßnahme betroffenen Anlieger sind durch eine Wurfsehung möglichst frühzeitig vor Baubeginn über den vorgesehenen Baubeginn, Dauer, Sperrungen, ggfs kurzfristige Sperrungen sowie Umleitungen und Umfang der Maßnahme zu informieren.

Einzurechnen sind sämtliche Leistungen und Materialkosten.

Der Textentwurf ist im Vorfeld mit dem Auftraggeber abzustimmen, bzw. zur Genehmigung vorzulegen.

Diese Position beinhaltet die Anwohner bis zu dreimal zu informieren.

1,000 PSCH

Summe 9.1. Baustelleneinrichtung

Angebotsaufforderung

Projekt: 26-RWSU26-II Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2
 LV: 1 Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

9.2. Fahrbahnsanierung "Kohlplatzstraße"

9.2.10.	StL-Nr. 15.113/038.10.04			
	Asphaltbefestigung trennen Schneiden*Dicke 12 - 18cm Asphaltbefestigung geradlinig trennen. Trennen durch Schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung über 12 bis 18 cm.	15,000 m		
9.2.20.	Asphaltbefestigung aufnehmen Fahrb./Randstr*Dicke 12 - 18cm Tiefe 10 - 20cm*Aufbr. Verw AN Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Fläche = Fahrbahn und Randstreifen. Dicke der Asphaltbefestigung über 12 cm bis 18 cm. Gesamtaufbruchtiefe über 10 bis 20 cm. Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Asphaltstreifen vor Randsteinen.	5,000 m2		
9.2.30.	StL-Nr. 11.115/025.11.02.00			
	Bordsteine aufnehmen. Hochbord Bet*Fund. bis 10 cm All. verwerten Bordsteine aufnehmen. Hoch- und Rundbordsteine aus Beton, Breite bis 18 cm, Höhe bis 30 cm. Fundament aus Beton, bis 10 cm dick, aufbrechen. Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	10,000 m		
9.2.40.	Boden bzw. Fels aus lösen, laden u. transportieren ... Freitext ... Abrechnung Abtrag Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen lösen, laden und transportieren. Ausbau der Befestigung wird geson- dert vergütet. Aushub auf Breitstellungsfläche des AG liefern und in Mieten lagern. Transportweg ca. 5-7 km. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.	5,000 m3		
9.2.50.	Schottertragschicht herstellen Rad- und Gehwege*0/45 Dicke Unterl. AG*natürl. Gstk.			

Angebotsaufforderung

Projekt: 26-RWSU26-II Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2

LV: 1 Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Schottertragschicht herstellen. In Verkehrsflächen für Fahrbahnen, Rad- und Gehwege. Baustoffgemisch 0/45. Einbaudicke nach Unterlagen des AG. Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen.	10,000 to		
9.2.60.	Planum herstellen Abweichung +-2 cm*Verf. 80 MN/m2 Planum herstellen. Max. Abweichung von der Sollhöhe +2/-2 cm. Verformungsmodul = 80 MN/m2 Fläche = Geh- und Radweg Evtl. überschüssiges Material aufnehmen und entsorgen	10,000 m2		
9.2.70.	Fundamentgraben herstellen SOB*F-Breite 50-70cm Tiefe 20-30cm*... Freitext ... Fundamentgraben für Einfassung, Streifen, Rinnen herstellen. Vorhandene Schichten profilgerecht lösen und seitlich lagern. Arbeitsraum nach Setzen der Borde bzw. Herstellen der Einfassung, Streifen, Rinnen verfüllen und verdichten. Vorhandene Schicht = Baustoffgemisch ohne Bindemittel. Fundamentbreite über 50 bis 70 cm. Tiefe über 20 bis 30 cm. Verfüllen 'mit Schottertragschicht 0/45 ' Überschüssigen Aushub auf Bereitstellungsfläche des AG transportieren und für Beprobung lagern. Transportweg ca. 5km.	15,000 m		
9.2.80.	StL-Nr. 11.115/310.09.90.09.11 TA Bordsteine aus Beton setzen BSt. RB 180x220*... Freitext Freitext ...*bis 10 cm unt.OK F-Beton Unt.AG Bordsteine aus Beton setzen. Bordstein RB 180 x 220. Vorsatzschicht 'Granitvorsatz ' Bordstein 'halbe Steine ' Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Fundamentbeton nach Unterlagen des AG herstellen.	15,000 m		
9.2.90.	StL-Nr. 11.115/325.91.99 TA Bordsteine trennen ... Freitext ...*BSt. schneiden ... Freitext ...			

Angebotsaufforderung

Projekt: 26-RWSU26-II Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2
 LV: 1 Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Bordsteine auf Passmaß trennen. Bordstein 'sämtliche Abmessungen ' Bordstein trennen durch Schneiden. Bordstein 'auf Länge trennen '	5,000 St		
9.2.100.	StL-Nr. 11.115/105.30.42.91.29 TA Pflasterd. aus Betonsteinen herst. Rad-/Gehwegflchn.*St.100/200/80 m.F., o.Vorsatz.*... Freitext ... SZ 22*Fuge 0/4*... Freitext ... Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen. Oberfläche der Pflastersteine, Trassierung der Pflasterdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbereichen nach Unterlagen des AG. In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege. Format für Rastermaß = 100/200/80 mm. Mit Fase, ohne Vorsatzbeton. Bettung 'aus Pflastersand liefern und herstellen ' Kategorie SZ 22. Fuge mit Baustoffgemisch 0/4. Steine 'im Verband nach Angaben des AG verlegen '	10,000 m2		
9.2.110.	Pflastersteine und Platten trennen R-St. nass schn.*R-St. aus Beton Dicke 8 bis 10 cm Pflastersteine und Platten auf Passmaß trennen. Steine und Platten nass schneiden. Art = Pflastersteine und Platten aus Beton. Dicke über 8 bis 10 cm.	15,000 m		
9.2.120.	StL-Nr. 11.130/012.10.06.99.10 TA Verkehrsschild abbauen Größe bis 1,1 m2*2 Rohrpf.bis 76,1 ... Freitext ...*... Freitext ... Säubern u. lagern Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen. Schildgröße bis 1,1 m2. Aufstellvorrichtung = 2 Rohrpfosten, DU bis 76,1 mm abbauen. Fundament 'Hülsen ausbauen ' Schild 'in Fahrbahn ' Wieder verwendbare Stoffe säubern, fördern und nach Unterlagen des AG lagern. Restliches Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	1,000 St		

Angebotsaufforderung

Projekt: 26-RWSU26-II **Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2**
LV: 1 **Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

9.2.130.	Verkehrssch./Wegweiser des AG einbauen. Größe bis 1,1 m2*... Freitext ... Befest. Teil AG*... Freitext Freitext ...*Sch.lag.i. Baust. Verkehrsschild des AG einbauen. Schildgröße bis 1,1 m2. Schild mit zwei Pfosten Schild lagert mitsamt Hülsen auf der Baustelle Verkehrsschild säubern.	1,000 St		
Summe 9.2.	Fahrbahnsanierung "Kohlplat...			
Summe 9.	Fahrbahnsanierung "Kohlplat...			

Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt:	26-RWSU26-II	Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2	
LV:	1	Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2	Währung: EUR
Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung		Gesamtbetrag

1.	Stundenlohnarbeiten		
1.1.	Stundenlohnarbeiten für alle Abschnitte		
	Summe 1.	Stundenlohnarbeiten	

Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt: 26-RWSU26-II Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2
LV: 1 Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
2.	Baubegleitende Maßnahmen	
2.1.	Verdichtungsprüfungen	
2.2.	Ampelregelung	
Summe 2. Baubegleitende Maßnahmen		

Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt:	26-RWSU26-II	Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2	
LV:	1	Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	--------------

3.	Entsorgung	
----	------------	--

3.1.	Aushubentsorgung	
------	------------------	-------

Summe 3.	Entsorgung	
----------	------------	-------

Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt: 26-RWSU26-II Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2
LV: 1 Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
4.	Zufahrt Neufrarer Straße "Oberes Bohrhaus"	
4.1.	Baustelleneinrichtung	
4.2.	Herstellung Zufahrt	
Summe 4. Zufahrt Neufrarer Straße "Ob...		

Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt: 26-RWSU26-II Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2
LV: 1 Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
5.	Fahrbahnsanierung "Gartenstraße Feckenhausen"	
5.1.	Baustelleneinrichtung	
5.2.	Fahrbahnsanierung "Gartenstraße Feckenhausen"	
Summe 5. Fahrbahnsanierung "Gartens...		

Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt: 26-RWSU26-II Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2
LV: 1 Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
6.	Barrierefreier Bau Bushaltestelle "Basler Straße"	
6.1.	Baustelleneinrichtung	
6.2.	Umbauarbeiten Bushaltestelle "Basler Straße"	
Summe 6. Barrierefreier Bau Bushaltest...		

Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt: 26-RWSU26-II Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2
LV: 1 Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
7.	Fahrbahnsanierung "Zollernstraße"	
7.1.	Baustelleneinrichtung	
7.2.	Fahrbahnsanierung "Zollernstraße"	
Summe 7. Fahrbahnsanierung "Zollerns...		

Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt: 26-RWSU26-II Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2
LV: 1 Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
8.	Fahrbahnsanierung "Heerstraße"	
8.1.	Baustelleneinrichtung	
8.2.	Fahrbahnsanierung "Heerstraße"	
Summe 8. Fahrbahnsanierung "Heerstr...		

Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt:	26-RWSU26-II	Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2	
LV:	1	Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
9.	Fahrbahnsanierung "Kohlplatzstraße"	
9.1.	Baustelleneinrichtung	
9.2.	Fahrbahnsanierung "Kohlplatzstraße"	
Summe 9. Fahrbahnsanierung "Kohlplat...		

Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt: 26-RWSU26-II Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2
LV: 1 Rottweil Straßenunterhalt 2026 Teil 2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
LV	1	
1.	Stundenlohnarbeiten	
2.	Baubegleitende Maßnahmen	
3.	Entsorgung	
4.	Zufahrt Neufrarer Straße "Oberes Bohrhaus"	
5.	Fahrbahnsanierung "Gartenstraße Feckenhausen"	
6.	Barrierefreier Bau Bushaltestelle "Basler Straße"	
7.	Fahrbahnsanierung "Zollernstraße"	
8.	Fahrbahnsanierung "Heerstraße"	
9.	Fahrbahnsanierung "Kohlplatzstraße"	
Summe LV 1 Rottweil Straßenunterhalt 2...		
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%		
		
		=====