

Leistungsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Projekt: U404225 Abbr_Tietzestr. 15, HH Einfamilienhaus
LV: 001 Fällarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Kurztext	Seite
1.	Baustelleneinrichtung	2
2.	Aufwuchsbeseitigung/ Flächenrodung	4
3.	Entsorgung	7
	Zusammenstellung	8

Für dieses von uns erstellte Leistungsverzeichnis behalten wir uns alle Rechte vor.
Dieses Leistungsverzeichnis ist vertraulich.

Seite 1/8

Leistungsverzeichnis

Projekt: U404225 Abbr_Tietzestr. 15, HH Einfamilienhaus
LV: 001 Fällarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Vorbemerkungen

Der Auftrag umfasst die fachgerechte Baumfällung der in Anlage LB3 (Baumfälltabelle) zu Leistungsverzeichnisses genannten Standorten gemäß den Vorgaben des Auftraggebers und den einschlägigen technischen Normen und Richtlinien.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die im Leistungsverzeichnis sowie im Maßnahmenplan beschriebenen Baumpflegearbeiten fachgerecht, sorgfältig und gemäß den einschlägigen technischen Regeln (z. B. ZTV Baumpflege, FLL-Richtlinien) durchzuführen.

1. Baustelleneinrichtung

1.10. Einrichten und Räumen der Baustelle

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemässen Durchführung der Fällarbeiten erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten.

Die erforderliche feste Einrichtung für eine Lagerfläche für Stammholz und Schnittgut herstellen.

Inkl. Motorsägen, Seilklettertechnik, ggf. Hebebühne

Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dgl. , soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten nach Bedarf des AN.

Strom-, Wasser-, sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich herstellen. Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle , sowie Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen.

Anfahrt und Transport der Geräte

Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Position für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

Für dieses von uns erstellte Leistungsverzeichnis behalten wir uns alle Rechte vor.
Dieses Leistungsverzeichnis ist vertraulich.

Leistungsverzeichnis

Projekt: U404225
LV: 001

Abbr_Tietzestr. 15, HH Einfamilienhaus
Fällarbeiten

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		1,000 psch		
1.20.	Verkehrssicherung Durchführung aller erforderlichen Maßnahmen zur Sicherung der Baustelle im öffentlichen Verkehrsraum gemäß BGV C22 und RSA. Inklusive Personal, Absperrmaterial, Warnleuchten und ggf. Umleitungen. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten, betreiben und umsetzen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA Regelplan 'D III/ 2r' R95 für stationäre Arbeitsstelle. Länge der Verkehrsführung bis '300m ' Dauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.	3,000 Stk		
Summe 1.	Baustelleneinrichtung			

Für dieses von uns erstellte Leistungsverzeichnis behalten wir uns alle Rechte vor.
Dieses Leistungsverzeichnis ist vertraulich.

Leistungsverzeichnis

Projekt: U404225 Abbr_Tietzestr. 15, HH Einfamilienhaus
LV: 001 Fällarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2. Aufwuchsbeseitigung/ Flächenrodung

2.10. Fällung von Bäumen Ø 41–60 cm

Fällen von Bäumen mit einem Stammdurchmesser zwischen 41 und 60 cm mit erhöhtem Aufwand. Ausführung gemäß VOB/C ATV DIN 18320 und ZTV-Baumpflege (FLL 2017). Berücksichtigung von Kronensicherungen, Gebäudenähe und Verkehrsraum. Höhe der Bäume bis ca. 25 m. Einsatz von Seilklettertechnik oder Hubarbeitsbühne je nach Standort. Inklusive Absicherung, Grobzerlegung und Vorbereitung zur Entsorgung.

Gesamtes Holz, einschl. Astwerk geht in das Eigentum des AN über.
Stammholz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen Die Abrechnung erfolgt pro Stück gefällter Baumstämme.

12,000 Stck		
-------------	-------	-------

2.20. Fällung von Bäumen Ø 20–40 cm

Fällen von Bäumen mit einem Stammdurchmesser zwischen 20 und 40 cm mit erhöhtem Aufwand. Ausführung gemäß VOB/C ATV DIN 18320 und ZTV-Baumpflege (FLL 2017). Berücksichtigung von Kronensicherungen, Gebäudenähe und Verkehrsraum. Höhe der Bäume bis ca. 25 m. Einsatz von Seilklettertechnik oder Hubarbeitsbühne je nach Standort. Inklusive Absicherung, Grobzerlegung und Vorbereitung zur Entsorgung.

Gesamtes Holz, einschl. Astwerk geht in das Eigentum des AN über.
Stammholz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen Die Abrechnung erfolgt pro Stück gefällter Baumstämme.

36,000 Stck		
-------------	-------	-------

2.30. Fällung von Bäumen Ø 61–80 cm

Fällen von Bäumen mit einem Stammdurchmesser zwischen 61 und 80 cm mit erhöhtem Aufwand. Ausführung gemäß VOB/C ATV DIN 18320 und ZTV-Baumpflege (FLL 2017). Berücksichtigung von Kronensicherungen, Gebäudenähe und Verkehrsraum. Höhe der Bäume bis ca. 25 m.

Für dieses von uns erstellte Leistungsverzeichnis behalten wir uns alle Rechte vor.
Dieses Leistungsverzeichnis ist vertraulich.

Leistungsverzeichnis

Projekt: U404225
LV: 001

Abbr_Tietzestr. 15, HH Einfamilienhaus
Fällarbeiten

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Einsatz von Seilklettertechnik oder Hubarbeitsbühne je nach Standort. Inklusive Absicherung, Grobzerlegung und Vorbereitung zur Entsorgung.

Gesamtes Holz, einschl. Astwerk geht in das Eigentum des AN über.
Stammholz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen Die Abrechnung erfolgt pro Stück gefällter Baumstämme.

8,000 Stck

2.40. Fällung von Bäumen Ø >80 cm

Fällen von Bäumen mit einem Stammdurchmesser zwischen Ø >80 cm mit erhöhtem Aufwand.

Ausführung gemäß VOB/C ATV DIN 18320 und ZTV-Baumpflege (FLL 2017).

Berücksichtigung von Kronensicherungen, Gebäudenähe und Verkehrsraum. Höhe der Bäume bis ca. 25 m.

Einsatz von Seilklettertechnik oder Hubarbeitsbühne je nach Standort. Inklusive Absicherung, Grobzerlegung und Vorbereitung zur Entsorgung.

Gesamtes Holz, einschl. Astwerk geht in das Eigentum des AN über.
Stammholz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen Die Abrechnung erfolgt pro Stück gefällter Baumstämme.

3,000 Stck

2.50. Kronenrückschnitt

Baubedingt müssen Kronen beschnitten werden. Kronenrückschnitt nach Vorgabe AG nach ZTV Baumpflege 2017 Pkt. 3.2.2 durchführen.

Baumhöhe bis 20,00 m.
Kronendurchmesser über 12,00, 14,00 und 21 m.

Einsatz von Seilklettertechnik oder Hubarbeitsbühne je nach Standort. Inklusive Absicherung, Grobzerlegung und Vorbereitung zur Entsorgung.

Gesamtes Holz, einschl. Astwerk geht in das Eigentum des AN über.

Stammholz der Verwertung nach Wahl des AN

Für dieses von uns erstellte Leistungsverzeichnis behalten wir uns alle Rechte vor.
Dieses Leistungsverzeichnis ist vertraulich.

Leistungsverzeichnis

Projekt: U404225
LV: 001

Abbr_Tietzestr. 15, HH Einfamilienhaus
Fällarbeiten

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	zuführen. Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen Die Abrechnung erfolgt pro Stück gefällter Baumstämme.			
		3,000 Stk		
2.60.	Hecken u. Buschwerk roden Sträucher, Hecken und Buschwerk roden. Rodungsmaterial und Schlagabraum von der Baustelle entfernen und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Entsorgung des Materials gemäß gemäß KrWG, HmbAbfG und den Vorgaben der Stadtreinigung Hamburg.			
		730,000 m²		
Summe 2.	Aufwuchsbeseitigung/ Fläche...			

Für dieses von uns erstellte Leistungsverzeichnis behalten wir uns alle Rechte vor.
Dieses Leistungsverzeichnis ist vertraulich.

Leistungsverzeichnis

Projekt: U404225 Abbr_Tietzestr. 15, HH Einfamilienhaus
LV: 001 Fällarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
3.	Entsorgung			
3.10.	Vergütung verwertbarer Holzmaterialien (Ast-, Stamm- und Wurzelholz) Vergütung für stoffliche oder energetische Verwertung von anfallendem Holzmaterial. Die Holzmaterialien verbleiben beim Auftragnehmer zur eigenständigen Verwertung. Die Erlöse aus der Verwertung werden im Rahmen dieser Position pauschal gegengerechnet. Das Holz ist durch den Auftragnehmer zu transportieren, zu lagern und entsprechenden Verwertungen zuzuführen.			
		1,000 psch		
Summe 3. Entsorgung				

Für dieses von uns erstellte Leistungsverzeichnis behalten wir uns alle Rechte vor.
Dieses Leistungsverzeichnis ist vertraulich.

Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	U404225	Abbr_Tietzestr. 15, HH Einfamilienhaus	
LV:	001	Fällarbeiten	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
LV	001	
1.	Baustelleneinrichtung	
2.	Aufwuchsbeseitigung/ Flächenrodung	
3.	Entsorgung	
Summe LV 001 Fällarbeiten		
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%		
		
		

Für dieses von uns erstellte Leistungsverzeichnis behalten wir uns alle Rechte vor.
Dieses Leistungsverzeichnis ist vertraulich.