

Projekt: Sanierung Altstandort "ehemalige Teerfabrik" Salinenstraße 61/62 in Erfurt

LV-Bezeichnung: Beräumung Haufwerk

Inhaltsverzeichnis

01	Beräumung Haufwerk Bodenmaterial	2
01.01	Beräumung und Entsorgung	2
	Zusammenstellung	6

Projekt: Sanierung Altstandort "ehemalige Teerfabrik" Salinenstraße 61/62 in Erfurt
 LV-Bezeichnung: Beräumung Haufwerk

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01	Beräumung Haufwerk Bodenmaterial			
01.01	Beräumung und Entsorgung			
01.01.0010	Baustelle einrichten, unterhalten, räumen, Sämtl.LV-Abschn. Zufahrt vorh. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird, betriebsfertig aufstellen, einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen, WC und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasseranschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle ist vorhanden. In die Position sind alle erforderlichen Maßnahmen für den Arbeitsschutz sowie den Winterbau einzukalkulieren.			
	1 psch			
01.01.0020	Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn. Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen, benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.			
	1 psch			

Projekt: Sanierung Altstandort "ehemalige Teerfabrik" Salinenstraße 61/62 in Erfurt
 LV-Bezeichnung: Beräumung Haufwerk

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.01.0030 **Verkehrssicherung, Sondernutzung und Verkehrsrechtliche Anordnung**

Einholung der Verkehrsrechtlichen Anordnung und Sondernutzung für die Maßnahme (Baustellen- Zu-/Ausfahrt Salinenstraße)

In der Position ist einzurechnen, sofern erforderlich:

- Kosten für die Erstellung der Verkehrszeichenpläne,
- Kosten für evtl. erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen,
- Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung und Sondernutzung,
- Kosten für die Aufstellung, Vorhaltung und Beseitigung der Beschilderung,
- Kosten für Sicherungsposten und Einweiser.

Dauer der Einschränkungen: gesamte Bauzeit bzw. nach Erfordernis.

1 psch

.....

.....

01.01.0040 **Beweissicherung /Bestandsaufnahme - Fotodokumentation**

Vor Beginn und nach Beendigung der Arbeiten ist eine Bestandsaufnahme der durch die Maßnahme beeinflussten Bereiche durchzuführen.

Folgende Einzelobjekte im Abbruchbereich sind zu dokumentieren:

- Zuwegungen, beanspruchte Verkehrswege, Gehwege, Straßen,
- Grundstückseinfriedung in beeinflussten Bereichen (Toreinfahrt),
- 3 Stück Grundwassermessstellen (überflur)
- Ausführung: 1-fach digital
- Übergabe an den AG/örtl. BÜ vor Baubeginn und nach Bauende

1 psch

.....

.....

Projekt: Sanierung Altstandort "ehemalige Teerfabrik" Salinenstraße 61/62 in Erfurt
 LV-Bezeichnung: Beräumung Haufwerk

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.01.0050 **Vegetationsfläche Ruderalvegetation des Haufwerks
abräumen/roden/separieren**
 Vegetationsfläche bestehend aus Ruderalvegetation/
 Wildaufwuchs (Gräser, Stauden, Kräuter, Buschwerk, etc.)
 einschl. Wurzelwerk vom Haufwerk abräumen/ separieren.

Oberfläche des Haufwerkes bis ca. 20 cm tief abziehen,
 pflanzliche Anteile aussieben, aussortieren, seidl. lagern
 Technologie nach Wahl des AN.

Oberfläche freiliegendes Haufwerk ist uneben
 Böschungsneigung bis 45°
 Gewächse i.M. bis 1 m hoch.
 Höhe des Haufwerks: bis 3 m ü. GOK
 Oberfläche/Mantelfläche: 250 m2

Vegetationsabraum seidl. lagern.

1 psch

Abrechnungsgrundlage ist die Wägung beim Entsorger. Bei jedem
 Entsorgungstransport sind Voll- und Leerwägungen durchzuführen.
 Feste TARA-Gewichte werden nicht akzeptiert. Bei
 Zuwiderhandlungen behält sich der Auftraggeber einen Abzug von
 2 Prozent auf die betroffenen NETTO-Gewichte vor.

01.01.0060 **AVV 200201- biologisch abbaubare Abfälle**
 AVV 200201- biologisch abbaubare Abfälle

Vegetationsabraum laden, transportieren und einer
 Entsorgung/Verwertung zu führen

AVV: 200201
 Abfallbezeichnung: biologisch abbaubarer Abfall
 Abfall: Grünabfälle, Vegetationsabraum
 aus Beseitigen der Ruderal-
 vegetation vom Haufwerk

Einschl. sowie Ausstellen und Führen erforderlicher
 Begleitscheine und Entsorgungsnachweise.

7 t

Projekt: Sanierung Altstandort "ehemalige Teerfabrik" Salinenstraße 61/62 in Erfurt
 LV-Bezeichnung: Beräumung Haufwerk

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.01.0070	Haufwerk Boden und Steine >DK III, lösen, laden, fördern, Entsorgung/Verwertung zuführen Haufwerk, AVV 170504 - Boden und Steine >DK III, Boden lösen, laden, fördern und Entsorgung/Verwertung zuführen Haufwerk aus heterogenen Auffüllungen aus sandigem bis schwach sandigem Schluff, mit Steinen und Anteilen von Fremdmaterialien (Ziegel-, Beton-, Keramik- und Müllreste wie Glas und Kunststoff) Lösbarkeit: entsprechend Bodenklassen 3 bis 5 der alten DIN 18300 Höhe des Haufwerks: bis ca. 3 m ü. GOK AVV: 170504 Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 170503 fallen Einstufung nach EBV:> BM F3 Einstufung nach LAGA:> Z 2 Einstufung nach DepV:> DK III Für die Einstufung maßgebende(r) Parameter: Siehe Analytik (Kurzbericht zur abfalltechnischen Bewertung). Einschl. Ausstellen und Führen erforderlicher Begleitscheine und Entsorgungsnachweise. Vorgesehene Entsorgungs-/Verwertungsanlage: 160 t			
Summe 01.01	Beräumung und Entsorgung			
Summe 01	Beräumung Haufwerk Bodenmaterial			

Projekt: Sanierung Altstandort "ehemalige Teerfabrik" Salinenstraße 61/62 in Erfurt
LV-Bezeichnung: Beräumung Haufwerk

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
----	------------------	-----------

01	Beräumung Haufwerk Bodenmaterial	
-----------	---	-------

	Summe Zusammenstellung:	
--	--------------------------------	-------

	Summe netto:	
--	---------------------	-------

	zzgl. 19% MwSt:	
--	------------------------	-------

	Summe inkl. MwSt:	
--	--------------------------	-------