

Bieter					Vergabenummer			Datum	
								09.07.2026	
Baumaßnahme 014-MKD - Messe- und Kongresszentrum Dortmund Westfalahallen Neubau Süd Strobelallee 44139 Dortmund									
Leistung LV 05 V05 Trägerbohlverbau/ Bohrpfahlwand/ Baugrube									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 Vorleistungen Verbauarbeiten Titel									
Text	Verkehrssicherung	\	\	\	\	\	\	\	\
01.1	Verkehrssicherung, Auf-/Abbau	1	psch						
Text	Beweissicherung	\	\	\	\	\	\	\	\
01.2	Beweissicherung Straßen	1	psch						
01.3	Beweissicherung Bauwerke	1	psch						
Text	Urgeländeaufnahme	\	\	\	\	\	\	\	\
01.4	Urgeländeaufnahme, LiDAR, inkl. Auswertung	1	psch						
Text	Gehwegüberfahrt	\	\	\	\	\	\	\	\
01.5	Baustraße, Überfahrt, herstellen und beseitigen	150	m²						
Text	Bauzaun	\	\	\	\	\	\	\	\
01.6	Bestehender Holz- Bauzaun, umsetzen	150	m						
01.7	Bestehender Stabgitterzaun, umsetzen	400	m						
Text	Reifenwaschanlage	\	\	\	\	\	\	\	\
01.8	Mobile Reifenwaschanlage zur Reinigung, Aufstellen, Anschließen und Abbauen	1	St						
01.9	Mobile Reifenwaschanlage zur Reinigung, Vorhalten, Dauer 28 KW	28	KW						
Text	Pfahl-/ Trägerbohrgerät	\	\	\	\	\	\	\	\
01.10	Pfahl-/Trägerbohrgeräteinheit abtransportieren	2	St						
01.11	Pfahl-/Trägerbohrgeräteinheit vorhalten Bedienungspersonal, 140 Werktage	140	d						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer			Datum	
								09.07.2026	
Baumaßnahme 014-MKD - Messe- und Kongresszentrum Dortmund Westfalahallen Neubau Süd Strobelallee 44139 Dortmund									
Leistung LV 05 V05 Trägerbohlverbau/ Bohrpfahlwand/ Baugrube									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.12	Stillstand Kolonne Pfahl- und Trägerbohrarbeiten	10	h						
01.13	Stillstand Geräte Pfahl- und Trägerbohrarbeiten	10	h						
01.14	Herstellen Arbeitsplanum für Pfahl-/ Trägerbohrgerät	1.600	m²						
01.15	Vorhalten Arbeitsplanum für Pfahl-/ Trägerbohrgerät	22.400	m²/Wo						
01.16	Rückbau Arbeitsplanum für Pfahl-/ Trägerbohrgerät	1.600	m²						
Text	Vermessungsleistungen	\	\	\	\	\	\	\	\
01.17	Schnurgerüst	1	psch						
01.18	Vermessung	1	psch						
01.19	Dokumentation Vermessung	1	psch						
Text	Leitungssondierung	\	\	\	\	\	\	\	\
01.20	Lokalisieren von bestehenden Versorgungsleitungen	1	psch						
01.21	Suchschachtung Leitungsortung	10	St						
02	Kampfmittelondierung			Titel					
02.01	Vorbereitende Maßnahmen			Ber...					
Text	BOHRPLAN	\	\	\	\	\	\	\	\
02.01.1	Bohrplan erstellen, Sondierung Rückverankerung Verbau	1	psch						
Text	EINMESSEN, MARKIEREN	\	\	\	\	\	\	\	\

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer			Datum	
								09.07.2026	
Baumaßnahme 014-MKD - Messe- und Kongresszentrum Dortmund Westfalahallen Neubau Süd Strobelallee 44139 Dortmund									
Leistung LV 05 V05 Trägerbohlverbau/ Bohrpfahlwand/ Baugrube									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.01.2	Einmessen und Kennzeichnen von Bohransatzpunkten	1	psch						
02.02	Bohrlochsondierung	Ber...							
Text	SCHRÄGE SONDIERUNGSBO...	\	\	\	\	\	\	\	\
02.02.1	Schräge Sondierbohrung für Anker/ Rückverankerung, D bis 120mm, Länge 5,00m - 13,00m, Neigung zur Waagerechten	350	m						
02.02.2	Schräge Sondierbohrung für Anker/ Rückverankerung, D bis 120mm, Länge 10,00-15,00m, Neigung zur Waagerechten ü	1.100	m						
Text	KUNSTSTOFFROHR	\	\	\	\	\	\	\	\
02.02.3	Temporäre Verrohrung, Kunststoff, einbauen, ausbauen, in schräge Bohrlöcher, Länge bis 15,00m, Neigung zur Waa	1.450	m						
02.02.4	Temporäre Verrohrung, Kunststoff, einbauen, ausbauen, in senkrechte Bohrlöcher, Länge bis 15,00m ab GOK	200	m						
Text	ZUSATZBOHRUNGEN/ KONTA...	\	\	\	\	\	\	\	\
02.02.5	Schräge Kontaktbohrung, D bis 120mm, Länge bis 15,00m, Neigung zur Waagerechten 20 bis 50 Grad	100	m						
02.02.6	Senkrechte Kontaktbohrung, D bis 120mm, Länge bis 15,00m, bei Verdachtsmomenten	100	m						
Text	SONDIERUNG/ AUSWERTUNG	\	\	\	\	\	\	\	\
02.02.7	Bohrlochsondierung, in schrägen Bohrlöchern, Länge bis 15,00m, Neigung zur Waagerechten von 20 bis 50 Grad	1.450	m						
02.02.8	Bohrlochsondierung, in senkrechten Bohrlöchern, Länge bis 15,00m, Neigung zur Waagerechten von 20 bis 50	200	m						
02.02.9	Auswertung und Interpretation der Messdaten aus der Bohrlochsondierung	1.650	m						
Text	WARTE- UND STILLSTANDSZ...	\	\	\	\	\	\	\	\
02.02.10	Warte- und Stillstandzeiten Geräte	10	h						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer				Datum
									09.07.2026
Baumaßnahme 014-MKD - Messe- und Kongresszentrum Dortmund									
Westfalahallen Neubau Süd Strobelallee 44139 Dortmund									
Leistung LV 05 V05 Trägerbohlverbau/ Bohrpfahlwand/ Baugrube									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges 2	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.02.11	Warte- und Stillstandzeiten Kolonne Sondierbohrungen	10	h						
Text	DOKUMENTATION	\	\	\	\	\	\	\	\
02.02.12	Dokumentation der Messdatenauswertung aller Sondierungsbohrungen gemäß den Baufachlichen Richtlinien	1	psch						
03 Baustelleneinrichtung Spezial... Titel									
Text	Baustelleneinrichtung Spezialtie...	\	\	\	\	\	\	\	\
03.1	Baustelle einrichten und räumen, Erstellung des Verbaus	1	psch						
03.2	Baustelle vorhalten und betreiben, Erstellung des Verbaus	28	Wo						
03.3	Baustelle einrichten und räumen, Rückbau Trägerbohlverbau	1	psch						
03.4	Baustelle vorhalten und betreiben, Rückbau Trägerbohlverbau	4	Wo						
04 Trägerbohlwand Titel									
Text	Trägerbohlwand	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Bohrungen	\	\	\	\	\	\	\	\
04.1	Bohrung Trägerbohlwand Durchm. 900 mm T 8,00-14,00m	1.200	m						
04.2	Zulage Bohrung Trägerbohlwand Durchm. 900mm, Mergelgestein	900	m						
04.3	Bohrung Trägerbohlwand Durchm. 900mm Hindernis	100	m						
Text	Träger	\	\	\	\	\	\	\	\
04.4	Träger HEA, 550, L 8,80m liefern	27	St						
04.5	Träger HEA, 550, L 10,10m liefern	8	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer			Datum	
								09.07.2026	
Baumaßnahme 014-MKD - Messe- und Kongresszentrum Dortmund									
Westfalahallen Neubau Süd Strobelallee 44139 Dortmund									
Leistung LV 05 V05 Trägerbohlverbau/ Bohrpfahlwand/ Baugrube									
OZ des ¹ LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.6	Träger 2 x U300, L 8,85m liefern	13	St						
04.7	Träger 2 x U300, L 10,20m liefern	14	St						
04.8	Träger 2 x U400, L 11,20m liefern	15	St						
04.9	Träger 2 x U400, L 12,00m liefern	26	St						
04.10	Träger 2 x U300, L 13,20m liefern	7	St						
04.11	Träger einstellen, verfüllen Kies, T 8-14m	1.300	m						
04.12	Träger vorhalten, T 8-14m, 12 Monate Vorhaltezeit	14.400	m/Mo						
04.13	Träger zurückbauen	1.200	m						
04.14	Verfüllen der Bohrlöcher, D=90cm, T bis 14m	830	m³						
Text	Ausfachung Trägerbohlwand	\	\	\	\	\	\	\	\
04.15	Ausfachung Trägerbohlwand einbauen, Nadelholz, C24, 8cm T 4-10m	460	m2						
04.16	Ausfachung Trägerbohlwand einbauen, Nadelholz, C24, 10cm T 4-10m	550	m2						
04.17	Ausfachung Trägerbohlwand, Rückbau Holzbohlen, C24, D 8cm, T 4-10m	460	m2						
04.18	Ausfachung Trägerbohlwand, Rückbau Holzbohlen, C24, D 10cm, T 4-10m	550	m2						
Text	Verpressanker	\	\	\	\	\	\	\	\
04.19	Verpressanker Kurzzeitanker, Litzenanker, 2-fach rückverankert, L 13,70m, Neigung 30°	180	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer			Datum	
								09.07.2026	
Baumaßnahme 014-MKD - Messe- und Kongresszentrum Dortmund Westfalahallen Neubau Süd Strobelallee 44139 Dortmund									
Leistung LV 05 V05 Trägerbohlverbau/ Bohrpfahlwand/ Baugrube									
OZ des ¹ LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.20	Verpressanker Kurzzeitanker, Litzenanker, 1-fach rückverankert, L 10,10m, Neigung 30°	154	m						
04.21	Verpressanker Kurzzeitanker, Litzenanker, 1-fach rückverankert, L 10,00m, Neigung 30°	130	m						
04.22	Verpressanker Kurzzeitanker, Litzenanker, 1-fach rückverankert, L 14,80m, Neigung 50°	372	m						
04.23	Verpressanker Kurzzeitanker, Litzenanker, 1-fach rückverankert, L 14,10m, Neigung 45°	213	m						
04.24	Verpressanker Kurzzeitanker Litzenanker lösen, L 10-15m, Neigung 30-50°	82	St						
04.25	Zulage Verpressanker Kurzzeitanker Litzenanker lösen, Arbeitshöhe über 3,50m, L 10-15m, Neigung 30-50°	41	St						
05	Bohrpfahlwand	Titel							
Text	Bohrschablone	\	\	\	\	\	\	\	\
05.1	Erstellen Bohrschablone Bohrpfahlwand, Pfahldurchmesser: 90cm, H=20cm, Betongüte C30/37	55	m³						
05.2	Rückbau Bohrschablone Bohrpfahlwand, Pfahldurchmesser: 90cm, H=20cm, Bohrpfahlwand	55	m³						
Text	Bohrpfahlwand	\	\	\	\	\	\	\	\
05.3	Bohrung Bohrpfahlwand Durchm. 900mm T bis 15,50m	2.650	m						
05.4	Zulage Bohrung Bohrpfahl Durchm. 900mm, Mergelgestein	1.950	m						
05.5	Bohrung Bohrpfahl Hindernis Durchm. 900mm	100	m						
05.6	Einbau verlorenes Schutzrohr Durchm. 900 mm	50	m						
05.7	Erstellen Bohrpfahl, Durchm. 900mm T 6,68m	23	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer			Datum	
								09.07.2026	
Baumaßnahme 014-MKD - Messe- und Kongresszentrum Dortmund Westfalahallen Neubau Süd Strobelallee 44139 Dortmund									
Leistung LV 05 V05 Trägerbohlverbau/ Bohrpfahlwand/ Baugrube									
OZ des ¹ LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.8	Erstellen Bohrpfahl, Durchm. 900mm T 7,14m	16	St						
05.9	Erstellen Bohrpfahl, Durchm. 900mm T 7,94m	13	St						
05.10	Erstellen Bohrpfahl, Durchm. 900mm T 9,61m	39	St						
05.11	Erstellen Bohrpfahl, Durchm. 900mm T 10,56m	5	St						
05.12	Erstellen Bohrpfahl, Durchm. 900mm T 11,02m	53	St						
05.13	Erstellen Bohrpfahl, Durchm. 900mm T 11,32m	79	St						
05.14	Erstellen Bohrpfahl, Durchm. 900mm T 12,72m	16	St						
05.15	Erstellen Bohrpfahl, Durchm. 900mm T 15,24m	7	St						
Text	Ortbeton	\	\	\	\	\	\	\	\
05.16	Ortbeton Bohrpfahl Dauerbauwerk, C30/37, XC4, XD1, XF2, XA1, WA D= 900mm, L bis 15,50m	1.320	m³						
05.17	Ortbeton Bohrpfahl, als temp. Verbau, C30/37, D= 900mm, L bis 10,00m	344	m³						
05.18	Mehrverbrauch Ortbeton C30/37	50	m³						
Text	Bewehrung	\	\	\	\	\	\	\	\
05.19	Bewehrungskorb Bohrpfahl	135	t						
Text	Einbauteile	\	\	\	\	\	\	\	\
05.20	Distanzring, Baustahl, S235JR, 100x10x2004 mm, liefern und montieren	1.393	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer			Datum	
								09.07.2026	
Baumaßnahme 014-MKD - Messe- und Kongresszentrum Dortmund									
Westfalahallen Neubau Süd Strobelallee 44139 Dortmund									
Leistung LV 05 V05 Trägerbohlverbau/ Bohrpfahlwand/ Baugrube									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.21	Aufstandskreuz, Baustahl, S235JR, 100x10x990mm, liefern und montieren	502	St						
05.22	Fußplatte, Baustahl, S235JR, 300x10x300mm, liefern und montieren	251	St						
Text	Verpressanker	\	\	\	\	\	\	\	\
05.23	Verpressanker Kurzzeitanker Litzenanker 164,2 kN, L 5-7m, Neigung 20°	55	m						
05.24	Verpressanker Kurzzeitanker Litzenanker 410,1 kN, L 11-13m, Neigung 20°	240	m						
Text	Steckträger	\	\	\	\	\	\	\	\
05.25	Steckträger, HEB 200, Stahl: S235 JR, liefern und montieren	85	m						
Text	Ausfachung Trägerbohlwand	\	\	\	\	\	\	\	\
05.26	Ausfachung Trägerbohlwand liefern einbauen, Nadelholz C24, D 8cm, Höhe bis 2,0m	120	m2						
05.27	Erstellen von Aussparungen zur Aufnahme von TGA- Medien, D bis 40cm.	3	St						
05.28	Erstellen von Aussparungen zur Aufnahme von TGA- Medien, D bis 80cm.	2	St						
Text	Pfahlkopfbalken Bohrpfahlwand	\	\	\	\	\	\	\	\
05.29	Pfahlkopfbalken, StB, Ortbeton, C30/37, XC4, XD1, XF4, B= 1,20m, H=2,25m	270	m³						
05.30	Schalung Pfahlkopfbalken, B= 1,20m, H= 2,25m, glatt, Schalung 5-seitig, mit geneigter Oberfläche	850	m2						
Text	Sauberkeitsschicht	\	\	\	\	\	\	\	\
05.31	Sauberkeitsschicht aus Ortbeton, C 12/15, 5 cm	1.500	m2						
Text	Bohrpfähle abstemmen/ begradi...	\	\	\	\	\	\	\	\
05.32	Bohrpfähle abstemmen, Bewehrung richten, D=90 cm	190	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer				Datum
									09.07.2026
Baumaßnahme 014-MKD - Messe- und Kongresszentrum Dortmund									
Westfalahallen Neubau Süd Strobelallee 44139 Dortmund									
Leistung LV 05 V05 Trägerbohlverbau/ Bohrpfahlwand/ Baugrube									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.33	Bohrpfahl, Oberseite Pfahlkopf, Glattstrich, D= 90cm	190	St						
Text	Lösen Rückverankerung	\	\	\	\	\	\	\	\
05.34	Verpressanker Kurzzeitanker Litzenanker lösen, L 5-13,0m	27	St						
05.35	Zulage Verpressanker Kurzzeitanker Litzenanker lösen, Arbeitshöhe über 3,50m, L 5-13,0m	13	St						
06 Erdarbeiten/ Baugrube Titel									
06.01 Aushub Ber...									
Text	Aushubarbeiten	\	\	\	\	\	\	\	\
06.01.1	Boden, HL-2, HE-2, HB-2, HR-2, Quartärer Schluff, Schichteneinheit 3 (A+B), lösen und lagern mit Gerät, Aushub	5.000	m³						
06.01.2	Boden, HL-3, HE-3, HB-3, HR-3, Emschermergel, Schichteneinheit 4 (A+B), lösen und lagern mit Gerät, Aushubtiefe	37.500	m³						
06.01.3	Mergelkalkstein, HL-4, HE-4, HB-4, HR-4, Schichteneinheit 4 C, lösen und lagern mit Gerät, Aushubtiefe bis -9, Aushub Pfahlkopfbalken	34.500	m³						
Text	Aushub Pfahlkopfbalken	\	\	\	\	\	\	\	\
06.01.4	Aushub Erdreich, T bis 1,5m, Boden, HL-2, HE-2, HB-2, HR-2, Quartärer Schluff, Schichteneinheit 2 (A+B), lösen Planum erstellen	370	m³						
Text	Planum Baugrubensohle herstellen, Abweichung +/-2cm, Übergabehöhe gem. Planung	\	\	\	\	\	\	\	\
06.01.5	Planum Baugrubensohle herstellen, Abweichung +/-2cm, Übergabehöhe gem. Planung	20.000	m2						
06.02 Erstellen Arbeitsebene Groß... Ber...									
Text	Brechen des Mergelkalksteins	\	\	\	\	\	\	\	\
06.02.1	Mergelkalkstein Brechen, H4, auf Baufeld lagernd, Korngröße 0/63	34.500	m³						
Text	Brechen und Aufbereiten des ve...	\	\	\	\	\	\	\	\
06.02.2	Verwitterter Emschermergel, Boden, HL-3, HE-3, HB-3, HR-3, Schichteneinheit 4 (A+B),	17.200	m³						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer				Datum
									09.07.2026
Baumaßnahme 014-MKD - Messe- und Kongresszentrum Dortmund									
Westfalahallen Neubau Süd Strobelallee 44139 Dortmund									
Leistung LV 05 V05 Trägerbohlverbau/ Bohrpfahlwand/ Baugrube									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Text	Unterbau Arbeitsebene Großbo...	\	\	\	\	\	\	\	\
06.02.3	Bodeneinbau, gebrochener Mergelkalkstein, Schichten, DPr: 0,95, bis 3,5m ab GOK, SLW60	34.500	m³						
Text	Unterbau Arbeitsebene Großbo...	\	\	\	\	\	\	\	\
06.02.4	Bodeneinbau, aufbereiteter, verwitterter Emschermergel, Schichten, DPr: 0,95, bis 3,5m ab GOK, SLW60	17.200	m³						
Text	Arbeitsebene Großbohrgerät	\	\	\	\	\	\	\	\
06.02.5	Arbeitsebene Großbohrgerät, liefern,einbauen, verdichten, D 50cm Füllstoff Liefermaterial	5.900	m3						
Text	Naturhartsteingemisch Spundwand	\	\	\	\	\	\	\	\
06.02.6	Einbringen Spundwandprofile	100	m						
06.02.7	Vorhalten Spundwandprofile	1.000	m/Wo						
06.02.8	Ziehen Spundwandprofile	100	m						
Text	Planum erstellen	\	\	\	\	\	\	\	\
06.02.9	Planum Arbeitsebene herstellen, Achse 40-60/ A-X, Abweichung +/-2cm, Übergabehöhe gem. Planung	15.000	m2						
06.03 Arbeitsraumverfüllung hinter ... Ber...									
06.03.1	Arbeitsraum verfüllen verdichten Einbau, H= bis 4,0m, Liefermaterial: Naturhartsteingemisch 0/45	1.122	m3						
06.04 Arbeitsraumverfüllung hinter ... Ber...									
06.04.1	Arbeitsraum verfüllen verdichten Einbau, H= bis 2,0m, Liefermaterial: Naturhartsteingemisch 0/45	416	m3						
06.05 Schutzmaßnahmen Ber...									
Text	Schutzgeländer	\	\	\	\	\	\	\	\
06.05.1	Schutzgeländer Holz H 1,1m, einrichten	500	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer			Datum	
								09.07.2026	
Baumaßnahme 014-MKD - Messe- und Kongresszentrum Dortmund Westfalahallen Neubau Süd Strobelallee 44139 Dortmund									
Leistung LV 05 V05 Trägerbohlverbau/ Bohrpfahlwand/ Baugrube									
OZ des ¹ LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.05.2	Schutzgeländer Holz H 1,1m vorhalten	12.500	mWo						
Text	Treppen	\	\	\	\	\	\	\	\
06.05.3	Böschungstreppe Holz, 30 Steigungen, aufbauen	6	St						
06.05.4	Böschungstreppe Holz, 30 Steigungen, vorhalten	150	StWo						
06.05.5	Böschungstreppe Holz, 30 Steigungen, abbauen	6	St						
Text	Treppentürme	\	\	\	\	\	\	\	\
06.05.6	Treppenturm, freistehend, Zugang Baugrube, H bis 9,0m, aufbauen	2	St						
06.05.7	Treppenturm, freistehend, Zugang Baugrube, H bis 9,0m, vorhalten	40	St/Wo						
06.05.8	Treppenturm, freistehend, Zugang Baugrube, H bis 9,0m, abbauen	2	St						
Text	Erosionsschutz Böschung	\	\	\	\	\	\	\	\
06.05.9	Erosionsschutz Böschungen, H bis 5,0m, liefern und einbauen, 45° Böschung	4.000	m2						
06.05.10	Erosionsschutz Böschungen, H bis 5,0m, vorhalten, 45° Böschung	40.000	m2						
06.05.11	Erosionsschutz Böschungen, H bis 5,0m, liefern und einbauen, 80° Böschung	1.500	m2						
06.05.12	Erosionsschutz Böschungen, H bis 5,0m, vorhalten, 80° Böschung	15.000	m2						
Text	Offene Wasserhaltung	\	\	\	\	\	\	\	\
06.05.13	Hebeanlage auf-/abbauen, bis 250 m³/h	10	St						
06.05.14	Hebeanlage vorhalten/warten, bis 250m³/h	120	St/Wo						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer			Datum	
								09.07.2026	
Baumaßnahme 014-MKD - Messe- und Kongresszentrum Dortmund									
Westfalahallen Neubau Süd Strobelallee 44139 Dortmund									
Leistung LV 05 V05 Trägerbohlverbau/ Bohrpfahlwand/ Baugrube									
OZ des ¹ LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Text	Pumpensumpf	\	\	\	\	\	\	\	\
06.05.15	Ausbilden eines Pumpensumpfs in der Aushubsohle, Graben, T: -1,0m, B: 1,0m, Mergelkalkstein, UL 4, HE 4, HP 4	300	m						
06.06 Baustraßen Ber...									
06.06.1	Baustraße, Asphalt, herstellen, B bis 4,0m	800	m²						
07 Winkelstützwände Halle 4 Titel									
Text	Trag- und Sauberkeitsschicht	\	\	\	\	\	\	\	\
07.1	Gründungspolster D 50 cm, Feinplanum	435	m²						
07.2	Ortbeton Sauberkeitsschicht Bodenplatte unbewehrt C12/15 X0 D 10cm	30	m³						
Text	Fertigteile	\	\	\	\	\	\	\	\
07.3	Fertigteil FT1, FT34, H 462 cm L 155 cm, 1 profilierte Fuge, Endelement	2	St						
07.4	Fertigteil FT2, H 462 cm L 210 cm, 2 profilierte Fugen	1	St						
07.5	Fertigteil FT3-11, FT15-32, H 462 cm L 250 cm, 2 profilierte Fugen	27	St						
07.6	Fertigteil FT12-14, H 409 cm L 250 cm, 2 profilierte Fugen	3	St						
07.7	Fertigteil FT33, H 462 cm L 220 cm, 2 profilierte Fugen	1	St						
07.8	Betonstabstahl B500B Durchm. 8-30mm	14	t						
07.9	Fugenverguss	137	m						
Text	Ortbeton-Bauteile	\	\	\	\	\	\	\	\

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer			Datum	
								09.07.2026	
Baumaßnahme 014-MKD - Messe- und Kongresszentrum Dortmund									
Westfalahallen Neubau Süd Strobelallee 44139 Dortmund									
Leistung LV 05 V05 Trägerbohlverbau/ Bohrpfahlwand/ Baugrube									
OZ des ¹ LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.10	Ortbeton Bodenpl./Sporn Stahlbeton C35/45 XC2 D 35-40 cm	101	m³						
07.11	Schalung Bodenpl. H 25-50cm	102	m						
07.12	Betonstabstahl B500B Durchm. 8-30mm	10	t						
Text	Fugenabdichtung	\	\	\	\	\	\	\	\
07.13	Untergrund reinigen Beton lose Verunreinigung absaugen B 50	42	m²						
07.14	Untergrund kugelstrahlen absaugen Beton laden transp. LKW AN nicht schadstoffbelastet	111	m²						
07.15	Kratzspachtelung PC 1-1,5kg/m2	111	m²						
07.16	Voranstrich Epoxidharz	111	m²						
07.17	Abdichtung, einlagig, Polymerbitumen-Schweißbahn PYE-KTPS4 BA	111	m²						
07.18	Schweißverfahren Abdichtung Ausbildung Kehle	83,1	m						
07.19	Abdichtung Ecken	2	St						
08	Entsorgung	Titel							
Text	Beton	\	\	\	\	\	\	\	\
08.1	Abfall nicht gefährlich AVV170101, Ortbeton, C30/37, transp. entsorgen Verwertungsanlage bis 40km	165	t						
Text	Holz	\	\	\	\	\	\	\	\
08.2	Abfall nicht gefährlich AVV170201, Nadelholz C24, D= 8-10cm, transp. entsorgen Verwertungsanlage bis 40km	3,5	t						
Text	Stahl	\	\	\	\	\	\	\	\

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer			Datum	
								09.07.2026	
Baumaßnahme 014-MKD - Messe- und Kongresszentrum Dortmund									
Westfalahallen Neubau Süd Strobelallee 44139 Dortmund									
Leistung LV 05 V05 Trägerbohlverbau/ Bohrpfahlwand/ Baugrube									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08.3	Abfall nicht gefährlich AVV170405, Stahlträger vom AN geliefert, transp. entsorgen	165	t						
Text	Verwertungsanlage bis 40km Entsorgung Erdreich/ Aushub	\	\	\	\	\	\	\	\
08.4	Abfall AVV170504, Z0/BM-0, LKW AN transp., entsorgen	18.000	t						
08.5	Abfall AVV170504, Z1.1/BM-F0, LKW AN transp., entsorgen	18.000	t						
08.6	Abfall AVV170504, BM/ BG 0, Sand, LKW AN transp., entsorgen	4.000	t						
08.7	Abfall AVV170504, BM/ BG-0, Lehm/ Schluff, LKW AN transp., entsorgen	4.000	t						
08.8	Abfall AVV170504, BM/ BG-0, Ton, LKW AN transp., entsorgen	4.000	t						
08.9	Abfall AVV170504, BM/ BG 0*, LKW AN transp., entsorgen	1.000	t						
08.10	Abfall AVV170504, BM/ BG-F0*, LKW AN transp., entsorgen	1.000	t						
08.11	Abfall AVV170504, BM/ BG-F1, LKW AN transp., entsorgen	500	t						
08.12	Abfall AVV170504, BM/ BG-F2, LKW AN transp., entsorgen	500	t						
08.13	Abfall AVV170504, BM/ BG-F3, LKW AN transp., entsorgen	500	t						
08.14	Abfall AVV170504, DKI, LKW AN transp., entsorgen	250	t						
08.15	Abfall AVV170504, DKII, LKW AN transp., entsorgen	250	t						
08.16	Abfall AVV170504, DKIII, LKW AN transp., entsorgen	250	t						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

