
Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis

19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum
Titiseestraße 7
13469 Berlin- Reinickendorf

Auftraggeber: Ev. Kirchenkreis Reinickendorf
Alt-Wittenau 70
13437 Berlin

Erstellt von: baukind GmbH
Dipl.-Ing. Architektin Nathalie Dziobek-Beppler
Köpenicker Chaussee 4
10317 Berlin

Projektleitung: Dipl.-Ing. Kathia Ecks
Telefon: 030.9562 4294
Mail: ecks@baukind.de

Vergabeart:

Angebotseröffnung: **Datum:** **Uhrzeit:**
Ort: Kapellmann und Partner Rechtsanwälte mbB,
Zu Händen von Rechtsanwalt Tobias Freiberg
Anna-Louisa-Karsch-Str.2,
10178 Berlin

Ende Zuschlagsfrist: **Datum:**

Ausführungsfrist: **Beginn:** **Ende:**

Bieter:	_____	Summe netto:	_____ Euro
	_____	zzgl. 19% MwSt:	_____ Euro
	_____	Summe inkl. MwSt:	_____ Euro

(Ort und Datum, rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel)

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

Inhaltsverzeichnis

	Vorbemerkungen / Vertragstexte	3
01	Möbel KG380 I Kindertagesstätte	8
01.01	Wickeltische / Kinder WC	8
01.02	KITA I Spiel- und Matratzenpodeste	16
01.03	Lieferung und Montage	25
02	Möbel KG600 I Kindertagesstätte	25
02.01	Tische Stühle I KITA	25
02.02	Stauraum I KITA	34
02.03	Garderoben I Kita	39
02.04	Zubehör I KITA	48
02.05	Erstausstattung I KITA	51
02.06	Lieferung und Montage	55
03	Möbel KG600 I Familienzentrum	55
03.01	Tische Stühle I FAZ	55
03.02	Stauraum I FAZ	71
03.03	Wickeltisch I WC FAZ	78
03.04	Zubehör I FAZ	79
03.05	Lieferung und Montage	87
	Zusammenstellung (Ebene 2)	89
	Zusammenstellung	90

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

Vorbemerkungen / Vertragstexte

1. Allgemeine Baubeschreibung

Das Bauvorhaben umfasst den Innenausbau einer Neubau Erdgeschossseinheit zu einer ca. 641 qm NGF großen Kindertagesstätte für 80 Kinder und einem 756 qm NGF großen Familienzentrum den Evangelischen Kirchenkreis Reinickendorf.

Die Kindertagesstätte und das Familienzentrum liegen im Erdgeschoss der freistehenden Neubau Wohnanlage „Titiseestraße 7“ in 13469 Berlin, Bezirk Reinickendorf, Ortsteil Waidmannslust. Das Gebäude wurde Ende 2024 von dem GÜ Ten Brinke Projektentwicklung GmbH fertig gestellt und ist mit 7 oberirdischen Vollgeschossen und einer Teilunterkellerung geplant und enthält hauptsächlich Wohnungen. Die Wohnungen des Gebäudekomplexes sind seit Januar 2025 vermietet. Die Außenanlagen des Gemeinschaftseigentums Wohnen und der Kita und Familienzentrum sind bereits fertiggestellt.

Die neue Kindertagesstätte für 80 Kinder verfügt über ca. 641 qm Nettogrundfläche (NGF) und ca. 743 qm Bruttogeschoßfläche (BGF) und eine kitaeigene Außenspielfläche von ca. 970 qm. Das Familienzentrum, das im Quartier als Nachbarschafts- und Begegnungszentrum dienen wird, verfügt über ca. 756 qm Nettogrundfläche (NGF) und ca. 871 qm Bruttogeschoßfläche (BGF).

Das Grundstück wird von der Titiseestraße aus erschlossen. Eine weitere Neben - Erschließung erfolgt über die Schluchseestraße.

Die Planung und Durchführung des Ausbaus der Kita und FAZ für den Evangelischen Kirchenkreis Reinickendorf erfolgt durch das Planungsbüro baukind GmbH.

Die Fußbodenoberkante des höchstgelegenen Geschosses, in welchem ein Aufenthaltsraum möglich ist, liegt auf einer Höhe 18,64 m. Das Gebäude ist entsprechend § 2 (3) BauO Bln in die Gebäudeklasse 5 einzustufen.

Die Kindertagesstätte wird insgesamt über 12 Aufenthaltsräume verfügen, 5 Gruppenräume und 5 Gruppennebenräume, ein Büro und einen Aufenthaltsraum für Mitarbeiter*innen.

Neben der pädagogischen Fläche befinden sich in der Einheit außerdem 4 Garderoben, 4 Kinderbäder und eine Küche mit Abstellkammer, die Personal-WCs und ein barrierefreies WC.

Das Familienzentrum wird insgesamt über 12 Aufenthaltsräume verfügen, 3 größere Mehrzweckräume, 5 Seminarräume und 4 Büros. Neben den Aufenthaltsräumen befinden sich im Familienzentrum ein WC Trakt, einzelne WC Räume, ein Kinderwagenraum, Lager und ein Technikraum.

Das Gesamtgebäude wurde in Massivbauweise erstellt. Bei der Rohbaukonstruktion des Wohngebäudes handelt es sich um eine mehrgeschossige Stahlbeton-Konstruktion, bestehend aus Stahlbetongeschossdecken sowie tragenden Innen- und Außenwänden aus Stahlbeton/Kalksandstein. Die tragenden Wände der aufgehenden Geschosse sind aus Stahlbeton und Kalksandsteinwänden gemäß den statischen Vorgaben errichtet. Die Gebäudehülle erfüllt die Anforderungen der KfW-55.

Die Fassaden wurden mit einem Wärmedämmverbundsystem mit Außenputz aus Körnung und Farbanstrich erstellt.

Der Neubau Kita und Familienzentrum im EG wird durch die KfW55 Energieeffizienzförderung gefördert. Auf den Einhaltung der KfW55 Standards aus den Vorgaben GEG Nachweises, Wärmebrückenbericht etc. ist unbedingt zu achten und nachzuweisen!

1.1 Zusätzliche Beschreibung Baumaßnahme

Die Räumlichkeiten der Kita und FAZ befinden sich zu diesem Zeitpunkt im Rohbauzustand. Die Fenster & Eingangstüren wurden 2023 durch die Bauherrin Kirchenkreis Reinickendorf eingebaut. Im Zuge des Innenausbaus werden Restarbeiten wie Einbau Fensterbänke, Verkleidung Fensterstützen etc. von der Fensterfirma ausgeführt. Ebenso werden die Schiebetüren der Eingangstüren Kita und Familienzentrum montiert und angeschlossen. Die Außenanlagen des Gesamteigentums (GEG) und der Kita & Familienzentrum sind bereits fertiggestellt.

2. Randbedingungen

Die Wohnungen des Gebäudekomplexes werden seit Januar 2025 vermietet.

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Die Zugangsmöglichkeit zu den Hauseingängen durch den Hof und zum Müllplatz müssen gewährleistet sein. Die Zuwegungen zu den Hauseingangstüren/ Treppenhäuser sowie die Fluchtwege und Brandschutzwege müssen durchgehend zugänglich und begehbar bleiben. Mit Fußgängerverkehr muss gerechnet werden. Bei Anlieferungen über das Grundstück ist äußerste Vorsicht geboten und muss mit 2 zusätzlichen Personen als Absicherung ausgeführt werden! (Schutz Fußgängerverkehr)
Schutzmatten für die Befahrung der vorh. Wegeflächen müssen abends im Bereich des Müllplatzeingangs wieder entfernt werden und die Bauzäune geschlossen werden. Beschädigungen des Bodenpflasters, Zäune, Rasenflächen müssen sofort gemeldet und ausgebessert werden.

Ebenfalls ist auf die Belange der Nachbarschaft Rücksicht zu nehmen. Der Aufwand für eventuelle Sicherheitsvorkehrungen ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Die Baustelleneinrichtung wird separat ausgeschrieben und hergestellt.
Es sind Lagerflächen, WCs und Halteverbotszonen auf dem Gelände vorhanden
Die Arbeiten & Anlieferungen sind so zu erfolgen, dass jederzeit die Zufahrt zum Grundstück gewährleistet ist. Die BaumschutzVO ist einzuhalten.

Alle ggf. erforderlichen behördlichen Maßnahmen und Abstimmungen sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren, sofern nicht als gesonderte Position ausgeschrieben.

3. Bewerbungsbedingungen

Der AN ist verpflichtet, noch vor Beginn seiner Arbeiten den Abschluss oder das Bestehen einer Betriebshaftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von mind. 2 Mio. € für Personen-, Sach- und Vermögensschaden (2-fach max. p. a.) auf eigene Kosten nachzuweisen. Die Unterhaltung dieser Versicherung muss bis zur Fertigstellung der Bauleistungen fortbestehen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, seine Arbeitnehmer nicht unterhalb der Berliner Lohntarife zu entlohnen. Er verpflichtet sich ebenso zur Einhaltung des Arbeitnehmerentendengesetzes.

4. Allgemeine technische Vertragsbedingungen

4.1 Ausführung der Leistung

Die Ausführungspläne sind keine Montagepläne. Werk- und Montagepläne sind vom AN anzufertigen. Es liegt in der Verantwortung des Auftragnehmers, diese Pläne nach den speziellen Bedürfnissen zu Montageplänen zu ergänzen und sie entsprechend zu kennzeichnen.

Alle Maße sind am Bau zu kontrollieren und ggf. neu zu nehmen. Ergibt sich deshalb, weil der Auftragnehmer die Maße nicht geprüft und nicht am Bau genommen hat, die Notwendigkeit von Änderungsarbeiten, so werden diese dem Auftragnehmer nicht vergütet. Bei Abweichungen sind Architekt und Bauleiter unverzüglich in Kenntnis zu setzen.

Durch die Unterzeichnung dieses Leistungsverzeichnisses erklärt die anbietende Firma, dass sie sich über die örtlichen und sachlichen Verhältnisse vor Abgabe des Angebots unterrichtet hat.

Ergeben sich bei der Prüfung der Örtlichkeiten, des LVs und der Zeichnungen Unklarheiten oder Bedenken im Hinblick auf den Umfang oder die Art der vom Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen, so hat der AN den AG spätestens zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe schriftlich klar darauf hinzuweisen. Unterlässt der Auftragnehmer einen solchen Hinweis, so kann er aus Unklarheiten, Erschwernissen und Behinderungen, die bei ordnungsgemäßer Untersuchung und Prüfung erkennbar waren, keine Forderungen herleiten.

Abweichung von der Leistungsbeschreibung, Nachträge, wesentliche Massenveränderungen sind nur nach Nachtragsangebot und entsprechendem Auftrag durch den Auftraggeber durchzuführen. Gleiches gilt für das Anfallen von Stundenlohnarbeiten. Diese sind vom AG vor Ausführung zu beauftragen. Die Bedingungen des Hauptauftrages sowie die darin in Bezug genommenen Bestimmungen gelten auch für Zusatzaufträge, Stundenlohnarbeiten und Nachträge.

Der AN trägt selbst Sorge dafür, seine Mitarbeiter mit lesbaren, farbigen und maßstabsgerechten Bauplänen

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

Vorbemerkungen / Vertragstexte

auszustatten. Die Kosten dafür sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Alle Leistungen sind einschl. der Bereitstellung und Vorhaltung aller Gerüste (auch über 2m Höhe, sofern nicht gesondert ausgeschrieben), Leitern, Handwerkszeuge, erforderliche Maschinen und Sicherungsmaßnahmen, zu kalkulieren. Der AN hat ohne besondere Aufforderung und Vergütung alle erforderlichen Maßnahmen zum Schutz seiner Leistungen gegen Verschlechterung und Beschädigung zu treffen und, soweit für die Durchführung seiner Leistungen erforderlich, Schnee und Eis zu beseitigen. Der AN trägt die Gefahr bis zur Schlussabnahme.

Die Verkehrssicherung obliegt dem AN.

Die nachfolgend aufgeführten Arbeiten verstehen sich einschließlich sämtlicher Materialien, Montage-, Klein- und Verbindungsmittel sowie dem Transport zur Verwendungsstelle.

Baustelleneinrichtung/Kranarbeiten sind, soweit nicht gesondert aufgeführt, in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Der Leistungsumfang beinhaltet alle Nebenleistungen gem. VOL, Teil B, sowie alle Leistungen, die zur vertragsgemäßen Ausführung notwendig sind. Der AN versichert, dass in seinem Angebot alle Leistungen enthalten sind, die zur ordnungsgemäßen, vollständigen, den Regeln der Technik, den DIN-Vorschriften und den für diese Baumaßnahme relevanten Richtlinien entsprechenden, sachgerechten und termingerechten Ausführung und zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen des AN notwendig sind.

Es sind die angebotenen Fabrikate mit Typenbezeichnungen zu benennen.

Zur Ausführung kommen ausschließlich DIN-gerechte, dem neuesten Stand der Technik entsprechende Baustoffe und Bauteile, die ausschließlich im Gebiet der EU gefertigt werden und handelsüblich sind und über ein bauaufsichtliches Prüfzeugnis verfügen. Der AN hat dies auf Verlangen nachzuweisen.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber ohne besondere Vergütung für die Verwendung seiner Leistungen erforderliche Bedienungsanleitungen, Wartung- und Pflegehinweise zu übergeben, und zwar spätestens bei der Abnahme, ebenso wie Übereinstimmungsnachweise, Zulassungsbescheinigungen etc.

Der Auftragnehmer ist hinsichtlich er von ihm erbrachten Leistungen - soweit erforderlich - dazu verpflichtet, das Bedienpersonal des Bauherrn und das Personal des Auftraggebers einzuweisen und einzuarbeiten.

Für die Arbeiten gelten

- die derzeit gültigen DIN Vorschriften,
- die VOL/B
- baupolizeiliche und berufsgenossenschaftliche Auflagen
- behördliche Auflagen
- BauO Berlin
- Verordnung über Arbeitsstätten (ArbStättV)
- Unfallverhütungsvorschriften (DGUV)
- Verordnung über energiesparenden Umweltschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden (EnEV)
- die DVGW-Regelwerk
- VDE-Vorschriften
- VDI-Richtlinien
- die Erlasse des Landesamtes für Gesundheit und Sicherheit (LaGetSi)
- die BaumSchVO

Nach Beendigung der Baumaßnahme sind die Grundstücksflächen in den ursprünglichen Zustand zurückzusetzen. Für Schäden hat der AN aufzukommen.

4.2 Maße, Toleranzen:

Für die Ausführung der Arbeiten gelten die entsprechenden

DIN-Vorschriften. Maßtoleranzen im Hochbau DIN 18201, 18202 und 18203.

Die in den DIN-Vorschriften angegebenen Grundtoleranzen sind zu 50% positiv und zu 50% negativ als Abmaß vom Sollmaß zu verstehen.

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

Vorbemerkungen / Vertragstexte

4.3 Bauleiter/Bauüberwachung

Der Auftragnehmer hat den nach den Vorgaben des BVB geforderten verantwortlichen Bauleiter für diesen Leistungsbereich als Fachbauleiter im Sinne der BauO Berlin § 56 zu stellen und während der gesamten Dauer seiner Leistungen auf der Baustelle zu belassen. Sein Name ist dem Auftraggeber schriftl. mitzuteilen. Dem Fachbauleiter obliegen insbesondere die in § 56 BauO Berlin, Abs. 1 geforderten Überwachungen der Schutz- u. Sicherungsmaßnahmen.

Eine Baubesprechung findet 1x wöchentlich statt. Eine Baubesprechung findet 1x wöchentlich statt. Der jeweilige Firmenbauleiter ist verpflichtet, an diesen teilzunehmen, und muss fließend deutsch sprechen

Ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) für das o.g. Bauvorhaben wird vom Bauherrn bestellt. Die Tätigkeit des SiGeKo befreit den AN nicht von seiner Abstimmungspflicht mit den anderen Unternehmen und Gewerken entsprechend §6 Abs. 2 der Unfallverhütungsvorschrift - Allgemeine Vorschriften. Den Anweisungen des SiGeKo sind Folge zu leisten.

4.4 Bauablauf / Bauzeitenplan

Die Arbeiten sind vom Auftragnehmer in den gesetzten Fristen auszuführen. Die Reihenfolge in der Herstellung des Bauwerks ist vom Auftragnehmer mit dem Auftraggeber abzustimmen; ein Bauzeitenplan ist zu erstellen.

Tage, an denen aufgrund von extremen Witterungsbedingungen nicht gearbeitet werden kann, müssen schriftlich angezeigt werden und führen zu einer verlängerten Bauzeit.

4.5 Abnahme

Die Abnahme hat förmlich zu erfolgen und ist vom AN nach Fertigstellung seiner Leistung zu beantragen. Für später unzugängliche Teile hat der AN den AG rechtzeitig zur technischen Abnahme aufzufordern. Die technische Abnahme führt die rechtlichen Wirkungen einer Abnahme nicht herbei, sondern bereitet die spätere endgültige Abnahme erst vor.

5. Bauwasser / Baustrom/ Bauleistungsversicherung/ Bauheizung Kostenumlage

Bauwasser/Baustrom und Baustellungseinrichtung (Lagerfläche, San.Einrichtung, SiGeko, Ablademöglichkeit, Umzäunung etc.) wird auf dem Grundstück zur Verfügung gestellt.

6. Vertragsgrundlage

VOL/B, LV, Baupläne, Baugenehmigung samt Brandschutzkonzept und Statik, ABau, Bauzeitenplan der Architekten.

(GEG Nachweis, Schallschuznachweis und Lüftungskonzept)

7. Besondere Vertragsbedingungen

7.1 Mitarbeiter

Der AN hat seine Mitarbeiter zur Benutzung der Bautoilette aufzufordern.

Die neu eingebauten Sanitäröbekte dürfen nicht genutzt werden. Dies gilt für WCs wie für Waschbecken und Bodenabläufe.

Ein Alkoholverbot für alle am Bau tätigen Mitarbeiter gilt als vereinbart. Bei Zuwiderhandlung wird ein Baustellenverbot ausgesprochen. Ab dem Einbau der Fenster darf in den Räumlichkeiten nicht mehr geraucht werden.

8.1 Arbeitszeiten

Die Regelarbeitszeit ist Montag bis Freitag von 7:00 bis 19:00 Uhr, Samstag von 9:00 bis 16:00 Uhr. Bis spätestens 20 Uhr bzw 17:00 Uhr muss das Gelände verlassen werden. Längere Arbeitszeiten müssen rechtzeitig beantragt und vom Bauleiter des AG genehmigt werden.

8.2 Baustellensicherung

Die Maschinen und Geräte sind gegen Zugriff Unbefugter zu sichern. Die Zugänge der Baustelle sowie Öffnungen in der Umzäunung sind bei Feststellung und Verlassen der Baustelle zu schließen.

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

Vorbemerkungen / Vertragstexte

8.3 Baustellenreinigung

Die Baustelle ist besenrein zu verlassen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich nur um eine temporäre Unterbrechung der Arbeiten handelt. Nicht vermeidbare Verschmutzungen sind nach Fertigstellung der Tagesleistung zu beseitigen. Anfallende Rest- und Schuttmaterialien sowie Verpackungsmaterialien sind täglich zu räumen, nach Arten zu trennen und in Behältern/Transportmitteln des Auftragnehmers zu sammeln. Das Sammelgut ist vom Auftragnehmer entsprechend der gesetzlichen Regelungen fachgerecht zu entsorgen. Wenn nicht anders erwähnt, sind die Kosten der Entsorgung einschließlich aller Gebühren und Entgelte in die Einzelpositionen einzurechnen. Wenn kein Containerstellplatz gestellt werden kann, ist der Schutt arbeitstäglich von der Baustelle abzufahren. Bei Zuwiderhandlungen behält sich der Auftraggeber einen Rechnungsabzug (zum Nachweis) zu Lasten des verursachenden Auftragnehmers nach erfolgloser erster Mahnung vor, um die notwendigen Beseitigungen/Beräumungen durch einen Dritten ausführen zu lassen.

Material-/Bauschuttentsorgung, Abfallwirtschaft

Der Auftragnehmer ist für seine Materialien und deren Entsorgung selbst verantwortlich. Sämtliche bei der Leistungserbringung anfallenden Baustellenabfälle werden Eigentum des Auftragnehmers. Die Baustellenabfälle sind gemäß den Entsorgungsrichtlinien fachgerecht zu entsorgen. Hierzu zählen auch alle Baumaterialien, die nicht wieder in den Wirtschaftskreislauf zurückgeführt werden können.

Nachweise zur Schuttentsorgung sind zu erbringen. Bauschutt, auch von Ausschachtungsarbeiten, ist abzufahren und darf auf der Baustelle nicht vergraben oder anderweitig entsorgt werden. Schutt und Restmaterialien anderer Gewerke sind auf Anforderung und in Abstimmung mit der Bauüberwachung des Auftraggebers zu beseitigen.

Der Auftragnehmer bleibt Besitzer der von ihm produzierten Abfälle und hat für die fachgerechte Entsorgung einzustehen. Er hat hierbei die "Anordnung zur Nachweisführung" bei der Verwertung von Bau- und Abbruchabfällen zu beachten. Er stellt den Auftraggeber von Ansprüchen Dritter im Falle der Nichtbeachtung der Anordnung frei. Die Einhaltung der Vorschriften des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes ist allein Sache des Auftragnehmers, soweit es seine Leistungen betrifft. Er stellt den Auftraggeber insofern von etwaigen Verpflichtungen frei.

8.4 Bautagesberichte

Bautagesberichte (Bautagebuch) sind der örtlichen Bauüberwachung auf Anfrage vorzulegen. Die Bautagesberichte haben alle relevanten Angaben zu enthalten.

8.5 Angebotskosten

Die Angebotserstellung ist für den AG kostenlos und unverbindlich.

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
----	-------	---------	--------------------	-------------------

01	Möbel KG380 I Kindertagesstätte			
----	--	--	--	--

01.01	Wickeltische / Kinder WC			
-------	---------------------------------	--	--	--

1. Gegenstand

Lieferung, Abstimmung, Montage und betriebsbereite Übergabe von Möbeln und textilen Ausstattungselementen. Alle Positionen der Artikelliste sind vollständig anzubieten.

2. Sicherheits- und Qualitätsanforderungen

Tische/Stühle: DIN EN 1729-1 (Maße) und DIN EN 1729-2 (Sicherheit). Altersgerechte Größen je Gruppe.

Aufbewahrungsmöbel: DIN EN 14749 (Standicherheit); Kippsicherung soweit erforderlich.

Holzwerkstoffe: Formaldehyd-Emissionsklasse E1 oder besser.

Verarbeitung: keine scharfen Kanten; abgerundete Ecken; standsicher; GS-Zeichen soweit einschlägig.

Textile Materialien: OEKO-TEX Standard 100 oder gleichwertig.

3. Pädagogisch-funktionale Anforderungen

Die Möblierung in den pädagogischen Räumen muss unterstützen: Freispiel, Rückzug/Ruhe, Gruppenarbeit, Rollenspiel, Bewegung, Materialentnahme, Aufbewahrung, Raumzonen.

4. Abstimmung mit pädagogischem Personal

Je Einrichtung und Raum(gruppe) ist eine Abstimmung durchzuführen und kurz zu dokumentieren.

5. Aufbewahrungsmöbel

Alle Regale, Schränke und sonstigen Aufbewahrungsmöbel sind als einheitliches, modulares Möbelprogramm aus einer Serie anzubieten.

Mindestanforderungen:

Oberflächen: HPL weiß beschichtet oder gleichwertig.

Kanten: Echtholz-Buchekante oder gleichwertig.

Systemkompatibilität: Alle Module aus derselben Serie; Fachböden, Türen, Schubkästen und Kisten untereinander tauschbar.

Durchgehende Lochreihen: bei Modulen mit verstellbaren Fachböden.

6. Farb- und Gestaltungskonzept

Gemäß des Farbkonzepts des Architekten sollen in den 5 Gruppen der Kita Farbakzente (z.B. Teppiche) in möglichst der jeweiligen Farbgebung aufweisen.

Abstimmung mit Auftraggeber und pädagogischem Personal.

7. Montage

Unter Verantwortung des Auftragnehmers. Nachunternehmer nur nach Benennung und Zustimmung.

8. Gewährleistung und Nachlieferbarkeit

Gesetzliche Gewährleistung: 24 Monate ab Abnahme. Der Bieter hat die Nachlieferbarkeit und den Umgang mit Reklamationen darzustellen.

9. Gleichwertigkeit und Hersteller

Für jede Position ist der Hersteller und die Produktserie zu benennen. Bei

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
----	-------	---------	--------------------	-------------------

Abweichung von den beschriebenen Eigenschaften ist die Gleichwertigkeit mit dem Angebot nachzuweisen – durch Produktdatenblätter, Prüfzertifikate und Materialmuster. Der Auftraggeber entscheidet über die Gleichwertigkeit.

10. Bemusterung

Der Auftraggeber behält sich vor, vor Zuschlag eine Bemusterung ausgewählter Schlüsselprodukte zu verlangen.

11. Artikelliste

Alle Positionen sind vollständig anzubieten; Teilangebote werden nicht gewertet.

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
----	-------	---------	--------------------	-------------------

01.01.0010 KITA (U3 Kinder WC Gruppe 1+2) Wickeltisch

Wickeltisch

ca. B 200 x H 92 x T 90 cm

bestehend aus

- Unterschrank für Duschtasse (80 x 80 x 14 cm)
- Unterschrank mit offenem Stauraum
- Ausziehtreppe
- Wickelplatte
- Fallschutz und ggf. seitlichen Passblenden
- herausziehbarer Armatur

19 mm weiß melaminbeschichtete Platte mit Anleimern aus Echtholz Buche

Wickeltisch mit folgenden Modulen:

1 Stück Unterschrank mit 8 Fächern

19 mm weiß melaminbeschichtete Platte mit sichtbaren Anleimern aus Echtholz Buche , alle nicht sichtbaren Kanten mit weißer ABS-Kante
ca. B 58 x H 90 x T 37 cm

mit 4 höhenverstellbaren Kunststoff-Justierfüßen

1 Stück Unterschrank mit Auszug-Treppe

Treppenunterschrank mit einer aufschlagenden Tür und herausziehbarer Treppenstiege;
Stufen mit vorgelagerten Rundstäben und Antirutschstreifen;
mit Stauraum unter Treppe, Oberseite ist als Wickelfläche nutzbar

Breite ca. B 48 x H 90 x T 90 cm

Korpus Melaminplatte weiß, Anleimer aus Echtholz Buche ; Treppenstiege Buche massiv, klarlackiert;
mit 4 höhenverstellbaren Kunststoff-Justierfüßen

1 Stück seitlicher Fallschutz

Achtung 2 x seitlicher Fallschutz in U3 Kinder WC (Gruppe 1)

Tiefe ca. T 100 x H 140 cm

19 mm Birke Multiplex, beidseitig weiß HPL beschichtet, 40 cm höher als die Wickelplatte, mit gerundeten, klarlackierten Ecken und Kanten.

1 Stück Unterschrank für Duschwanne, mit zwei aufschlagenden Türen

ca. B 100 x T 90 x H 90 cm

19 mm weiß melaminbeschichtete Platte mit sichtbaren Anleimern aus Echtholz Buche; alle nicht sichtbaren Kanten mit weißer ABS-Kante

Unterschrank ist für Einbau Duschwanne in Arbeitsplatte darüber geeignet; Öffnungen im Korpus seitlich und / oder hinten für Wasseranschlüsse; mit 4 höhenverstellbaren Kunststoff-Justierfüßen

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
----	-------	---------	--------------------	-------------------

1 Stück Duschwanne

rechteckig; Sanitärkeramik; ohne Hahnlochbank; in Unterschrank einbauen

ca. B 80 x T 80 x H 14 cm

Inkl. Ablaufgarnitur

1 Stück Wickelplatte mit Ausschnitt für Duschwanne

max B 200 x T 100 x H 2 cm

finales Maß entsprechend Unterbau

19mm Birke-Multiplex, beidseitig weiß HPL beschichtet, Kanten klarlackiert

Platte mit Ausschnitt für Einbauwaschbecken;

Gesamten Wickeltisch mit weißen, abnehmbare Blende im Sockelbereich
versehen.

1 Stück herausziehbare Armatur

Einhebel-Spültischmischer mit Festauslauf, Schwenkbereich mehrstufig
einstellbar,

Flexible Anschlussschläuche G 3/8, geeignet für Boiler

Warmwasseraufbereitung.

Verortung:

1 x EO.KI.10 (U3 Kinder WC Gruppe1)

1 x EO.KI.11 (U3 Kinder WC Gruppe 2)

2 St

.....

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
----	-------	---------	--------------------	-------------------

01.01.0020 KITA (U3 Kinder WC Gruppe 3/4) Wickeltisch

Wickeltisch

ca. B 200 x H 92 x T 90 cm

bestehend aus

- Unterschrank für Handwaschbecken
- Unterschrank mit offenem Stauraum
- Ausziehtreppe

Wickelplatte

- Fallschutz und ggf. seitlichen Passblenden

19 mm weiß melaminbeschichtete Platte mit Anleimern aus Echtholz Buche

Beschreibung der Module

1 Stück Unterschrank mit 8 Fächern

Material

19 mm weiß melaminbeschichtete Platte mit sichtbaren Anleimern aus Echtholz Buche, alle nicht sichtbaren Kanten mit weißer ABS-Kante

mit 4 höhenverstellbaren Kunststoff-Justierfüßen

ca. B 58 x 90 x 37 cm

1 Stück Unterschrank mit Auszug-Treppe

Treppenunterschrank mit einer aufschlagenden Tür und herausziehbarer Treppenstiege;

Stufen mit vorgelagerten Rundstäben und Antirutschstreifen;

mit Stauraum unter Treppe, Oberseite ist als Wickelfläche nutzbar

Korpus Melaminplatte weiß, mit Anleimern aus Echtholz Buche;

Treppenstiege Buche massiv, klarlackiert;

mit 4 höhenverstellbaren Kunststoff-Justierfüßen

Breite ca. B 48 x H 90 x T 90 cm

1 Stück seitlicher Fallschutz

Maße

Tiefe ca. 100 cm

Höhe ca. 140 cm

19 mm Birke Multiplex, beidseitig weiß HPL beschichtet, 40cm höher als die Wickelplatte, mit gerundeten, klarlackierten Ecken und Kanten.

1 Stück Unterschrank für Handwaschbecken, mit zwei aufschlagenden Türen

Maße

Breite ca. 100 cm

Tiefe ca. 90 cm

Höhe ca. 90 cm

19 mm weiß melaminbeschichtete Platte mit Anleimern aus Echtholz Buche; alle nicht sichtbaren Kanten mit weißer ABS-Kante

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
----	-------	---------	--------------------	-------------------

Unterschrank ist für Einbau Handwaschbecken in Arbeitsplatte darüber geeignet; Öffnungen im Korpus seitlich und hinten für Wasseranschlüsse; mit 4 höhenverstellbaren Kunststoff-Justierfüßen

1 Stück Handwaschbecken,

Sanitärkeramik; ohne Hahnlochbank; in Unterschrank einbauen

ca. B 60 x T 50 x H 14 cm

Inkl. Ablaufgarnitur

1 Stück Wickelplatte mit Ausschnitt für Waschbecken

max. B 200 x T 100 H 2 cm

finales Maß entsprechend Unterbau

19mm Birke-Multiplex, beidseitig weiß HPL beschichtet, Kanten klarlackiert
Platte mit Ausschnitt für Einbauwaschbecken;
Gesamten Wickeltisch mit weißen, abnehmbare Blende im Sockelbereich
versehen.

1 Stück herausziehbare Armatur

Einhebel-Spültismischer mit Festauslauf, Schwenkbereich mehrstufig
einstellbar,

Flexible Anschlussschläuche G 3/8, geeignet für Boiler
Warmwasseraufbereitung.

Verortung:

1 x EO.KI.24 (Ü3 Kinder WC Gruppe 3+4)

1 St

.....

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
01.01.0030	KITA (Kinder WC Gruppe 1+2+3/4+5) Wandregal			
	Wandregal ca. B 220 x T 25 x H 20 cm			
	19 mm weiß melaminbeschichtete Platte mit Anleimern aus Echtholz Buche inkl. Montagematerial			
	Wandregal, Farbe weiß, bestehend aus Ober- und Unterplatte, seitlich geschlossen, nach vorne offen, mit ca. zwei Zwischenstegen.			
	Alle Regale und Wickeltische in den Kinderbädern, sollen als System zusammenpassen und aus dem gleichen Material bestehen.			
	Verortung: 1 x EO.KI.10 (U3 Kinder WC Gruppe1) 1 x EO.KI.11 (U3 Kinder WC Gruppe 2) 2 x EO.KI.24 (Ü3 Kinder WC Gruppe 3+4) 1 x EO.KI.25 (Ü3 Kinder WC Gruppe 5)			
	5 St			
01.01.0040	KITA (U3 Kinder WC Gruppe 1+2+3/4) Wickelauflage			
	Wickelauflage für Wickeltisch B 120 x H 5 x L 89 cm			
	Schaumstoffauflage mit Bezug aus matt strukturiertem, wasserfeste Gewebe oder Kunstleder Wasserdicht OEKO-TEX 100 Unterseite: Anti-Rutsch-Bezug Stärke ca. 5 cm			
	Verortung: 1 x EO.KI.10 (U3 Kinder WC Gruppe1) 1 x EO.KI.11 (U3 Kinder WC Gruppe 2) 1 x EO.KI.24 (Ü3 Kinder WC Gruppe 3+4)			
	3 St			

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
01.01.0050	KITA (U3 Kinder WC Gruppe 1+2+3/4) Windeleimer			
	Windeleimer			
	Herausnehmbarer Innenbehälter zur einfachen Entleerung und Reinigung, Geruchsreduzierende Ausführung durch dicht schließenden Deckel, Robuste und feuchtigkeitsbeständige und leicht zu reinigende Materialien			
	Ausführung mit ausreichendem Fassungsvermögen für den Einsatz in einer Kindertagesstätte (ca. 20–30 l) Alle sichtbaren Oberflächen glatt, pflegeleicht und desinfektionsmittelbeständig			
	Kanten und Bauteile kindgerecht ausgeführt, ohne scharfe Ecken oder Quetschstellen			
	Verortung: 1 x EO.KI.10 (U3 Kinder WC Gruppe1) 1 x EO.KI.11 (U3 Kinder WC Gruppe 2) 1 x EO.KI.24 (U3 Kinder WC Gruppe 3+4)			
	3 St			

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
----	-------	---------	--------------------	-------------------

01.01.0060	KITA (U3 Kinder WC Gruppe 1+2+3/4+5) Zahnputzbecherhalter + Zahnputzbecher			
------------	---	--	--	--

Zahnputzbecherhalter mit Haken für Handtücher

Gruppe 1 = Platz für 13 Zahnputzbecher / Handtücher

Gruppe 2 = Platz für 13 Zahnputzbecher / Handtücher

Gruppe 3 + 4 = Platz für 36 Zahnputzbecher / Handtücher

Gruppe 5 = Platz für 18 Zahnputzbecher / Handtücher

Beschreibung (optisch):

Längliches, trogförmiges Wandelement aus gekantetem Blech, mit 5 runden Ausschnitten (Ø 65,5 mm) in der Oberseite zur Aufnahme von Bechern, im gleichmäßigen Achsabstand von 150 mm zueinander angeordnet

Vorderwand des Trogs deutlich höher (ca. 84 mm) als die Rückwand (ca. 15 mm), wodurch die Becher leicht schräg nach vorne geneigt sitzen

Beide Enden abgerundet

Rückseite mit gezacktem Profil (Aufhängeleiste) zur Wandmontage

Zusätzlich 2 Bohrungen (Ø 3 mm, gesenkt für Schraube 3,5 mm) nahe den beiden Enden zur zusätzlichen Verschraubung.

Material:

Edelstahl, magnetisch, Materialstärke 1,5 mm

Inkl. passender Zahnputzbecher:

(80 Stück)

Stabiler Kunststoff, Handliche konische Form, sicherer Griff

Sterilisierbar bis 134°

Maße: Höhe: 68 mm, Füllmenge 150 ml

Farblich passend zum Becherhalter

Verortung:

EO.Kl.10 (U3 Kinder WC Gruppe1)

EO.Kl.11 (U3 Kinder WC Gruppe 2)

EO.Kl.24 (Ü3 Kinder WC Gruppe 3+4)

EO.Kl.25 (Ü3 Kinder WC Gruppe 5)

5 St

.....

Summe 01.01	Wickeltische / Kinder WC	
--------------------	---------------------------------	-------

01.02	KITA I Spiel- und Matratzenpodeste
-------	---

Es gelten die Vorbemerkungen "Wickeltische / Kinder WC"

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
----	-------	---------	--------------------	-------------------

01.02.0010 KITA (U3 Gruppenraum Gruppe 1) Spielpodest

Spielpodest

Modulares Podest bestehend aus folgenden Elementen:

- 3 x Podest mit 2 Rollkästen

Podest bestehend aus oberer Platte und Seitenwangen, nach vorne geöffnet mit einem Mittelsteg. Obere Platte auf Seiten aufliegend. Rollkästen mit 4 geraden Rollen, vorne nicht sichtbar.

Material: 19 mm Birke-Multiplex, beidseitig beschichtet mit HPL, Kanten gerundet und geölt, vormontiert. Rollkästen: Buche massiv, verleimt, Oberfläche klarlackiert, Lack geprüft nach DIN EN 71-3 (Schwermetallmigration)

Maße: B 105,2 x T 72 H 20,5 cm, Rollkästen: B 48 x H 17,5 x T 69 cm, Gewicht ca. 9 kg

- 1 x Große Höhle mit Rundöffnung:

Der Kasten ist entlang seiner Länge (120 cm) in zwei Hälften unterteilt: eine Hälfte (ca. 60 cm) ist an beiden Längsseiten offen, sodass der Innenraum von beiden Seiten frei zugänglich und einsehbar ist. Die andere Hälfte (ca. 60 cm) ist an beiden Längsseiten geschlossen; eine der beiden geschlossenen Längsseiten hat eine runde Öffnung (Ø 40 cm). Kanten gerundet und geölt. Vormontiert.

Material: 19 mm Birke-Multiplex, beidseitig beschichtet: eine Seite HPL (weiß), andere Seite Buchenfurnier. Maße: B 60 x T 120 x H 60 cm

- 1 x Haus klein:

Einfacher hausförmiger Körper (Quader und Dreieck), an drei Seiten und am Boden geschlossen, vorne komplett offen. In zeitigen geraden Flächen sind Öffnungen eingefriedet. Auf der einen Seite ein Kreis mit 40 cm.

Durchmesser, auf der anderen Seite ein Rechteck mit einem Maß von 40 x 50 cm.

Material: 19 mm Birke-Multiplex, beidseitig beschichtet: eine Seite HPL (weiß), andere Seite Buchenfurnier. Maße: B 60 x T 60 x H 90 cm

- Rechteckiges Modul mit Bällebad und Deckel

Material: 19 mm Birke-Multiplex, beidseitig beschichtet: eine Seite HPL (weiß), andere Seite Buchenfurnier

Maße: B 140 x T 70 x H 17,5 cm

inkl. Bälle in Farben passend zu Teppich

Verortung:

E0.KI.16 (U3 Gruppenraum Gruppe 1)

1 St

.....

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
----	-------	---------	--------------------	-------------------

01.02.0020	KITA (U3 Gruppennebenraum Gruppe 1+2) Matratzenpodest mit Spielhaus			
------------	--	--	--	--

U3 Matratzenpodest mit Spielhaus,
Stauraum für 9 Liegepolster

Podest aus 3 gleich großen Modulen, die an ihren langen Seitenflächen (140 cm) aneinandergestellt sind und zusammen eine durchgehende, 240 cm breite Liegefläche bilden

Jedes Modul hat an seiner nach außen weisenden, 60 cm breiten Frontseite 3 offene, waagrecht übereinanderliegende Fächer zur Aufbewahrung von Schlafmatten

Material:

Podest: melaminbeschichtete P2-Platte, 19 mm, Dekor weiß (z. B. K110-PE oder gleichwertig)

Anleimer aus Echtholz Buche

Maße:

Je Modul: B 60 x T 140 x H 35,8 cm, Gewicht ca. 23 kg

Gesamt (3 Module): B 240 x T 140 x H 35,8 cm

Spielhaus

Einfacher Hausförmiger Körper (Quader und Dreieck), an drei Seiten und am Boden geschlossen, vorne komplett offen. In zeitigen geraden Flächen sind Öffnungen eingefriedet. Auf beiden Seiten ist ein Ausschnitt in Anlehnung an ein Fenster ausgeschnitten in Form eines Rechtecks mit einem Maß von 40 x 50 cm.

Material: 19 mm Birke-Multiplex, beidseitig beschichtet: eine Seite HPL (weiß), andere Seite Buchenfurnier Maße: B 60 x T 60 x H 121 cm

Verortung:

1 x E0.KI.17 (U3 Gruppennebenraum Gruppe 1)

1 x E0.KI.19 (U3 Gruppennebenraum Gruppe 2)

2 St

.....

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
----	-------	---------	--------------------	-------------------

01.02.0030 KITA (U3 Gruppenraum Gruppe 2) Spielpodest

Spielpodest mit Stauraum U3

Modulares Podest bestehend aus folgenden Elementen:

- 2 x Podest mit 2 Rollkästen

Podest bestehend aus oberer Platte und Seitenwangen, nach vorne geöffnet mit einem Mittelsteg. Obere Platte auf Seiten aufliegend. Rollkästen mit 4 geraden Rollen, vorne nicht sichtbar.

Material: 19 mm Birke-Multiplex, beidseitig beschichtet mit HPL, Kanten gerundet und geölt, vormontiert. Rollkisten: Buche massiv, verleimt, Oberfläche klarlackiert, Lack geprüft nach DIN EN 71-3 (Schwermetallmigration)

Maße: B 105,2 x T 72 H 20,5 cm, Rollkisten: B 48 x H 17,5 x T 69 cm, Gewicht ca. 9 kg

- 1 x Große Höhle mit Rundöffnung:

Der Kasten ist entlang seiner Länge (120 cm) in zwei Hälften unterteilt: eine Hälfte (ca. 60 cm) ist an beiden Längsseiten offen, sodass der Innenraum von beiden Seiten frei zugänglich und einsehbar ist. Die andere Hälfte (ca. 60 cm) ist an beiden Längsseiten geschlossen; eine der beiden geschlossenen Längsseiten hat eine runde Öffnung (Ø 40 cm) Kanten gerundet und geölt. Vormontiert

Material: 19 mm Birke-Multiplex, beidseitig beschichtet: eine Seite HPL (weiß), andere Seite Buchenfurnier. Maße: B 60 x T 120 x H 60 cm

- 1 x Haus klein:

Einfacher Hausförmiger Körper (Quader und Dreieck), an drei Seiten und am Boden geschlossen, vorne komplett offen. In zeitigen geraden Flächen sind Öffnungen eingefriedet. Auf der einen Seite ein Kreis mit 40 cm.

Durchmesser, auf der anderen Seite ein Rechteck mit einem Maß von 40 x 50 cm.

Material: 19 mm Birke-Multiplex, beidseitig beschichtet: eine Seite HPL (weiß), andere Seite Buchenfurnier. Maße: B 60 x T 60 x H 90 cm.

Verortung:

EO.KI.18 (U3 Gruppenraum Gruppe 2)

1 St

.....

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
----	-------	---------	--------------------	-------------------

01.02.0040	KITA (U3 Gruppennebenraum Gruppe 1+2) Liegepolster			
------------	---	--	--	--

Liegepolster

Material: Kern: PUR-Schaumstoff

Bezug: strukturierter, matter Funktionsstoff aus 88% Polyester / 12% Polyethylen (Flächengewicht ca. 260–280 g/m², Scheuerbeständigkeit ca. 80.000 Martindale-

Touren, wasserdicht/wasserabweisend durch laminierte PE-Schicht, lichtecht Note 7). Bezug abnehmbar und von Hand waschbar. OEKO TEX Standard 100.

Farbe und Bezugsstoff einheitlich mit übrigen Schaumstoffelementen der Ausstattung

Maße Liegepolster abgestimmt auf Fächergröße im Matratzenpodest. ca. B 50 x L 120 x H 5 cm

Verortung:

9 x E0.KI.17 (U3 Gruppennebenraum Gruppe 1)

9 x E0.KI.19 (U3 Gruppennebenraum Gruppe 2)

18 St

.....

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
01.02.0050	KITA (Ü3 Gruppennebenraum Gruppe 3+4+5) Matratzenpodest			
	Ü3 Matratzenpodest Stauraum für 9 Liegepolster			
	Podest aus 3 gleich großen Modulen, die an ihren langen Seitenflächen (140 cm) aneinandergestellt sind und zusammen eine durchgehende, 240 cm breite Liegefläche bilden Jedes Modul hat an seiner nach außen weisenden, 60 cm breiten Frontseite 3 offene, waagrecht übereinanderliegende Fächer zur Aufbewahrung von Schlafmatten			
	Material: Podest: melaminbeschichtete P2-Platte, 19 mm, Dekor weiß (z. B. K110-PE oder gleichwertig) Anleimer aus Echtholz Buche			
	Maße: Je Modul: B 60 x T 140 x H 35,8 cm, Gewicht ca. 23 kg Gesamt (3 Module): B 240 x T 140 x H 35,8 cm			
	Verortung: 1 x E0.KI.23 (Ü3 Gruppennebenraum Gruppe 3) 1 x E0.KI.29 (Ü3 Gruppennebenraum Gruppe 4) 1 x E0.KI.31 (Ü3 Gruppennebenraum Gruppe 5)			
	3 St			

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
01.02.0060	KITA (Ü3 Gruppennebenraum Gruppe 3+4+5) Liegepolster			
	Liegepolster			
	Material: Kern: PUR-Schaumstoff			
	Bezug: strukturierter, matter Funktionsstoff aus 88% Polyester / 12% Polyethylen (Flächengewicht ca. 260–280 g/m², Scheuerbeständigkeit ca. 80.000 Martindale-			
	Touren, wasserdicht/wasserabweisend durch laminierte PE-Schicht, lichtecht Note 7). Bezug abnehmbar und von Hand waschbar. OEKO TEX Standard 100.			
	Farbe und Bezugsstoff einheitlich mit übrigen Schaumstoffelementen der Ausstattung			
	Maße Liegepolster abgestimmt auf Fächergröße im Matratzenpodest. ca. B 50 x L 120 x H 5 cm			
	Maße Liegepolster abgestimmt auf Fächergröße im Matratzenpodest ca. B 50 x L 120 x H 5 cm			
	Verortung:			
	9 x E0.KI.23 (Ü3 Gruppennebenraum Gruppe 3)			
	9 x E0.KI.29 (Ü3 Gruppennebenraum Gruppe 4)			
	9 x E0.KI.31 (Ü3 Gruppennebenraum Gruppe 5)			
	27 St			

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
----	-------	---------	--------------------	-------------------

01.02.0070 KITA (Ü3 Gruppenraum Guppe 3) Spielpodest mit Stauraum & Höhle

Spielpodest mit Stauraum

Modulares Podest bestehend aus folgenden Elementen:

- 3 x Podest mit 2 Rollkästen

Podest bestehend aus oberer Platte und Seitenwangen, nach vorne geöffnet mit einem Mittelsteg. Obere Platte auf Seiten aufliegend. Rollkästen mit 4 geraden Rollen, vorne nicht sichtbar.

Material: 19 mm Birke-Multiplex, beidseitig beschichtet mit HPL, Kanten gerundet und geölt, vormontiert. Rollkisten: Buche massiv, verleimt, Oberfläche klarlackiert, Lack geprüft nach DIN EN 71-3 (Schwermetallmigration)

Maße: B 105,2 x T 72 H 20,5 cm, Rollkisten: B 48 x H 17,5 x T 69 cm, Gewicht ca. 9 kg

- 1 x Haus klein:

Einfacher Hausförmiger Körper (Quader und Dreieck), an drei Seiten und am Boden geschlossen, vorne komplett offen. In zeitigen geraden Flächen sind Öffnungen eingefriedet. Auf der einen Seite ein Kreis mit 40 cm.

Durchmesser, auf der anderen Seite ein Rechteck mit einem Maß von 40 x 50 cm.

Material: 19 mm Birke-Multiplex, beidseitig beschichtet: eine Seite HPL (weiß), andere Seite Buchenfurnier Maße: B 60 x T 60 x H 90 cm

- 1 x Haus groß:

Einfacher Hausförmiger Körper (Quader und Dreieck), an drei Seiten und am Boden geschlossen, vorne komplett offen. In zeitigen geraden Flächen sind Öffnungen eingefriedet. Auf beiden Seiten ist ein Ausschnitt in Anlehnung an ein Fenster ausgeschnitten in Form eines Rechtecks mit einem Maß von 40 x 50 cm.

Material: 19 mm Birke-Multiplex, beidseitig beschichtet: eine Seite HPL (weiß), andere Seite Buchenfurnier Maße: B 60 x T 60 x H 121 cm

- 2 x Polster passend für Haus Innenfläche.

Material: Kern: PUR-Schaumstoff

Bezug: strukturierter, matter Funktionsstoff aus 88% Polyester / 12% Polyethylen (Flächengewicht ca. 260–280 g/m², Scheuerbeständigkeit ca. 80.000 Martindale-

Touren, wasserdicht durch laminierte PE-Schicht, Bezug abnehmbar und waschbar, Unterseite rutschhemmend ausgeführt. Farbe und Bezugsstoff einheitlich mit übrigen Schaumstoffelementen der Ausstattung. OEKO TEX Standard 100.

1 St

.....

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
----	-------	---------	--------------------	-------------------

01.02.0080	KITA (Ü3 Gruppenraum Gruppe 4 + 5) Spielpodest mit Stauraum & Höhle			
------------	--	--	--	--

Spielpodest mit Stauraum

Modulares Podest bestehend aus folgenden Elementen:

- 2 x Podest mit 2 Rollkästen

Podest bestehend aus oberer Platte und Seitenwangen, nach vorne geöffnet mit einem Mittelsteg. Obere Platte auf Seiten aufliegend. Rollkästen mit 4 geraden Rollen, vorne nicht sichtbar.

Material: 19 mm Birke-Multiplex, beidseitig beschichtet mit HPL, Kanten gerundet und geölt, vormontiert. Rollkästen: Buche massiv, verleimt, Oberfläche klarlackiert, Lack geprüft nach DIN EN 71-3 (Schwermetallmigration)

Maße: B 105,2 x T 72 H 20,5 cm, Rollkästen: B 48 x H 17,5 x T 69 cm, Gewicht ca. 9 kg

- 1 x Große Höhle mit Rundöffnung:

Der Kasten ist entlang seiner Länge (120 cm) in zwei Hälften unterteilt: eine Hälfte (ca. 60 cm) ist an beiden Längsseiten offen, sodass der Innenraum von beiden Seiten frei zugänglich und einsehbar ist. Die andere Hälfte (ca. 60 cm) ist an beiden Längsseiten geschlossen; eine der beiden geschlossenen Längsseiten hat eine runde Öffnung (Ø 40 cm) Kanten gerundet und geölt. Vormontiert

Material: 19 mm Birke-Multiplex, beidseitig beschichtet: eine Seite HPL (weiß), andere Seite Buchenfurnier Maße: B 60 x T 120 x H 60 cm

- 1 x Haus klein:

Einfacher Hausförmiger Körper (Quader und Dreieck), an drei Seiten und am Boden geschlossen, vorne komplett offen. In zeitigen geraden Flächen sind Öffnungen eingefriedet. Auf der einen Seite ein Kreis mit 40 cm.

Durchmesser, auf der anderen Seite ein Rechteck mit einem Maß von 40 x 50 cm.

Material: 19 mm Birke-Multiplex, beidseitig beschichtet: eine Seite HPL (weiß), andere Seite Buchenfurnier Maße: B 60 x T 60 x H 90 cm

inkl. Teppich Podest

Material: 80 % Ziegenhaar, 20 % Schurwolle, Bouclé-Schlingenware (Kita-Qualität), Fein gerippte Oberflächenstruktur

Eigenschaften: strapazierfähig und verschleißfest, trittschallmindernd, antistatisch und staubbindend, pflegeleicht, temperatenausgleichend Kante umlaufend gekettelt (gebundene Kante), in Teppichfarbe

Eignung: für stark frequentierte Bereiche in Kindertageseinrichtungen

Teppich mit rückseitiger rutschhemmender Beschichtung

Farbe: nach Abstimmung

Maße: passend für Spielpodest

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
	2 St			
Summe 01.02	KITA I Spiel- und Matratzenpodeste			
01.03	Lieferung und Montage			
01.03.0010	Lieferung und Verteilung der Möbel			
	Lieferung und Verteilung/Vertragen der angebotenen Möbel gemäß dem Grundriss. Inkl. geschätzter Lieferkosten.			
	1 psch			
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag				
01.03.0020	Montage der Möbel			
	Montagestunden Möbel und Kleinteile schätzen.			
	Inkl. Befestigungsmaterial und möglichen Einkürz- und Einpassarbeiten.			
	Verpackungsmaterial ist vollständig und fachgerecht zu entsorgen.			
	Geschätzen Aufwand in Stunden + Stundensatz eintragen			
				
	1 psch			
Summe 01.03	Lieferung und Montage			
Summe 01	Möbel KG380 I Kindertagesstätte			
02	Möbel KG600 I Kindertagesstätte			
02.01	Tische Stühle I KITA			
	1. Gegenstand			
	Lieferung, Abstimmung, Montage und betriebsbereite Übergabe von Möbeln und textilen Ausstattungselementen. Alle Positionen der Artikelliste sind vollständig anzubieten.			
	2. Sicherheits- und Qualitätsanforderungen			
	Tische/Stühle: DIN EN 1729-1 (Maße) und DIN EN 1729-2 (Sicherheit).			
	Altersgerechte Größen je Gruppe.			
	Aufbewahrungsmöbel: DIN EN 14749 (Standssicherheit); Kippsicherung soweit erforderlich.			

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
----	-------	---------	--------------------	-------------------

Holzwerkstoffe: Formaldehyd-Emissionsklasse E1 oder besser.
Verarbeitung: keine scharfen Kanten; abgerundete Ecken; standsicher;
GS-Zeichen soweit einschlägig.
Textile Materialien: OEKO-TEX Standard 100 oder gleichwertig.

3. Pädagogisch-funktionale Anforderungen

Das Konzept muss unterstützen: Freispiel, Rückzug/Ruhe, Gruppenarbeit, Rollenspiel, Bewegung, Materialentnahme, Aufbewahrung, Raumzonen. Der Bieter stellt dar, wie die Möblierung dies unterstützt.

4. Abstimmung mit pädagogischem Personal

Je Einrichtung und Raum(gruppe) ist eine Abstimmung durchzuführen und kurz zu dokumentieren.

5. Aufbewahrungsmöbel

Alle Regale, Schränke und sonstigen Aufbewahrungsmöbel sind als einheitliches, modulares Möbelprogramm aus einer Serie anzubieten.

Mindestanforderungen:

Oberflächen: HPL weiß beschichtet oder gleichwertig.

Kanten: Echtholz-Buchekante oder gleichwertig.

Systemkompatibilität: Alle Module aus derselben Serie; Fachböden, Türen, Schubkästen und Kisten untereinander tauschbar.

Durchgehende Lochreihen: bei Modulen mit verstellbaren Fachböden.

6. Farb- und Gestaltungskonzept

Je Einrichtung ein harmonisches Farbkonzept: Leitfarbe je Raum mit Begründung der Farbwirkung (z. B. beruhigend, aktivierend), Materialcollagen/Moodboards, Berücksichtigung vorhandener Gebäudefarben. Abstimmung mit Auftraggeber und Personal.

7. Montage

Unter Verantwortung des Auftragnehmers. Nachunternehmer nur nach Benennung und Zustimmung.

8. Gewährleistung und Nachlieferbarkeit

Gesetzliche Gewährleistung: 24 Monate ab Abnahme. Der Bieter hat die Nachlieferbarkeit und den Umgang mit Reklamationen darzustellen.

9. Gleichwertigkeit und Hersteller

Für jede Position ist der Hersteller und die Produktserie zu benennen. Bei Abweichung von den beschriebenen Eigenschaften ist die Gleichwertigkeit mit dem Angebot nachzuweisen – durch Produktdatenblätter, Prüfzertifikate und Materialmuster. Der Auftraggeber entscheidet über die Gleichwertigkeit.

10. Bemusterung

Der Auftraggeber behält sich vor, vor Zuschlag eine Bemusterung ausgewählter Schlüsselprodukte zu verlangen.

11. Artikelliste

Alle Positionen sind vollständig anzubieten; Teilangebote werden nicht gewertet.

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
----	-------	---------	--------------------	-------------------

02.01.0010	KITA (Büro Leitung) Schreibtisch (160 x 80) elektrisch höhenverstellbar			
------------	--	--	--	--

Höhenverstellbarer Schreibtisch **160 x 80 cm**
Teleskoprahmen mit zwei Motoren ausgestattet
Hebesäulen mit Anti-Kollisionsschutz
Höhenverstellungsknopf mit Speicherfunktion

Gestell weiß
Plattendekore: Melamin weiß
160x80 cm

Verortung:
Verortung: EO.KI.14 (Büro Leitung)

1 St

.....

02.01.0020	KITA (Büro Leitung) Schreibtischstühle ohne Armlehne			
------------	---	--	--	--

Schreibtischstuhl
Sitzhöhe ca. 45–55 cm
sonstige Abmessungen entsprechend ergonomisch geeigneter
Standardausführung

schwarz gepolstert, ergonomisch, Sitzposition variabel einstellbar,
höhenverstellbar, ohne Armlehne

Schreibtischstuhl mit netzbespannter Rückenlehne
ausgeprägte ergonomische Unterstützung für den
Lendenwirbelsäulenbereich (Lordosenstütze)
selbstbremsende Rollen, Kunststoff-Fußkreuz und
mit höhenverstellbaren Armlehnen

Bitte identisches Produkt wie in den Büros vom Familienzentrum anbieten.

Verortung:
EO.KI.14 (Büro Leitung)

1 St

.....

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
----	-------	---------	--------------------	-------------------

02.01.0030	KITA (Büro Leitung) Stapelstuhl Sitzhöhe 46 cm			
------------	---	--	--	--

Stapelstuhl Erwachsene

B 82 x H 43 x T 51 cm

Sitzhöhe: 46 cm

Material: Gestell Stahlrohr, pulverbeschichtet weiß

stapelbar, bis zu 8 Stück

Sitzschale und Rückenlehne: Echtholz

Bitte identisches Produkt wie im Familienzentrum / Mehrzweckraum anbieten.

Verortung:

EO.KI.14 (Büro Leitung)

2 St

.....

02.01.0040	KITA (U3 Gruppenraum-Gruppe 1+2) Tisch (120 x 80) H = 40 cm			
------------	--	--	--	--

Rechtecktisch **L 120 x B 80 x H 40**

Tischgestell aus Buche Massivholz, Beine rund/oval geformt, Gerade Zarge, Kunststoffgleiter an den Tischbeinen, Beine austauschbar, dadurch höhenverstellbar (versch. Sitzhöhen-Sets nachrüstbar)

Tischplatte aus strapazierfähigem HPL, Farbe Weiß

Konstruktion entsprechend DIN EN 1729-1 (Funktionsmaße) und DIN EN 1729-2 (Sicherheit)

Keine scharfen Kanten oder Klemmstellen, abgerundete Ecken

Oberfläche klar lackiert, Lack geprüft nach DIN EN 71-3 (Schwermetallmigration)

Verortung:

1 x EO.KI.16 (Gruppe 1)

1 x EO.KI.18 (Gruppe 2)

2 St

.....

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
----	-------	---------	--------------------	-------------------

02.01.0050	KITA (U3 Gruppenraum-Gruppe 1+2) Tisch (160 x 80) H = 46 cm			
------------	--	--	--	--

Rechtecktisch L 160 x B 80 x H 46

Tischgestell aus Buche Massivholz, Beine rund/oval geformt, Gerade Zarge, Kunststoffgleiter an den Tischbeinen, Beine austauschbar, dadurch höhenverstellbar (versch. Sitzhöhen-Sets nachrüstbar)

Tischplatte aus strapazierfähigem HPL, Farbe Weiß

Konstruktion entsprechend DIN EN 1729-1 (Funktionsmaße) und DIN EN 1729-2 (Sicherheit)

Keine scharfen Kanten oder Klemmstellen, abgerundete Ecken

Oberfläche klarlackiert, Lack geprüft nach DIN EN 71-3 (Schwermetallmigration)

Verortung:

1 x EO.KI.16 (Gruppe 1)

1 x EO.KI.18 (Gruppe 2)

2 St

.....

02.01.0060	KITA (U3 Gruppenraum-Gruppe 1+2) Armlehnenstühle (Sitzhöhe 22 cm)			
------------	--	--	--	--

Armlehnenstühle Buche Natur

Sitzhöhe 22 cm

Gestell aus massiver Buche und Formbiegeholz (Rückenlehne)

Klarlackierte Oberfläche

Ergonomisch geformte Sitzmulde

Kunststoffgleiter an den Stuhlbeinen

Konstruktion entsprechend DIN EN 1729-1 (Maße) und DIN EN 1729-2 (Sicherheit)

Keine scharfen Kanten oder Klemmstellen, robuste, standsichere

Ausführung

Oberfläche Vollholzteile klarlackiert, Lack geprüft nach DIN EN 71-3 (Schwermetallmigration)

Verortung:

6 x EO.KI.16 (Gruppe 1)

6 x EO.KI.18 (Gruppe 2)

12 St

.....

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
02.01.0070	KITA (U3 Gruppenraum-Gruppe 1+2) Stapelstuhl (Sitzhöhe 26 cm)			
	Stapelstuhl Buche Natur Sitzhöhe 26 cm			
	Gestell aus massiver Buche und Formbiegeholz (Rückenlehne) Klarlackierte Oberfläche Ergonomisch geformte Sitzmulde Kunststoffgleiter an den Stuhlbeinen Stapelbar Konstruktion entsprechend DIN EN 1729-1 (Maße) und DIN EN 1729-2 (Sicherheit) Keine scharfen Kanten oder Klemmstellen, robuste, standsichere Ausführung Oberfläche Vollholzteile klarlackiert, Lack geprüft nach DIN EN 71-3 (Schwermetallmigration)			
	Verortung: 7 x EO.KI.16 (Gruppe 1) 7 x EO.KI.18 (Gruppe 2)			
	14 St			
02.01.0080	KITA (U3 Gruppenraum-Gruppe 1+2+3+4+5) ErzieherInnen-Hocker mit Lehne			
	ErzieherInnen-Hocker mit Lehne variable Sitzhöhe 46-54 cm			
	fördert eine gesunde Sitzhaltung gepolsterte Sitzfläche, höhenverstellbar Hartfußboden-Rollen mit Rollstop Stoffbezug			
	Verortung: 1 x EO.KI.16 (Gruppe 1) 1 x EO.KI.18 (Gruppe 2) 1 x EO.KI.27 (Gruppe 3) 1 x EO.KI.28 (Gruppe 4) 1 x EO.KI.30 (Gruppe 5)			
	5 St			

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro		
02.01.0090	KITA (Personal) Tisch (160 x 80) H = 76 cm Rechtecktisch L 160 x B 80 x H 76 Tischgestell aus Buche Massivholz, Beine rund/oval geformt, Gerade Zarge, Kunststoffgleiter an den Tischbeinen, Beine austauschbar, dadurch höhenverstellbar (versch. Sitzhöhen-Sets nachrüstbar) Tischplatte aus strapazierfähigem HPL, Farbe Weiß Konstruktion entsprechend DIN EN 1729-1 (Funktionsmaße) und DIN EN 1729-2 (Sicherheit) Keine scharfen Kanten oder Klemmstellen, abgerundete Ecken Oberfläche klarlackiert, Lack geprüft nach DIN EN 71-3 (Schwermetallmigration) Verortung: EO.KI.22 (Personal) 1 St					
02.01.0100	KITA (Personal) Stühle gepolstert (Sitzhöhe 46) Stuhl, gepolstert ca. B 43 x H 82 x T 51 cm Sitzhöhe 46 cm Gestell: Echtholz Sitzschale: Echtholz mit Sitzpolster Farbton nach Abstimmung Muss optisch und funktional zum Tisch im Personalraum passen. Verortung: EO.KI.22 (Personal) 8 St					

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
----	-------	---------	--------------------	-------------------

02.01.0110	KITA (Ü3 Gruppenraum-Gruppe 3+4+5) Tisch (120 x 80) H = 59 cm			
------------	--	--	--	--

Rechtecktisch L 120 x B 80 x H 59

Tischgestell aus Buche Massivholz, Beine rund/oval geformt, Gerade Zarge, Kunststoffgleiter an den Tischbeinen, Beine austauschbar, dadurch höhenverstellbar (versch. Sitzhöhen-Sets nachrüstbar)

Tischplatte aus strapazierfähigem HPL, Farbe Weiß

Konstruktion entsprechend DIN EN 1729-1 (Funktionsmaße) und DIN EN 1729-2 (Sicherheit)

Keine scharfen Kanten oder Klemmstellen, abgerundete Ecken

Oberfläche klarlackiert, Lack geprüft nach DIN EN 71-3 (Schwermetallmigration)

Verortung:

1 x EO.KI.27 (Gruppe 3)

1 x EO.KI.28 (Gruppe 4)

1 x EO.KI.30 (Gruppe 5)

3 St

.....

02.01.0120	KITA (Ü3 Gruppenraum-Gruppe 3+4+5) Tisch (160 x 80) H = 59 cm			
------------	--	--	--	--

Rechtecktisch L 160 x B 80 x H 59

Tischgestell aus Buche Massivholz, Beine rund/oval geformt, Gerade Zarge, Kunststoffgleiter an den Tischbeinen, Beine austauschbar, dadurch höhenverstellbar (versch. Sitzhöhen-Sets nachrüstbar)

Tischplatte aus strapazierfähigem HPL, Farbe Weiß

Konstruktion entsprechend DIN EN 1729-1 (Funktionsmaße) und DIN EN 1729-2 (Sicherheit)

Keine scharfen Kanten oder Klemmstellen, abgerundete Ecken

Oberfläche klarlackiert, Lack geprüft nach DIN EN 71-3 (Schwermetallmigration)

Verortung:

1 x EO.KI.27 (Gruppe 3)

1 x EO.KI.28 (Gruppe 4)

1 x EO.KI.30 (Gruppe 5)

3 St

.....

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
----	-------	---------	--------------------	-------------------

02.01.0130	KITA (Ü3 Gruppenraum-Gruppe 3+4+5) Tisch (80 x 80) H = 59 cm			
------------	---	--	--	--

Quadratischer Tisch **L 80 x B 80 x H 59**

Tischgestell aus Buche Massivholz, Beine rund/oval geformt, Gerade Zarge, Kunststoffgleiter an den Tischbeinen, Beine austauschbar, dadurch höhenverstellbar (versch. Sitzhöhen-Sets nachrüstbar)

Tischplatte aus strapazierfähigem HPL, Farbe Weiß

Konstruktion entsprechend DIN EN 1729-1 (Funktionsmaße) und DIN EN 1729-2 (Sicherheit)

Keine scharfen Kanten oder Klemmstellen, abgerundete Ecken

Oberfläche klarlackiert, Lack geprüft nach DIN EN 71-3 (Schwermetallmigration)

Verortung:

1 x EO.KI.27 (Gruppe 3)

1 x EO.KI.28 (Gruppe 4)

1 x EO.KI.30 (Gruppe 5)

3 St

02.01.0140	KITA (Ü3 Gruppenraum-Gruppe 3+4+5) Stapelstuhl (Sitzhöhe 34 cm)			
------------	--	--	--	--

Stapelstuhl Buche Natur

Sitzhöhe 34 cm

Gestell aus massiver Buche und Formbiegeholz (Rückenlehne)

Klarlackierte Oberfläche

Ergonomisch geformte Sitzmulde

Kunststoffgleiter an den Stuhlbeinen

Stapelbar

Konstruktion entsprechend DIN EN 1729-1 (Maße) und DIN EN 1729-2 (Sicherheit)

Keine scharfen Kanten oder Klemmstellen, robuste, standsichere

Ausführung

Oberfläche Vollholzteile klarlackiert, Lack geprüft nach DIN EN 71-3 (Schwermetallmigration)

Verortung:

9x EO.KI.27 (Gruppe 3)

9x EO.KI.28 (Gruppe 4)

9x EO.KI.30 (Gruppe 5)

27 St

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
02.01.0150	KITA (Ü3 Gruppenraum-Gruppe 3+4+5) Stapelhocker (Sitzhöhe 46 cm)			
	Stapelhocker Sitzhöhe 35 cm			
	Beine aus Formholz Sitzfläche Multiplex Buche 18mm lackiert, stapelbar			
	Verortung: 9x EO.Kl.27 (Gruppe 3) 9x EO.Kl.28 (Gruppe 4) 9x EO.Kl.30 (Gruppe 5)			
	27 St			
Summe 02.01	Tische Stühle I KITA			
02.02	Stauraum I KITA			
	Es gelten die Vorbemerkungen "Stühle und Tische"			
02.02.0010	KITA (Umkleide Küche) Spindschrank			
	Spindschrank ca. H 180 x B 120 x T 46 cm			
	Robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger, langlebiger Pulverbeschichtung. Schrank mit 3 voneinander getrennten und einzeln abschließbaren Fächern. Jedes Fach mit eigener Tür, verstärkter Türkonstruktion und Lüftungsschlitzen zur Belüftung. Türen mit Zylinderschloss bzw. gleichwertigem Schließsystem.			
	Jedes Fach ausgestattet mit einer Kleiderstange und mindestens zwei Kleiderhaken. Schrankkorpus mit abgerundeten Kanten und hoher Stabilität. Standfüße oder Sockel entsprechend Herstellerstandard.			
	Farbe weiß oder nach Abstimmung			
	Verortung: EO.Kl.09 (Umkleide Küche)			
	1 St			

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
02.02.0020	KITA (Büro Leitung) Regalschrank, unten abschließbare Fächer Regalschrank mit 2 abschließbaren Türen unten ca. H x B x T 200 x 80 x 40 cm Korpus in Melaminbeschichtung Weiß Kanten des Korpus mit Anleimern aus Echtholz Buche, Rückwand 10 mm, beidseitig weiß beschichtet, Sockel höhenverstellbar Oberer Bereich offen, unterer Bereich geschlossen mit 2 Flügeltüren nebeneinander, abschließbar, je mit rundem Holzgriff, Buche Vollholz Inkl. 10 verstellbaren Einlegeböden Konstruktion entsprechend DIN EN 14749 (Stand- und Kippsicherheit). Keine scharfen Kanten oder Klemmstellen, abgerundete Ecken, kindersichere Ausführung Mit allen anderen Korpusmöbeln kombinierbar. Maße und Proportionen sollen so gewählt sein, dass Fachböden, Türen, Kisten etc. tauschbar und kombinierbar sind. Verortung: EO.KI.14 (Büro Leitung) 2 St			

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
02.02.0030		KITA (Gruppenraum Gruppe 1+2+3+4+5) Regalschrank, oben geschlossene Fächer Regalschrank mit 2 Türen oben ca. H x B x T 200 x 80 x 40 cm Korpus in Melaminbeschichtung Weiß Kanten des Korpus mit Anleimern aus Echtholz Buche, Rückwand 10 mm, beidseitig weiß beschichtet, Sockel höhenverstellbar Oberer Bereich mit 2 Flügeltüren nebeneinander geschlossen, unterer Bereich offen, je mit rundem Holzgriff, Buche Vollholz Inkl. 10 verstellbaren Einlegeböden Konstruktion entsprechend DIN EN 14749 (Stand- und Kippsicherheit). Keine scharfen Kanten oder Klemmstellen, abgerundete Ecken, kindersichere Ausführung Mit allen anderen Korpusmöbeln kombinierbar. Maße und Proportionen sollen so gewählt sein, dass Fachböden, Türen, Kisten etc. tauschbar und kombinierbar sind. Verortung: 1 x EO.KI.16 (Gruppe 1) 1 x EO.KI.18 (Gruppe 2) 1 x EO.KI.27 (Gruppe 3) 1 x EO.KI.28 (Gruppe 4) 1 x EO.KI.30 (Gruppe 5) 5 St		

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
----	-------	---------	--------------------	-------------------

02.02.0040	KITA (Gruppennebenraumraum Gruppe 1+2+3+4+5) Sideboard für Bettzeug			
------------	--	--	--	--

Sideboard (für Bettzeug)
ca. H 82 x B 100 x T 40 cm

mit Lochreihen für verstellbare Böden.
Inkl. 6 verstellbaren Einlegeböden

Material: Melaminbeschichtet in Weiß, mit Anleimern aus Echtholz Buche
Rückwand: 10mm weiß beidseitig

Mit allen anderen Korpusmöbeln kombinierbar. Maße und Proportionen sollen so gewählt sein, dass Fachböden, Türen, Kisten etc. tauschbar und kombinierbar sind.

Verortung:

- 1 x EO.KI.17 (Gruppe 1 Nebenraum)
- 1 x EO.KI.19 (Gruppe 2 Nebenraum)
- 1 x EO.KI.23 (Gruppe 3 Nebenraum)
- 1 x EO.KI.29 (Gruppe 4 Nebenraum)
- 1 x EO.KI.31 (Gruppe 5 Nebenraum)

5 St

.....

02.02.0050	KITA (Gruppenraum Gruppe 1+2+3+4+5) Sideboard für Eigentumsfach			
------------	--	--	--	--

Sideboard (für Eigentumsfach)
ca. H 82 x B 100 x T 40 cm

mit Lochreihen für verstellbare Böden.
Inkl. 4 verstellbaren Einlegeböden

Material: Melaminbeschichtet in Weiß, mit Anleimern aus Echtholz Buche
Rückwand: 10mm weiß beidseitig

Mit allen anderen Korpusmöbeln kombinierbar. Maße und Proportionen sollen so gewählt sein, dass Fachböden, Türen, Kisten etc. tauschbar und kombinierbar sind.

Verortung:

- 2 x EO.KI.16 (Gruppe 1)
- 2 x EO.KI.18 (Gruppe 2)
- 2 x EO.KI.27 (Gruppe 3)
- 2 x EO.KI.28 (Gruppe 4)
- 2 x EO.KI.30 (Gruppe 5)

10 St

.....

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro		
02.02.0060	KITA Filzbox (Eigentumsfach) Filzbox als Eigentumsfach Industrie-Filz, abwaschbar, verstärkter Rahmen, Innenmaß für DIN A4 geeignet Je 12 Filzboxen müssen in ein Sideboard passen. Verortung: 13 x EO.KI.16 (Gruppe 1) 13 x EO.KI.18 (Gruppe 2) 18 x EO.KI.27 (Gruppe 3) 18 x EO.KI.28 (Gruppe 4) 18 x EO.KI.30 (Gruppe 5) 80 St					
02.02.0070	KITA (Personal) Sideboard, eintürig Sideboard (Teeküche) ca. H 82 x B 100 x T 40 cm mit Lochreihen für verstellbare Böden. Inkl. 4 verstellbaren Einlegeböden einseitige Tür mit rundem Holzgriff, Buche Vollholz, andere Seite mit offenen Fächern Material: Melaminbeschichtet in Weiß, mit Anleimern aus Echtholz Buche Rückwand: 10mm weiß beidseitig Mit allen anderen Korpusmöbeln kombinierbar. Maße und Proportionen sollen so gewählt sien, dass Fachböden, Türen, Kisten etc. tauschbar und kombibnierbar sind. Verortung: EO.KI.22 (Personal) 2 St					

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
02.02.0080	KITA (Personal) Regalschrank, unten geschlossene Fächer Regalschrank mit 2 Türen unten ca. H x B x T 200 x 80 x 40 cm Korpus in Melaminbeschichtung Weiß Kanten des Korpus mit Anleimern aus Echtholz Buche, Rückwand 10 mm, beidseitig weiß beschichtet, Sockel höhenverstellbar Oberer Bereich offen, unterer Bereich geschlossen mit 2 Flügeltüren nebeneinander, je mit rundem Holzgriff, Buche Vollholz Inkl. 10 verstellbaren Einlegeböden Konstruktion entsprechend DIN EN 14749 (Stand- und Kippsicherheit). Keine scharfen Kanten oder Klemmstellen, abgerundete Ecken, kindersichere Ausführung Mit allen anderen Korpusmöbeln kombinierbar. Maße und Proportionen sollen so gewählt sein, dass Fachböden, Türen, Kisten etc. tauschbar und kombinierbar sind. Verortung: EO.KI.14 (Büro Leitung) 1 St			
Summe 02.02	Stauraum I KITA			

02.03 **Garderoben I Kita**
Es gelten die Vorbemerkungen "Stühle und Tische"

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
02.03.0010	KITA (U3 Garderobe Gruppe 1+2) Garderobenbank / 4 Plätze H= 26 cm 4er Garderobenbank mit Schuhablage ca. B 78,6 x T 40 x H 26 cm Gestell: 2 Seitenwangen, Sitzfläche, höhenverstellbare Justierfüßen, 6 parallel verlaufende Rundstäbe, gleichmäßig über die Tiefe verteilt Kante Sitzfläche 3mm gerundet. Material: Sitzfläche und Seitenwangen: melaminbeschichtete P2-Platte, 19 mm, Dekor weiß, mit Anleimern aus Echtholz Buche Stäbe: pulverbeschichtetes Metall, RAL-Farbe nach Abstimmung Füße: höhenverstellbare Justierfüße Verortung: EO.Kl.15 (U3 Garderobe Gruppe 1 + 2) 5 St			
02.03.0020	KITA (U3 Garderobe Gruppe 1+2) Garderobenbank / 3 Plätze H= 26 cm 2er Garderobenbank mit Schuhablage ca. B 40 x T 40 x H 26 cm Gestell: 2 Seitenwangen, Sitzfläche, höhenverstellbare Justierfüßen, 6 parallel verlaufende Rundstäbe, gleichmäßig über die Tiefe verteilt Kante Sitzfläche 3mm gerundet. Material: Sitzfläche und Seitenwangen: melaminbeschichtete P2-Platte, 19 mm, Dekor weiß, mit Anleimern aus Echtholz Buche Stäbe: pulverbeschichtetes Metall, RAL-Farbe nach Abstimmung Füße: höhenverstellbare Justierfüße Verortung: EO.Kl.15 (U3 Garderobe Gruppe 1 + 2) 2 St			

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
02.03.0030	KITA (U3 Garderobe Gruppe 1+2) Hängegarderobe / 4 Plätze			
	4er Hängegarderobe Doppelfach inkl. Wandhaken ca. B 78,6 x T 40 x H 33,2 cm			
	Offenes Regal mit 8 gleich großen Fächern, angeordnet in 2 Reihen zu je 2 Fächern übereinander, feste Einlegeböden und Seiten, keine Türen			
	Wandmontage inkl. Befestigungsmaterial, kippsicher, für die Belastung im Kita-Betrieb ausgelegt (DIN EN 14749) Verbindungen kindersicher ausgeführt			
	Material: Korpus/Böden: melaminbeschichtete P2-Platte, 19 mm, Dekor weiß, mit Anleimern aus Echtholz Buche			
	inkl. Wandhaken Leiste (Multiplex, weiß beschichtet, 10 mm) mit 4 Wandhaken, gleichmäßig über die Breite verteilt; Breite entspricht den Garderobenmodulen			
	Haken: Stahlblech, Materialstärke 1,5 mm pulverbeschichtet, kratzfest Farbton abgestimmt aufs Farbkonzept			
	Verortung: EO.KI.15 (U3 Garderobe Gruppe 1 + 2)			
	5 St			

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
02.03.0040	KITA (U3 Garderobe Gruppe 1+2) Hängegarderobe / 3 Plätze			
	3er Hängegarderobe Doppelfach inkl. Wandhaken B 60 x T 40 x H 33,2 cm			
	Offenes Regal mit 6 gleich großen Fächern, angeordnet in 2 Reihen zu je 2 Fächern übereinander, feste Einlegeböden und Seiten, keine Türen			
	Wandmontage inkl. Befestigungsmaterial, kippsicher, für die Belastung im Kita-Betrieb ausgelegt (DIN EN 14749) Verbindungen kindersicher ausgeführt			
	Material: Korpus/Böden: melaminbeschichtete P2-Platte, 19 mm, Dekor weiß, mit Anleimern aus Echtholz Buche			
	inkl. Wandhaken Leiste (Multiplex, weiß beschichtet, 10 mm) mit 3 Wandhaken, gleichmäßig über die Breite verteilt; Breite entspricht den Garderobenmodulen			
	Haken: Stahlblech, Materialstärke 1,5 mm pulverbeschichtet, kratzfest Farbton abgestimmt aufs Farbkonzept			
	Verortung: EO.KI.15 (U3 Garderobe Gruppe 1 + 2)			
	2 St			
02.03.0050	KITA (U3 Garderobe Gruppe 1+2) Sitzpodest			
	Sitzpodest als Anziehhilfe			
	Podest mit mind. 2 unterschiedlichen Höhen, passend zu den Garderobenmöbeln			
	Montage inkl. Befestigungsmaterial, kippsicher, für die Belastung im Kita-Betrieb ausgelegt (DIN EN 14749) Verbindungen kindersicher ausgeführt			
	Material: Korpus/Böden: melaminbeschichtete P2-Platte, 19 mm, Dekor weiß, mit Anleimern aus Echtholz Buche			
	Verortung: EO.KI.15 (U3 Garderobe Gruppe 1+2)			
	1 St			

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
02.03.0060	KITA (Ü3 Garderobe Gruppe 3) Garderobenbank / 4 Plätze H= 34 cm 4er Garderobenbank mit Schuhablage ca. B 78,6 x T 40 x H 34 cm Gestell: 2 Seitenwangen, Sitzfläche, höhenverstellbare Justierfüßen, 6 parallel verlaufende Rundstäbe, gleichmäßig über die Tiefe verteilt Kante Sitzfläche 3mm gerundet. Material: Sitzfläche und Seitenwangen: melaminbeschichtete P2-Platte, 19 mm, Dekor weiß, mit Anleimern aus Echtholz Buche Stäbe: pulverbeschichtetes Metall, RAL-Farbe nach Abstimmung Füße: höhenverstellbare Justierfüße Verortung: EO.KI.01 (Ü3 Garderobe Gruppe 3) 4 St			
02.03.0070	KITA (Ü3 Garderobe Gruppe 3) Garderobenbank / 2 Plätze H= 34 cm 2er Garderobenbank mit Schuhablage ca. B 40 x T 40 x H 34 cm Gestell: 2 Seitenwangen, Sitzfläche, höhenverstellbare Justierfüßen, 6 parallel verlaufende Rundstäbe, gleichmäßig über die Tiefe verteilt Kante Sitzfläche 3mm gerundet. Material: Sitzfläche und Seitenwangen: melaminbeschichtete P2-Platte, 19 mm, Dekor weiß, mit Anleimern aus Echtholz Buche Stäbe: pulverbeschichtetes Metall, RAL-Farbe nach Abstimmung Füße: höhenverstellbare Justierfüße Verortung: EO.KI.01 (Ü3 Garderobe Gruppe 3) 1 St			

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum
LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

Seite 44 von 90

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
02.03.0090	KITA (Ü3 Garderobe Gruppe 3) Hängegarderobe / 2 Plätze 2er Hängegarderobe Doppelfach inkl. Wandhaken ca. B 40 x T 40 x H 33,2 cm Offenes Regal mit 4 gleich großen Fächern, angeordnet in 2 Reihen zu je 2 Fächern übereinander, feste Einlegeböden und Seiten, keine Türen Wandmontage inkl. Befestigungsmaterial, kippsicher, für die Belastung im Kita-Betrieb ausgelegt (DIN EN 14749) Verbindungen kindersicher ausgeführt Material: Korpus/Böden: melaminbeschichtete P2-Platte, 19 mm, Dekor weiß, mit Anleimern aus Echtholz Buche inkl. Wandhaken Leiste (Multiplex, weiß beschichtet, 10 mm) mit 4 Wandhaken, gleichmäßig über die Breite verteilt; Breite entspricht den Garderobenmodulen Haken: Stahlblech, Materialstärke 1,5 mm pulverbeschichtet, kratzfest Farbton abgestimmt aufs Farbkonzept Verortung: EO.KI.01 (Ü3 Garderobe Gruppe 3) 1 St			
02.03.0100	KITA (Ü3 Garderobe Gruppe 3) Sitzpodest Sitzpodest als Anziehhilfe Podest mit mind. 2 unterschiedlichen Höhen, passend zu den Garderobenmöbeln Montage inkl. Befestigungsmaterial, kippsicher, für die Belastung im Kita-Betrieb ausgelegt (DIN EN 14749) Verbindungen kindersicher ausgeführt Material: Korpus/Böden: melaminbeschichtete P2-Platte, 19 mm, Dekor weiß, mit Anleimern aus Echtholz Buche Verortung: EO.KI.01 (Ü3 Garderobe Gruppe 3) 1 St			

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
02.03.0110	KITA (Ü3 Garderobe Gruppe 4+5) Garderobenbank / 4 Plätze H= 34 cm 4er Garderobenbank mit Schuhablage ca. B 78,6 x T 40 x H 34 cm Gestell: 2 Seitenwangen, Sitzfläche, höhenverstellbare Justierfüßen, 6 parallel verlaufende Rundstäbe, gleichmäßig über die Tiefe verteilt Kante Sitzfläche 3mm gerundet. Material: Sitzfläche und Seitenwangen: melaminbeschichtete P2-Platte, 19 mm, Dekor weiß, mit Anleimern aus Echtholz Buche Stäbe: pulverbeschichtetes Metall, RAL-Farbe nach Abstimmung Füße: höhenverstellbare Justierfüße Verortung: EO.KI.21 (Ü3 Garderobe Gruppe 4 + 5) 8 St			
02.03.0120	KITA (Ü3 Garderobe Gruppe 4+5) Garderobenbank / 2 Plätze H= 34 cm 4er Garderobenbank mit Schuhablage ca. B 40 x T 40 x H 34 cm Gestell: 2 Seitenwangen, Sitzfläche, höhenverstellbare Justierfüßen, 6 parallel verlaufende Rundstäbe, gleichmäßig über die Tiefe verteilt Kante Sitzfläche 3mm gerundet. Material: Sitzfläche und Seitenwangen: melaminbeschichtete P2-Platte, 19 mm, Dekor weiß, mit Anleimern aus Echtholz Buche Stäbe: pulverbeschichtetes Metall, RAL-Farbe nach Abstimmung Füße: höhenverstellbare Justierfüße Verortung: EO.KI.21 (Ü3 Garderobe Gruppe 4 + 5) 2 St			

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
02.03.0130	KITA (Ü3 Garderobe Gruppe 4+5) Hängegarderobe / 4 Plätze 4er Hängegarderobe Doppelfach inkl. Wandhaken ca. B 78,6 x T 40 x H 33,2 cm Offenes Regal mit 8 gleich großen Fächern, angeordnet in 2 Reihen zu je 2 Fächern übereinander, feste Einlegeböden und Seiten, keine Türen Wandmontage inkl. Befestigungsmaterial, kippsicher, für die Belastung im Kita-Betrieb ausgelegt (DIN EN 14749) Verbindungen kindersicher ausgeführt Material: Korpus/Böden: melaminbeschichtete P2-Platte, 19 mm, Dekor weiß, mit Anleimern aus Echtholz Buche inkl. Wandhaken Leiste (Multiplex, weiß beschichtet, 10 mm) mit 4 Wandhaken, gleichmäßig über die Breite verteilt; Breite entspricht den Garderobenmodulen Haken: Stahlblech, Materialstärke 1,5 mm pulverbeschichtet, kratzfest Farbton abgestimmt aufs Farbkonzept Verortung: EO.KI.21 (Ü3 Garderobe Gruppe 4 + 5) 8 St			

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
02.03.0140	KITA (Ü3 Garderobe Gruppe 4+5) Hängegarderobe / 2 Plätze			
	2er Hängegarderobe Doppelfach inkl. Wandhaken ca. B 40 x T 40 x H 33,2 cm			
	Offenes Regal mit 4 gleich großen Fächern, angeordnet in 2 Reihen zu je 2 Fächern übereinander, feste Einlegeböden und Seiten, keine Türen			
	Wandmontage inkl. Befestigungsmaterial, kippsicher, für die Belastung im Kita-Betrieb ausgelegt (DIN EN 14749) Verbindungen kindersicher ausgeführt			
	Material: Korpus/Böden: melaminbeschichtete P2-Platte, 19 mm, Dekor weiß, mit Anleimern aus Echtholz Buche			
	inkl. Wandhaken Leiste (Multiplex, weiß beschichtet, 10 mm) mit 3 Wandhaken, gleichmäßig über die Breite verteilt; Breite entspricht den Garderobenmodulen			
	Haken: Stahlblech, Materialstärke 1,5 mm pulverbeschichtet, kratzfest Farbton abgestimmt aufs Farbkonzept			
	Verortung: EO.KI.21 (Ü3 Garderobe Gruppe 4 + 5)			
	2 St			

Summe 02.03	Garderoben I Kita	
--------------------	--------------------------	-------

02.04 Zubehör I KITA

Es gelten die Vorbemerkungen "Stühle und Tische"

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
----	-------	---------	--------------------	-------------------

02.04.0010	KITA (U3 Gruppenraum-Gruppe 1) Wandspiegel mit Haltestange			
------------	---	--	--	--

Wandspiegel mit Haltestange
ca. H 120 x B 75 x T 12 cm

Mit Platte zur Wandmontage, vollflächig aufgeklebt aus ESG-Sicherheitsglas, fest mit dem Rahmen verbunden. Inkl. Wandaufhängung und Montagematerial

Material: 19 mm weiß melaminbeschichtete Platte mit Anleimer weiß.
Holzrahmen aus Massivholz (z. B. Buche), klar lackiert oder geölt.
Spiegelglas, rückseitig mit splitterbindender Folie hinterlegt.

Verortung: 1 x EO.KI.16 (Gruppe 1)

1 St

.....

02.04.0020	KITA (U3 Gruppenraum-Gruppe 1) Spielsteine-Set (Softbausteine)			
------------	---	--	--	--

Spielsteine-Set (Softbausteine)

Bestehend aus mind. 5 Elementen in 4 Grundformen, unterschiedlich farbig:
2x Spielstein Brücke, quaderförmig mit rundem Bogendurchbruch, Farbe Weinrot/Bordeaux bzw. Rot, Maße: L 65 x B 35 x H 30 cm
1x Spielstein Bogen, Halbrund/Brückenbogenform, auflegbar auf die Brücken-Elemente, Farbe Orange, Maße: L 65 x B 32,5 x H 30 cm
1x Spielstein Kuppel, hochkant mit rundbogenförmigem Oberteil, Farbe Pink/Magenta, Maße: L 42 x B 35 x H 30 cm
1x Spielstein Kreis (Zylinder/Pouf), Farbe Rosa, Maße: Ø 35 x H 30 cm

Material: Kern PU-Schaumstoff, Raumgewicht RG 21/40
Bezug: strukturierter, matter Funktionsstoff aus 88 % Polyester / 12 % Polyethylen (Flächengewicht ca. 260–280 g/m², Scheuerbeständigkeit ca. 80.000 Martindale-Touren, wasserdicht/wasserabweisend durch laminierte PE-Schicht, lichtecht Note 7)
Bezug abnehmbar und waschbar, Unterseite rutschhemmend ausgeführt.

Farbe und Bezugstoff einheitlich mit übrigen Schaumstoffelementen der Ausstattung (Liegepolster, Schaumstoffbettchen, etc.)

Verortung: 1 x EO.KI.16 (Gruppe 1)

1 St

.....

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
----	-------	---------	--------------------	-------------------

02.04.0030	KITA (U3 Gruppenraum-Gruppe 1+2+3+4+5) Teppich Durchmesser 2m			
------------	--	--	--	--

Teppich
Durchmesser 200 cm

Material: 80 % Ziegenhaar, 20 % Schurwolle, Bouclé-Schlingenware
(Kita-Qualität), Fein gerippte Oberflächenstruktur

Eigenschaften: strapazierfähig und verschleißfest, trittschallmindernd,
antistatisch und staubbindend, pflegeleicht, temperatenausgleichend

Kante umlaufend gekettelt (gebundene Kante), in Teppichfarbe

Eignung: für stark frequentierte Bereiche in Kindertageseinrichtungen
Farben nach Abstimmung

Verortung:
1 x EO.KI.16 (Gruppe 1) Farbton Mint
1 x EO.KI.18 (Gruppe 2) Farbton Rosa
1 x EO.KI.27 (Gruppe 3) Farbton Hellblau
1 x EO.KI.28 (Gruppe 4) Farbton Orange
1 x EO.KI.30 (Gruppe 5) Farbton Gelb

5 St

.....

02.04.0040	KITA (Gruppennebenraum-Gruppe 1+2) Schaumstoffbettchen inkl. Matratzen			
------------	---	--	--	--

Schaumstoffbettchen inkl. Matratzen
L 135 x B 65 x H 20 cm

Liegefläche: L 120 x B 50 cm

Bezug: matt strukturierter Stoff aus
88% Polyester und 12% Polyethylen
lichtecht und wasserdicht
Bei 40 Grad waschbar
OEKO TEX Standard 100

Farben: Beige (nach Abstimmung)

8 St

.....

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro		
02.04.0050	KITA (U3 Gruppenraum-Gruppe 1) Wandspiel Kugelbahn Kugelbahn (wandmontiert) Zwei wellenförmige Kugelbahnelemente, die so an der Wand montiert werden, dass die Kugel erst in die eine Richtung rollt und dann wieder mit Schwung auf der anderen Bahn zurückkommt. Material Birke Multiplex, Kunststoff Wandmontage inkl. Befestigungsmaterial, kippsicher, für die Belastung im Kita-Betrieb ausgelegt (DIN EN 14749) Verbindungen kindersicher ausgeführt. Verortung: EO.KI.18 (Gruppe 2) 1 St					
02.04.0060	KITA (Flur) Bilderleisten Bilderleiste B 120 x H 4,5 x T 2 cm Holzleisten für drei DIN A4 - Bögen quer. Befestigung erfolgt durch ein Gummiband und zusätzliche Klemmen. Inkl. 6 Klemmen. Zur Wandbefestigung. Buche massiv, geölt 5 St					
Summe 02.04	Zubehör I KITA					

02.05	Erstausstattung I KITA Es gelten die Vorbemerkungen "Stühle und Tische"
-------	---

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
02.05.0010	KITA Teller			
	Teller			
	Durchmesser 21 cm			
	Verstärkter Rand für höhere Kantenstabilität			
	Kratzfest und stoßfest für lange Standzeiten			
	Stapelbar für platzsparende Lagerung			
	Farbe: weiß			
	Material: Porzellan			
	80 St			
02.05.0020	KITA 4-teiliges Kinderbesteck			
	4-teiliges Kinderbesteck			
	aus hochwertigem, polierten Edelstahl.			
	Maße: Messer 17 cm, Löffel 15,5 cm, Gabel 16 cm sowie Kaffeelöffel 13 cm.			
	Materialstärke 2,5/2,2 mm			
	Farbe: silber			
	Material: Edelstahl 18/10			
	80 St			
02.05.0030	KITA Gläser			
	Gläser			
	aus „Sicherheitsglas“ hergestellt (im Falle eines Bruchs sind die kleinen Glasscherben nicht sehr scharf). Riffelung auf der Außenfläche.			
	Durchmesser: 77mm			
	Höhe: 94mm			
	Inhalt: 250ml			
	Material: Glas			
	80 St			

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
02.05.0040	KITA Servierschalen			
	Servierschalen			
	Gefertigt aus robustem Porzellan, ist die Schale spülmaschinenfest sowie für Mikrowelle und Backofen geeignet. Ein verstärkter Rand erhöht die Alltagstauglichkeit im Tablett- und Passbetrieb. Die Oberfläche ist kratzfest und stoßfest – ideal für hohe Umlaufzahlen. Als Fachhändler unterstützt Korsukéwitz Sie bei der passenden Zusammenstellung der SMART-Farbwelt: Weiß, Coral blue, Spotted Grey, Olive Smash und Blue Eyes.			
	Durchmesser: 230mm Farbe: weiß Material: Porzellan			
	10 St			
02.05.0050	KITA Set Decke + Kissen			
	Set Decke + Kissen			
	Maße Decke: 100 x 135 cm Maße Kissen: 40 x 60 cm			
	JUNIOR-, bzw. KINDER-Bettwäscheset, 2-teilig, speziell für Kinder- und Säuglingsbetten Bezug aus weichem PES-Mikrofaser in weiß Füllung: aus 100 % PES-Hohlfaser, Einziehdecke mit einer niedlichen Bärchen-Steppung Kopfkissen abgesteppt			
	Pflege: waschbar bis 95°C, Trockner geeignet Füllgewicht: 100 + 400 Gramm Füllung: 100 % silikonisierte PES-Hohlfaser Bezug: 100 % PES-Mikrofaser Pflege: kochbar und Trocknergeeignet			
	40 St			

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
02.05.0060	KITA Bettbezug (Decke + Kissen) Bettbezug für Decke und Kissen. Maße Decke: 100 x 135 cm Maße Kissen: 40 x 60 cm Kinderbettwäsche aus 100% Baumwolle mit einem Flächengewicht von ca. 140 g/m². Design: Unterschiedliche Tiere, gezeichnet und coloriert. 60° Waschbar Trockner geeignet 40 St			
02.05.0070	KITA Spannbettlaken Spannbettlaken, Maße Matratzen 132,5x54 cm Jersey Spannbettlaken rundum Gummizug 100% Baumwolle Gewicht: ca. 160 g/qm waschbar bis 60°C TOP Objektware Farbe: Kupfer 40 St			
02.05.0080	KITA Handtücher Handtücher, ca. 40 x 25 cm Frottier BIO, GOTS-zertifiziert, 100% BIO-Bw., Walkfrottier 100% Bio-Baumwolle, Walkfrottier Gewicht: ca. 500g/m² Produziert nach dem hohen Standard von GOTS "Global Organic Textile Standard" CU845472 Umweltschonende Herstellung, die durch Einsatz biologischer Rohstoffe gewährleistet wird Klarer Nachweis der Arbeitsbedingungen in der Textilproduktion. Absoluter Verzicht von Pestiziden und Düngemitteln 60° Waschbar Trockner geeignet 80 St			

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
----	-------	---------	--------------------	-------------------

Summe 02.05	Erstausstattung I KITA			
--------------------	-------------------------------	--	--	-------

02.06	Lieferung und Montage			
-------	------------------------------	--	--	--

02.06.0010	Lieferung und Verteilung der Möbel KITA			
------------	--	--	--	--

Lieferung und Verteilung/Vertragen der angebotenen Möbel gemäß dem Grundriss. Inkl. geschätzter Lieferkosten.

1 psch		
---------------	-------	-------

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

02.06.0020	Montage der Möbel KITA			
------------	-------------------------------	--	--	--

Montagestunden Möbel und Kleinteile schätzen.

Inkl. Befestigungsmaterial und möglichen Einkürz- und Einpassarbeiten.

Verpackungsmaterial ist vollständig und fachgerecht zu entsorgen.

Geschätzten Aufwand in Stunden + Stundensatz eintragen

.....

1 psch		
---------------	-------	-------

Summe 02.06	Lieferung und Montage			
--------------------	------------------------------	--	--	-------

Summe 02	Möbel KG600 I Kindertagesstätte			
-----------------	--	--	--	-------

03	Möbel KG600 I Familienzentrum			
----	--------------------------------------	--	--	--

03.01	Tische Stühle I FAZ			
-------	----------------------------	--	--	--

1. Gegenstand

Lieferung, Abstimmung, Montage und betriebsbereite Übergabe von Möbeln und textilen Ausstattungselementen. Alle Positionen der Artikelliste sind vollständig anzubieten.

2. Sicherheits- und Qualitätsanforderungen

Tische/Stühle: DIN EN 1729-1 (Maße) und DIN EN 1729-2 (Sicherheit). Altersgerechte Größen je Gruppe.

Aufbewahrungsmöbel: DIN EN 14749 (Standicherheit); Kippsicherung soweit erforderlich.

Holzwerkstoffe: Formaldehyd-Emissionsklasse E1 oder besser.

Verarbeitung: keine scharfen Kanten; abgerundete Ecken; standsicher; GS-Zeichen soweit einschlägig.

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
----	-------	---------	--------------------	-------------------

Textile Materialien: OEKO-TEX Standard 100 oder gleichwertig.

3. Pädagogisch-funktionale Anforderungen

Das Konzept muss unterstützen: Freispiel, Rückzug/Ruhe, Gruppenarbeit, Rollenspiel, Bewegung, Materialentnahme, Aufbewahrung, Raumzonen. Der Bieter stellt dar, wie die Möblierung dies unterstützt.

4. Abstimmung mit pädagogischem Personal

Je Einrichtung und Raum(gruppe) ist eine Abstimmung durchzuführen und kurz zu dokumentieren.

5. Aufbewahrungsmöbel

Alle Regale, Schränke und sonstigen Aufbewahrungsmöbel sind als einheitliches, modulares Möbelprogramm aus einer Serie anzubieten.

Mindestanforderungen:

Oberflächen: HPL weiß beschichtet oder gleichwertig.

Kanten: Echtholz-Buchekante oder gleichwertig.

Systemkompatibilität: Alle Module aus derselben Serie; Fachböden, Türen, Schubkästen und Kisten untereinander tauschbar.

Durchgehende Lochreihen: bei Modulen mit verstellbaren Fachböden.

6. Farb- und Gestaltungskonzept

Je Einrichtung ein harmonisches Farbkonzept: Leitfarbe je Raum mit Begründung der Farbwirkung (z. B. beruhigend, aktivierend), Materialcollagen/Moodboards, Berücksichtigung vorhandener Gebäudefarben. Abstimmung mit Auftraggeber und Personal.

7. Montage

Unter Verantwortung des Auftragnehmers. Nachunternehmer nur nach Benennung und Zustimmung.

8. Gewährleistung und Nachlieferbarkeit

Gesetzliche Gewährleistung: 24 Monate ab Abnahme. Der Bieter hat die Nachlieferbarkeit und den Umgang mit Reklamationen darzustellen.

9. Gleichwertigkeit und Hersteller

Für jede Position ist der Hersteller und die Produktserie zu benennen. Bei Abweichung von den beschriebenen Eigenschaften ist die Gleichwertigkeit mit dem Angebot nachzuweisen – durch Produktdatenblätter, Prüfsertifikate und Materialmuster. Der Auftraggeber entscheidet über die Gleichwertigkeit.

10. Bemusterung

Der Auftraggeber behält sich vor, vor Zuschlag eine Bemusterung ausgewählter Schlüsselprodukte zu verlangen.

11. Artikelliste

Alle Positionen sind vollständig anzubieten; Teilangebote werden nicht gewertet.

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
03.01.0010	FAZ (Küsterei) Schreibtisch (200 x 80) elektrisch höhenverstellbar Höhenverstellbarer Schreibtisch 200 x 80 cm Teleskoprahmen mit zwei Motoren ausgestattet Hebesäulen mit Anti-Kollisionsschutz Höhenverstellungsknopf mit Speicherfunktion Gestell weiß Plattendekore: Holz bzw. Holzoptik (nach Abstimmung) Verortung: EO.FA.01 (Büro Küsterei)			
	2 St			
03.01.0020	FAZ (Küsterei) Rollcontainer Rollcontainer, passend zum Schreibtisch Schubladen mit unterschiedlichen Höhen, abschließbare Fächer Gestell weiß Verortung: EO.FA.01 (Büro Küsterei)			
	2 St			
03.01.0030	FAZ (Küsterei) Schreibtischstuhl mit Armlehne schwarz gepolstert, ergonomisch, Sitzposition variabel einstellbar, höhenverstellbar, mit Armlehne Schreibtischstuhl mit netzbespannter Rückenlehne ausgeprägte ergonomische Unterstützung für den Lendenwirbelsäulenbereich (Lordosenstütze) selbstbremsende Rollen, Kunststoff-Fußkreuz und mit höhenverstellbaren Armlehnen Verortung: EO.FA.01 (Büro Küsterei)			
	2 St			

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
03.01.0040	FAZ (Küsterei) Stühle Stapelstuhl Erwachsene H 82 x B 43 x T 51 Sitzhöhe 46 cm Material: Gestell: Stahlrohr, pulverbeschichtet weiß stapelbar, bis zu 8 Stück Sitzschale und Rückenlehne: Echtholz Bitte identisches Produkt wie im Familienzentrum / Mehrzweckraum anbieten. Verortung: EO.FA.01 (Büro Küsterei) 3 St			
03.01.0050	FAZ (Küsterei) Tisch (Durchmesser 80) H = 76 cm Tisch Rund Durchmesser 80 cm Tischgestell aus Buche Massivholz, Beine rund/oval geformt, Gerade Zarge, Kunststoffgleiter an den Tischbeinen, Beine austauschbar, dadurch höhenverstellbar (versch. Sitzhöhen-Sets nachrüstbar) Tischplatte aus strapazierfähigem HPL, Farbe Weiß oder beige Konstruktion entsprechend DIN EN 1729-1 (Funktionsmaße) und DIN EN 1729-2 (Sicherheit) Keine scharfen Kanten oder Klemmstellen, abgerundete Ecken Oberfläche klarlackiert, Lack geprüft nach DIN EN 71-3 (Schwermetallmigration) Verortung: EO.FA.01 (Büro Küsterei) 1 St			

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
03.01.0060	FAZ (Kleinkinder) Tisch (120 x 80) H = 46 cm Rechtecktisch L 120 x B 80 x H 46 Tischgestell aus Buche Massivholz, Beine rund/oval geformt, Gerade Zarge, Kunststoffgleiter an den Tischbeinen, Beine austauschbar, dadurch höhenverstellbar (versch. Sitzhöhen-Sets nachrüstbar) Tischplatte aus strapazierfähigem HPL, Farbe beige Konstruktion entsprechend DIN EN 1729-1 (Funktionsmaße) und DIN EN 1729-2 (Sicherheit) Keine scharfen Kanten oder Klemmstellen, abgerundete Ecken Oberfläche klarlackiert, Lack geprüft nach DIN EN 71-3 (Schwermetallmigration) Maße Tischplatte: L x B 120 x 80 cm Bitte identisches Produkt wie in den Gruppenräumen der Kita anbieten. Verortung: EO.FA.04 (Kleinkinder U3) 1 St			
03.01.0070	FAZ (Kleinkinder) Stapelstühle (Sitzhöhe 26 cm) Stapelstuhl Buche Natur Sitzhöhe 26 cm Buche massiv und Formbiegeholz, klarlackiertes Gestell, ergonomische Sitzmulde Kunststoffgleiter Bitte identisches Produkt wie in den Gruppenräumen der Kita anbieten. Verortung: EO.FA.04 (Kleinkinder U3) 4 St			

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
03.01.0080	FAZ (Flur) Sessel (gepolstert) Sessel, gepolstert ca. B 57 × T 70 × H 83 cm Gepolsterter Einzelsessel für den Innenbereich, kompakte Bauform mit ergonomisch geformter Sitz- und Rückenpartie. Stabile Konstruktion aus massivem Holz bzw. gleichwertig, Sitz- und Rückenpolster dauerhaft formstabil, Bezug aus strapazierfähigem Objektstoff, Farbe nach Abstimmung. Untergestell/Füße aus Holz, mit bodenschonenden Gleitern. Für intensive Nutzung geeignet, Belastbarkeit mind. 160 kg, Ausführung gemäß DIN EN 16139 oder gleichwertig. Verortung: EO.FA.05 (Flur) 2 St			
03.01.0090	FAZ (Flur) Couchtisch Couchtisch, rund Durchmesser: 70 cm Höhe: 46 cm Runder Couchtisch für den Innenbereich, mit massiver Holz-Tischplatte und stabilem vierbeinigem Holzgestell. Tischplatte aus massivem Holz, Kanten sauber bearbeitet und leicht gerundet, Oberfläche transparent lackiert. Gestell aus massivem Holz, standsicher und für intensive Nutzung im Objektbereich geeignet. Mit bodenschonenden Gleitern. Belastungsgeprüfte Ausführung gemäß DIN 15372 oder gleichwertig. Verortung: EO.FA.05 (Flur) 1 St			

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
03.01.0100	FAZ (Büro 1/3) Schreibtisch (160 x 80) elektrisch höhenverstellbar			
	Höhenverstellbarer Schreibtisch 160 x 80 cm			
	Teleskoprahmen mit zwei Motoren ausgestattet Hebesäulen mit Anti-Kollisionsschutz Höhenverstellungsknopf mit Speicherfunktion			
	Gestell weiß Plattendekore: Ahorn 160x80 cm			
	Verortung: 2 x EO.FA.04 (Büro 1) 3 x EO.FA.24 (Büro 3)			
	5 St			
03.01.0110	FAZ (Büro 1/3) Schreibtischstühle ohne Armlehne			
	Schreibtischstuhl schwarz gepolstert, ergonomisch, Sitzposition variabel einstellbar, höhenverstellbar, ohne Armlehne			
	Schreibtischstuhl mit netzbespannter Rückenlehne ausgeprägte ergonomische Unterstützung für den Lendenwirbelsäulenbereich (Lordosenstütze) selbstbremsende Rollen, Kunststoff-Fußkreuz und mit höhenverstellbaren Armlehnen			
	Verortung: 3 x EO.FA.11 (Büro 1, Beratungsraum) 3 x EO.FA.3 (Büro 3)			
	6 St			

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
----	-------	---------	--------------------	-------------------

03.01.0120	FAZ (Mädchentreff) Couch (2 Module)			
------------	--	--	--	--

Modulare Couch (2 Module)

ca. L 100 x B 200 x H 90 cm

Viereckige, abgerundete Form, optisch wie aufgeblasen.
Zwei Rückenpolster im 90°-Winkel angeordnet, Rückenlehne steckbar.
Einzelne Elemente, lose zusammensteckbar (nicht verklebt), dadurch flexibel zu einem Sofa oder in Einzelmodulen anordenbar. Gepolsterte, komfortable und formstabile Ausführung
Kern: Schaumstoffpolsterung (rückgewonnenes/recyceltes Material), formstabil auch bei dauerhafter Nutzung
Bezug: Recyceltes Polyester in Velours-/Cordstruktur, weich, mit leichtem Glanzeffekt
Abriebfestigkeit: mind. 70.000 Scheuertouren (Martindale)
Bezug bei 30 °C waschbar
Brandverhalten geprüft nach EN 1021-1 (Zigaretten-Zündquelle)
Umlaufende Nähte/Kederdetails an Sitz- und Rückenpolstern
Farbton: grau (nach Abstimmung)
Sitzhöhe ca. 44 cm, Sitztiefe ca. 65 cm, Armlehnenhöhe ca. 28 cm

Verortung: EO.FA.12 (Mädchentreff)

1 St

.....

03.01.0130	FAZ (Mädchentreff/Clubraum) Couchtisch			
------------	---	--	--	--

Couchtisch, rund

Durchmesser 60 cm / Höhe 49 cm

Kombination aus Tischfläche und integriertem Pflanzgefäß, geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.

Runde Tischplatte mit integrierter Aussparung zur Aufnahme eines herausnehmbaren Pflanzeinsatzes. Standsichere, dreibeinige Konstruktion aus witterungsbeständigem Metall, korrosionsgeschützt und pulverbeschichtet. Pflanzeinsatz aus robustem, witterungsbeständigem und pflegeleichtem Kunststoff.

Pflanzeinsatz zur einfachen Entnahme und Reinigung herausnehmbar.
Ausführung mit kindersicherer, standsicherer Konstruktion und abgerundeten bzw. kantenarmen Bauteilen.

Farbton nach Farbkonzept und Bemusterung durch die Auftraggeberseite.

Verortung:

1 x EO.FA.12 (Mädchentreff)

1x EO.FA.27 (Clubraum)

2 St

.....

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
----	-------	---------	--------------------	-------------------

03.01.0140	FAZ (Mädchentreff/Atelier/Clubraum) Tisch (120 x 80) H = 76 cm			
------------	---	--	--	--

Rechtecktisch **L 120 x B 80 x H 76**

Tischgestell aus Buche Massivholz, Beine rund/oval geformt, Gerade Zarge, Kunststoffgleiter an den Tischbeinen, Beine austauschbar, dadurch höhenverstellbar (versch. Sitzhöhen-Sets nachrüstbar)

Tischplatte aus strapazierfähigem HPL, Farbe beige

Konstruktion entsprechend DIN EN 1729-1 (Funktionsmaße) und DIN EN 1729-2 (Sicherheit)

Keine scharfen Kanten oder Klemmstellen, abgerundete Ecken

Oberfläche klarlackiert, Lack geprüft nach DIN EN 71-3 (Schwermetallmigration)

Verortung:

1 x EO.FA.12 (Mädchentreff)

4 x EO.FA.26 (Atelier)

4 x EO.FA.27 (Clubraum)

9 St

.....

03.01.0150	FAZ (Mädchentreff/Atelier/Clubraum) Stapelhocker (Sitzhöhe 46 cm)			
------------	--	--	--	--

Stapelhocker

Sitzhöhe 46 cm

Beine aus Formholz

runde Sitzfläche Multiplex Buche 18mm

lackiert, stapelbar

Verortung:

4 x EO.FA.12 (Mädchentreff)

12 x EO.FA.26 (Atelier)

6 x EO.FA.27 (Clubraum)

22 St

.....

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
03.01.0160	FAZ (Büro 2) Sessel Sessel, gepolstert ca. B 57 × T 70 × H 83 cm Gepolsterter Einzelsessel für den Innenbereich, kompakte Bauform mit ergonomisch geformter Sitz- und Rückenpartie. Stabile Konstruktion aus massivem Holz bzw. gleichwertig, Sitz- und Rückenpolster dauerhaft formstabil, Bezug aus strapazierfähigem Objektstoff, Farbe nach Abstimmung. Untergestell/Füße aus Holz, mit bodenschonenden Gleitern. Für intensive Nutzung geeignet, Belastbarkeit mind. 160 kg, Ausführung gemäß DIN EN 16139 oder gleichwertig. Verortung: EO.FA.13 (Büro 2)			
	2 St			
03.01.0170	FAZ (Büro 2) Couchtisch Couchtisch, rund Durchmesser 70 cm Höhe 46 cm Runder Couchtisch für den Innenbereich, mit massiver Holz-Tischplatte und stabilem vierbeinigem Holzgestell. Tischplatte aus massivem Holz, Kanten sauber bearbeitet und leicht gerundet, Oberfläche transparent lackiert. Gestell aus massivem Holz, standsicher und für intensive Nutzung im Objektbereich geeignet. Mit bodenschonenden Gleitern. Belastungsgeprüfte Ausführung gemäß DIN 15372 oder gleichwertig. Verortung: EO.FA.13 (Büro 2)			
	1 St			

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
----	-------	---------	--------------------	-------------------

03.01.0180	FAZ (Mehrzweckraum/Seminarraum 2) Klapptische (140 x 70) H = 72 cm			
------------	---	--	--	--

Klapptische **ca. L 140 x B 70 x H 72**

Tischplatte rechteckig, Länge ca. 140 cm, mit pflegeleichter, strapazierfähiger und leicht zu reinigender Oberfläche. Tischplatte aus robustem Holzwerkstoff, Kanten stoßfest ausgeführt.

Untergestell aus stabilem Metall, standsicher und für den täglichen Einsatz im Objektbereich geeignet. Tisch mit klappbarer Tischplatte bzw. klappbarem Gestell zur platzsparenden Lagerung. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen.

Farbe/Oberfläche nach Abstimmung

Alle Materialien schadstoffarm und für den Einsatz in Einrichtungen für Kinder geeignet.

Klapptische müssen optisch und auch funktional zu den Stapelstühlen passen. Klapptische und Stapelstühle müssen kompatibel für die Transportwagen sein.

Verortung:

10 x EO.FA.15 (Mehrzweckraum)

4 x EO.FA.22 (Seminarraum 2)

14 St

.....

03.01.0190	FAZ (Mehrzweckraum/Seminarraum 2) Stapelstuhl Sitzhöhe 46 cm			
------------	---	--	--	--

Stapelstuhl Erwachsene

Material Gestell: Stahlrohr, pulverbeschichtet weiß

stapelbar, bis zu 8 Stück

Sitzschale und Rückenlehne: Echtholz

Maße: H x B x T (in cm): 82 x 43 x 51, Sitzhöhe: 46 cm

Gestell mit integriertem Haken, der die Stuhlreihen in einer Linie hält und so verhindert, dass sie verschoben werden.

Klapptische müssen optisch und auch funktional zu den Stapelstühlen passen. Klapptische und Stapelstühle müssen kompatibel für die Transportwagen sein.

Verortung:

50 x EO.FA.15 (Mehrzweckraum)

16 x EO.FA.22 (Seminarraum 2)

66 St

.....

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro		
03.01.0200	FAZ (Mehrzweckraum) Tisch (120 x 80) H = 59 cm Rechtecktisch L 120 x B 80 x H 59 Tischgestell aus Buche Massivholz, Beine rund/oval geformt, Gerade Zarge, Kunststoffgleiter an den Tischbeinen, Beine austauschbar, dadurch höhenverstellbar (versch. Sitzhöhen-Sets nachrüstbar) Tischplatte aus strapazierfähigem HPL, Farbe Weiß Konstruktion entsprechend DIN EN 1729-1 (Funktionsmaße) und DIN EN 1729-2 (Sicherheit) Keine scharfen Kanten oder Klemmstellen, abgerundete Ecken Oberfläche klarlackiert, Lack geprüft nach DIN EN 71-3 (Schwermetallmigration) Maße Tischplatte: L x B 120 x 80 cm Verortung: EO.FA.15 (Mehrzweckraum) 2 St					
03.01.0210	FAZ (Mehrzweckraum) Stapelhocker H = 35 cm Stapelhocker Sitzhöhe 35 cm Beine aus Formholz runde Sitzfläche Multiplex Buche 18mm lackiert, stapelbar Verortung: EO.FA.15 (Mehrzweckraum) 8 St					
03.01.0220	FAZ (Mehrzweckraum) Tisch Transportwagen Tisch Transportwagen (für 10 Tische) Transportwagen zur standsicheren und platzsparenden Aufnahme, Lagerung und zum Transport von Klappstischen mit einer Tischlänge von ca. 140 cm. Ausführung als stabiler, fahrbarer Wagen mit robustem Metallgestell und bodenschonenden, leicht laufenden Rollen. Geeignet zur Aufnahme von mindestens 10 zusammengeklappten Tischen. Transportwagen mit standsicherer Tischaufnahme und geeigneter Sicherung gegen Verrutschen der Tische während des Transports. Klappstische und Stapelstühle müssen kompatibel für die Transportwagen sein. Verortung: EO.FA.15 (Mehrzweckraum) 1 St					

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
----	-------	---------	--------------------	-------------------

03.01.0230 FAZ (Mehrzweckraum) Stuhl Transportwagen

Transportwagen für 15 Stühle

Stabiler, fahrbarer Transportwagen zur platzsparenden Aufnahme, Lagerung und zum Transport von Stapelstühlen, geeignet für den Einsatz in Kindertagesstätten, Mehrzweck- und Veranstaltungsbereichen.

Ausführung mit stabilem Metallgestell aus gebogenem Rundrohr, pulverbeschichtet und korrosionsbeständig. Aufnahme für mindestens 15 Stapelstühle, angeordnet in mehreren Stapeln.

Ausgestattet mit vier leicht laufenden, bodenschonenden Rollen, davon mindestens zwei feststellbar. Mit zwei stabilen Schiebegriffen in ergonomischer Höhe für ein sicheres und rückschonendes Verfahren des beladenen Wagens.

Stand sichere und robuste Konstruktion für den täglichen Objektbetrieb.

Klapptische und Stapelstühle müssen kompatibel für die Transportwagen sein.

Verortung: EO.FA.15 (Mehrzweckraum)

3 St

.....

03.01.0240 FAZ (Büro 3) Couch

Couch 2-Sitzer, gepolstert
ca. B 157 × T 70 × H 83 cm

Gepolstertes 2-Sitzer-Sofaelement für den Innenbereich, mit kompakter Bauform und weich gerundeter Rückenlehne.

Stabile Konstruktion aus massivem Holz bzw. gleichwertig, Sitzpolster mit dauerhaft formstabilem Federkern- oder gleichwertigem Polsteraufbau. Rückenlehne und Sitzfläche vollständig gepolstert. Bezug aus strapazierfähigem Objektstoff, Farbe grau nach Abstimmung. Füße aus massivem Holz, mit bodenschonenden Gleitern.

Für intensive Nutzung im Objektbereich geeignet, Belastbarkeit mind. 160 kg, dauergeprüfte Ausführung gemäß DIN EN 16139 oder gleichwertig.

Verortung: EO.FA.24 (Büro 3)

1 St

.....

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
----	-------	---------	--------------------	-------------------

03.01.0250	FAZ (Atelier) Werkbank (100 x 50) H = 75			
------------	---	--	--	--

Werkbank L 100 x B 50 x H 75

Werkbank für den Einsatz in Kindertagesstätten, Werk- und Kreativbereichen, geeignet zum gemeinsamen Werken, Basteln und Bearbeiten von Werkstücken durch bis zu vier Kinder.

Stabile, standsichere Ausführung mit Arbeitsplatte aus massivem, strapazierfähigem Holz, mit integrierten Lochreihen zur Aufnahme von Bankhaken und Spannvorrichtungen. Arbeitsfläche für vier Arbeitsplätze ausgelegt.

Arbeitsplatte ca. 100 x 49 cm Gesamtmaß der Werkbank, Plattenstärke ca. 28 mm. Arbeitsfläche je Werkbank ca. 87 x 36 cm.

Robuste, kindgerechte Ausführung mit abgerundeten bzw. verletzungshemmenden Kanten. Werkbank für den täglichen Einsatz im pädagogischen Bereich geeignet.

Arbeitshöhe: ca. 64 / 86 cm

Arbeitsplätze: 4

Arbeitsplatte: massiv Holz, ca. 28 mm stark

Gesamtmaß: ca. 100 x 49 cm

Zubehör: mind. 4 Bankhaken

Verortung: EO.FA.26 (Atelier)

1 St

.....

03.01.0260	FAZ (Clubraum) Couch (4 Module)			
------------	--	--	--	--

Modulare Couch (4 Module)

ca. L 100 x B 300/400 x H 90 cm

Viereckige, abgerundete Form, optisch wie aufgeblasen.
Rückenlehne steckbar. Einzelne Elemente, lose zusammensteckbar (nicht verklebt), dadurch flexibel zu einem Sofa oder in Einzelmodulen anordenbar.
Gepolsterte, komfortable und formstabile Ausführung
Kern: Schaumstoffpolsterung (rückgewonnenes/recyceltes Material), formstabil auch bei dauerhafter Nutzung
Bezug: Recyceltes Polyester in Velours-/Cordstruktur, weich, mit leichtem Glanzeffekt

Abriebfestigkeit: mind. 70.000 Scheuertouren (Martindale)

Bezug bei 30 °C waschbar

Brandverhalten geprüft nach EN 1021-1 (Zigaretten-Zündquelle)

Umlaufende Nähte/Kederdetails an Sitz- und Rückenpolstern

Farbton: grau (nach Abstimmung)

Sitzhöhe ca. 44 cm, Sitztiefe ca. 65 cm, Armlehnenhöhe ca. 28 cm

Verortung: EO.FA.27 (Clubraum)

1 St

.....

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
03.01.0270	FAZ (Clubraum) Tisch (120 x 80) H = 64 cm Rechtecktisch L 120 x B 80 x H 64 Tischgestell aus Buche Massivholz, Beine rund/oval geformt, Gerade Zarge, Kunststoffgleiter an den Tischbeinen, Beine austauschbar, dadurch höhenverstellbar (versch. Sitzhöhen-Sets nachrüstbar) Tischplatte aus strapazierfähigem HPL, Farbe beige Konstruktion entsprechend DIN EN 1729-1 (Funktionsmaße) und DIN EN 1729-2 (Sicherheit) Keine scharfen Kanten oder Klemmstellen, abgerundete Ecken Oberfläche klarlackiert, Lack geprüft nach DIN EN 71-3 (Schwermetallmigration) Verortung: EO.FA.27 (Clubraum)			
	1 St			
03.01.0280	FAZ (Clubraum) Stapelhocker H = 38 cm Stapelhocker Sitzhöhe 38 cm Beine aus Formholz runde Sitzfläche Multiplex Buche 18mm lackiert, stapelbar Verortung: EO.FA.27 (Clubraum)			
	4 St			

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
----	-------	---------	--------------------	-------------------

03.01.0290	FAZ (Clubraum) Schreibtischstuhl auf Rollen, Kunststoffsitzschale			
------------	--	--	--	--

variable Sitzhöhen, Rollen

Sitzschale aus Kunststoff

T 55 x B 48 x H 82-91,5 cm

Sitzhöhe 47-56,5 cm

Schreibtischstuhl auf Rollen, Kunststoffsitzschale,
höhenverstellbar

Sitzschale aus Kunststoff, gepolstert

Material: Kunststoff, 100 % Polypropylen

Sitzpolster: 100 % Polyurethan

Gestell: Metall

Sitzhöhe durch Hebel unter der Sitzfläche verstellbar

5 Rollen, Metallgestell

Verortung: EO.FA.27 (Clubraum)

2 St

.....

03.01.0300	FAZ (Sitzecke Warten Eltern) Sessel			
------------	--	--	--	--

Sessel, gepolstert

ca. B 57 x T 70 x H 83 cm

Gepolsterter Einzelsessel für den Innenbereich, kompakte Bauform mit
ergonomisch geformter Sitz- und Rückenpartie.

Stabile Konstruktion aus massivem Holz bzw. gleichwertig, Sitz- und
Rückenpolster dauerhaft formstabil, Bezug aus strapazierfähigem
Objektstoff, Farbe nach Abstimmung. Untergestell/Füße aus Holz, mit
bodenschonenden Gleitern.

Farbton nach Bemusterung

Für intensive Nutzung geeignet, Belastbarkeit mind. 160 kg, Ausführung
gemäß DIN EN 16139 oder gleichwertig.

Verortung: Sitzecke Warten Eltern

2 St

.....

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
03.01.0310	FAZ (Sitzecke Warten Eltern) Couchtisch Couchtisch, rund Durchmesser 70 cm Höhe 46 cm Runder Couchtisch für den Innenbereich, mit massiver Holz-Tischplatte und stabilem vierbeinigem Holzgestell. Tischplatte aus massivem Holz, Kanten sauber bearbeitet und leicht gerundet, Oberfläche transparent lackiert. Gestell aus massivem Holz, standsicher und für intensive Nutzung im Objektbereich geeignet. Mit bodenschonenden Gleitern. Belastungsgeprüfte Ausführung gemäß DIN 15372 oder gleichwertig Verortung: Sitzecke Warten Eltern 1 St			
03.01.0320	FAZ (Sitzecke Warten Eltern) Sitzhocker, gepolstert Sitzhocker, gepolstert Durchmesser 42 cm Sitzhöhe ca. 38cm mit natürlicher Kapok-Füllung, Bezug 100% Baumwolle, abnehmbar und waschbar, mit Trageschlaufe Farbton Bezug nach Bemusterung Verortung: Sitzecke Warten Eltern 1 St			
Summe 03.01	Tische Stühle I FAZ			
03.02	Stauraum I FAZ Es gelten die Vorbemerkungen "Stühle und Tische"			

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
03.02.0010	FAZ (Küsterei) Regalschränke Regalschrank mit 2 abschließbaren Türen ca. H x B x T 200 x 100 x 40 cm Korpus in Melaminbeschichtung Weiß Kanten des Korpus mit Anleimern aus Echtholz Buche, Rückwand 10 mm, beidseitig weiß beschichtet, Sockel höhenverstellbar mind. 5 Ablagefächer, durchgehende Lochreihe für flexibles Positionieren der Einlegeböden geschlossen mit 2 Flügeltüren nebeneinander, <u>abschließbar</u> , je mit rundem Holzgriff, Buche Vollholz Konstruktion entsprechend DIN EN 14749 (Stand- und Kippsicherheit). Keine scharfen Kanten oder Klemmstellen, abgerundete Ecken Mit allen anderen Korpusmöbeln kombinierbar. Maße und Proportionen sollen so gewählt sein, dass Fachböden, Türen, Kisten etc. tauschbar und kombibnierbar sind. Verortung: EO.FA.01 (Büro Küsterei) 3 St			

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
----	-------	---------	--------------------	-------------------

03.02.0020 FAZ (Küsterei) Tresen

Tresen

B 200 x T 60-80 x H 75 (Arbeitsplatte) / H 115 (Thekenaufsatz)

Vollständig geschlossen ausgeführt.

Korpus/Verkleidung aus hochwertigen Holzwerkstoffplatten (z. B.

HPL-beschichtet / Dekorspanplatte) mit umlaufenden

ABS-Sicherheitskanten.

Farbe/Dekor nach Bemusterung

Rückseite (Bedienseite)

Komplett offen zur funktionellen Nutzung.

Unterbau aufgeteilt in Fächer zur Ablage von Ordnern, Büromaterial oder Dokumenten.

Kabeldurchlässe (Ø 80 mm, inkl. Abdeckung) in Arbeitsplatte und

Zwischenböden für Elektrifizierung.

Material & Ausführung

Kanten mit hochfester PUR-Verleimung für erhöhte Feuchtigkeits- und Stoßfestigkeit.

Inkl. verstellbarer Sockelfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten (+/- 15 mm).

Alle erforderlichen Befestigungs- und Verbindungsmittel.

Verortung: EO.FA.01 (Büro Küsterei)

1 St

.....

03.02.0030

FAZ (Küsterei/Mehrzweckraum/Büro01/Flur/Clubraum)

Garderobenleiste

Garderobenleiste aus Holz

ca. L 60 x H 6 x T 4 cm (6 Haken)

Verortung:

1 x EO.FA.01 (Küsterei)

1 x EO.FA.03 (Mehrzweckraum)

1 x EO.FA.11 (Büro 1)

1 x EO.FA.24 (Büro 3)

2 x Sitzecke Warten Eltern

6 St

.....

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
03.02.0040	FAZ (Mehrzweckraum/Sitzecke Warten Eltern) Materialschrank (geschlossen) T = 70 cm Materialschrank (geschlossen durch 2 durchgängige Schranktüren) ca. B 105 x H 217 x T 70 cm Inkl. 6 verstellbaren Einlegeböden, Sockel, eingenumtete Rückwand Material: 19 mm weiß melaminbeschichtete Platte mit Anleimern aus Echtholz Buche Konstruktion entsprechend DIN EN 14749 (Stand- und Kippsicherheit). Keine scharfen Kanten oder Klemmstellen, abgerundete Ecken Bei Position Sitzecke Warten Eltern inkl. seitlicher Passblenden Verortung: 1 x EO.FA.03 (Mehrzweckraum) 3 x Sitzecke Warten Eltern 4 St			
03.02.0050	FAZ (Kleinkinder) Sideboard (geschlossen) Sideboard (geschlossen durch 2 Schranktüren) ca. B 105,6 x H 79,5 x T 39,2 cm Inkl. 2 verstellbaren Einlegeböden, Sockel, Deckplatte, eingenumtete Rückwand, 2 Türen Material: 19 mm weiß melaminbeschichtete Platte mit Anleimern aus Echtholz Buche Mit allen anderen Korpusmöbeln kombinierbar. Maße und Proportionen sollen so gewählt sein, dass Fachböden, Türen, Kisten etc. tauschbar und kombibnierbar sind. Verortung: EO.FA.04 1 St			

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
----	-------	---------	--------------------	-------------------

03.02.0060	FAZ (Kleinkinder/Büro 2/Clubraum) Sideboard (offen)			
------------	--	--	--	--

Sideboard (offen)
ca. B 105,6 x H 79,5 x T 39,2 cm

Inkl. 2 verstellbaren Einlegeböden,
Sockel, Deckplatte, eingetütete Rückwand, offene Fächer ohne
Schrantüren

Material: 19 mm weiß melaminbeschichtete Platte mit Anleimern aus
Echtholz Buche

Mit allen anderen Korpusmöbeln kombinierbar. Maße und Proportionen
sollen so gewählt sein, dass Fachböden, Türen, Kisten etc. tauschbar und
kombibnierbar sind.

Verortung:
1 x EO.FA.04 (Kleinkinder)
1 x EO.FA.13 (Büro 2)
1 x EO.FA.27 (Clubraum)

3 St

.....

03.02.0070	FAZ (Büro 1) Sekretärschrank			
------------	-------------------------------------	--	--	--

Sekretärschrank
ca. B 105,6 x H 217,5 x T 39,2/80 cm

Hoher Schrank mit einer abschließbaren, auslappbaren Sekretärklappe,
(Schreibtiefe bei ca. 75 cm), vier Türen, 4 verstellbare Einlegeböden, Sockel

Material: 19 mm weiß melaminbeschichtete Platte mit Anleimern aus
Echtholz Buche

Konstruktion entsprechend DIN EN 14749 (Stand- und Kippsicherheit). Keine
scharfen Kanten oder Klemmstellen, abgerundete Ecken

Mit allen anderen Korpusmöbeln kombinierbar. Maße und Proportionen
sollen so gewählt sein, dass Fachböden, Türen, Kisten etc. tauschbar und
kombibnierbar sind.

1 St

.....

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
03.02.0080	FAZ (Büro1/Mädchentreff/Clubraum) Regalschrank			
	Regalschrank B 105,6 x H 217,5 x T 39,2 cm			
	Inkl. 10 verstellbaren Einlegeböden, Sockel, Deckplatte, eingnutete Rückwand, 2 Türen für obere Fächer, restliche Fächer offen			
	Material: 19 mm weiß melaminbeschichtete Platte mit Anleimern aus Echtholz Buche			
	Konstruktion entsprechend DIN EN 14749 (Stand- und Kippsicherheit). Keine scharfen Kanten oder Klemmstellen, abgerundete Ecken			
	Mit allen anderen Korpusmöbeln kombinierbar. Maße und Proportionen sollen so gewählt sein, dass Fachböden, Türen, Kisten etc. tauschbar und kombibnierbar sind.			
	Verortung: 1 x EO.FA.11 (Büro 1/ Beratungsraum) 1 x EO.FA.12 (Mädchentreff) 1 x EO.FA 27 (Clubraum)			
	3 St			

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
03.02.0090	FAZ (Büro3) Regalschrank, abschließbare Fächer Regalschrank mit 2 abschließbaren Türen unten ca. H x B x T 200 x 100 x 40 cm Korpus in Melaminbeschichtung Weiß Kanten des Korpus mit Anleimern aus Echtholz Buche, Rückwand 10 mm, beidseitig weiß beschichtet, Sockel höhenverstellbar Oberer Bereich offen, über die gesamte Breite, mit 3 Fachböden (4 offene Ablagefächer übereinander) Unterer Bereich geschlossen mit 2 Flügeltüren nebeneinander, <u>abschließbar</u> , je mit rundem Holzgriff, Buche Vollholz Konstruktion entsprechend DIN EN 14749 (Stand- und Kippsicherheit). Keine scharfen Kanten oder Klemmstellen, abgerundete Ecken, kindersichere Ausführung Oberfläche Vollholzteile klarlackiert, Lack geprüft nach DIN EN 71-3 (Schwermetallmigration) Mit allen anderen Korpusmöbeln kombinierbar. Maße und Proportionen sollen so gewählt sein, dass Fachböden, Türen, Kisten etc. tauschbar und kombibnierbar sind. Verortung: 1 x EO.FA.24 (Büro 3) 2 St			
03.02.0100	FAZ (Atelier) Regalschrank, Fächer zum Bilder trocknen Regalschrank B 105,6 x H 217,5 x T 39,2 cm Inkl. zusätzlicher Einlegeböden zum Bilder trocknen Sockel, Deckplatte, eingentute Rückwand, 2 Türen für obere Fächer, restliche Fächer offen Material: 19 mm weiß melaminbeschichtete Platte mit Anleimern aus Echtholz Buche Mit allen anderen Korpusmöbeln kombinierbar. Maße und Proportionen sollen so gewählt sein, dass Fachböden, Türen, Kisten etc. tauschbar und kombibnierbar sind. Verortung: 1 x EO.FA.26 (Atelier) 1 St			

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
----	-------	---------	--------------------	-------------------

03.02.0110 (Clubraum) Tresen

Tresen

B 200 x T 60-80 x H 75 (Arbeitsplatte) / H 115 (Thekenaufsatz)

Vollständig geschlossen ausgeführt.

Korpus/Verkleidung aus hochwertigen Holzwerkstoffplatten (z. B.

HPL-beschichtet / Dekorspanplatte) mit umlaufenden

ABS-Sicherheitskanten.

Farbe/Dekor nach Bemusterung

Rückseite (Bedienseite)

Komplett offen zur funktionellen Nutzung.

Unterbau aufgeteilt in Fächer zur Ablage von Ordnern, Büromaterial oder Dokumenten.

Kabeldurchlässe (Ø 80 mm, inkl. Abdeckung) in Arbeitsplatte und

Zwischenböden für Elektrifizierung.

Material & Ausführung

Kanten mit hochfester PUR-Verleimung für erhöhte Feuchtigkeits- und Stoßfestigkeit.

Inkl. verstellbarer Sockelfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten (+/- 15 mm).

Alle erforderlichen Befestigungs- und Verbindungsmittel.

Verortung EO.FA.27 (Clubraum)

1 St

.....

03.02.0120 FAZ (Clubraum) Schultaschenregal

Ablage für Schulranzen oder Rucksäcke

Fachgröße: H 45 x B 30 x T 38 cm

Material: 19 mm weiß melaminbeschichtete Platte mit Anleimern aus

Echtholz Buche

Böden HPL-beschichtet, fest verleimt

12 Fächer

Verortung EO.FA.27 (Clubraum)

1 St

.....

Summe 03.02 Stauraum I FAZ

.....

03.03 Wickeltisch I WC FAZ

Es gelten die Vorbemerkungen "Stühle und Tische"

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
03.03.0010	FAZ (Wickelraum) Wandwickeltisch, klappbar ca. T 80 x B 60 x H 55 cm geschlossen: ca. T 23 x B 70 x H 83 cm Multiplex HPL beschichtet inkl. Wickelauflage aus grauem PU-Leder (PVC-frei, fett- und ölbeständig) hygienisch und reinigungsfreundlich, unempfindlich gegen Abrieb, Stöße und Kratzer ausgestattet mit wartungsfreien Klappbremsen Verortung: EO.FA.07 (Wickelraum) 1 St			
Summe 03.03	Wickeltisch I WC FAZ			
03.04	Zubehör I FAZ Es gelten die Vorbemerkungen "Stühle und Tische"			
03.04.0010	FAZ (Mehrzweckraum) Spiegel 3 Spiegel ca. B 100 x H 150 cm, Splitterschutzfolie, Rahmenlos, für Wandmontage inkl. Montagematerial Verortung: EO.FA.03 (Mehrzweckraum) 3 St			

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
03.04.0020	FAZ (Mehrzweckraum) Rollenrutsche Rollenrutsche für den Innenbereich L 250 x B 60 cm Farbton grün Liefern und fachgerecht montieren einer Rollenrutsche für den Einsatz in Kindertagesstätten oder vergleichbaren Einrichtungen. Rollenrutsche mit frei drehbaren, eng angeordneten Rollen zur sicheren und komfortablen Nutzung. Tragkonstruktion aus robustem, langlebigem Material, korrosionsbeständig. Rollen aus verschleißfestem, geräuscharmem Material mit leichtgängiger Lagerung. Seitliche Absturzsicherungen bzw. Führung entsprechend der Einbausituation. Alle Kanten und Übergänge abgerundet und kindersicher ausgeführt. Befestigung für den vorgesehenen Untergrund bzw. die vorhandene Konstruktion. Geeignet für den dauerhaften Einsatz im Innenbereich. Konstruktion entsprechend den geltenden sicherheitstechnischen Anforderungen für Spielgeräte im Innenbereich (u. a. DIN EN 1176, soweit anwendbar). Verortung: EO.FA.03 (Mehrzweckraum) 1 St			

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
----	-------	---------	--------------------	-------------------

03.04.0030	FAZ (Mehrzweckraum) Hockertreppe			
------------	---	--	--	--

Hockertreppe / Heidelberger Treppe

Mehrteiliges, variables Bewegungselement aus Holz zur Förderung von Gleichgewicht, Koordination und Motorik, geeignet für den Einsatz in Kindertagesstätten und Bewegungsräumen.

Ausführung aus robustem, kindgerechtem Echtholz bzw. Holzwerkstoff mit strapazierfähiger Oberfläche. Bestehend aus insgesamt ca. 11 ineinanderschließbaren Elementen, bestehend aus einem größeren Mittelteil sowie mehreren Hockerelementen in unterschiedlichen Höhen.

Die Elemente müssen sowohl als zusammenhängende Treppe bzw. Balancier- und Bewegungselement als auch einzeln als Hocker, Podest oder Kriechelement einsetzbar sein. Platzsparende Lagerung durch Ineinanderschieben der einzelnen Elemente.

Ausführung standsicher und für den täglichen Einsatz im pädagogischen Bewegungsbereich geeignet. Kanten und Ecken kindgerecht abgerundet bzw. verletzungshemmend ausgeführt.

Ausführung: ca. 1 Mittelteil und 10 Hockerelemente in unterschiedlichen Höhen

Länge ausgezogen: ca. 5,0 m

Material: Echtholz / Holzwerkstoff, natur

Mittelteil: ca. 65 × 55 × 70 cm

kleinstes Hockerelement: ca. 45 × 20 × 15 cm

Alter: geeignet ab ca. 3 Jahren

Verortung: EO.FA.03 (Mehrzweckraum)

1 St

.....

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
03.04.0040	FAZ (Mehrzweckraum) Neigbare Sprossenwand			
	Neigbare Sprossenwand inkl. Komfort-Verstellung und Aufhängeset (Komfort) H 2,4 x B 1,15 m			
	BI Multiplex, Esche, Farbe Natur Sprossen Ø35mm, lichter Sprossenabstand 79mm schwenkbarer Teil: lackiert fester Rahmen: unbehandelt Inklusive 2 x Wandstopper			
	Komfort-Verstellung für NSpW für eine absolut leichte Bedienung der Neigbaren Sprossenwand durch nur 1 Person.			
	Produkt muss für bereits verbaute Ullewaeh Schienensystem geeignet sein.			
	Verortung: EO.FA.03 (Mehrzweckraum)			
	1 St			
03.04.0050	FAZ (Mehrzweckraum) Multigurt			
	Multigurt L 300 x B 12,5 cm			
	Material: Cordura, rückseitig schwarze PVC-Netzauflage Farbe: blau mit 2 eingenähten D-Ringen Inklusive verschiebbares Neoprenkissen			
	Produkt muss für bereits verbaute Ullewaeh Schienensystem geeignet sein.			
	Verortung: EO.FA.03 (Mehrzweckraum)			
	3 St			

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
03.04.0060	FAZ (Mehrzweckraum) 2er Aufhängeset			
	2er Aufhängeset Komfort kurz			
	bestehend aus:			
	2 x Komfort-Höheneinsteller kurz			
	4 x Sicherheitskarabiner			
	- kürzeste Länge: 40cm			
	- längste Länge: 130cm			
	Produkt muss für bereits verbaute Ullewaeh Schienensystem geeignet sein.			
	Verortung: EO.FA.03 (Mehrzweckraum)			
	2 St			
03.04.0070	FAZ (Mehrzweckraum) Doppel-Hängematte			
	Doppel-Hängematte Volcano			
	LA SIESTA® Modesta			
	Farbe: blau			
	Organic Cotton (Bio-Baumwolle)			
	Double Classic Hammock			
	Gesamtlänge: 350cm			
	Tuchfläche: 230cm x 160cm			
	empfohlene Spannweite: 3,1m			
	empfohlene Aufhängehöhe: 1,55m			
	Belastbarkeit: 160kg			
	inkl. 2er Aufhängersset Komfort kurz			
	Produkt muss für bereits verbaute Ullewaeh Schienensystem geeignet sein.			
	Verortung: EO.FA.03 (Mehrzweckraum)			
	1 St			

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
----	-------	---------	--------------------	-------------------

03.04.0080

FAZ (Mehrzweckraum) Fallschutz

Super Safety Fallschutzmatte, hellblau
Maße: 200x100x6cm
Gewicht: 7,4kg
Kern: PE-Schaum RG30
mit PU-Schaum kaschiert
Bezug: phthalatfreie, schweissechte
Spezial-Turnmattenplane
(100% Polyester) nach Öko-Tex Standard 100
Unterseite: rutschhemmender Turnmattenstoff, grau

Produkt muss für bereits verbaute Ullewaeh Schienensystem geeignet sein.
Verortung: EO.FA.03 (Mehrzweckraum)

6 St

.....

03.04.0090

FAZ (Mehrzweckraum) Wandbefestigung Fallschutz

Wandbefestigungsset 2fach
bestehend aus
2 x 070-1310 Wandbefestigungsgurt 250
zweifache Befestigung an der Wand gemäß
Unfallkasse Richtlinie,
für Fallschutzmatten, Rollbretter und
Rollenrutschbahn geeignet

Produkt muss für bereits verbaute Ullewaeh Schienensystem geeignet sein.

Verortung: EO.FA.03 (Mehrzweckraum)

1 St

.....

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
----	-------	---------	--------------------	-------------------

03.04.0100	FAZ (Mehrzweckraum) Weichbodenmatte			
------------	--	--	--	--

Weichbodenmatte, klapp- und teilbar
ca. L 300 × B 200 × H 25 cm

Weichbodenmatte für den Einsatz in Bewegungs-, Spiel- und Mehrzweckräumen von Kindertagesstätten, geeignet als Aufprall- und Dämpfungsmatte beim Turnen, Klettern, Spielen und Toben.

Ausführung mit hoher Einsinktiefen und guten Dämpfungseigenschaften. Mattenkern aus hochwertigem, elastischem Schaumstoff, Bezug aus strapazierfähigem, phthalatfreiem Planenmaterial. Unterseite aus rutschhemmendem Turnmattenstoff zur sicheren Auflage auf dem Boden.

Matte klapp- und teilbar zur platzsparenden Lagerung und für einen erleichterten Transport. Teilung über Reißverschluss. Mit integrierten Trageschlaufen.

Die Matte muss für den bestimmungsgemäßen Einsatz im pädagogischen Bewegungsbereich geeignet sowie leicht zu reinigen und robust für den täglichen Gebrauch ausgeführt sein.

Mattenkern: Schaumstoff, Raumgewicht ca. RG 18–25
Bezug: phthalatfreier, strapazierfähiger Planenstoff
Unterseite: rutschhemmender Turnmattenstoff
Ausführung: klapp- und teilbar, mit Trageschlaufen
Farbe: nach Farbkonzept / Bemusterung

1 St

.....

03.04.0110	FAZ (Kleinkinder) Teppich (2 x 2 m)			
------------	--	--	--	--

Teppich **L 200 x B 200 cm**

Material: 80 % Ziegenhaar, 20 % Schurwolle, Bouclé-Schlingenware (Kita-Qualität), Fein gerippte Oberflächenstruktur

Eigenschaften: strapazierfähig und verschleißfest, trittschallmindernd, antistatisch und staubbindend, pflegeleicht, temperatenausgleichend

Kante umlaufend gekettelt (gebundene Kante), in Teppichfarbe

Eignung: für stark frequentierte Bereiche in Kindertageseinrichtungen
Farbe: Blau

Verortung: EO.FA.04 (Kleinkinder)

1 St

.....

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro		
03.04.0120	FAZ (Mädchentreff/Clubraum) Teppich Durchmesser 2 m Teppich Durchmesser 200 cm Material: 80 % Ziegenhaar, 20 % Schurwolle, Bouclé-Schlingenware (Kita-Qualität), Fein gerippte Oberflächenstruktur Eigenschaften: strapazierfähig und verschleißfest, trittschallmindernd, antistatisch und staubbindend, pflegeleicht, temperaturnausgleichend Kante umlaufend gekettelt (gebundene Kante), in Teppichfarbe Eignung: für stark frequentierte Bereiche in Kindertageseinrichtungen Farbe: Blau nach Abstimmung Verortung: 1 x EO.FA.11 (Mädchentreff) 2 x EO.FA.27 (Clubraum) 3 St					
03.04.0130	FAZ (Kleinkinder) Wandspiegel mit Haltestange Spiegel mit Haltestange B 120 x H 75 X T 12cm Material: 19 mm weiß melaminbeschichtete Platte mit Anleimern aus massiver Buche, Kanten gerundet und geölt, Haltestange aus 30mm Buche für Wandbefestigung vormontiert Verortung: EO.FA.04 (Kleinkinder) 1 St					
03.04.0140	FAZ (Flur) Galerieschienen Galerieschiene 2 m Farbton weiß inkl. Montageteile (Dübel, Schrauben, Clipse), 4 Abhängeseile (aus Perlon, 1,5 m) 4 Bilderhaken (Tragkraft pro Haken 2 kg) Verortung: Flure 10 St					

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
03.04.0150	FAZ (Clubraum) Kicker Kicker (kindgerechte Tischhöhe) Robuste Konstruktion für den intensiven täglichen Gebrauch. Spielfeld aus abriebfestem, pflegeleichtem Material mit dauerhaft aufgebrachtem Spielfelddekor. Korpus aus stoßfestem Holzwerkstoff oder gleichwertigem Material. Stabile Standfüße mit rutschhemmender Ausführung, ggf. mit Höhenausgleich. Kindgerechte Tischhöhe, geeignet für Kinder im Alter von ca. 6–12 Jahren. Durchgehende oder teleskopierbare Spielstangen aus korrosionsbeständigem Metall. Ergonomische, rutschfeste Griffe. Bruchsichere Spielfiguren, fest auf den Spielstangen montiert. Ballrücklauf auf beiden Stirnseiten. Lieferung einschließlich Spielbällen. Spielfeld: 1.200 × 700 mm Tischhöhe: 750–800 mm Gesamtabmessungen entsprechend Herstellerstandard. Anforderungen: Hohe Standfestigkeit und Kippsicherheit. Pflegeleicht und langlebig. Alle Kanten und Ecken kindgerecht gerundet. Geeignet für den Innenbereich in öffentlichen Einrichtungen. Verortung EO.FA.27 (Clubraum) 1 St			
03.04.0160	FAZ (Clubraum) Raumteiler Kleinkindecke Raumteiler Kleinkindecke ca. B 88 x H 144 x T 3 cm 3 Tafel oder Whiteboardelemente mit Standfüßen Buche Massivholz, Mitteldichte Holzfaserplatte (MDF) Tafelfläche 2-fach lackiert, emailliert abgewinkelten Standfüßen aus Stahl, anthrazit Verortung EO.FA.27 (Clubraum) 1 St			
Summe 03.04	Zubehör I FAZ			

03.05 **Lieferung und Montage**

Druck-Datum: 01.09.2026

Seite 87 von 90

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis Euro	Gesamtbetrag Euro
03.05.0010	Lieferung und Verteilung der Möbel			
	Lieferung und Verteilung/Vertragen der angebotenen Möbel gemäß dem Grundriss. Inkl. geschätzter Lieferkosten.			
	1 psch			
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag				
03.05.0020	Montage der Möbel			
	Montagestunden Möbel und Kleinteile schätzen.			
	Inkl. Befestigungsmaterial und möglichen Einkürz- und Einpassarbeiten.			
	Verpackungsmaterial ist vollständig und fachgerecht zu entsorgen.			
	Geschätzen Aufwand in Stunden + Stundensatz eintragen			
				
	1 psch			
Summe 03.05	Lieferung und Montage			
Summe 03	Möbel KG600 I Familienzentrum			

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Zusammenstellung (Ebene 2)	Summe Euro
01.01	Wickeltische / Kinder WC	
01.02	KITA I Spiel- und Matratzenpodeste	
01.03	Lieferung und Montage	
Summe 01	Möbel KG380 I Kindertagesstätte	
02.01	Tische Stühle I KITA	
02.02	Stauraum I KITA	
02.03	Garderoben I Kita	
02.04	Zubehör I KITA	
02.05	Erstausstattung I KITA	
02.06	Lieferung und Montage	
Summe 02	Möbel KG600 I Kindertagesstätte	
03.01	Tische Stühle I FAZ	
03.02	Stauraum I FAZ	
03.03	Wickeltisch I WC FAZ	
03.04	Zubehör I FAZ	
03.05	Lieferung und Montage	
Summe 03	Möbel KG600 I Familienzentrum	

Neubau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

Projekt: Innenausbau FACE Campus Titiseestraße Kita & Familienzentrum

LV-Bezeichnung: 19_LV Lieferung & Montage Liefermöbel

OZ	Zusammenstellung	Summe Euro
01	Möbel KG380 I Kindertagesstätte	
02	Möbel KG600 I Kindertagesstätte	
03	Möbel KG600 I Familienzentrum	
Summe Zusammenstellung:		
Summe ohne Nachlass:		
Nachlass (.....%):		
Summe netto:		
zzgl. 19% MwSt:		
Summe inkl. MwSt:		