

Inhaltsverzeichnis

Bürgerpark - Landesgartenschau Neuss 2026 (5041)

151	LV	VE 15.1 Wiederverwendung Beton-Schwerlastplatten	
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		
	Allgemeine und technische Vorbemerkungen		2
01	Titel	Durchführungshaushalt	3
01.01	Bereich	Betonplatten an Festwiese	3
01.02	Bereich	Betonplatten im Gartenland	5
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte		6

Leistungsverzeichnis

Bürgerpark - Landesgartenschau Neuss 2026 (5041)

151	LV	VE 15.1 Wiederverwendung Beton-Schwerlastplatten
Allgemeine und technische Vorbemerkungen		
1. Allgemeine Vorbemerkungen Die Einheitspreise sind Festpreise. 2. Bauvorhaben 2.1 Anlass und Gegenstand zum Bauvorhaben Die Stadt Neuss ist Ausrichter der Landesgartenschau 2026. Es erfolgten umfangreiche Umgestaltungs- und Sanierungsmaßnahmen einer ehemalige Pferderennbahn. Aufgrund der räumlichen Ausdehnung wird die Fläche in unterschiedliche Vergabeeinheiten (VE) aufgeteilt, welche getrennt voneinander ausgeschrieben werden. Die verschiedenen VEs sind in der folgenden Aufstellung zur Orientierung aufgeführt. Die folgenden Vergabeeinheiten entsprechen dabei separaten Bauabschnitten oder Lieferleistungen. VE 00.1 Strauchrodung (über Amt 19) VE 00.2 Baumfällungen (über Amt 19) VE 00.3 Lieferung und Pflanzung von Bäumen VE 01.1 Erdarbeiten, Wegebau, Infrastruktur und Abbruch VE 01.2 Lieferung / Einbau Infrastruktur VE 01.3 Grundwasser-Entnahmestellen VE 02 Teichbau VE 03 Lieferung Bäume /Sträucher / Hecken VE 04.1 Gehölzpflanzungen Rennbahn VE 04.2 GaLaBau Rennbahn VE 06 Galabau Kulturanger VE 07 Galabau Sporthain VE 08 Galabau Gartenland und Parkentrées VE 09 Skateplatzbau/Dirtrackbau VE 10.1 Lieferung und Einbau Spielgeräte VE 10.2 Lieferung Mobiliar VE 11 Lieferung und Einbau Beleuchtung VE 12 Zaun Gartenschau VE 13 Lieferung und Pflanzung Wechsel flor VE 14 Pflege während LAGA VE 15.1 Wiederverwendung Beton-Schwerlastplatten VE 15.2 Herstellung Endzustand Gegenstand dieser Ausschreibung ist die VE 15.1 2.2. Baubeschreibung / auszuführende Leistungen Ausgangssituation Die Ausschreibung beinhaltet die Aufnahme und Entsorgung, darunter wird der Weiterverkauf oder die Eigenverwendung verstanden, von Beton- Schwerlastplatten von 2 Standorten im Rennbahnbereich. Die Platten wurden im Herbst 2025 und Frühjahr 2026 eingebaut. Da sie zwischenzeitlich im Veranstaltungszeitraum sowohl von Fahrzeugen befahren, als auch von unzähligen Besuchern belaufen wurden, können Schäden oder Verschmutzungen an der Oberfläche nicht ausgeschlossen werden. 2.3 Terminlicher Bauablauf Direkt nach Auftragserteilung ist mit der Vermerkung der Betonplatten zu beginnen. Sollten hierfür oder schon im bereits im Angebotszeitraum Besichtigungstermine notwendig sein, sind diese vorab zeitlich zu vereinbaren, da die Landesgartenschau noch in Betreib und somit kein freier Zutritt möglich ist.		

Leistungsverzeichnis

Bürgerpark - Landesgartenschau Neuss 2026 (5041)

151	LV	VE 15.1 Wiederverwendung Beton-Schwerlastplatten
Allgemeine und technische Vorbemerkungen		
Der Aufnahme- und Abfuhrzeitraum in den unterschiedlichen Bereichen beträgt: Gartenland: 02.11 bis 20.11.2026 Festwiese: 16.11 bis 14.12.2026 2.4 Verkehrsanbindung Zufahrt zur Festwiese Die Zufahrt erfolgt über die Stresemannallee mit Einbiegung in die Straße Am Rennbahnpark, in 41460 Neuss. Die Zufahrt ist per Sattel- oder Gliederfahrzeug anfahrbar. Beim Durchqueren des Kulturangers mit seinen Veranstaltungsgebäuden handelt es sich um einen öffentlichen Bereich mit erhöhtem Fußgänger und Radfahreraufkommen. Die Fahrgeschwindigkeit der eingesetzten Transportfahrzeuge ist anzupassen um Gefährdungen Dritter auszuschließen. Zufahrt zum Gartenland Die Zufahrt erfolgt über die Langemarkstr. mit Einbiegung in die Straße Am Obertorweg, in 41460 Neuss. Die Zufahrt ist per Sattel- oder Gliederfahrzeug anfahrbar. Beim Durchqueren des Gartenlands mit seinem 4,0 m breiten Asphaltweg ist mit erhöhtem Baustellenverkehr anderweitiger Gewerke zu rechnen. Die Fahrgeschwindigkeit der eingesetzten Transportfahrzeuge ist anzupassen um Gefährdungen Dritter oder Schäden von Straßen-Bankettbereichen auszuschließen. ----- 01 Titel Durchführungshaushalt 01.01 Bereich Betonplatten an Festwiese A0001 Festwiese Ausführungsbeschr. Der Bereich der Festwiese befindet sich im westlichen Teil der Parkanlage. Es handelt sich um eine große Veranstaltungsfläche, die per Sattel-LKW direkt angefahren werden kann. Die Zufahrt bis zum Ausbauort und unmittelbare Platzierung des Transport-LKWs neben dem Aufnahmegerät ist möglich, so dass eine Zwischenlagerung eingespart werden kann. Die Zufahrt erfolgt über die Stresemannallee mit Einbiegung in die Straße Am Rennbahnpark. Die Zufahrt erfolgt laut beigefügtem Lageplan mit Vorgabe der Fahrtrichtung . 01.01.1 Betonplatte 200/200/16 abfahren Bodenbelagsplatten als Beton-Fertigteil aufnehmen, verladen und abfahren, Bei den Bestandsplatten handelt es sich um Schwerlastplatten des Herstellers Fa. BTW stelcon GmbH www.stelcon.de Betonplattentyp: stelcon Esticon Basic 16 Eigenschaften Rastermaß: 200 x 200 x 16 cm (inkl. ca. 15 mm Fuge) Abmessung: 198,5 x 198,5 cm Dicke: 16 cm - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:		

Leistungsverzeichnis**Bürgerpark - Landesgartenschau Neuss 2026 (5041)**

151	LV	VE 15.1 Wiederverwendung Beton-Schwerlastplatten		
01	Titel	Durchführungshaushalt		
01.01	Bereich	Betonplatten an Festwiese		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Gewicht: ca. 385 kg / m ²			
	Tragbetonqualität: C 45/55 (Güteschutzüberwachung nach DIN EN 206-1 I DIN 1045)			
	Kantenausbildung: gefaste Betonkante in 5 x 5 mm			
	Oberfläche:			
	Besenstrich grob rauh, rutschhemmend mit nachgewiesenem SRT-Wert > 60 mit Prüfzeugnis der deutschen Studiengemeinschaft für Straßenmarkierungen.			
	Deckschicht:			
	Spezial-Deckschicht topCon 101. Expositionsclassen: XC4, XD3, XF4, XA3, XM2, Schleifbeanspruchung (verbesserte Härteklasse 4, Abrieb < 12.000 mm ³ / 50 cm ² analog DIN EN 1339).			
	Belastung:			
	Für straßenzugelassene, luftgummibereifte Fahrzeuge bis 100 kN Radlast bzw. 200 kN Achslast.			
	Die Platten wurden folgendermaßen verlegt			
	Fugenbreite: 15 mm			
	Bettung: Edelsplitt-Brechsand-Gemisch aus Grauwacke, 3-5 cm im verdichteten Zustand, Körnung 2/5 mm,			
	Fugenschluß: Edelbrechsand-Splitt aus Grauwacke 2/5 mm,			
	Die Platten sind mittels Vakuumsauggerät zu heben, von grobem Schmutzanhaftungen an den Seiten- und der Unterfläche mittels Besenreinigung zu säubern, Beim Stapeln der Platten sind Abstandhalter nach Wahl des AN einzulegen, um die Aufnahme per Radladergabel im Zuge der Be- und Entladung des Transport-LKWs zu ermöglichen.			
	Der Einsatz von offenen Sattel-LKWs wird empfohlen, weil dann die Platten nach der Aufnahme und Säuberung direkt verladen werden könnten um eine Zwischenlagerung zu vermeiden.			
	Zwischengelagerte Betonplatten laden und abfahren,			
	Beim einzutragenden Einheitspreis ist der durch die Wiederverwendung der Platten erzielte Verkaufserlös zu berücksichtigen und einzupreisen. Insofern ist die Angabe eines Negativ-Einheitspreises erlaubt und erwünscht.			
		369 St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis**Bürgerpark - Landesgartenschau Neuss 2026 (5041)**

151	LV	VE 15.1 Wiederverwendung Beton-Schwerlastplatten		
01	Titel	Durchführungshaushalt		
01.01	Bereich	Betonplatten an Festwiese		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.01.2	Betonplatte 200/150/16 abfahren Wie Position 01.01.1 (Seite 3) jedoch: Rastermaß: 200 x 150 x 16 cm (inkl. ca. 15 mm Fuge) Abmessung: 198,5 x 148,5 cm			
		44 St	EP	GP
Summe Bereich 01.01				
		Betonplatten an Festwiese, Netto:		
01.02 Bereich Betonplatten im Gartenland				
A0002	Gartenland			
Ausführungsbeschr.	Beim Bereich im Gartenland handelt es sich um eine Fläche im östlichen Teil der Parkanlage. Es ist eine große Veranstaltungsfläche in den Maßen ca. 55 x 45 m, die per Sattel-LKW direkt angefahren werden kann. Die Zufahrt bis zum Ausbauort und unmittelbare Platzierung neben dem Aufnahmegrät ist möglich, so dass eine Zwischenlagerung eingespart werden kann. Die Zufahrt erfolgt über die Langemarkstr. mit Einbiegung in den Obertorweg. Dieser hat eine Fahrbahnbreite von 4,0 m, so dass bei Gegenverkehr rücksichtvoll zu fahren ist. Die Zufahrt erfolgt laut beigefügtem Lageplan mit Vorgabe der Fahrtrichtung.			
01.02.1	Betonplatte 200/200/16 abfahren Wie Position 01.01.1 (Seite 3) jedoch: es handelt sich dabei um die gleichen Platten wie im Festwiesenbereich			
		300 St	EP	GP
Summe Bereich 01.02				
		Betonplatten im Gartenland, Netto:		
Summe Titel 01				
		Durchführungshaushalt, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		

LV-Zusammenfassung**Bürgerpark - Landesgartenschau Neuss 2026 (5041)**

151	LV	VE 15.1 Wiederverwendung Beton-Schwerlastplatten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Durchführungshaushalt	3	
01.01	Bereich	Betonplatten an Festwiese	3	
01.02	Bereich	Betonplatten im Gartenland	5	
Summe LV 151 VE 15.1 Wiederverwendung Beton-Schwerlastplatten				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				