

Arbeitskarte für KG 474 Feuerlöschanlagen

Leistungskennziffer				Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen						Bemerkungen
					1-mo-natl.	3-mo-natl.	6-mo-natl.	12-mo-natl.	24-mo-natl.	bei Bedarf	
1	0	0		Trockene Hydrantenanlage (Steigleitung Trocken)							Nach DIN 14462
1	1	0		Rohrleitungen und Zubehör							
1	1	1	0	Sichtprüfung auf Dichtheit, Beschädigung, Korrosion, schädigende Einflüsse, Befestigung			x				
1	2	0		Absperr-, Wandeinbau und Entleerarmaturen							
1	2	1	0	Auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen			x				
1	2	2	0	Auf Funktion prüfen			x				
1	2	3	0	Auf Dichtheit prüfen (Sichtkontrolle)			x				
1	3	0		Entlüftungseinrichtung							
1	3	1	0	Auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen			x				
1	3	2	0	Auf Funktion prüfen			x				
1	3	3	0	Auf ordnungsgemäße Verschlussstellung prüfen			x				
1	4	0		Enspeiseschrank mit Einspeisearmatur							
1	4	1	0	Sichtprüfung auf Vollständigkeit, Dichtheit, Beschädigung, Korrosion, Veränderungen, schädigende Einflüsse, Verschmutzung, Befestigung			x				
1	4	2	0	Kupplungen (B und C) auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion (äußerlich) einschließlich Funktion und Dichtung prüfen			x				
1	4	3	0	Auf Funktion der Rückschlag- und Absperrarmatur prüfen			x				
1	4	4	0	Schutzdeckel und Hinweisschilder prüfen			x				
1	4	5	0	Auf freie Zugänglichkeit prüfen			x				
1	5	0		Entnahmeschrank mit Hydrantenventilen und Feuerwehranschlüssen							
1	5	1	0	Sichtprüfung auf Vollständigkeit, Dichtheit, Beschädigung, Korrosion, Veränderungen, schädigende Einflüsse, Verschmutzung, Befestigung			x				
1	5	2	0	Kupplungen (B und C) auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion (äußerlich) einschließlich Funktion und Dichtung prüfen			x				
1	5	3	0	Auf Funktion der Hydrantenventile prüfen			x				
1	5	4	0	Auf freie Zugänglichkeit prüfen			x				

Arbeitskarte für KG 474 Feuerlöschanlagen

Leistungs- kennziffer				Fristen						Bemerkungen
				1- mo- natl.	3- mo- natl.	6- mo- natl.	12- mo- natl.	24- mo- natl.	bei Be- darf	
1	6	0		Kennzeichnung und Beschilderung						Nach DIN 4066 / DIN 14462
1	6	1	0	Auf Vollständigkeit und Lesbarkeit prüfen						
1	6	2	0	Auf Übereinstimmung mit den Bestandsplänen prüfen						