## Inhaltsverzeichnis


| | | |
|---|---|---|
| **01** | **GRUNDWASSERMESSSTELLEN** | 1 |
| **01.01** | **Baustelleneinrichtung** | 1 |
| **01.02** | **Bohrungen** | 2 |
| **01.03** | **Wasseraufbereitung** | 4 |

**Leistungsverzeichnis Kurztexte**



| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **GRUNDWASSERMESSSTELLEN** | | | | |
| **01.01** | **Baustelleneinrichtung** | | | | |
| 01.01.0001 | Baustelle einrichten | 1 | psch | | ..... |
| 01.01.0002 | Einwegschutzanzug | 100 | St | ..... | ..... |
| 01.01.0003 | Kolonnenstunden | 10 | h | ..... | ..... |
| 01.01.0004 | Dokumentation | 1 | St | ..... | ..... |
| 01.01 Baustelleneinrichtung | | | | | ..... |

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.02** | **Bohrungen** | | | | |
| 01.02.0001 | Aufstellen/ Umstellen Bohrgerät | 9 | St | ..... | ..... |
| 01.02.0002 | Trockenbohrung, Tiefe 0-10,0 m | 80 | m | ..... | ..... |
| 01.02.0003 | Trockenbohrung, Tiefe 10,0-15,0 m<br>Bedarfsposition | 20 | m | ..... | ..... |
| 01.02.0004 | Meißelstunden | 1 | h | ..... | nur E-Preis |
| 01.02.0005 | Entnahme von gestörten Bodenproben, Inhalt 0,5 l | 100 | St | ..... | ..... |
| 01.02.0006 | Aufsatzrohr DN 115, PEHD | 90 | m | ..... | ..... |
| 01.02.0007 | Filterrohr DN 115, PEHD | 40 | m | ..... | ..... |
| 01.02.0008 | Bodenkappe DN 115, PEHD | 10 | St | ..... | ..... |
| 01.02.0009 | Filtersand | 60 | m | ..... | ..... |
| 01.02.0010 | Tonabdichtung | 70 | m | ..... | ..... |
| 01.02.0011 | Pegelabschlusskappe | 10 | St | ..... | ..... |
| 01.02.0012 | Messstellenabschluss "Überflur" liefern | 10 | St | ..... | ..... |
| 01.02.0013 | Rückbau vorhandener Grundwassermessstellen<br>Bedarfsposition | 16 | m | ..... | ..... |
| 01.02.0014 | Verfüllen des Bohrlochs mit Quellon WP | 1 | m | ..... | nur E-Preis |
| 01.02.0015 | Abdeckbarer Container für Bohrgut (ca. 10 m) | 1 | St | ..... | ..... |

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.0016 | Beprobung des Bohrgutes und Deklarationsanalytik | 1 | St | ..... | ..... |
| 01.02.0017 | Entsorgung des Bohrgutes | 15 | t | ..... | ..... |
| 01.02 Bohrungen | | | | | ..... |

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.03** | **Wasseraufbereitung** | | | | |
| 01.03.0001 | Klarpumpen zum Entsanden der Messstelle | 20 | h | ..... | ..... |
| 01.03.0002 | An- und Abtransport sowie betriebsfertiges Aufstellen einer Grundwasseraufbereitungsanlage | 1 | St | ..... | ..... |
| 01.03.0003 | Betreiben der Aufbereitungsanlage | 3 | d | ..... | ..... |
| 01.03.0004 | Umsetzen der Aufbereitungsanlage | 4 | St | ..... | ..... |
| 01.03 Wasseraufbereitung | | | | | ..... |
| 01 GRUNDWASSERMESSSTELLEN | | | | | ..... |

**Zusammenstellung**

| | | |
|---|---|---|
| 01.01 | Baustelleneinrichtung | ..... |
| 01.02 | Bohrungen | ..... |
| 01.03 | Wasseraufbereitung | ..... |
| 01 | GRUNDWASSERMESSSTELLEN | ..... |
| | Summe | ..... |
| | zzgl. MwSt ..... % | ..... |
| | Gesamtsumme | ..... |