

Bauabschnitt II
Grundriss Obergeschoss 1
OKFF = + 3.67 = 206.32 NHN
M 1:100
Alle vorhandenen Stützen und Stahlträger sind gemäß Brandschutzanforderungen zu verkleiden!
Hinweis allgemein:
Die genauen Anschlußpunkte für Fachräume sind den entsprechenden Fachraumplanungen zu entnehmen.
Hinweis SW:
Schmutzwasserleitungen sind mit einem Gefälle von 1:100 geplant.
Hinweis Heizung/Kälte: Die Kühlung erfolgt über die Lüftungsgeräte im 2-Leiter-System.
Vor den Anschlüssen der RLT-Geräte sind 3-Wege-Umschaltventile geplant,
um zwischen Heiz- und Kühlbetrieb zu wechseln. Siehe Schema.
Hinweis Heizung/Kälte: Die Kühlung erfolgt über die Lüftungsgeräte im 2-Leiter-Systems.
Vor den Anschlüssen der RLT-Geräte sind 3-Wege-Umschaltventile geplant,
um zwischen Heiz- und Kühlbetrieb zu wechseln. Siehe Schema.
Hinweis allgemein:
Die genauen Anschlußpunkte für Fachräume sind den entsprechenden Fachraumplanungen zu entnehmen.
Hinweis SW:
Schmutzwasserleitungen sind mit einem Gefälle von 1:100 geplant.
Hinweis Heizung/Kälte: Die Kühlung erfolgt über die Lüftungsgeräte im 2-Leiter-System.
Vor den Anschlüssen der RLT-Geräte sind 3-Wege-Umschaltventile geplant,
um zwischen Heiz- und Kühlbetrieb zu wechseln. Siehe Schema.
BA1.01.17 AUR 58.20 m² 30.61 m Bestand
BA1.01.16 AUR 56.22 m² 30.62 m Bestand
BA1.01.15 TRH 2 29.26 m² 22.53 m
BA1.01.14 Flur 1 90.44 m² 71.93 m Bestand
BA1.01.13 Flur 2 39.55 m² 34.12 m Bestand
BA1.01.12 Flur 3 79.89 m² 64.87 m Bestand
BA1.01.11 Flur 15.91 m² 19.05 m
BA1.01.10 Flur 4.73 m² 3.00 m
BA1.01.9 TRH 1 50.48 m² 31.71 m
BA1.01.11.2 Putzl 5.27 m² 9.23 m
BA1.01.10.1 Diff 15.48 m² 16.75 m
BA1.01.10.2 Abstell. 7.15 m² 13.83 m Bestand
BA1.01.01 WC J 2.90 m² 7.04 m Bestand
BA1.01.02 WC M 2.80 m² 6.90 m Bestand
BA1.01.03 AUR 66.42 m² 34.35 m
BA1.01.04 DIFF 52.50 m² 30.61 m Bestand
BA1.01.05 AUR 61.68 m² 32.08 m Bestand
BA1.01.06 AUR 53.78 m² 29.98 m Bestand
BA1.01.07 AUR 69.36 m² 34.12 m Bestand
BA1.01.08 AUR 69.33 m² 34.14 m Bestand
BA1.01.09 AUR 54.56 m² 30.15 m Bestand
BA1.01.10 AUR 62.11 m² 32.14 m Bestand
N.01.19 DIFF/LRS 29.57 m² 19.49 m
N.01.20 Vorraum 5.53 m² 7.62 m
N.01.21 Flur 15.91 m² 19.05 m
N.01.30 TRH 1 50.48 m² 31.71 m
Aufzug
STB 240
STB 362
Brandwand
feuerhemmend
feuerbeständig
RST
dT
Verteiler OG 02 VA 10" 4 HK
Verteiler OG 01 VA 10" 3 HK
Kompakt-Heizkörper Typ HVL 22-1600-600 Anschluß an bestehende Leitungen im Flur
altzeit öffenbar
RLT-RS
RLT-LRS
AW_MW-BESTAND_vermutlich_365
Legende
3-Wege-Mischer
Absperrung
KFR-Ventil
Filter
Wasserzähler
Strömungsteiler
Pufferspeicher
Pumpe
Spülstation
Heizkreisverteiler FBH
Heizregister RLT
Fußbodenkreis "bifilar"
Kaltwasser
Warmwasser
Schutzwasser
Heizung Rücklauf
Heizung Vorlauf
Kälte Rücklauf
Kälte Vorlauf
Wichtige Hinweise: Heizung + Kälte, Sanitär
-Sämtliche Rohrdurchgängen Heizung - Kälte durch Brandabschnitte sind gemäß den Brandschutzbestimmungen F-90 zu schließen!
-Art und Ausführung der Isolierung gemäß DIN und VDI – Vorschriften.
Alle Dämmstoffe Brandklasse A1.
-Die Ausführung/Ausstattung der Kaltzonelemente hat gemäß den Kaltzonenlaitals der Architekten nach Bemusterung bzw. Ausführungsfreigabe zu erfolgen!
-Für alle Armaturen, FSK etc. in abgehängten Bereichen sind Revisionsklappen (bind. 40/40 cm) vorzusehen. Desgleichen gilt für Stege-/ Fallpunkte, welche verkleidet werden.
-Die aufgeführten Details sind Systemdarstellungen und nur in Verbindung mit den Architekten-Leitdetails gültig. Die prinzipielle Entwurfsabstimmung der Architekten-Leitdetails mit der TGA sind erfolgt.
-Die Heizungsleitungsdimensionen sind in Abhängigkeit der Architektenleitdetails- "Fußbodenaufbauten" vorzunehmen.
-Bei den Schachtinstallationen sind die Lüftungsbau-Richtlinien zu beachten und dementsprechende, nichtbrennbare Dämmstoffplatten zu verwenden.
-In das HK-Verteilnetz sind ausreichend:
1) Absperrarmaturen mit Füll-und Entleerungsmöglichkeiten
2) Festpunkte,Kompensatoren, Dehnungsbogen etc.
vorzusehen.
-sämtliche Heizkörper-Einzelanschlußleitungen etc., durch Wände bzw. Decken geführt, sind vor Ort zu bohren und nach Abschluß der Arbeiten brandschutztechnisch zu verschließen!
Entlüftungen und Entlüftungen sind an gut zugänglichen Bereichen zu installieren!
-Mehrwellige Heizungs- und Kälteführungsleitungen sind in Abstimmung und nach Vorgaben Bauphysiker.
-Alle dargestellte Fremdgewerke dienen nur der Übersicht. Gültigkeit haben inhaltlich und technisch nur die jeweiligen Einzelgewerkepläne TGA.
Weitere Abstimmungen wie Schachtlagegen, Technikkandorte, Trassenführungen etc. haben im Zuge der fortschreibenen Entwurfsplanung, Ausführungs-, Montage und Materialplanung in Koordination des AN zu erfolgen, unter Berücksichtigung der statischen und architektonischen Erfordernissen.
-Die Koordination während der Installation, ist vom Auftragnehmer mit Fremdgewerken selbständig durchzuführen.
-Alle Außenliegende Leitungen sind mit Begleitheizung zu versehen.
Kernbohrungen in Außenbauteilen sind mit einer entsprechenden Wasser – undurchlässigen Verwiegelung (z.B. Aquagard + Spezialtuch) zu versehen.
Der jeweilige Nachweis ist lückenlos in Absprache mit der örtlichen Bauleitung anzuzeigen!
Einzubetonierende Bauteile (Abläufe/Rinnen) sind frühzeitig und in Absprache mit der Bauleitung zu ordern und an den Rohbauer zu übergeben.
Durchdringungen von Grundleitungen etc. durch Betonbauteile (Fundamente) sind durch geeignete Maßnahmen (Schutzrohr, Fundamentaussparung etc.) vor mechanischer Beanspruchung zu schützen!
Alle Armaturen und Bedienelemente müssen jederzeit zugängig sein!
Zur Verhinderung von Körperschallübertragungen sind sämtliche Rohrbefestigungen und Halterungen mit entsprechenden Schallschutzeinlagen nach auszuführen!
Alle dargestellten Fremdgewerke dienen nur der Übersicht. Gültigkeit haben inhaltlich und technisch die jeweiligen Einzelgewerkepläne TGA.
Weitere Abstimmungen wie Schachtlagegen, Technikkandorte, Trassenführungen etc. haben im Zuge der fortschreibenen Entwurfs-, Ausführungs-, Montageplanung in Koordination des AN zu erfolgen, unter Berücksichtigung der statischen und architektonischen Erfordernissen.
Index Datum Name Änderungen
Übersichtsplan
Projekt
Plettenberg_Realschule
Albert-Schweitzer-Str. 4
58840 Plettenberg
Bauherr
Stadt Plettenberg
Grünestraße 12
58840 Plettenberg
Bauteil 1. Obergeschoss - Realschule, Plan
Phase Ausführungsplanung
Fachplanung Heizung/Sanitär
xRef
Dateiname PL-RS-G24_LP5_HS_1OG_02-Index0
Maßstab 1:50
Datum 02.09.2026
Projekt und Plannummer PL-RS-G24_LP5_HS_1OG_02-Index0
Fachplaner
gpe projekt
Nordstraße 2
59872 Meschede
Tel.: 0291 9941-0
Fax: 0291 9941-99
E-Mail: info@gpe-projekt.de
http://www.gpe-projekt.de
Vorabzug