

Bieter							Datum		
							08.05.2026		
Baumaßnahme FRWL-Lüdenscheid									
Leistung LV Zimmererarbeiten									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Vorbereitende Maßnahmen	Titel							
01.1	Baustelleneinrichtung, eigene Leistung	1	psch						
01.2	Terminplan	1	psch						
01.3	Sicherheitskonzept, Gefährdungsbeurteilung	1	psch						
01.4	Abbund- und Werkstattpläne, Statik des Auftragnehmers	1	psch						
01.5	Dokumentation, Nachweise, Bescheinigungen, Prüfzeugnisse	1	psch						
01.6	Bemusterung sichtbare Holzbauteile	1	psch						
01.7	Abdichtungs- und Entwässerungskonzept	1	psch						
02	Sonderkonstruktionen	Titel							
Text	Schutznetze	\	\	\	\	\	\	\	\
02.1	Personenauffangnetz, horizontal, Aufbau	441	m²						
02.2	Personenauffangnetz, Gebrauchsüberlassung	1.764	m²Wo						
02.3	Personalnetz, horizontal, Abbau	441	m²						
Text	Fahrbares Gerüst	\	\	\	\	\	\	\	\
02.4	Fahrbare Arbeitsbühnen, LK 3, RH 6,85 m, Aufbau	2	St						
02.5	Gebrauchsüberlassung für fahrbare Arbeitsbühnen	10	StWo						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter										Datum
										08.05.2026
Baumaßnahme FRWL-Lüdenscheid										
Leistung LV Zimmererarbeiten										
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges 2	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
02.6	Fahrbares Arbeitsbühnen RTH 6,85 m, Abbau	2	St							
02.7	Fahrbares Arbeitsbühnen, umsetzen	6	St							
02.8	Provisorischer Windrispenverband	158	m							
03 Holzbau Titel										
Text	Erschwernisse, Montage	\	\	\	\	\	\	\	\	
03.1	BSH Brettschichtholz binder, GL28C, 24/128 cm, liefern	44	m³							
03.2	BSH Brettschichtholz binder abbinden	143	m							
03.3	Oberflächenschutz; Schutzanstrich, BSH Holzbinder	433	m²							
03.4	Mehr- oder Minderkosten, Oberfläche, NSi	44	m³							
03.5	Trägeraussparungen, d 100 mm	54	St							
Text	Auflagerpunkte	\	\	\	\	\	\	\	\	
03.6	OSB 4, Auflagerpunkt Träger, unten verschließen	9	St							
03.7	Ausfüllen der Zwischenräume mit Mineralwolle, nicht brennbar	0,4	m³							
03.8	Stahlblechformteil, Auflagerpunkt Träger, oben	9	St							
03.9	Verguß, Holzbinder, Beton	18	St							
03.10	Brettsperrholzdecke (BSPH), Dachschalung, 10 cm	441	m²							

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter										Datum
										08.05.2026
Baumaßnahme FRWL-Lüdenscheid										
Leistung LV Zimmererarbeiten										
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges 2	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
03.11	Befestigungsschrauben, d= 8 mm	590	St							
03.12	Oberflächenschutz, Schutzanstrich, Brettsperrholzdecke	441	m²							
03.13	Mehr- oder Minderkosten, Oberfläche, Si	441	m²							
03.14	Stoßdeckungsleiste OSB 4, Stöße der BSPH Platten	136	m							
03.15	Horizontale Fräsung, BSPH Platte, Stoßfuge	272	m							
03.16	Brettsperrholzaussparungen, Lichtkuppel, 1,00x2,00 m	3	St							
03.17	Stahlwinkel an der Attika, 70x70x2 mm, dreiseitig	85	m							
03.18	Abdeckleiste an der Wand, 100x80 mm, vierseitig	83	m							
Text	Unterkonstruktion Dunkelklappe	\	\	\	\	\	\	\	\	
03.19	Auswechslung für Dunkelklappe, 8x12 cm	48	m							
03.20	Abstandhölzer, Kranz, 20x6x36cm	48	St							
03.21	Umlaufende Bohle, 6x20 cm	23	m							
03.22	OSB 4, 15 mm, vertikale Schalung Aufkantung Dachoberlicht	20	m²							
03.23	Mineralwolle, nicht brennbar	3	m³							
Text	Befestigungsmaterial	\	\	\	\	\	\	\	\	
03.24	Verbindungs- und Befestigungselemente, verzinkt	20	kg							

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter							Datum		
							08.05.2026		
Baumaßnahme FRWL-Lüdenscheid									
Leistung LV Zimmererarbeiten									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.25	Verbindungs- und Befestigungselemente, Edelstahl	5	kg						
04 Abdichtungsarbeiten Titel									
04.1	Bautenschutz Dach	441	m²						
04.2	Dampfsperre, horizontal	435	m²						
04.3	Dampfsperre, hochführen, Attika, Oberlicht	61	m²						
05 Provisorien, Schutzmaßnahmen Titel									
05.1	Prov Abdeckung und Abdichtung auf Aussparung, bis 2,00 m², Geschossdecken	3	St						
05.2	Dachrandständer - Absturzsicherung	57	m						
05.3	Vorhaltung Dachrandständer	171	mWo						
05.4	Entwässerung, prov. der Dachfläche	164	m						
05.5	Restwasser absaugen	50	h						
06 Stundenlohn Titel									
Text	Hinweis zu Stundenlohnarbeiten	\	\	\	\	\	\	\	\
06.1	Vorarbeiter	10	h						
06.2	Facharbeiter	10	h						
06.3	Helfer	10	h						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.