Ansicht Nord

Ansicht West

Fensterfassade Materialien und Aufbau:

- Aluminium Fensterprofile, Thermisch getrennt
- Pulverbeschichtung **RAL 7022 Umbragrau**
- Öffnungsflügel als Dreiflügel zur Komfortlüftung, innere Öffnungsflügel gegebenenfalls mit Öffnungsbegrenzer ausstatten (Position siehe Fassadenabwicklung)
- Die Fenster in den Treppenhäusern sehen keinen außenliegenden Sonnenschutz vor
- Außenliegender Sonnenschutz (Raffstore), Schienenführt über 2 Ausbauachse**RAL 7022 Umbragrau**
- Die Fenster in den Treppenhäusern sehen keinen außenliegenden Sonnenschutz vor
- Verstärkungsprofil Aussen (sei ausserliegendem Sonnenschutz als Führungsschiene)
- Am Öffnungsflügel in den Obergeschossen zusätzlicher Holm als Absturzsicherung
- Alle bodengeführdenen Fensterelemente in der Hauptfassade werden in RC2 ausgeführt

Türen:

- Aluminiumprofile, Thermisch getrennt
- Pulverbeschichtung**RAL 7022 Umbragrau**
- Türen gemäß Brandschutzkonzept (s. gesonder. Angaben BSK
- Anforderungen an Rauchschicht (z. B. elektrisch Dauerschlussfolge Türen)
- Im Bereich der Notausgangstüren wird kein außenliegender Sonnenschutz vorgesehen
- Alle Türen werden in RC2 ausgeführt

Blechfassade (Systemfassade):

- Blechpaneele mit Pulverbeschichtung**RAL 1019 Graubeige**
- verdeckte Befestigung
- Dilatschiefer zum Rohbau thermisch getrennt (Systemprofil)
- Modulleiste zum einclipsen der Blechpaneele (Systemprofil)
- Blechpaneele im Bereich der Fensterbänder mit Rückspringe**RAL 7022 Umbragrau**
- Brandriegel horizontal zwischen den Geschossen EG -> 1.OG, sowie 2.OG -> 3.OG

Fensterbänke:

- Alu pulverbeschichtet mit Endkappen für Anschlüsse an Blech und Schiebestößen im Fe**RAL 7022 Umbragrau**

Platten-Riegel-Fassaden:

- Alu pulverbeschichtet (Hauptsegme**RAL 7022 Umbragrau**
- Stahl pulverbeschichtet (Magnetsteir**RAL 7022 Umbragrau**
- 3-fach + Sonnenschutzverglasung im Hauptsegmg, sowie in der Magistrale
- Hauptsegmgsfassade wird in RC2 ausgeführt
- Blindpaneele als Deckstoc Glaselemente **nFarbe 68127 (Vorschlag RKW Architektur +)**



± 0,00 = 337,00m ü.NHN

Änderungen:

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG	GEZEICHNET
01	250703	Änderungen siehe Wolken	RKW
00	250228	Anhang VE 308 Metallbau, Fassade	RKW

Plandaten:

Plannummer	Projekt	Bauteil	Gewerk	LPH	Planart	Planinhalt	Lfd.Nr.	Status / Index
	RHV	VB	ARC	5	AN	NW	001	F01

Projekt

BARMER
Sanierung Campus Wuppertal



Bauherr

BARMER

Lichtscheider Straße 89
42285 Wuppertal

Planer

Architekt

RKW Architektur +

RKW Architektur +
Rhode Kellermann Wawrowsky GmbH

Büro Düsseldorf
Tersteegenstraße 30
40474 Düsseldorf
T +49 (0)211 4367-0
info@rkwmail.de
www.rkw.plus

Freigabe

Datum, Unterschrift

Fachplaner

Datum, Unterschrift

Planinhalt

Ansicht Nord, Ansicht West

Plannummer	Projekt	Bauteil	Gewerk	LPH	Planart	Planinhalt	Lfd.Nr.	Status / Index	Planstand
	RHV	VB	ARC	5	AN	NW	001	F01	03.07.2025

Projektnr.	Verfasser	Mitarbeiter	erstellt am	Werkplanphase		Format	Maßstab
26114	RKW	RKW+	26.08.24	W1	W1 Rohbauphase ohne Aussparungen W2 Rohbauphase mit Aussparungen W3 Ausbaurelevant	1220.00/ 593.50	1 : 200

Archiv	Plannummer	Dateiname	gedruckt am:
	RHV - VB - ARC - 5 - AN - NW - 001 - F01	RHV - VB - ARC - 5 - AN - NW - 001 - F01 .dwg	03.07.2025