

Preisblatt

Pos.	Menge	Leistungstext	EP	GP
Für alle nachstehend aufgeführten Positionen sind die DIN-Vorschriften, Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen für den Straßenbau, Normen, Richtlinien, Merkblätter, Technische Lieferbedingungen (TL) und Prüfvorschriften (TP) in der neusten Fassung bindend. Abgerechnet wird je Straße eine Pauschale Pos.1, Pos.2 oder Pos.3				
1.	74 psch.	Baustelleneinrichtung und -beräumung sowie Verkehrssicherung, Beschilderungsplan gemäß den Richtlinien für die Sicherung an Arbeitsstellen an Straßen C I/4		
2.	3 psch.	Baustelleneinrichtung und -beräumung sowie Verkehrssicherung wie vor, jedoch C I/5		
3.	5 psch.	Baustelleneinrichtung und -beräumung sowie Verkehrssicherung wie vor, jedoch B I/5		
4.	4.520 St.	Leitpfosten/Schilder/ OD-Steine waschen/richten 1.202 Stück Leitpfosten 200 Stück Schilder		
5.	65 St.	Leitpfosten aufstellen einschließlich höhenmäßiger Anpassung der Leitpfostensockel und Entsorgung der alten Pfosten. Neue Leitpfosten werden seitens des AG gestellt.		
6.	110 h	Facharbeiter		
7.	85 h	Arbeitskraft mit Transporter		

Pos.	Menge	Leistungstext	EP	GP
8.	1 h	Arbeitskraft mit Häcksler		
9.	50 h	Einsatz Kehrmaschine		
10.	13 to	Entsorgung Kehrgut Nachweis per Lieferschein		
11.	19 St.	Rohrpfosten du= 60,3/2,9, Länge = 3750 mm einschließlich Fundament aus Ortbeton C 12/15 0,40m/0,40 m, Tiefe 0,80 m liefern und aufstellen		
12.	3 St.	Rohrrahmen 600/900 mm und Fundament aus Ortbeton C 12/15 0,40m/0,40 m, Tiefe 0,80 m einschließlich Befestigungsmaterialien für VZ 310 bis 311 liefern und aufstellen		
13.	4 St.	Rohrpfosten und Fundament aus Ortbeton C 12/15 0,40m/0,40 m, Tiefe 0,80 m, einschließlich Befestigungsmaterialien für VZ 605-10 bis 605-41 liefern und aufstellen		
14.	1 St.	Rohrpfosten und Fundament aus Ortbeton C 12/15 0,40m/0,40 m, Tiefe 0,80 m, einschließlich Befestigungsmaterialien für VZ 625-10 und 625-20, VZ 625-11 und 625-21, VZ 625-12 und 625-22, VZ 625-13 und 625-23 liefern und aufstellen		
15.	1 St.	Zusatzzeichen ZZ 1002-10 bis 1002-24 Gr. 2, Flachform 3 mm, Folie RA2 liefern und an vorhandenen Rohrpfosten montieren		

Pos.	Menge	Leistungstext	EP	GP
16.	13 St.	Zusatzzeichen ZZ 1000-10 bis 1001-31 ZZ 1004 bis 2424 Gr.2, Flachform 3 mm, Folie RA2 liefern und an vorhandenen Rohrpfosten montieren		
17.	23 St.	Verkehrszeichen Gr. 2, Flachform 3 mm, Folie RA2 VZ 101 bis 151, VZ 205, VZ 208 bis 222-20, VZ 250 bis 274-...*, VZ 276 VZ 283 bis 308 VZ 357 liefern und an vorhandenen Rohrpfosten montieren, altes Schild abmontieren und entsorgen		
18.	1 St.	VZ 206 wie vor		
19.	2 St.	VZ 157-10 bis 162-21 Flachform 3 mm, Folie RA2 wie Pos.17		
20.	3 St.	VZ 310 bis 311 600/900 mm Flachform 3 mm RA 1 wie Pos.17		
21.	2 St.	VZ 605-10 bis 605-41 Flachform 3 mm, Folie RA2 wie Pos.17		
22.	1 St.	VZ 625-10 und 625-20 Flachform 3 mm, Folie RA2 wie Pos.17		

Pos.	Menge	Leistungstext	EP	GP
23.	1 St.	VZ 625-11 und 625-21 Flachform 3 mm, Folie RA2 wie Pos.17		
24.	2 St.	VZ 625-12 und 625-22 Flachform 3 mm, Folie RA2 wie Pos.17		
25.	2 St.	VZ 625-13 und 625-23 Flachform 3 mm, Folie RA2 wie Pos.17		
26	45 St.	Müllsäcke oder ähnliches aufsammeln und entsorgen		
Summe netto				
19% Ust.:				
Summe brutto				

=====