

BEP Herbst 2026, KSJ Los 1 - 37 Baumpflanzungen

Leistungsbeschreibung

Es ist vorgesehen, an folgenden Standorten in Jena insgesamt 37 Bäume zu pflanzen:

Kommunalservice Jena (KSJ) Plan 1-18 (19 Pläne)

	Objekt	Anzahl Bäume	Baumarten (botanisch)
Plan-Nr./ Anzahl Pläne	<u>SUMME</u>	<u>37</u>	
1	3.08 Vor der Talschule	2	Acer campestre 'Elsrijk' (2x)
2	Seidelstr._Plan1	1	Acer campestre 'Elsrijk' (1x)
2	Seidelstr._Plan2	1	Tilia cordata 'Rancho' (1x)
3	Paul-Schneider-Str./ Paul-Schneider-Str., Grünanlage	4	Sophora japonica 'Regent' (2x) Fraxinus ornus (2x)
4	Susanne-Bohl-Str.	2	Fraxinus ornus (1x)
5	Erlanger Allee, Grünanlage	2	Ulmus 'Rebona' (2x)
6	Erlanger Allee_Drackendorfer Str.	1	Sophora japonica 'Regent' (1x)
7	Erlanger Allee_Ernst-Schneller-Str.	1	Celtis australis (1x)
8	Karl-Marx-Allee	3	Carpinus betulus 'Monumentalis'
9	Wilhelm-Raabe-Weg	1	Quercus robur (1x)
10	Franz-Liszt-Str.	3	Acer campestre 'Elsrijk' (3x)
11	Eugen-Diederichs-Str.	6	Acer campestre 'Elsrijk' (6x)
12	Weimarische Str.	2	Acer campestre (2x)
13	Engelplatz	1	Prunus subhirtella 'Autumnalis Rosea' (1x)
14	Leutragraben	1	Prunus subhirtella 'Autumnalis Rosea' (1x)
15	Ebertstr.	1	Tilia cordata 'Rancho' (1x)
16	Arvid-Harnack-Str.	1	Acer platanoides 'Cleveland'
17	Dornburger Str.	1	Ulmus 'Rebona'
18	Max-Steenbeck-Str.	3	Tilia cordata 'Greenspire' (3x)

Die Baumstandorte werden gemeinsam mit dem Auftraggeber endgültig vor Ort festgelegt.

Für die Durchführung der Baumpflanzungen sind Eingriffe in den öffentlichen Verkehrsraum notwendig. Die hierfür benötigten Genehmigungen werden vom AG bei der Stadtverwaltung Jena/FD Verkehrsorganisation beantragt und werden dem AN zur Verfügung gestellt.

Die benötigten Verkehrssicherungseinrichtungen bzw. Verkehrszeichen Vz-123, Vz-600, Vz-605, Vz-250, Vz-254 und Vz-259 werden durch den AG vorgehalten und dem AN zur Verfügung gestellt.

Die hierfür entstehenden Kosten werden von AG übernommen.

Die Verkehrssicherungseinrichtungen bzw. Verkehrszeichen sind mit Baubeginn beim KSJ, Bereich Verkehrsleiteinrichtungen/Parkraumbewirtschaftung (VKZ) abzuholen und nach Beendigung

verbale Leistungsbeschreibung Baumersatzpflanzung Herbst 2026, KSJ Baumpflege Los 1

zurückzugeben (Montag bis Freitag von 6.30 Uhr bis 7.15 Uhr oder Montag bis Donnerstag von 14.45 Uhr bis 15.30 Uhr). Diesbezüglich wird ein Übergabeprotokoll hinsichtlich der zur Verfügung gestellten Verkehrssicherungseinrichtungen angefertigt.

Zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Baustellenbetriebs benennt der Auftragnehmer einen fachkundigen und verantwortlichen Baustellenleiter bzw. Polier. Des Weiteren ist ein Verantwortlicher für die Sicherung von Arbeitsstellen gemäß MVAS 99 bei der Auftragserteilung schriftlich nachzuweisen.

Das Stellen der benötigten Halteverbote ist mind. 5 Werktage im Voraus mit dem Bereich VKZ abzustimmen und werden durch diesen gestellt und nach telefonischer Rücksprache auch wieder abgeholt. Die Kosten diesbezüglich werden von AG übernommen.

Kontakt:

Jens Hünninger Verkehrsleiteinrichtungen/ Parkraumbewirtschaftung (VKZ)

Tel.: 015111470371 E-Mail: Jens.Huenniger@jena.de

Alle benötigten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel sind in die entsprechenden Positionen einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Nach Abschluss der Arbeiten sind die benutzten Flächen und Wege zu beräumen und zu säubern. Die hierfür entstehenden Kosten sind ebenfalls in die entsprechenden Positionen einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Vor Abgabe des Angebotes sind die Standorte durch den Bieter in persönlichen Augenschein zu nehmen. Die entsprechenden Pflanzpläne befinden sich im Anhang.

Ausführungszeitraum für die Positionen 1 bis 3.11 des Leistungsverzeichnisses ist die

44.- 50. Kalenderwoche 2026.

Der AN verpflichtet sich den AG täglich über den genauen Arbeitsort zu informieren.

Lieferrachweise und Prüfzeugnisse sind zu übergeben.

Die Fertigstellungspflege endet am **30.09.2027**. Die Entwicklungspflege beginnt am **01.10.2027** und endet am **30.09.2029**.

Die Anwuchskontrolle (abnahmefähiger Zustand) findet entsprechend der DIN 18 916 statt. Es gelten die VOB/B, die ZTV La-StB 05, die DIN 18915, 18916, 18919 und die FLL - Empfehlungen für Baumpflanzungen Teil 1 und 2.

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche endet mit Ablauf der Entwicklungspflege.

Für den Schutz von Bäumen, Pflanzbeständen und Vegetationsflächen ist die DIN 18920 zu beachten.

Die allgemein gültigen Baumschutzrichtlinien der Stadt Jena sind einzuhalten.

Sämtliche Wasser- und Pflegegänge sind dem AG mind. 1 Tag vor Ausführung schriftlich anzuzeigen und vom Auftraggeber zu bestätigen. Ansonsten erfolgt keine Vergütung der Leistung.

Vertragsstrafe:

Bei nicht fristgemäßer Abarbeitung durch den Auftragnehmer wird eine Vertragsstrafe von 0,2% der Abrechnungssumme (ohne Umsatzsteuer) für jeden Werktag, bis maximal 5%, erhoben. Falls nach zehn wöchigen Verzug die Arbeiten nicht wie ausgeschrieben ausgeführt wurden, behalten wir uns verbale Leistungsbeschreibung Baumsatzpflanzung Herbst 2026, KSJ Baumpflege Los 1

vor, den 2.Bieter zu beauftragen. Die anfallenden Mehrkosten werden dem 1.Bieter in Rechnung gestellt.

Enthalten die Unterlagen der Leistungsbeschreibung nach Auffassung des Bieters Unklarheiten, so hat der Bieter unverzüglich den Auftraggeber vor Angebotsabgabe schriftlich darauf hinzuweisen.

Ansprechpartner KSJ- Baumpflege:

KSJ-Baumpflege

Tel.: 03641/ 4989751

E-Mail:

baumpflege@jena.de

Ansprechpartner Los 1:

Herr Matthias Völkel

Tel.: 03641 / 4989754
0151-11470754

E-Mail:

matthias.voelkel@jena.de