

---

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

## Lang- und Kurztexte

Alle Positionen

**Projekt-Nr. :**

**Bauvorhaben :**

Rissesanierung in Asphaltoberflächen - Stadtgebiet  
Jena - 2026

**Auftraggeber :**

Kommunalservice Jena  
Geschäftsbereich Tiefbau und Stadtraum  
Löbstedter Straße 68  
07749 Jena

**Leistungsumfang :**

Rissesanierung in Asphaltoberflächen 2026

**Ausschreibung vom :**

06.05.2026

**Ausführungsfrist :**

Juli - Oktober 2026

**Angebotsabgabe bis :**

02.06.2026

**Angebotsabgabe an:**

Kommunalservice Jena - über das Vergabeportal

**Zuschlagsfrist:**

30.06.2026

**Bieter:**

.....  
.....  
.....  
.....

**Angebotssumme netto :**

EUR .....

.....% **MWSt :**

EUR .....

**Angebotssumme brutto :**

EUR .....

---

( Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift )

(Datum )

---

## INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

Projekt: Rissesanierung in Asphaltoberflächen 2026

Umfang: Rissesanierung in Asphaltoberflächen 2026

---

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ Ebene

Seite

---

	Baubeschreibung	3
1	Baustelleneinrichtung	5
2	Sanierung Risse, Fugen, Näthe	6

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	Rissesanierung in Asphaltoberflächen 2026			
Ausgabebumfang:	Alle Positionen			
OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag

### Baubeschreibung

Diese Ausschreibung umfasst die partielle Sanierung von wild-, längs- und querlaufenden Rissen, Fugen und offener Nähte in Asphaltoberflächen im Stadtgebiet Jena.

Die einzelnen zu sanierenden Straßenabschnitte sind über das gesamte Stadtgebiet verteilt. Zur Zeit können diese jedoch noch nicht konkret benannt werden. Die Länge und die Anzahl der Risse, Fugen und offenen Nähte können von Straße zu Straße sehr stark variieren. Die damit verbundenen Besonderheiten sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Das zum Einsatz kommende Gerät soll möglichst kompakt gebaut (z.B. Anbau- oder Anhängergerät) sein, um auch bei beengten Platzverhältnissen und steileren Straßenabschnitten ein sinnvolles Arbeiten zu ermöglichen und die dadurch verursachten Verkehrsbehinderungen zu minimieren.

Die Ausführung der Sanierungsarbeiten soll unter laufenden Verkehrs als Wanderbaustelle mittels fahrbarer Absperrtafel bzw. kurzzeitigen halbseitigen, punktuellen Fahrbahnsperren erfolgen. Dem AN obliegt die Verkehrssicherungspflicht während der für die Bauausführung notwendigen veränderten Verkehrsführung. Sollten Behinderungen bei der Zugänglichkeit von einzelnen Grundstücken auftreten, so sind die betreffenden Anlieger rechtzeitig durch Handzettel zu informieren und die Zeiten der Behinderung so kurz wie möglich zu halten. Alle Aufwendungen für das Einholen der Verkehrsrechtlichen Anordnung, die Durchführung der Verkehrssicherung und Verkehrsregelung nach RSA während der Ausführung der Arbeiten sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren. Die erforderlichen Leistungen für Verkehrssicherung und Verkehrsregelung nach RSA werden nicht gesondert vergütet und sind somit in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Die Ausführung der Gesamtleistung ist im Zeitraum Juli - Oktober 2026.

Die Arbeiten sind ausschließlich bei trockener Witterung auszuführen.

Lagerflächen, Aufenthalts- und Sanitärräume werden vom AG grundsätzlich nicht zur Verfügung gestellt.

Nach Auftragsvergabe erhält der AN eine tabellarische Aufstellung der zu sanierenden Straßenabschnitte mit Angabe der Ansprechpartner für die örtliche Bauüberwachung des Auftraggebers.

Der Auftragnehmer hat entsprechend dieser Liste den Bauablauf (Abfolge in der Bauausführung) und die bauzeitlichen Verkehrsführung selbstständig zu organisieren und mit der Verkehrsbehörde Jena (Fachdienst Mobilität, Team Verkehrsorganisation) abzustimmen. Ggf. sind Verkehrszeichenpläne und Bauablaufpläne zu erstellen.

Arbeitsbeginn und Reihenfolge der Sanierungsarbeiten sind mit den Ansprechpartnern für die örtliche Bauüberwachung des Auftraggeber abzustimmen.

Die verkehrsrechtliche Anordnung ist rechtzeitig vor Baubeginn bei der zuständigen Behörde einzuholen. Vor Beantragung der verkehrsrechtlicher Anordnung erfolgt bei Bedarf ein gemeinsamer Besichtigungstermin der instandzusetzenden Straßenabschnitte.

Der AN verpflichtet sich möglichst kurzfristig nach Auftragserteilung mit den Instandsetzungsarbeiten zu beginnen.

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	Rissesanierung in Asphaltoberflächen 2026			
Ausgabebumfang:	Alle Positionen			
OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag

Durch die rechtsgültige Unterzeichnung des Angebotes erklärt der Bieter, dass er:

- a) dem Auftraggeber genügend Baukolonnen zur Verfügung stellt, die in der Lage sind, alle im Leistungsverzeichnis beschriebenen Arbeiten innerhalb der vorgegebenen Zeitraums auszuführen
- b) sich der besonderen Verantwortlichkeit bewusst ist, die den Arbeiten im Verkehrsraum zugrunde liegt, im Sinn der Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- c) die zur Durchführung der angebotenen Arbeiten benötigten Materialien, Maschinen, Geräte und erfahrenen Arbeitskräfte auch bei kurzfristiger Anforderung gesichert ist
- d) sich bewusst ist, dass wissentlich falsche Angaben seinen Ausschluss von weiteren Aufträgen zur Folge haben

Alle Arbeiten sind in fertiger Leistung einschließlich aller Nebenleistungen zu erbringen.

Der Auftraggeber ist über den Ablauf der Sanierungsarbeiten ständig zu informieren.

Vor Baubeginn sind Art und Umfang der Leistungen im jeweiligen zu sanierenden Straßenabschnitt mit dem AG abzustimmen.

Die Abnahme der Leistung ist rechtzeitig anzukündigen.

Die Gewährleistung beträgt 1 Jahr.

Tagesberichte und Stundenlohnachweise sind unmittelbar nach der Bauausführung für jeden Arbeitstag zu erstellen und dem AG vorzulegen.

Arbeitsunterbrechungen infolge von Regen und anderer schlechter Witterung gehen zu Lasten des Auftragnehmers und werden nicht vergütet.

Die Abrechnung erfolgt Straßenbezogen, d.h. die Abrechnung ist so zu gestalten, dass die Kosten für jede Straße separat aufgeführt werden.

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Rissesanierung in Asphaltoberflächen 2026  
1 Baustelleneinrichtung

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1	<b>Baustelleneinrichtung</b>			
---	------------------------------	--	--	--

1.10	<b>Baustelleneinrichtung</b>			
------	------------------------------	--	--	--

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, antransportieren, bereitstellen, betriebsfertig aufstellen und innerhalb des vorgesehenen Leistungszeitraumes vorhalten einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen.

Nach Fertigstellung der Gesamtleistung alle Geräte, Anlagen, Einrichtungen und dgl. abbauen und abtransportieren. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftlichen Belange ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen.

Die Pauschale gilt für die Ausführung der Gesamtleistung und wird für den Gesamtauftrag nur einmal vergütet.

1	psch		
---	------	--	--

1	<b>Baustelleneinrichtung</b>			
---	------------------------------	--	--	--

<b>Summe:</b>			
---------------	--	--	--

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Rissesanierung in Asphaltoberflächen 2026  
2 Sanierung Risse, Fugen, Näthe

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

<b>2</b>	<b>Sanierung Risse, Fugen, Näthe</b>			
----------	--------------------------------------	--	--	--

2.10	<b>Risse-Sanierung</b>			
------	------------------------	--	--	--

Wild-, längs- und querverlaufende Risse, Fugen und offene Näthe in Asphaltoberflächen mit Heißdrucklanze ausblasen, säubern, trocknen und mit Primer/Haftgrund vorbehandeln. Anfallendes Material ist vom AN zu entsorgen. Riss, Fuge bzw. offene Naht entsprechend "H SR" mit heiß verarbeitbarer Vergussmasse nach TL Fug-StB nahtüberdeckend füllen und mit Abziehschuh in einer Breite von 40 bis max. 50 mm abdecken. Vergusstiefe: mindestens 15mm (1,5 bis 2-fache der Breite) Fugen mit vorbituminierten Edelbrechsand 1/3 abstreuen.

37000,000	lfdm			
-----------	------	--	--	--

2.20	<b>Risse-Sanierung, nachschneiden/aufweiten/auffräsen</b>			
------	---	--	--	--

Wild-, längs- und querverlaufende Risse, Fugen und offene Näthe in Asphaltoberflächen mit geeignetem Gerät (z.B. Fugenfräse) nachschneiden/aufweiten/auffräsen und mit Heißdrucklanze ausblasen, säubern, trocknen und mit Primer/Haftgrund vorbehandeln. Anfallendes Material ist vom AN zu entsorgen. Riss, Fuge bzw. offene Naht entsprechend "H SR" mit heiß verarbeitbarer Vergussmasse nach TL Fug-StB nahtüberdeckend füllen und mit Abziehschuh in einer Breite von 40 bis max. 50 mm abdecken. Vergusstiefe: mindestens 15mm (1,5 bis 2-fache der Breite) Fugen mit vorbituminierten Edelbrechsand 1/3 abstreuen.

3000,000	lfdm			
----------	------	--	--	--

<b>2</b>	<b>Sanierung Risse, Fugen, Näthe</b>			
----------	--------------------------------------	--	--	--

		<b>Summe:</b>		
--	--	---------------	--	--

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	Rissesanierung in Asphaltoberflächen 2026	
Ausgabebumfang:	Alle Positionen	Gesamtbetrag
OZ		in EUR

### Zusammenstellung

1	Baustelleneinrichtung	
2	Sanierung Risse, Fugen, Näthe	
	Summe	
	+ 19 % MwSt.	
	<b>Bruttosumme</b>	<b>Rissesanierung in Asphaltoberflächen 2026</b>