

Inhaltsverzeichnis

1	Standort Zentrale.....	1
1.1	Pflanzflächen.....	2
1.2	Rodungsarbeiten.....	5
1.3	Entwässerungseinrichtung.....	6
1.4	Teilbefestigte und befestigte Flächen.....	7
1.5	Ausstattung.....	9

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

1 Standort Zentrale**Hinweis Positionsmenge**

Grundlegend entsprechen die Positionsmengen nicht der vereinbarten Vertragslaufzeit.

Die jeweils angegebenen Positionsmengen beziehen sich auf einen Ausführungszeitraum von einem Jahr.

Dabei stellt die Positionsmenge die Anzahl der Arbeitsgänge multipliziert mit der vorhandenen Grundmenge dar und ergibt die jährlich zu erwartende Jahresplanmenge.

Bei mehreren Arbeitsgängen sind diese entsprechend der Vorgabe im Langtext und in gleichmäßigen Intervallen durchzuführen.

Hinweis max. Durchfahrtshöhe

Der Bereich Innenhof ist ausschließlich über eine überbaute Durchfahrt zu erreichen. Die maximale Durchfahrtshöhe beträgt 3,40m. Dies ist bei der Kalkulation der betreffenden Einheitspreise zu berücksichtigen und wird nicht gesondert vergütet.

Hinweis Lastannahmen

Im Bereich des Innenhofes handelt es sich um eine nahezu vollständig unterbaute Fläche.

Die Verkehrslast im ruhenden Zustand darf 500 kg/m² nicht überschreiten.

Das maximal zulässige Gesamtgewicht von eingesetzten Fahrzeugen beträgt 2,0 Tonnen.

Das Befahren mit Fahrzeugen ist nur auf lastverteilenden Belägen und nur in Rangiergeschwindigkeit gestattet. Punkt- und Scherbelastungen sind generell zu vermeiden, da andernfalls Schäden an Wärmedämmung und Abdichtung auftreten können.

Die Erläuterungen und Vorgaben sind bei der Kalkulation der betreffenden Einheitspreise zu berücksichtigen und werden nicht gesondert vergütet.

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
1.1	Pflanzflächen				
1.1.1	Gehölzschnitt Kleinbaum Auslichtungs-Verjüngungsschnitt H bis 5m Schnittgut laden Behälter AN auf Baustelle bereitstellen				
	Gehölzschnitt an Kleinbäumen, Auslichtungs- und Verjüngungsschnitt zur Förderung arttypischer Habitus einschl. Freistellung Gehölzfuß, Höhe der Gehölze bis 5m, Schnittgut in Behälter AN laden, Behältergröße nach Wahl des AN, auf der Baustelle bereitstellen, Schnittgut wird Eigentum AN.				
	Positionsmenge = 1 Arbeitsgänge x Stk. Baum (13) 1x jährlich im Herbst	13	St		
1.1.2	Pflanzenverankerung Pfahl-Dreibock Rahmen Halbrundhölzer L 250cm Kokosstrick				
	Pflanzenverankerung mit Pfahl-Dreibock mit Rahmen aus Halbrundhölzern, Pfahllänge 250 cm, Zopfdicke 8/10 cm, Bindegurt aus Kokosstrick.	3	St		
1.1.3	Gehölzschnitt Großstrauch Auslichtungs-Verjüngungsschnitt H bis 3m Schnittgut laden Behälter AN auf Baustelle bereitstellen				
	Gehölzschnitt an Großsträuchern, Auslichtungs- und Verjüngungsschnitt zur Förderung arttypischer Habitus einschl. Freistellung Gehölzfuß, Höhe der Gehölze bis 3m, Schnittgut in Behälter AN laden, Behältergröße nach Wahl des AN, auf der Baustelle bereitstellen, Schnittgut wird Eigentum AN.				
	Positionsmenge = 1 Arbeitsgänge x Stk. Gehölz (14) 1x jährlich im Herbst	14	St		
1.1.4	Gehölzschnitt Strauch Auslichtungs-Verjüngungsschnitt H bis 2m Schnittgut laden Behälter AN auf Baustelle bereitstellen				
	Gehölzschnitt an Strauch, Auslichtungs- und Verjüngungsschnitt zur Förderung arttypischer Habitus einschl. Freistellung Gehölzfuß, Höhe der Gehölze bis 2m, Schnittgut in Behälter AN laden, Behältergröße nach Wahl des AN, auf der Baustelle bereitstellen, Schnittgut wird Eigentum AN.				
	Positionsmenge = 1 Arbeitsgänge x Stk. Gehölz (15) 1x jährlich im Herbst	15	St		
1.1.5	Gehölzschnitt Formgehölz Auslichtungs-Verjüngungsschnitt H bis 2m Schnittgut laden Behälter AN auf Baustelle bereitstellen				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Gehölzschnitt an Formgehölz, Formschnitt inkl. Verjüngungs- und Auslichtungsschnitt zur Förderung arttypischer Habitus einschl. Freistellung Gehölzfuß, Höhe der Gehölze über 3m, Schnittgut in Behälter AN laden, Behältergröße nach Wahl des AN, auf der Baustelle bereitstellen. Schnittgut wird Eigentum AN. Positionsmenge = 1 Arbeitsgänge x Stk. Gehölz (10) 1x jährlich im Herbst	10	St		
1.1.6	Gehölzschnitt flächige Gehölzgruppe bis 80cm, Schnittgut wird Eigentum AN Gehölzschnitt flächige Gehölzgruppe bis 80cm, Rückschnitt einschl. freistellen von Kanten und angrenzenden Einfassungen, Schnittmaßnahmen artgerecht zur Förderung einer flächigen Gehölzgruppe, Schnittgut aufnehmen und laden, Schnittgut wird Eigentum AN. Positionsmenge = 3 Arbeitsgänge x Grundfläche (485,12) 1455,36 m²	1455,36	m ²		
1.1.7	Zulage Freistellen Einzelelement Zulage Freistellen von Einzelelementen in geschlossener Gehölzgruppe	12	St		
1.1.8	Pflanzfläche lockern Aufwuchs abtrennen Staudenfläche T 2cm Abfall entfernen Lockern der Pflanzfläche, unerwünschten Aufwuchs abtrennen, auf Stauden- und Gräserflächen, Bearbeitungstiefe 2 cm, Abfall von der Fläche entfernen, anfallende Stoffe im Behälter AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, Abfall wird Eigentum AN. Positionsmenge = 3 Arbeitsgänge x Grundfläche (118,72) 356,16 m²	356,16	m ²		
1.1.9	Durchputzen Staudenfläche laden Behälter AN Durchputzen der Pflanzung als saisonaler Rückschnitt, Stauden- und Gräserflächen, abgeblühte und abgestorbene Pflanzenteile abschneiden, unerwünschten Aufwuchs abtrennen, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, in Behälter AN laden, Abfall wird Eigentum AN. Positionsmenge = 3 Arbeitsgänge x Grundfläche (118,72) 356,16 m²	356,16	m ²		
1.1.10	Pflanztröge pflegen D bis 100cm Pflanztröge D bis 100cm aus gemischter Staudenpflanzung einschl. Einzelgehölz pflegen, unerwünschten Aufwuchs, Laub und Unrat entfernen, Sichtprüfung Tröge auf Funktionalität. Anfallendes Material aufnehmen und laden, Material wird Eigentum AN.				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Positionsmenge = 2 Arbeitsgänge x Stk. Trog (10)				
		20	St		
1.1.11	Grunddüngen Pflanzfläche mineral.Dünger granuliert ausbringen einarbeiten 40g/m2				
	Grunddüngen der Pflanzfläche, mineralischer Dünger, granuliert, ausbringen und einarbeiten zur Unterstützung des Bestandserhaltes, Ausbringmenge 40 g/m2. Düngemittel nach Wahl AN.				
	Positionsmenge = 2 Arbeitsgänge x Grundfläche (613,25) x 40g/m²				
		49,06	kg		
1.1.12	Grunddüngen Rasen- und Wiesenflächen mineral.Dünger granuliert ausbringen einarbeiten 20g/m2				
	Grunddüngen der Rasen- und Wiesenflächen, mineralischer Dünger, granuliert, ausbringen und einarbeiten zur Unterstützung des Bestandserhaltes, Ausbringmenge 20 g/m2. Düngemittel nach Wahl AN.				
	Positionsmenge = 2 Arbeitsgänge x Grundfläche (1875) x 20g/m²				
		75	kg		
1.1.13	Mulchschicht nachbessern ganzflächig Rindenmulch D 3-5cm				
	Mulchschicht nachbessern, in nicht zusammenhängenden Einzelflächen, ganzflächig, Mulchstoff Rindenmulch, gütegesichert, Körnung 10/40, Dicke 3 bis 5 cm.				
	Positionsmenge = 1 Arbeitsgänge x Grundfläche (613,25)				
		613,25	m²		
				1.1 Pflanzflächen	

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
1.2	Rodungsarbeiten				
1.2.1	Wurzelstock roden T 40-50cm Durchm. 40-50cm laden Behälter AN auf Baustelle bereitstellen Wurzelstock roden, Rodungstiefe über 40 bis 50 cm, Durchmesser der Schnittfläche über 40 bis 50 cm, gerodete Stoffe in Behälter AN laden, auf der Baustelle bereitstellen, Behältergröße nach Wahl des AN. Rodungsgut wird Eigentum AN.	9	St		
1.2.2	Oberboden liefern auftragen BG3b in Einzelflächen Oberboden, liefern, profilgerecht auftragen und für vegetationstechnische Arbeiten vorbereiten, Bodengruppe 3b DIN 18915 (schwach bindig, kiesig), in Einzelflächen zur Verfüllung gerodeter Wurzelstöcke und Teilflächen.	3,125	m³		
1.2.3	Strauch roden H bis 150cm T 40-50cm laden Behälter AN Strauch roden einschl. Wurzelstock, Bewuchshöhe bis 150cm, Rodungstiefe über 40 bis 50 cm, gerodete Stoffe in Behälter AN laden. Rodungsgut wird Eigentum AN.	2	St		
1.2.4	Großstrauch roden H 150-400cm T 40-50cm laden Behälter AN Großstrauch roden einschl. Wurzelstock, Bewuchshöhe über 150cm bis 400cm, Rodungstiefe über 40 bis 50 cm, gerodete Stoffe in Behälter AN laden. Rodungsgut wird Eigentum AN.	14	St		
1.2.5	Zaunanlage freistellen, Schnittgut wird Eigentum AN Zaunanlage einseitig freistellen, Höhe bis 200cm, beseitigen von unerwünschtem Aufwuchs, Einwüchse und Verwachsungen mit der Zaunanlage sind zu entfernen, Zaunfuß auf einer Breite bis 20cm beidseitig säubern, die Zaunanlage ist dabei vor Beschädigungen zu schützen, Schnittgut aufnehmen und laden, Schnittgut wird Eigentum AN.	115,82	m		
1.2 Rodungsarbeiten					

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
1.3	Entwässerungseinrichtung				
1.3.1	Revisionsöffnungen				
	Pflege Revisionsöffnungen mit Nennweite 625mm, Säuberung Schmutzfang, visuelle Prüfung auf Funktionalität und Beschädigungen. Beschädigungen sind zu dokumentieren und Maßnahmen mit dem AG abzustimmen. Anfallendes Material wird Eigentum AN.				
	Positionsmenge = 3 Arbeitsgänge x Anzahl (33)	99	St		
1.3.2	Einlaufkästen				
	Pflege Einlaufkästen, Abläufe und offene Abflusseinrichtungen, Säuberung Schmutzfang, visuelle Prüfung auf Funktionalität und Beschädigungen. Beschädigungen sind zu dokumentieren und Maßnahmen mit dem AG abzustimmen. Anfallendes Material wird Eigentum AN.				
	Positionsmenge = 3 Arbeitsgänge x Anzahl (48)	144	St		
1.3.3	Entwässerungsrinne				
	Pflege Entwässerungsrinne, Säuberung Gerinne, entfernen von Aufwuchs, Laub und Unrat, visuelle Prüfung auf Funktionalität und Beschädigungen. Beschädigungen sind zu dokumentieren und Maßnahmen mit dem AG abzustimmen. Anfallendes Material wird Eigentum AN.				
	Positionsmenge = 2 Arbeitsgänge x lfm Rinne (40,12)	80,24	m		
1.3 Entwässerungseinrichtung					

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
1.4	Teilbefestigte und befestigte Flächen				
1.4.1	Pflege flächige Kiesschüttung Pflege flächige Kiesschüttung in Einzelflächen säubern, entfernen von unerwünschtem Aufwuchs, Laub und Unrat. Oberflächen einebnen. Freistellen von aufgehenden Bauteilen und Kanten, visuelle Prüfung auf Funktionalität und Beschädigungen, insbesondere Sockelbereiche. Beschädigungen sind zu dokumentieren und Maßnahmen mit dem AG abzustimmen. Anfallendes Material wird Eigentum AN.	96,53	m²		
1.4.2	Pflege flächige Kiesschüttung Lichtschächte wie Position 1.4.1 jedoch Pflege Lichtschächte inkl. visueller Prüfung vorhandener Verankerung und Abdeckung	78,53	m²		
1.4.3	Leerkies liefern und einbauen Leerkies liefern und einbauen in Fehlstellen flächiger Kiesschüttung, das Material ist vor Einbau mit dem AG abzustimmen und zu bemustern	1	m³		
1.4.4	Feuerwehruzufahrt prüfen Flächen für Feuerwehruzufahrt pflegen und Instandhalten, Fugen durch geeignetes Fugenfüllmaterial nacharbeiten, bewachsene Flächen sind bei Notwendigkeit nachzusäen, visuelle Prüfung auf Funktionalität und Beschädigungen nach den derzeit gültigen Regelwerken. Beschädigungen sind zu dokumentieren und Maßnahmen mit dem AG abzustimmen. Bei Gefahr in Verzug sind Maßnahmen zur Schadensbehebung zu ergreifen.	150	m²		
1.4.5	Zulage Feuerwehruzufahrt prüfen, Sonderwartung Zulage Feuerwehruzufahrt prüfen, Sonderwartung in Abstimmung mit der zuständigen Feuerwehr und Behörde, Abnahme gem. den derzeit gültigen Regelwerken und Bestimmungen für Feuerwehruzufahrten.	1	St		
1.4.6	Reinigung Asphaltflächen Wasser Reinigung von asphaltierten Flächen, Nassreinigung, halbjährlich, anfallende Stoffe laden und entsorgen einschl. Entsorgungskosten. Positionsmenge = 2 Arbeitsgänge x Grundfläche (5080)	10160	m²		
1.4.7	Nachsanden Pflasterfugen 2AG Nachsanden der Pflasterflächen aus Beton- und Naturstein, Fugenmaterial wie Bestand, Material in Fugen einkehren, Ausführung halbjährig				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Grundfläche x Arbeitsgänge x 2Gänge=Positionsmenge	5300	m²		
1.4.8	Prüfung Asphalt Beton Naturstein Sichtprüfung Deckschichten aus Asphalt, Beton und Naturstein, visuelle Prüfung auf Funktionalität und Beschädigungen. Beschädigungen sind zu dokumentieren und Maßnahmen mit dem AG abzustimmen. Anfallendes Material wird Eigentum AN. Maßnahmen zur Reparatur werden gesondert vergütet.	10380	m²		
1.4 Teilbefestigte und befestigte Flächen					

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
1.5	Ausstattung und Sonstiges				
1.5.1	Elemente freistellen mit Sichtprüfung Elemente freistellen wie bspw. Hydranten, Stromkästen, Lüftungselemente und weitere dgl, unerwünschten Aufwuchs entfernen, Einwüchse und Verwachsungen mit dem Element sind zu beseitigen, visuelle Prüfung auf Funktionalität und Beschädigungen nach den derzeit gültigen Regelwerken. Beschädigungen sind zu dokumentieren und Maßnahmen mit dem AG abzustimmen. Anfallendes Material wird Eigentum AN.	135	St		
1.5.2	Dachfläche reinigen prüfen Dachfläche als Tiefhof reinigen durch kehren inkl. Sichtprüfung der Abdichtung auf Funktionalität und Beschädigungen. Beschädigungen sind zu dokumentieren und Maßnahmen mit dem AG abzustimmen.	144,82	m²		
1.5.3	Mauerwerk säubern Mauerwerk säubern, entfernen von unerwünschtem Aufwuchs und pflanzlichem Überhang inkl. Freistellen mit Sichtprüfung von an Mauerwerk montierten technischen Einrichtungen, Mauerwerkshöhe über 3,00m bis 3,50m, Anfallendes Material und Schnittgut laden, wird Eigentum AN.	263,72	m²		
				1.5 Ausstattung	<u>.....</u>
				1 Standort Zentrale	<u>.....</u>

Zusammenstellung

1.1	Pflanzflächen	
1.2	Rodungsarbeiten	
1.3	Entwässerungseinrichtung	
1.4	Teilbefestigte und befestigte Flächen	
1.5	Ausstattung	
1	Standort Zentrale	
Summe		
zzgl. MwSt		%
Gesamtsumme		