



Lingen (Ems), 27.10.2026

Leistungsverzeichnis

BG Hessenweg - Straßenendausbau

Projekt: 2026.07.06 BG Hessenweg - Straßenendausbau

Auftraggeber: GEG mbH, Lingen

Planung: Stadt Lingen (Ems); FD Tiefbau

Anbieter: _____

Summe Angebot netto: _____ €

19,0 % MwSt: _____ €

brutto: _____ €

Summe geprüft netto: _____ €

19,0 % MwSt: _____ €

brutto: _____ €

Projekt: 2026.07.06 BG Hessenweg - Straßenendausbau

Bauherr: GEG mbH, Lingen

LV: BG Hessenweg - Straßenendausbau

STADT **LINGEN** EMS

Pos.Nr.	Einheitspr. €	Gesamtpr. €
01.	<p>LV: BG Hessenweg - Straßenendausbau</p> <p>Bereich: STRASSENENDAUSBAU</p> <p>1.1 Beschreibung der Baumaßnahme Das Baugebiet Hessenweg in der Stadt Lingen (Ems), Ortsteil Damaschke soll in Pflasterbauweise ausgebaut werden. Beim o.g. Baugebiet handelt es sich um drei Wohnstraßen. Vorgesehen ist der Ausbau der Fahrbahn in Pflasterbauweise als verkehrsberuhigter Ausbau. Die Ableitung des Oberflächenwassers erfolgt über das öffentliche Kanalnetz.</p> <p>1.2 Auftraggeber: Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH.</p> <p>1.3 Planung: Stadt Lingen (Ems); Fachdienst Tiefbau</p> <p>1.4 Termine: Baubeginn: März 2027, in Absprache mit dem Tiefbauamt</p> <p>Fertigstellung: März 2028</p> <p>Schlussrechnung: 12 Werktage nach Fertigstellung</p> <p>Bauzeitunterbrechung: keine, außer witterungsbedingt</p> <p>1.5 Örtlichkeit der Baumaßnahme: Die zu bearbeitende Fläche "Baugebiet Hessenweg" befindet sich im Baugebiet in 49811 Lingen (Ems), Ortsteil Damaschke mit einer zu bearbeitenden Gesamtfläche von ca. 6.000,00 m². Der Baubereich grenzt an folgenden Straßenraum an: Hessenweg</p> <p>1.6 Allgemeine Angaben:</p> <p>Vom AN in die Gemeinkosten der Baustelle mit einzurechnenden Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bauzeitenplan (ist sofort nach Auftragserteilung vorzulegen!) - Bautagebuch / Tagesberichte - Fachgerechte Aufmaße mit Eintragung der LV Pos.-Nr. (Eine Position pro Seite!) - Erstprüfungen und Eignungsnachweise - Lieferscheine für alle Schüttgüter bzw. Wiegekarten mit Aufstellung eines Soll/Ist Nachweises. - Bauanlaufbesprechung sowie fortlaufend wöchentliche Baubesprechungen - Baustellen Fotodokumentation, insbesondere für alle überbauten und im Baufeld unplanmäßig vorgefundenen Teile! (Täglich 2-3 aussagekräftige Fotos) 	

Projekt: 2026.07.06 BG Hessenweg - Straßenendausbau

Bauherr: GEG mbH, Lingen

LV: BG Hessenweg - Straßenendausbau

STADT **LINGEN** EMS**01. STRASSENENDAUSBAU**

Pos.Nr.	Einheitspr. €	Gesamtp. €
	<p>Bestandteil meines Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben (einschließlich Anlagen) folgende Unterlagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Leistungsbeschreibung, - die VOB Teil A: „Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen DIN 1961 - aktuelle Fassung“, - die VOB Teil B: „Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen DIN 1961 - aktuelle Fassung“, - die VOB Teil C: „Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV), aktuelle Fassung“, - die Besonderen Vertragsbedingungen, die ZVB/E-StB: „Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen im Straßen und Brückenbau“, aktuelle Fassung <p>HINWEIS Der Unternehmer ist verpflichtet auf eventuelle technische Probleme bei den beschriebenen Ausführungen sowie Unstimmigkeiten in den Ausschreibungsunterlagen hinzuweisen!</p> <p>Der Unternehmer (AN) muss sich vor Beginn der Bauarbeiten über die örtlichen Gegebenheiten Kenntnis verschaffen. Mehrkosten, die dem Unternehmer nachweislich aus Unkenntnis entstehen, werden nicht vergütet. Der Unternehmer (AN) muss sich über die Lage von Ver- und Entsorgungsleitungen Kenntnis verschaffen.</p>	

Projekt: 2026.07.06 BG Hessenweg - Straßenendausbau

Bauherr: GEG mbH, Lingen

LV: BG Hessenweg - Straßenendausbau



STADT LINGEN EMS

01. STRASSENENDAUSBAU**01.01. BAUSTELLENEINRICHTUNG**

Pos.Nr.	Einheitspr. €	Gesamtpr. €
01.01.	Titel: BAUSTELLENEINRICHTUNG Vorbereitende Arbeiten Zwischenlagerflächen für alle ausgebauten und wieder einzubauenden Materialien sind vom AN bereit zu stellen und während der gesamten vertraglichen Bauzeit vorzuhalten. Sicherstellung der Abfallentsorgung Die Einrichtung von Straßenbaustellen sollte im Vorfeld mit den Entsorgungsunternehmen abgestimmt werden. Dadurch sollte dem Abfuhrunternehmen die Möglichkeit gegeben werden, die Tourenplanung auf die geänderten Straßenverläufe abzustimmen. Die Sicherstellung der Abfallentsorgung bedarf folgender Voraussetzungen: - Entsorgungsunternehmen informieren, ggfls. einbinden - möglichst rd. vier Wochen vor Baubeginn - Anlieger informieren - Befahrbarkeit der Straße berücksichtigen - Gesamtgewicht des Entsorgungsfahrzeuges bis zu 26 t; Bodenfreiheit 0,2 m - Mindestdurchfahrthöhe/ Lichtraumprofil 4,00 m - Wendeanlage: Mindestdurchmesser 18 m; Rückwärtsfahren vermeiden - Sofern Behältersammelplätze eingerichtet werden müssen: Wenn möglich, sollten die Abfallbehälter von Mitarbeitern der Baufirmen an den Abfuhrtagen aus der Baustelle geholt und wieder zurückgebracht werden. <i>Diese Tätigkeiten sind besondere Leistungen, die über den Titel Stundenlohnarbeiten vergütet werden.</i> Abfuhrtermine entnehmen Sie bitte dem Abfuhrkalender: www.awb-emsland.de/service/abfuhrkalender/ Zuständige Entsorgungsunternehmen Informationen über die Einrichtung von Straßenbaustellen senden Sie bitte inklusive Kartenmaterial zur Information bzw. Abstimmung an folgende Ansprechpartner: Entsorgung der Restmüll- und Biotonnen, emslandweit Entsorgung der Papiertonnen Emsland Süd PreZero Service Emsland GmbH & Co. KG, Spelle Herr Peter Werthmann, Tel. 0 59 07/9 49 99 14, Fax 0 54 01/8 00 64 04, pwerthmann@prezero.com Entsorgung der Papiertonnen, Emsland Nord und Mitte Theo Augustin Städtereinigung GmbH & Co. KG, Meppen Herr Niels Töller, Tel. 0 59 31/98 76 39, niels.toeller@augustin-entsorgung.de Entsorgung der gelben Wertstoffsäcke, emslandweit Remondis Kiel GmbH, Hamburg Herr Benjamin Klindt, Tel. 0 40 / 414 34 515, benjamin.klindt@remondis.de	

Projekt: 2026.07.06 BG Hessenweg - Straßenendausbau

Bauherr: GEG mbH, Lingen

LV: BG Hessenweg - Straßenendausbau



STADT LINGEN EMS

01. STRASSENENDAUBAU**01.01. BAUSTELLENEINRICHTUNG**

Pos.Nr.	Einheitspr. €	Gesamtpr. €
	<p><i>***Fortsetzung*** Sicherstellung der Abfallentsorgung</i></p> <p>Abschließend nachrichtliche Informationen Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Emsland, Meppen Frau Heike Schone-Hagel, Tel. 0 59 31/44 26 23; info@awb-emsland.de; heike.schone-hagel@awb-emsland.de</p>	
01.01.01.	<p>Einrichten der Baustelle Einrichten der Baustelle für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen, mit Anfuhr und Aufbau der gesamten Baustelleneinrichtung und der erforderlichen Geräte, Baubuden, Toiletten, Absperrungen, Maschinen usw.. Unterhalten der gesamten Baustelleneinrichtung mit allen Nebenleistungen, u. a. ständiges Säubern der öffentlichen Verkehrsflächen von verschlepptem Boden der Baustellenfahrzeuge, Anlage von Lagerplätzen und ggf. zusätzlichen Baustraßen für den eigenen Betrieb sowie Lieferung aller hierzu erforderlichen Bau-, Hilfs- und Betriebsstoffe. In dieser Position sind alle erforderlichen Zwischentransporte mit einzurechnen. Die Zahlung dieser Position erfolgt anteilig der Leistungen und Lieferungen.</p> <p>1,00 Psch</p>	
01.01.02.	<p>Baustelleneinrichtung vorhalten Vorhalten der Baustelleneinrichtung für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen. Diese Leistung umfasst das Vorhalten und Unterhalten der zuvor beschriebenen Baustelleneinrichtung.</p> <p>1,00 Psch</p>	
01.01.03.	<p>Abräumen der Baustelle Baustelle von allen Geräten, Anlagen, und Einrichtungen räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen.</p> <p>1,00 Psch</p>	

Projekt: 2026.07.06 BG Hessenweg - Straßenendausbau

Bauherr: GEG mbH, Lingen

LV: BG Hessenweg - Straßenendausbau



STADT LINGEN EMS

01. STRASSENENDAUSBAU**01.01. BAUSTELLENEINRICHTUNG**

Pos.Nr.	Einheitspr. €	Gesamtpr. €
01.01.04.	Verkehrssicherung läng.Dauer durchführen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Einsatzzeit nach Unterlagen des AG. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. 70 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufstellen, der Rest nach Beseitigen vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstrecke. Ausführung nach vom AN vorgelegten Verkehrszeichenplan. Vorhandene Verkehrsschilder ggf. außer Kraft und wieder in Kraft setzen. Verkehrssicherung ggf. umsetzen. Lieferung und Unterhaltung der Beleuchtung für die Dauer der gesamten Bauzeit, einschließlich Einreichen der Beschilderungspläne bzw. Ausnahmeanträge bei der zuständigen Verkehrsbehörde. Die Kosten / Gebühren werden vom AN übernommen.	
	1,00 Psch	
01.01.05.	Baustellenbereich sichern Während der gesamten vertraglichen Bauzeit ist der uneingeschränkte und sichere Zugang zu den Hauseingängen zu gewährleisten. Gefahrenbereiche wie z.B. Gräben und Schächte sind durch unverschiebbare und durchtrittssichere Abdeckungen sachgemäß zu sichern.	
	1,00 Psch	
01.01.06.	Einmessen der Planung Einmessen des Entwurfs im Gelände, Übertragen des Absteckplans, übertragen der Höhen, Herstellen und Vorhalten von Achsen und Höhenpunkten während der gesamten Bauzeit. Zusätzliche und fehlende Höhenangaben sind sinnvoll zu ergänzen. Alle Maße sind vor Ort zu prüfen, Abweichungen des Ausführungsplanes zum Gelände sind unverzüglich der Bauleitung zu melden.	
	1,00 Psch	

Projekt: 2026.07.06 BG Hessenweg - Straßenendausbau

Bauherr: GEG mbH, Lingen

LV: BG Hessenweg - Straßenendausbau



STADT LINGEN EMS

01. STRASSENENDAUSBAU**01.01. BAUSTELLENEINRICHTUNG**

Pos.Nr.	Einheitspr. €	Gesamtpr. €
01.01.07.	Elektronische Abrechnung / Elektrooptisches Aufmaß Elektronische Abrechnung bestehend aus den folgenden Teilen herstellen. <ul style="list-style-type: none"> - Grundlagenermittlung - Anfordern Vermessungsunterlagen, ohne Katastergebühren - Bestimmen, Aufsuchen der Fest-, Lage- und Höhepunkte und deren Auswertung - Bestandsaufnahme nach dem Ausbau mit Aufmaß sämtlicher Auf-/Einbauten im Straßenkörper, Schieber, Schächte, Einläufe (die Anschlusspunkte der Anschlussleitungen sind nach Lage und Höhe über NN einzumessen, zusätzliche Messung einer Geländehöhe), Straßenleuchten, Markierungen etc. - Auswerten und berechnen der dreidimensionalen Koordinaten - Übernahme ALK-Daten, die ALK-Daten werden vom AG zur Verfügung gestellt. - Abrechnungszeichnung nach Ausbau - Flächen- und Längenberechnung nach Ausbau - Bestandsplan auf der Grundlage des Aufmaßes mit Kataster herstellen, Maßstab 1:500 - <u>Datenübergabe als DXF-Datei</u> sowie als Bestandsplan <u>3-fach und farbig</u> 	
	1,00 Psch	
	Summe Titel 01.01. BAUSTELLENEINRICHTUNG	

Projekt: 2026.07.06 BG Hessenweg - Straßenendausbau

Bauherr: GEG mbH, Lingen

LV: BG Hessenweg - Straßenendausbau



STADT LINGEN EMS

01. STRASSENENDAUSBAU**01.02. BAUFELD FREIMACHEN / ERDBAU**

Pos.Nr.	Einheitspr. €	Gesamtp. €
01.02.	Titel: BAUFELD FREIMACHEN / ERDBAU	
01.02.01.	Grenzsteine sichern Grenzsteine des öffentlichen Verkehrsraumes während der Bauausführung sichern. PVC-Kanalisationsrohre DN 150 nach DIN EN 1401, 1,25 m lang, frei Baustelle liefern. PVC-Kanalisationsrohre DN 150 über freigelegte Grenzsteine stülpen und bis auf Abtragsprofiltiefe eingraben, einschl. aller erforderlichen Erdarbeiten. Die PVC-Rohre gehen in das Eigentum des Auftraggebers über und sind bis zur Beendigung zu unterhalten. In den Einheitspreis ist das Aufsuchen der Steine, sowie ein Vergleich mit der Örtlichkeit einzurechnen. Vor und nach den Bauarbeiten erfolgt ein gemeinsames Aufmaß der Grenzsteine, dabei wird die Lage und der Standort der Steine in Augenschein genommen, evtl. Veränderungen in einem Protokoll festgehalten.	
	94,00 Stk	
01.02.02.	Vorh. Verkehrsschilder abbauen u. neu setzen Vorhandene Verkehrsschilder abbauen. Schildgröße bis 1 m ² . Schild ohne Beleuchtung. Schild mit Rohrpfeilen, DU max. 80 mm, abbauen. Abgebaute Teile säubern und zur Wiederverwendung im Baustellenbereich lagern und nach Beendigung der Bauarbeiten nach Angabe des AG versetzen. Verkehrsschild lagert im Baustellenbereich.	
	6,00 Stk	
01.02.03.	Bituminöse Befestigung schneiden Bituminöse Befestigung mit geeignetem Gerät trennen. Deckschicht und bituminöse Unterlage senkrecht abkanten. Trennen der bituminösen Befestigung in Bereichen von Fahrbahngeraden- und Kurven. Schnittiefe: Bis 15 cm. Einzellängen bis 5,0 m.	
	30,00 m	
01.02.04.	Bituminöse Befestigung aufnehmen Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Fläche = Fahrbahn und Anschlussbereiche. Dicke der Asphaltbefestigung bis 15 cm. Aufbruchgut in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen. Material der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Abrechnung nach m ² aufgenommene Asphaltbefestigung. Flächen bestehen aus Einzelflächen, Zwickel und schmalen Streifen. Keine zusammenhängende Fläche.	
	50,00 m ²	
01.02.05.	Asphaltbefestigung fräsen bis 10 cm Fahrbahnbefestigungen aufnehmen. Fahrbahnbefestigung aus Asphalt. Dicke bis 10 cm. Fläche = Fahrbahn, Einzelflächen und Anschlussbereiche. Fahrbahnbefestigungen zertrümmern und zerkleinern. Kantenlänge der Brocken nicht größer als 6 cm. Anfallendes Fräsmaterial verbleibt vor Ort. Der Fräsvorgang sollte in bis zu vier zeitlich voneinander	

Projekt: 2026.07.06 BG Hessenweg - Straßenendausbau

Bauherr: GEG mbH, Lingen

LV: BG Hessenweg - Straßenendausbau



STADT LINGEN EMS

01. STRASSENENDAUSBAU**01.02. BAUFELD FREIMACHEN / ERDBAU**

Pos.Nr.	Einheitspr. €	Gesamtpr. €
	<p><i>***Fortsetzung*** 01.02.05. Asphaltbefestigung fräsen bis 10 cm</i></p> <p>getrennten Abschnitten, je nach Bauvorschrift, durchgeführt werden.</p> <p>4.500,00 m2</p>	
01.02.06.	<p>Zerkl. bit. Befestigung m. Schotterunterbau auf Planumsbreite einbauen Zerkleinerte bit. Befestigung mit Schotterunterbau auf Planumsbreite verteilen und verdichten. Unterbau bis 20 cm Stärke und zerkleinerte bit. Befestigung bis zu 10 cm Stärke mit geeignetem Gerät aufreißen und auf gesamte Planumsbreite einbauen und verdichten. Abweichungen von der Ebenheit dürfen innerhalb einer 4 m langen Messstrecke 3 cm nicht überschreiten.</p> <p>6.000,00 m2</p>	
01.02.07.	<p><i>*Bedarfsposition</i></p> <p>Tragschicht aufnehmen, Schotterlage bis 25 cm Straßen- und Wegebefestigung bis 25 cm Mineralgemisch mit Deckschicht ohne Bindemittel in der erforderlichen Breite und Länge nach Plan und Angabe der örtlichen Bauleitung aufnehmen, das Material getrennt von anderem Aushub für die Wiederverwendung im Baustreckenbereich lagern. Wiederverwendungsfähiges Material nach Vorgabe zur neuen Einbaustelle fördern, einbauen und standfest verdichten. Abweichungen von der Ebenheit dürfen innerhalb einer 4 m langen Messstrecke 3 cm nicht überschreiten. Förderweite bis 500 m. Einschl. der erforderlichen Transporte der Baustoffe, sowie Aufladen und Abtransportieren des überschüssigen Materials nach Wahl des AN zuführen. Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen.</p> <p>10,00 m3</p>	
01.02.08.	<p><i>*Bedarfsposition</i></p> <p>Tragschicht aufnehmen, Schotterlage bis 25 cm, entsorgen Straßen- und Wegebefestigung bis 25 cm Mineralgemisch mit Deckschicht ohne Bindemittel in der erforderlichen Breite und Länge nach Plan und Angabe der örtlichen Bauleitung aufnehmen. Mineralgemisch auf Fahrzeuge laden, zur Verfügung des Auftragnehmers abtransportieren, einschl. anfallender Entsorgungskosten. Abrechnung nach fester Masse und Querprofilen.</p> <p>10,00 m3</p>	
01.02.09.	<p>Boden lösen und laden Boden nach DIN 18300 lösen, aufnehmen, fördern und laden. Die Entsorgung wird gesondert vergütet. Boden durchsetzt mit Schotter, Splitt, Bauschutt und dgl.. In unterschiedlichen Breiten und Tiefe bis 0,45 m, in Bereichen des Straßenkörpers, Rad- u. Gehwegenanlagen, Entwässerungseinrichtungen u. Nebenflächen, gemäß ZTVE-STB 94. Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen.</p> <p>50,00 m3</p>	

Projekt: 2026.07.06 BG Hessenweg - Straßenendausbau

Bauherr: GEG mbH, Lingen

LV: BG Hessenweg - Straßenendausbau

STADT **LINGEN** EMS**01. STRASSENENDAUSBAU****01.02. BAUFELD FREIMACHEN / ERDBAU**

Pos.Nr.	Einheitspr. €	Gesamtpr. €
01.02.10.	Boden entsorgen	
	Zulage für die Position 01.02.09.: Boden aus der o. g. Position zur Verwertungsstelle Transportieren und entsorgen. Einzurechnen sind: Entsorgungskosten und die Transportkosten. Verwiegung des Aufbruchmaterials mittels einer geeichten Waage. Wartezeiten an der Waage. Verkehrsbedingte Behinderungen. Abgerechnet wird nach Wiegenscheinen einer geeichten Waage auf der Verwertungstelle.	
	50,00 m3	
01.02.11.	Bauliche Anlage abbrechen	
	Bauliche Anlage abbrechen. Abgerechnet wird die feste Masse des abzubrechenden Materials. Anlage = Fundament. Material = Beton. Ohne Sprengen. Abbruch bis 0,5 m unter Planum. Bauliche Anlage freilegen. Baugrube nach Abbruch mit Boden verfüllen und verdichten. Boden liefern. Abbruchgut zerkleinern, Kantenlänge bis 60 cm. Gesamtes Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zu- führen. Für überwachungsbedürftigen Abfall vereinfach- ten Entsorgungsnachweis führen.	
	10,00 m3	

Projekt: 2026.07.06 BG Hessenweg - Straßenendausbau

Bauherr: GEG mbH, Lingen

LV: BG Hessenweg - Straßenendausbau



STADT LINGEN EMS

01. STRASSENENDAUSBAU**01.02. BAUFELD FREIMACHEN / ERDBAU**

Pos.Nr.		Einheitspr. €	Gesamtpr. €
01.02.12.	Bodenaushub für Baumgruben Pflanzgrube nach DIN 18916 für Gehölze herstellen. Aushub lösen und abfahren. Grubensohle tiefgründig lockern, Größe der Pflanzgrube: erweitern auf etwa 250/ 200 cm Tiefe der Pflanzgrube: 100 cm Gehölzart: Großgehölz/ Solitärbaum Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen. Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist unmittelbar zu erbringen. Die erforderlichen Gebühren/ Kosten der Entsorgung werden vom AN übernommen. 215,00 m3		
01.02.13.	Planum herstellen, Abweichung +/- 2 cm Grundplanum herstellen und verdichten. Grundplanum herstellen. Max. Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm. Abgerechnet wird nach örtlichem Aufmaß, Bereich Abtragsflächen. 6.000,00 m2		
01.02.14.	Füllsand liefern u. einbauen Füllsand, lehm- und humusfrei, als Ersatz für nicht trag- und verdichtungsfähigen Aushubboden mit abgestufter Körnung frei Baustelle liefern, in Lagen einbauen und sorgfältig verdichten, den unbrauchbaren Boden zur eigenen Verwendung des Auftragnehmers abtransportieren. Abgerechnet wird nach fester Masse durch Aufmaß an Ort. Als Zulage zur Herstellung der Rohrgräben. Nur auf Anweisung der Bauleitung. Lieferscheine sind der Schlussrechnung in jedem Fall beizufügen. Wenn ausnahmsweise nach Wagenaufmass abgerechnet wird, so erfolgt ein Abzug von 20% für die Auflockerung. 20,00 m3		
01.02.15.	Plattendruckversuche (dynamisch) durchführen Dynamischer Plattendruckversuch für Kontrollprüfung nach Angabe des AG durchführen einschließlich Bereitstellung sämtlicher Geräte und Auswertung und Darstellung der Messergebnisse. 20,00 Stk		
01.02.16.	*Bedarfsposition Plattendruckversuche (statisch) durchführen Plattendruckversuch nach DIN 18 134 für Kontrollprüfung nach Angabe des AG durchführen einschließlich Bereitstellung sämtlicher Geräte, Gegengewicht LKW mit Personal und Auswertung und Darstellung der Messergebnisse. Messpunkte OK Planum und OK Schottertragschicht. 5,00 Stk		
Summe Titel 01.02. BAUFELD FREIMACHEN / ERDBAU			

Projekt: 2026.07.06 BG Hessenweg - Straßenendausbau

Bauherr: GEG mbH, Lingen

LV: BG Hessenweg - Straßenendausbau



STADT LINGEN EMS

01. STRASSENENDAUSBAU**01.03. ENTWÄSSERUNG / LEITUNGSARBEITEN**

Pos.Nr.	Einheitspr. €	Gesamtpr. €
01.03.	Titel: ENTWÄSSERUNG / LEITUNGSARBEITEN	
	Hinweise Die Entwässerung der versiegelten Flächen geschieht grundsätzlich offen, und zwar über Pflasterrinnen mit Anschluss an den RW-Kanal. Hierzu werden die Flächen- und Wegeabschnitte mit entsprechenden Quer- und Längsgefällen versehen.	
01.03.01.	*Bedarfsposition Kreuzungen Kreuzungen mit bestehenden Versorgungsleitungen, wie Wasser-, Elektro-, Gasleitungen usw. als Erschwerungszulage. Von den Bauarbeiten berührte Leitungen, Kanäle, Dräne, Kabel und dgl. sind mit sachgemäßer Vorsicht zu behandeln. Einschl. Sicherung während der Bauzeit und nach Beendigung der Baumaßnahme wieder fachgerecht zu hinterfüllen. Liegen mehrere Leitungen nebeneinander, so gilt eine Gesamtbreite bis zu 0,50 m als 1 Stück. <div style="text-align: right;">10,00 Stk</div>	
01.03.02.	*Bedarfsposition Querschläge herstellen Boden in Handschachtung für Anschlüsse und als Suchlöcher zum Aufsuchen von Versorgungsleitungen, ausschließlich auf Anweisung der Bauleitung, nach Angabe der Bauleitung oder Vertreter der Versorgungsunternehmen, profilgerecht ausheben. Abmessungen: bis 1,30 m tief, ca. 1,25 * 1,25 m. Boden zur Wiederverwendung seitlich lagern und nach Beendigung der Suche wieder einbauen und verdichten. Die Leitungsschutzanweisungen der Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Boden nach DIN 18300. Abgerechnet wird nach örtlichem Aufmaß. Aus dem Aufmaß muss Ort, Datum, genaue Lage und Zweck des Kopfloches hervorgehen. <div style="text-align: right;">10,00 Stk</div>	
01.03.03.	*Bedarfsposition Handschachtung durchführen Boden aus Abtragsstrecken der vorh. Versorgungsleitungen und Bebauung per Handschachtung profilgerecht lösen. Boden nach DIN 18300. Boden von der Baustelle entfernen. Die Entsorgung wird gesondert vergütet. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen. Nur auf Anweisung der Bauleitung. <div style="text-align: right;">10,00 m3</div>	

Projekt: 2026.07.06 BG Hessenweg - Straßenendausbau

Bauherr: GEG mbH, Lingen

LV: BG Hessenweg - Straßenendausbau



STADT LINGEN EMS

01. STRASSENENDAUBAU**01.03. ENTWÄSSERUNG / LEITUNGSARBEITEN**

Pos.Nr.		Einheitspr. €	Gesamtpr. €
01.03.04.	Einläufe abbrechen, Anschlussleitung sichern Vorh. Punkteinläufe mit Gußabdeckung bis 50 x 50 cm, vom Rohrleitungssystem trennen. Rückbau bis mindestens -1,0 m unter Geländeniveau. Einlauf abbrechen und entsorgen. Rohrstutzen während der Bautätigkeit abdichten, sichern, markieren und vorhalten für Wiederanschluss. Anfallende Stoffe trennen. Die erforderlichen Gebühren/ Kosten der Entsorgung werden vom AN übernommen. Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist unmittelbar zu erbringen.	6,00 Stk	
	*Eventualposition		
01.03.05.	Einläufe abbrechen, Anschlussleitung verschließen Vorh. Punkteinläufe mit Gußabdeckung bis 50 x 50 cm, vom Rohrleitungssystem trennen. Rückbau bis mindestens -1,0 m unter Geländeniveau. Einlauf abbrechen und entsorgen. Rohrstutzen dauerhaft verschließen. Anfallende Stoffe trennen. Die erforderlichen Gebühren/ Kosten der Entsorgung werden vom AN übernommen. Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist unmittelbar zu erbringen.	2,00 Stk	nur Einheitspreis
	*Eventualposition		
01.03.06.	Anschlussleitung ausbauen bis 2,00 m Alte Anschlussleitungen, Leitungstiefen bis 2,00 m, gemessen ab Oberkante Baustraße, bestehend aus PVC-, Beton- oder Steinzeugrohren DN 150 mm freilegen und ausbauen. Anschlussleitung freilegen, trennen, dichten, sichern und als entsprechenden Anschluss für Straßenablauf vorhalten. Alte Anschlussleitungen und Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Einschl. aller erforderlichen Erd- und Nebearbeiten.	4,00 m	nur Einheitspreis

Projekt: 2026.07.06 BG Hessenweg - Straßenendausbau

Bauherr: GEG mbH, Lingen

LV: BG Hessenweg - Straßenendausbau



STADT LINGEN EMS

01. STRASSENENDAUBAU**01.03. ENTWÄSSERUNG / LEITUNGSARBEITEN**

Pos.Nr.		Einheitspr. €	Gesamtp. €
01.03.07.	Leitungsgraben herstellen bis 2,20 m Boden für Leitungsgraben profilgerecht ausheben. Die Grabentiefe wird gerechnet ab OK des vorhandenen Planums. Grabentiefe bis 2,20 m, lichte Grabenbreite über 0,80 m bis 1,20 m. Verbau, soweit erforderlich, sowie offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 1 m ³ /h Förderdurchfluss je m Baugrube bei 5 m geodätischer Förderhöhe werden nicht gesondert berechnet. Aushub, soweit zum Verfüllen geeignet, zur Wiederverwendung seitlich lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der Leitungszone einbauen und verdichten. Fehlenden Verfüllboden einbauen w. ges. vergütet über die Pos. 01.02.14. Mit einzurechnen in dieser Position sind die notwendigen Nebenarbeiten. Zum Verfüllen nicht verwendeter Aushub wird beseitigt, die Entsorgungskosten werden gesondert vergütet über die Position 01.02.10. Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.	48,00 m	
01.03.08.	Rohranschluss herstellen, PP Rohr Rohranschluss an Sammelrohrleitung herstellen. Sattelstück DN300/150 mm an PP Rohren liefern und einbauen. Anschluß links oder rechts in Achs/Kämpferhöhe bei Herstellung mit passendem Kronenbohrer und Bohrhilfe sauber einformen. Einschl. Bohrung, incl. Lieferung aller benötigten Materialien.	8,00 Stück	
01.03.09.	Rohranschluss herstellen, PP Rohr Rohranschluss an Sammelrohrleitung herstellen. Sattelstück DN400/150 mm an PP Rohren liefern und einbauen. Anschluß links oder rechts in Achs/Kämpferhöhe bei Herstellung mit passendem Kronenbohrer und Bohrhilfe sauber einformen. Einschl. Bohrung, incl. Lieferung aller benötigten Materialien.	7,00 Stück	
01.03.10.	Rohranschluss herstellen, Betonrohr Rohranschluss an Sammelrohrleitung herstellen. Sattelstück DN 150 mm an Betonrohren und Schachtbauteilen liefern und einbauen. Anschluß KG Rohr an Beton. Links oder rechts in Achshöhe bei Herstellung sauber einformen gemäß DIN. Einschl. Bohrung, SBR Dichtung mit Innengewinde mit integrierter Quelledichtung, Gleitmittel, konische Einschraubkrone aus PP incl. Lieferung aller benötigten Materialien.	3,00 Stück	

Projekt: 2026.07.06 BG Hessenweg - Straßenendausbau

Bauherr: GEG mbH, Lingen

LV: BG Hessenweg - Straßenendausbau

STADT **LINGEN** EMS**01. STRASSENENDAUBAU****01.03. ENTWÄSSERUNG / LEITUNGSARBEITEN**

Pos.Nr.	Einheitspr. €	Gesamtpr. €
01.03.11.	Rohranschluss an vorh. Leitung DN 150 Rohranschluss an vorh. Anschlussleitung herstellen, Anschluss dichten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des Anschlusses einschließlich eventueller Pass-, Sattel- und Übergangsstücke. Rohr DN der Anschlussleitung 150. Anschlussleitung aus Kunststoff. Vorhandene Anschlussleitung aus Steinzeug oder PVC-Kunststoff DN 150/100 mm.	
	6,00 Stk	

Projekt: 2026.07.06 BG Hessenweg - Straßenendausbau

Bauherr: GEG mbH, Lingen

LV: BG Hessenweg - Straßenendausbau



STADT LINGEN EMS

01. STRASSENENDAUSBAU**01.03. ENTWÄSSERUNG / LEITUNGSARBEITEN**

Pos.Nr.		Einheitspr. €	Gesamtpr. €
01.03.12.	Anschlussleitung herstellen Rohr-DN 150 bis 2,00 m Anschlussleitung zum Schacht bzw. zur Sammelrohrleitung nach statischen und konstruktiven Erfordernissen nach DIN EN 1610 herstellen und anschließen. Hochlast-Kanalrohrsystem, Rohr DN 150 wandverstärkt, aus PVC-U, ohne Füllstoffe, vollwandig, nicht kerngeschäumt, Farbe blau, nach DIN EN1401-1, DIN 19534-3 und DIN 8062 Reihe 3 mit angeformter Steckmuffe und ML-Sicherheitsdichtsystem güteüberwacht, mit Überwachungszeichen, Ringsteifigkeit $\geq 8\text{kN/m}^2$ (SN8) nach DIN EN ISO 9969 bzw. $S_{R24} \geq 63\text{kN/m}^2$ nach DIN 16961, Auflager nach DIN 4033 aus Sand oder Kiessand herstellen. Material liefern. Verlegetiefe (bis Fliessohle) bis 2,00 m, Überdeckungshöhe bis 1,75 m. Strassenverkehrslast = SLW 60.	48,00 m	
01.03.13.	Formstück einbauen, Bogen DN 150 Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung. Formstück = Bogen DN 150. Material = Kunststoff. Durchgangsrohr DN 150. <ul style="list-style-type: none"> - Bögen 15° KG DN 150 mm, KG 2000, PP-MD liefern und einbauen. - Bögen 30° KG DN 150 mm, KG 2000, PP-MD liefern und einbauen. - Bögen 45° KG DN 150 mm, KG 2000, PP-MD liefern und einbauen. 	72,00 Stk	
01.03.14.	Formstück einbauen, Muffe DN 150 Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung. Formstück = Muffe DN 150. Material = Kunststoff. Durchgangsrohr DN 150.	24,00 Stk	
01.03.15.	Formstück einbauen, Abzweig DN 150 Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung. Formstück = Abzweig, Anschlussrohr DN 150. Material = Kunststoff. Durchgangsrohr DN 150.	24,00 Stk	

Projekt: 2026.07.06 BG Hessenweg - Straßenendausbau

Bauherr: GEG mbH, Lingen

LV: BG Hessenweg - Straßenendausbau



STADT LINGEN EMS

01. STRASSENENDAUSBAU**01.03. ENTWÄSSERUNG / LEITUNGSARBEITEN**

Pos.Nr.	Einheitspr. €	Gesamtpr. €
01.03.16.	Strassenablauf o. Aufsatz einbauen, PP Straßenablauf analog DIN 4052 aus Kunststofffertigteilen lastentkoppelt, teleskopier- und drehbar, mit horizontalen und vertikalen Versteifungs- und Verankerungsrippen, durch integrierte verschiebesichere EPDM-Lippendichtung wasserdicht bis 0,5bar analog DIN 4030. Oberteile kompatibel zu Aufsatz mit umlaufender Tropfkante aus Gusseisen sowie EPS-Combischalungshilfe für die Ausbildung des Betonaufagers des Aufsatzes und Einlegen in Aufsatzrahmen gegen Schmutzeintrag in der Bauphase. Ablauf bestehen aus: Boden 1a, rund, drehbar, mit Stutzen DN/OD 160, Abwinklung 15°, Gewicht:2,6 kg, Bauhöhe: 35cm,.Werkstoff Polypropylen. Konus 11 mit EPDM-Dichtung, zulässige Abwinklung zum Unterteil bis 10%, Gewicht:2,6 kg, Bauhöhe: 35cm,.Einsteckmaß 270 +/-30mm, Werkstoff Polypropylen. Erdarbeiten im Boden der Klassen 3 bis 5 sowie gegebenenfalls erforderlichen Verbau ausführen. Auflager aus Beton C 20/25, 10 cm dick, herstellen. Aushubtiefe bis UK Auflager über 1 bis 2 m, Aushub seitlich lagern und zum Verfüllen verwenden. Überschüssigen Aushub in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen. Liefern und entsprechend nach der Einbau- und Bedienungsanleitung des Herstellers einbauen. <div>24,00 Stk</div>	
01.03.17.	Aufsatz f. Strassenablauf aufsetzen, 300 x 500, PP Aufsatz 300 PF, Klasse D 400, entsprechend DIN EN 124 gemäß den Anforderungen der Gütesicherung nach RAL-GZ 692. Der Nachweis kann insbesondere durch den Besitz des entsprechenden RAL-Gütezeichens oder gleichwertig geführt werden, umlaufender Tropfkante aus Gusseisen zur Aussteifung des Ablaufkörpers, nur in Kombination mit Ablaufkörper, Pultform, Bauhöhe 100, Rahmenaußenmaße 300 x 524, mit multifunktionalem Doppelscharnier, Rahmen aus Gusseisen, hochziehbar, umlaufend geschlossen, mit vorgeformten, bei Bedarf ausschlagbaren Bauzeitentwässerungen, mit PEWEPREN-Einlagen, mit Eimerauflage für Eimer nach DIN 4052, Rost aus Gusseisen mit vier schraublosen und verkehrssicheren Arretierungen aus hochverschleißfestem Kunststoff Rost nach Lösen der Arretierungen herausnehmbar, zweiseitig ca. 110 Grad aufklappbar Rost nach dem Aufklappen nicht herausnehmbar, Schlitzweite 24 mm, Schlitzlängen kleiner 170 mm, Einlaufquerschnitt ca. 570 cm ² . Gewicht 40 kg. Liefern und entsprechend der Einbau- und Bedienungsanleitung des Herstellers einbauen. <div>24,00 Stk</div>	
Summe Titel 01.03. ENTWÄSSERUNG / LEITUNGSARBEITEN		

Projekt: 2026.07.06 BG Hessenweg - Straßenendausbau

Bauherr: GEG mbH, Lingen

LV: BG Hessenweg - Straßenendausbau



STADT LINGEN EMS

01. STRASSENENDAUBAU**01.04. TRAGSCHICHTEN**

Pos.Nr.	Einheitspr. €	Gesamtpr. €
01.04.	Titel: TRAGSCHICHTEN	
01.04.01.	Frostschuttschicht einbauen und verdichten Frostschuttschicht als 1. Tragschicht gem. ZTV SoB liefern, einbauen und verdichten. Toleranz für Sollhöhe +/- 2 cm. Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche min. 100 MN/m². Baustoffgemisch: <u>natürliche</u> Gesteinskörnung 0/45 aus frostunempfindlichem Material. Einbaudicke bis ca. 15 cm, verdichtet gemessen; abgerechnet wird nach Auftragsprofilen und Wiegekarten. 50,00 m3	
01.04.02.	Schottertragschicht einbauen und verdichten Schottertragschicht (STS) aus natürlichem, korngestuftem, vorwiegend gebrochenem Gesteinskörnungsgemisch gemäß ZTV SoB StB und TL SoB StB, Lieferkörnung 0/32 herstellen und verdichten. Güteüberwachung nach RG Min StB. Einbaudicke bis zu 15 cm im verdichteten Zustand. Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche min.120 MN/m². Baustoffgemisch <u>ohne</u> RC-Baustoffe und industriell hergestellte Gesteinskörnungen. Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen und Wiegekarten. 900,00 to	
Summe Titel 01.04. TRAGSCHICHTEN		

Projekt: 2026.07.06 BG Hessenweg - Straßenendausbau

Bauherr: GEG mbH, Lingen

LV: BG Hessenweg - Straßenendausbau



STADT LINGEN EMS

01. STRASSENENDAUSBAU**01.05. RANDEINFASSUNGEN / PFLASTERARBEITEN**

Pos.Nr.	Einheitspr. €	Gesamtpr. €
01.05.	Titel: RANDEINFASSUNGEN / PFLASTERARBEITEN	
01.05.01.	Pflasterdecke aufnehmen, Betonsteinpflaster Pflasterdecke einschl. Bettungsmaterial aufnehmen. Aufbruch Tragschicht wird gesondert vergütet. Art = Betonsteinpflaster/Verbundsteinpflaster/Platten, ca. 8 cm dick, Bettung aus Sand. Sämtliche Steine, Bettungsmaterial und Aufbruchgut in Eigentum des AN übernehmen, von der Baustelle entfernen und einer Wiederverwertung zuführen. 50,00 m2	
01.05.02.	Bordsteine aufnehmen, 10/20 - 15/30 in Beton Bordsteine aufnehmen. Bordsteine aus Beton in versch. Ausführungen, ca. 10/20 bis 15/30 cm, als Hochbord/Rundbord/Tiefbord in Beton oder Mörtel versetzt. Unterbeton, ca. 10 cm dick, und Rückenstütze aufbrechen. Bordsteine und übriges Aufbruchgut in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen. 15,00 m	
01.05.03.	Pflasterflächen aus Betonstein aufnehmen u. wiederherstellen Pflasterflächen inkl. Randeinfassungen bis zum Planum aufnehmen, säubern und bis zum Wiedereinbau seitlich lagern. Unbrauchbares und überschüssiges Material getrennt seitlich lagern und von der Baustelle entfernen. 10 cm Sauberkeitsschicht aus Natursand. 20 cm Schottertragschicht 0/32 mm. 3 cm Pflasterbettungssplitt 2/5 mm. Belag fachgerecht verlegen, abschlämmen und bis zur Standfestigkeit abrütteln inkl. der Randeinfassung. Seitenstreifen herstellen. Abweichungen von der Ebenheit dürfen innerhalb einer 4 m langen Messstrecke 1,5 cm nicht überschreiten. Betonsteinpflaster 6 cm bis 10 cm stark. Abrechnung nach m² umgepflasterte Fläche. Einzelflächen bis max. 10m². 15,00 m2	
01.05.04.	Winkelrandstein aus Beton setzen, Winkelrandstein 22/27/50/6 Winkelrandstein aus Beton mit den Abmessungen 22/27/50/6 in Grau in Geraden, Bögen und Radien nach Zeichnung liefern und herstellen. Einzurechnen sind alle erforderlichen Erdarbeiten. Herstellung mit 3cm Aufkantung gegenüber dem Pflasterniveau. Ein Auflager aus 20cm Beton C20/25 ist herzustellen. Die Fugen 5mm tief sind rückseitig auf Steinhöhe mit Mörtel zu verschließen. 1.585,00 m	
01.05.05.	Bordsteine aus Beton setzen, Tiefbord 8/20 Bordsteine aus Beton setzen einschliesslich der Ausparungen für bzw. der Anpassungen an Strassenabläufe. Bordsteine DIN 483 Tiefbord 8 x 20 (80/200 mm) mit Nut und Feder zweiseitig gefast, grau . Bordsteine, einschl. aller erforderlichen Absenk- und Übergangssteine nach Zeichnung. Rückenstütze und Unterbeton aus Beton C 20/25 nach DIN 18318 herstellen, einschl. der erforderlichen Erdarbeiten. 440,00 m	

Projekt: 2026.07.06 BG Hessenweg - Straßenendausbau

Bauherr: GEG mbH, Lingen

LV: BG Hessenweg - Straßenendausbau

STADT **LINGEN** EMS**01. STRASSENENDAUSBAU****01.05. RANDEINFASSUNGEN / PFLASTERARBEITEN**

Pos.Nr.	Einheitspr. €	Gesamtpr. €
01.05.06.	Rinnenplatten 30/30/8 aus Beton setzen Rinnenplatten aus Beton nach DIN EN 1338 liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm dickem Fundament aus C20/C25 versetzen, einschliesslich der Aussparungen für bzw. der Anpassungen an Strassenabläufe. Rinnenplatten, Breite 30 cm, Länge 30 cm, Dicke 8 cm. Im Läuferverband höhen- und fluchtgerecht mit 8-10 mm Fugen hammerfest versetzen und mit geeignetem Fugenmörtel verfugen. DIN 18 318 und ZTV P-StB sind zu beachten. Rinnenplatten mit Zementmörtel einschlänmen und vor Abbinden des Mörtels reinigen. einschl. aller erforderlichen Erd- und Nebenarbeiten. 810,00 m	

Projekt: 2026.07.06 BG Hessenweg - Straßenendausbau

Bauherr: GEG mbH, Lingen

LV: BG Hessenweg - Straßenendausbau

STADT **LINGEN** EMS**01. STRASSENENDAUSBAU****01.05. RANDEINFASSUNGEN / PFLASTERARBEITEN**

Pos.Nr.	Einheitspr. €	Gesamtpr. €
01.05.07.	<p>Betonverbundsteinpflaster 23x23x8cm -grau- Verbundstein mit Anfangs - und Seitensteinen, Pflastersteine aus Beton nach DIN EN 1338, Kennzeichen D, I Oberseite planmäßig eben.</p> <p>Abmessungen: ca. 23x23x8cm Farbe: Grau Fase: Minifase</p> <p>inkl. Bettung, Material: Brechsand-Splitt-Gemisch, Quarzit 0/5 mm oder gleichwertig,</p> <p>Dicke: 4 cm in verdichtetem Zustand (± 1 cm), Pflasterfugen: 3-5 mm,</p> <p>Verfugung: Pflasterfugen bis zur vollständigen Füllung einsanden mit Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm, überschüssiges Material abfegen, abgefeigtes Pflaster 1x längs und 1x quer abrütteln, mit einer geeigneten Vibrationsplatte unter Verwendung einer Platten-Gleit-Vorrichtung, abgesetztes Fugenmaterial ergänzen mit Brechsand 0/2, bis keine weitere Absackung mehr erfolgt,</p> <p>Pflaster im fertigen Zustand mind. 5 mm über OK Entwässerungsrinnen, Gossen und Abläufen.</p> <p>Das Material ist vor dem Einbau zu bemustern! Der Bauleitung ist vor Einbau der Liefernachweis zur Freigabe vorzulegen.</p> <p>Abrechnung nach Flächenaufmaß.</p> <p>3.180,00 m2</p>	

Projekt: 2026.07.06 BG Hessenweg - Straßenendausbau

Bauherr: GEG mbH, Lingen

LV: BG Hessenweg - Straßenendausbau

STADT **LINGEN** EMS**01. STRASSENENDAUSBAU****01.05. RANDEINFASSUNGEN / PFLASTERARBEITEN**

Pos.Nr.	Einheitspr. €	Gesamtpr. €
01.05.08.	<p>Betonverbundsteinpflaster 23x23x8cm -rot- Verbundstein mit Anfangs - und Seitensteinen, Pflastersteine aus Beton nach DIN EN 1338, Kennzeichen D, I Oberseite planmäßig eben.</p> <p>Abmessungen: ca. 23x23x8cm Farbe: rot Fase: Minifase</p> <p>inkl. Bettung, Material: Brechsand-Splitt-Gemisch, Quarzit 0/5 mm oder gleichwertig,</p> <p>Dicke: 4 cm in verdichtetem Zustand (± 1 cm), Pflasterfugen: 3-5 mm,</p> <p>Verfugung: Pflasterfugen bis zur vollständigen Füllung einsanden mit Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm, überschüssiges Material abfegen, abgefehtes Pflaster 1x längs und 1x quer abrütteln, mit einer geeigneten Vibrationsplatte unter Verwendung einer Platten-Gleit-Vorrichtung, abgesetztes Fugenmaterial ergänzen mit Brechsand 0/2, bis keine weitere Absackung mehr erfolgt,</p> <p>Pflaster im fertigen Zustand mind. 5 mm über OK Entwässerungsrinnen, Gossen und Abläufen.</p> <p>Das Material ist vor dem Einbau zu bemustern! Der Bauleitung ist vor Einbau der Liefernachweis zur Freigabe vorzulegen.</p> <p>Abrechnung nach Flächenaufmaß.</p> <p>1.780,00 m2</p>	

Projekt: 2026.07.06 BG Hessenweg - Straßenendausbau

Bauherr: GEG mbH, Lingen

LV: BG Hessenweg - Straßenendausbau



STADT LINGEN EMS

01. STRASSENENDAUSBAU**01.05. RANDEINFASSUNGEN / PFLASTERARBEITEN**

Pos.Nr.	Einheitspr. €	Gesamtpr. €
01.05.09.	Betonverbundsteinpflaster 23x23x8cm -anthrazit- Verbundstein mit Anfangs - und Seitensteinen, Pflastersteine aus Beton nach DIN EN 1338, Kennzeichen D, I Oberseite planmäßig eben. Abmessungen: ca. 23x23x8cm Farbe: anthrazit Fase: Minifase inkl. Bettung, Material: Brechsand-Splitt-Gemisch, Quarzit 0/5 mm oder gleichwertig, Dicke: 4 cm in verdichtetem Zustand (± 1 cm), Pflasterfugen: 3-5 mm, Verfugung: Pflasterfugen bis zur vollständigen Füllung einsanden mit Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm, überschüssiges Material abfegen, abgefeigtes Pflaster 1x längs und 1x quer abrütteln, mit einer geeigneten Vibrationsplatte unter Verwendung einer Platten-Gleit-Vorrichtung, abgesetztes Fugenmaterial ergänzen mit Brechsand 0/2, bis keine weitere Absackung mehr erfolgt, Pflaster im fertigen Zustand mind. 5 mm über OK Entwässerungsrinnen, Gossen und Abläufen. Das Material ist vor dem Einbau zu bemustern! Der Bauleitung ist vor Einbau der Liefernachweis zur Freigabe vorzulegen. Abrechnung nach Flächenaufmaß. <div>410,00 m2</div>	
01.05.10.	Signaturplatten 30/30/8, Parkplatz-Symbol Signaturplatten gemäß DIN EN 1339 PKDUI7 mit Hartplastiksymbolen aus Kunststoff zur Kennzeichnung von Parkflächen. Als Zulage zur Position zuvor. Parkplatz-Symbol: Format: ca. 30 x 30 x 8 cm Farbe: basalt-anthrazit Signaturplatte auf Bettung der Vorposition verlegen. <div>33,00 Stk</div>	

Projekt: 2026.07.06 BG Hessenweg - Straßenendausbau

Bauherr: GEG mbH, Lingen

LV: BG Hessenweg - Straßenendausbau

STADT **LINGEN** EMS**01. STRASSENENDAUSBAU****01.05. RANDEINFASSUNGEN / PFLASTERARBEITEN**

Pos.Nr.	Einheitspr. €	Gesamtpr. €
---------	---------------	-------------

Hydrantenkappen-Pflastersätze

Die Abbildung zeigt die in Pos. 01.05.11. - Pos. 01.05.12. aufgeführten Hydrantenkappen-Pflastersätze zur passgerechten Umpflasterung von Hydrantenkappen.

**01.05.11. Hydrantenkappen-Pflastersätze -grau-**

Hydrantenkappen-Pflastersätze zur passgerechten Umpflasterung von Hydrantenkappen mit dem Durchmesser 265/380 mm liefern und nach Herstellerangaben verlegen. Der Pflastersatz ist mit geraden Außenkanten so anzulegen, dass diese fluchtgerecht zu den Pflasterzeilen der anzuschließenden Pflasterflächen liegen, einschließlich der erforderlichen Pflasterschnitte.

Steinhöhe: 80 mm
 Außenmaße: ca. 600 mm x 600 mm
 Durchmesser: 265/380 mm
 Farbe: grau

10,00 Stk

Projekt: 2026.07.06 BG Hessenweg - Straßenendausbau

Bauherr: GEG mbH, Lingen

LV: BG Hessenweg - Straßenendausbau

STADT **LINGEN** EMS**01. STRASSENENDAUSBAU****01.05. RANDEINFASSUNGEN / PFLASTERARBEITEN**

Pos.Nr.	Einheitspr. €	Gesamtpr. €
01.05.12.		
Hydrantenkappen-Plastersätze -rot- Hydrantenkappen-Plastersätze zur passgerechten Umpflasterung von Hydrantenkappen mit dem Durchmesser 265/380 mm liefern und nach Herstellerangaben verlegen. Der Plastersatz ist mit geraden Außenkanten so anzulegen, dass diese fluchtgerecht zu den Pflasterzeilen der anzuschließenden Pflasterflächen liegen, einschließlich der erforderlichen Pflasterschnitte.		
Steinhöhe: 80 mm Außenmaße: ca. 600 mm x 600 m Durchmesser: 265/380 mm Farbe: rot		
	10,00 Stk	

Projekt: 2026.07.06 BG Hessenweg - Straßenendausbau

Bauherr: GEG mbH, Lingen

LV: BG Hessenweg - Straßenendausbau

STADT **LINGEN** EMS**01. STRASSENENDAUSBAU****01.05. RANDEINFASSUNGEN / PFLASTERARBEITEN**

Pos.Nr.	Einheitspr. €	Gesamtpr. €
---------	---------------	-------------

Wasserkappen-Plastersätze

Die Abbildung zeigt die in Pos. 01.05.13. - Pos. 01.05.14. aufgeführten Wasserkappen-Pflastersätze zur passgerechten Umpflasterung von Schieber- und Wasserkappen.

**01.05.13. Wasserkappen-Plastersätze -grau-**

Wasserkappen-Pflastersätze zur passgerechten Umpflasterung von Schieber- und Wasserkappen mit dem Durchmesser 200 mm liefern und nach Herstellerangaben verlegen. Der Pflastersatz ist mit geraden Außenkanten so anzulegen, dass diese fluchtgerecht zu den Pflasterzeilen der anzuschließenden Pflasterflächen liegen, einschließlich der erforderlichen Pflasterschnitte.

Steinhöhe: 80 mm
 Außenmaße: ca. 400 mm x 400 mm
 Durchmesser: bis 200 mm
 Farbe: grau

10,00 Stk

Projekt: 2026.07.06 BG Hessenweg - Straßenendausbau

Bauherr: GEG mbH, Lingen

LV: BG Hessenweg - Straßenendausbau

STADT **LINGEN** EMS**01. STRASSENENDAUSBAU****01.05. RANDEINFASSUNGEN / PFLASTERARBEITEN**

Pos.Nr.		Einheitspr. €	Gesamtpr. €
01.05.14.	Wasserkappen-Plastersätze -rot- Wasserkappen-Pflastersätze zur passgerechten Umpflasterung von Schieber- und Wasserkappen mit dem Durchmesser 200 mm liefern und nach Herstellerangaben verlegen. Der Pflastersatz ist mit geraden Außenkanten so anzulegen, dass diese fluchtgerecht zu den Pflasterzeilen der anzuschließenden Pflasterflächen liegen, einschließlich der erforderlichen Pflasterschnitte. Steinhöhe: 80 mm Außenmaße: ca. 400 mm x 400 mm Durchmesser: bis 200 mm Farbe: rot	10,00 Stk	

Projekt: 2026.07.06 BG Hessenweg - Straßenendausbau

Bauherr: GEG mbH, Lingen

LV: BG Hessenweg - Straßenendausbau



STADT LINGEN EMS

01. STRASSENENDAUSBAU**01.05. RANDEINFASSUNGEN / PFLASTERARBEITEN**

Pos.Nr.	Einheitspr. €	Gesamtpr. €
<p>Schieberkappen-Plastersätze Die Abbildung zeigt die in Pos. 01.05.15. - Pos. 01.05.16. aufgeführten Schieberkappen-Pflastersätze zur passgerechten Umpflasterung von Schieber- und Wasserkappen.</p> 		
01.05.15.	<p>Schieberkappen-Plastersätze -grau- Schieberkappen-Pflastersätze zur passgerechten Umpflasterung von Schieber- und Wasserkappen mit dem Durchmesser 150 mm liefern und nach Herstellerangaben verlegen. Der Pflastersatz ist mit geraden Außenkanten so anzulegen, dass diese fluchtgerecht zu den Pflasterzeilen der anzuschließenden Pflasterflächen liegen, einschließlich der erforderlichen Pflasterschnitte.</p> <p>Steinhöhe: 80 mm Außenmaße: ca. 400 mm x 400 mm Durchmesser: bis 150 mm Farbe: grau</p>	<p>10,00 Stk</p>

Projekt: 2026.07.06 BG Hessenweg - Straßenendausbau

Bauherr: GEG mbH, Lingen

LV: BG Hessenweg - Straßenendausbau

STADT **LINGEN** EMS**01. STRASSENENDAUSBAU****01.05. RANDEINFASSUNGEN / PFLASTERARBEITEN**

Pos.Nr.		Einheitspr. €	Gesamtpr. €
01.05.16.	Schieberkappen-Plastersätze -rot- Schieberkappen-Pflastersätze zur passgerechten Umpflasterung von Schieber- und Wasserkappen mit dem Durchmesser 150 mm liefern und nach Herstellerangaben verlegen. Der Pflastersatz ist mit geraden Außenkanten so anzulegen, dass diese fluchtgerecht zu den Pflasterzeilen der anzuschließenden Pflasterflächen liegen, einschließlich der erforderlichen Pflasterschnitte. Steinhöhe: 80 mm Außenmaße: ca. 400 mm x 400 mm Durchmesser: bis 150 mm Farbe: rot	10,00 Stk	

Projekt: 2026.07.06 BG Hessenweg - Straßenendausbau

Bauherr: GEG mbH, Lingen

LV: BG Hessenweg - Straßenendausbau



STADT LINGEN EMS

01. STRASSENENDAUSBAU**01.05. RANDEINFASSUNGEN / PFLASTERARBEITEN**

Pos.Nr.	Einheitspr. €	Gesamtpr. €
	<p>Radialstein-Pflastersätze, 16/12/8 Die Abbildung zeigt die in Pos. 01.05.17. - Pos. 01.05.18. aufgeführten Radialsteine für die Schachtumpflasterung.</p> 	
01.05.17.	<p>Radialstein-Pflastersätze, 16/12/8 -grau- Pflaster aus Betonsteinen herstellen für die Schachtumpflasterung. Radialsteine DIN EN 1338 DI zweischichtig mit farbechten Edelsplittvorsatz. Kanten: Minifase, 3mm Abstandshalter Abmessungen: ca. 160/120/80 mm Farbe: grau Herstellung der Bettung aus Kornabgestuftem Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm, Dicke im verdichteten Zustand 4 cm Material: Hartgestein, z. B. Diabas, Basalt. Bettungsmaterial muss den Anforderungen der TL Pflaster-StB entsprechen. Herstellung der Fugenfüllung mit Edelbrechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm, Material: Hartgestein, z. B. Diabas, Basalt. Material muss den Anforderungen der TL Pflaster-StB entsprechen. Fugenbreite von 3 mm bis 5 mm. Fugenmaterial einfegen, ggf. unter begrenzter Wasserzugabe einschlänmen. Überschüssiges Fugenmaterial vollständig beseitigen. Abrütteln der Pflasterdecke bis zur Standfestigkeit mit Rüttelplatte und Kunststoffschrze. Fugen nochmals vollständig füllen, Fugenschluss mit einer feinkornreichen Gesteinskörnung 0/2 mm durch Einfegen und Einschlänmen herstellen.</p> <p style="text-align: right;">10,00 Stk</p>	

Projekt: 2026.07.06 BG Hessenweg - Straßenendausbau

Bauherr: GEG mbH, Lingen

LV: BG Hessenweg - Straßenendausbau



STADT LINGEN EMS

01. STRASSENENDAUBAU**01.05. RANDEINFASSUNGEN / PFLASTERARBEITEN**

Pos.Nr.		Einheitspr. €	Gesamtpr. €
01.05.18.	Radialstein-Pflastersätze, 16/12/8 -rot- Pflaster aus Betonsteinen herstellen für Schachtumpflasterung. Radialsteine DIN EN 1338 DI zweischichtig mit farbechten Edelsplittvorsatz. Kanten: Minifase, 3mm Abstandshalter Abmessungen: ca. 160/120/80 mm Farbe: rot Herstellung der Bettung aus Kornabgestuftem Brechsand- Splitt-Gemisch 0/5 mm, Dicke im verdichteten Zustand 4 cm Material: Hartgestein, z. B. Diabas, Basalt. Bettungsmaterial muss den Anforderungen der TL Pflaster-StB entsprechen. Herstellung der Fugenfüllung mit Edelbrechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm, Material: Hartgestein, z. B. Diabas, Basalt. Material muss den Anforderungen der TL Pflaster-StB entsprechen. Fugenbreite von 3 mm bis 5 mm. Fugenmaterial einfügen, ggf. unter begrenzter Wasserzugabe einschlämmen. Überschüssiges Fugenmaterial vollständig beseitigen. Abrütteln der Pflasterdecke bis zur Standfestigkeit mit Rüttelplatte und Kunststoffschürze. Fugen nochmals vollständig füllen, Fugenschluss mit einer feinkornreichen Gesteinskörnung 0/2 mm durch Einfügen und Einschlämmen herstellen. 10,00 Stk		
01.05.19.	Bordkanten auf Gehrung schneiden Bord- und Kantensteine verschiedener Art auf Pass - Maß rechtwinklig und auf passender Gehrung schneiden. Nicht brauchbares Material in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen. Als Zulage zu den Bord- und Kantensteinen. 150,00 Stk		
01.05.20.	Schnittkanten für Betonsteinpflaster herstellen Pflasterbeläge aus Beton einschl. erforderlicher Paßstücke an Kanten, Einbauten, Anschlüssen und Aussparungen zuarbeiten oder schneiden. Schnitttiefe bis 10 cm. 400,00 m		
01.05.21.	Einbauteile anpassen Einbauteile (Hydranten-, Schieberkappen und dgl.) frei- legen und auf neue Höhe setzen. Freigelegten Bereich verfüllen. Aufbruchmaterial in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen. Einbauteil in Pflasterdecke höher setzen über 10 bis 20 cm. Einbau Pflastersätze (Pos. 01.05.11. - 01.05.16.). 60,00 Stk		

Projekt: 2026.07.06 BG Hessenweg - Straßenendausbau

Bauherr: GEG mbH, Lingen

LV: BG Hessenweg - Straßenendausbau

STADT **LINGEN** EMS**01. STRASSENENDAUSBAU****01.05. RANDEINFASSUNGEN / PFLASTERARBEITEN**

Pos.Nr.	Einheitspr. €	Gesamtpr. €
01.05.22.	Schachtabdeckung anpassen in Pflaster Schachtabdeckung für Kontrollschächte freilegen und nach Bauablauf Zug um Zug auf neue planmäßige Höhe setzen. Aufbrucharbeiten zum Freilegen der Schachtabdeckung ausführen in Fläche aus Pflaster bzw. Plattenbelag, höher setzen über 10 bis 20 cm. Einbau Radialstein-Pflastersätze (Pos. 01.05.17.-01.05.18.).	
	20,00 Stk	
Summe Titel 01.05. RANDEINFASSUNGEN / PFLASTERARBEITEN		

Projekt: 2026.07.06 BG Hessenweg - Straßenendausbau

Bauherr: GEG mbH, Lingen

LV: BG Hessenweg - Straßenendausbau



STADT LINGEN EMS

01. STRASSENENDAUSBAU**01.06. VEGETATIONSARBEITEN**

Pos.Nr.	Einheitspr. €	Gesamtp. €
01.06.	Titel: VEGETATIONSARBEITEN	
01.06.01.	Wurzelsperre liefern u. einbauen Wurzelsperre, 65 cm breit, zum Schutz von Leitungen und sonstigen baulichen Anlagen liefern und nach Unterlagen des AG einbauen. Wurzelsperre zur Begrenzung des Wurzelwachstums innerhalb der Baumgrube bzw. Beetanlage als vertikale Trennwand einbauen, einschl. Abdichtung der Überlappungsbereiche. Bei dem Einbau dürfen keine Schäden am Material entstehen. Wurzelschutzmembrane aus PP. Geotextil mit einer darauf thermisch angebrachten extrudierten Polypropylen-Schicht. Einbauhöhe 65 cm. Einschl. aller erforderlichen Erd- und Nebenarbeiten. 440,00 m	
01.06.02.	Humosen Oberboden des AG einbauen Gemäß Lage- und Höhenplan bzw. örtlicher Angaben der Bauleitung, Bodengruppe 4 (DIN 18 915) des Auftraggebers, bauseits geliefert , auf den Pflanz- und Grünflächen, Seitenräumen und Nebenanlagen in unterschiedlichen Schichtstärken, gleichmäßig aufbringen und einebnen. Die Oberfläche pflanzfertig bearbeiten, Fremdkörper wie Steine, Holz usw. ggf. entfernen. Unrat zur Verfügung des Auftragnehmers abtransportieren. Einzurechnen ist das Laden mit geeignetem Gerät an der Lagerstelle und der Transport bis 500 m Förderweite innerhalb des Baustelle. Abrechnung im eingebauten Zustand nach Auftragsprofilen. 220,00 m3	
01.06.03.	*Eventualposition Humosen Oberboden liefern u. einbauen Gemäß Lage- und Höhenplan bzw. örtlicher Angaben der Bauleitung, Bodengruppe 4 (DIN 18 915) frei Baustelle liefern und auf den Grünflächen, Seitenräumen und Nebenanlagen in unterschiedlichen Schichtstärken, gleichmäßig aufbringen und einebnen. Der Bauleitung ist vor Anlieferung die Entnahmestelle anzugeben, der Oberboden muss frei von Wurzelunkräutern sein. Alle Oberbodenlieferungen werden von der Bauleitung begutachtet. Die Bauleitung behält sich vor, ungeeigneten, insbesondere verunkrauteten Oberboden zu Lasten des AN von der Baustelle zu entfernen. Abrechnung im eingebauten Zustand nach Auftragsprofilen. 20,00 m3	
01.06.04.	Wegeseitenräume anpassen Werden die Verkehrsflächen nicht über das Bankett entwässert, erhalten die Wegeseitenräume eine Querneigung von 6 %. Überschüssiger geeigneter Boden in Fehlbereichen im Seitenraum wieder einbauen. Ungeeigneter Boden geht in das Eigentum des AN über und wird beseitigt. Lieferung fehlenden Bodens wird in o. g. Pos. vergütet. Abrechnung nach Summe der einzelnen Seitenraumflächen. 190,00 m2	
		nur Einheitspreis

Projekt: 2026.07.06 BG Hessenweg - Straßenendausbau

Bauherr: GEG mbH, Lingen

LV: BG Hessenweg - Straßenendausbau

STADT **LINGEN** EMS**01. STRASSENENDAUSBAU****01.06. VEGETATIONSARBEITEN**

Pos.Nr.	Einheitspr. €	Gesamtpr. €
01.06.05.	Rasen ansäen	
	Rasen ansäen, Gebrauchsrasen RSM 2.3 gem. DIN 18917.	
	Einzurechnen ist die plangerechte Begrenzung an nicht von	
	festen Bauteilen begrenzten Anschlüssen (Pflanzbeete etc.)	
	Saatgutmenge: 25g/m ²	
	Einsaat in Teilflächen ist einzurechnen.	
	190,00 m2	
	Summe Titel 01.06. VEGETATIONSARBEITEN	

Projekt: 2026.07.06 BG Hessenweg - Straßenendausbau

Bauherr: GEG mbH, Lingen

LV: BG Hessenweg - Straßenendausbau

STADT **LINGEN** EMS**01. STRASSENENDAUSBAU****01.07. SONSTIGE BAULEISTUNGEN**

Pos.Nr.	Einheitspr. €	Gesamtpr. €
---------	---------------	-------------

01.07. Titel: SONSTIGE BAULEISTUNGEN**01.07.01. Pfosten aus Recycling-Kunststoff setzen**

Pfosten aus Recycling-Kunststoff, witterungsbeständig einschließlich Reflektoren liefern und versetzen, Höhe über Geländeoberkante 90 cm.

Pfosten, einschließlich der erforderlichen Erd- und Nebenarbeiten, in die Pflanzfläche setzen.

Aushubmaterial der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

Angrenzende Flächen wiederherstellen.

Verrotungsfest

Witterungsbeständig

Halbkugelkopf

Hohlprofil

Durchmesser: ca. 150 mm

Höhe / Gesamthöhe: ca. 1500 mm

Zubehör: Reflektoren in den Pfosten eingelassen bzw. gefräst

Farbe: **anthrazit**



33,00 Stk

Summe Titel 01.07. SONSTIGE BAULEISTUNGEN

Projekt: 2026.07.06 BG Hessenweg - Straßenendausbau

Bauherr: GEG mbH, Lingen

LV: BG Hessenweg - Straßenendausbau



STADT LINGEN EMS

01. STRASSENENDAUSBAU**01.08. STUNDENLOHNARBEITEN**

Pos.Nr.	Einheitspr. €	Gesamtpr. €
01.08.	Titel: STUNDENLOHNARBEITEN <p>Vorbemerkungen Die nachfolgenden Positionen kommen nur auf Anordnung durch den Auftraggeber (AG) zur Ausführung.</p> <p>Für Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte wird ein Verrechnungssatz angeboten, der sämtliche Aufwendungen enthält, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschließlich vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten (Sozialbeiträge, Winterbaumlage usw.) sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden, die Gemeinkosten sowie Wagnis und Gewinn. Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind nicht eingerechnet.</p> <p>Für Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte wird ein Verrechnungssatz angeboten, der sämtliche Aufwendungen für den Einsatz enthält. Hierzu zählen Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche Zuschläge einschließlich der Kosten für das Bedienungspersonal sowie sämtliche Aufwendungen wie z.B. Reparatur-, Wartungs-, Treib- und Schmierstoffe, Kapitalsdienst-, Versicherungs- und Gemeinkosten sowie Wagnis und Gewinn.</p> <p>Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufeseinsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerät. Abgerechnet wird nach tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden. An- und Abfahrtszeiten werden nicht gesondert vergütet.</p> <p>Für Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen wird ein Verrechnungssatz angeboten, der sämtliche Aufwendungen für den Einsatz enthält. Hierzu zählen insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche Zuschläge einschließlich der Kosten für den Fahrer. Des Weiteren sämtliche Aufwendungen wie z.B. Reparatur-, Wartungs-, Treib- und Schmierstoffe, Kapitalsdienst-, Versicherungs- und Gemeinkosten sowie Wagnis und Gewinn.</p> <p>Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufeseinsatzbereit auf der Baustelle befindliche Fahrzeug. Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden nach der tatsächlichen Nutzlast des jeweiligen LKW (ohne Erhöhung der Nutzlaststufe für Sonderfahrzeuge). An- und Abfahrtszeiten werden nicht gesondert vergütet.</p> <p>Der Auftragnehmer hat über alle Stundenlohnarbeiten Stundenlohnzettel in 2 facher Ausfertigung, unmittelbar nach Ausführung der Arbeiten, einzureichen. Diese müssen außer den Angaben nach VOB/B § 15 Nr. 3 nachfolgende Angaben enthalten:</p> <p>Das Datum, die Bezeichnung der Baustelle, die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der Baustelle, die Art der Leistung, die Namen der Arbeitskräfte und deren</p>	

Projekt: 2026.07.06 BG Hessenweg - Straßenendausbau

Bauherr: GEG mbH, Lingen

LV: BG Hessenweg - Straßenendausbau



STADT LINGEN EMS

01. STRASSENENDAUBAU**01.08. STUNDENLOHNARBEITEN**

Pos.Nr.	Einheitspr. €		Gesamtp. €
	Fortsetzung Vorbemerkungen		
	Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe, die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft bzw. Baugerät.		
	Die Originale der Stundenlohnzettel behält der Auftraggeber, die bescheinigten Durchschriften erhält der Auftragnehmer.		
	*Bedarfsposition		
01.08.01.	Stundenlohnarbeiten - Schachtmeister		
	Verrechnungssatz durch Arbeitskraft für Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG ausführen. Leistungsumfang wie unter "Hinweis Stundenlohnarbeiten" beschrieben.		
	Arbeitskraft: Schachtmeister, Poliere, o.dgl., Berufsgruppe I-II		
	5,00 Std.		
	*Bedarfsposition		
01.08.02.	Stundenlohnarbeiten - Baufacharbeiter		
	Verrechnungssatz durch Arbeitskraft für Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG ausführen. Leistungsumfang wie unter "Hinweis Stundenlohnarbeiten" beschrieben.		
	Arbeitskraft: Baufacharbeiter oder Monteur, Berufsgruppe III-V		
	5,00 Std.		
	*Bedarfsposition		
01.08.03.	Stundenlohnarbeiten - Bauwerker		
	Verrechnungssatz durch Arbeitskraft für Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG ausführen. Leistungsumfang wie unter "Hinweis Stundenlohnarbeiten" beschrieben.		
	Arbeitskraft: Bauwerker, Tiefbauhelfer, o.dgl., Berufsgruppe VI-VII		
	5,00 Std.		
	*Bedarfsposition		
01.08.04.	Stundenlohnarbeiten - Bagger		
	Verrechnungssatz durch Baugeräte für Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG ausführen. Leistungsumfang wie unter "Hinweis Stundenlohnarbeiten" beschrieben.		
	Baugerät: Bagger 0,4 - 1,0 m³		
	5,00 Std.		
	*Bedarfsposition		
01.08.05.	Stundenlohnarbeiten - Bagger über 1,0 m³		
	Verrechnungssatz durch Baugeräte für Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG ausführen. Leistungsumfang wie unter "Hinweis Stundenlohnarbeiten" beschrieben.		
	Baugerät: Bagger über 1,0 m³		
	5,00 Std.		

Projekt: 2026.07.06 BG Hessenweg - Straßenendausbau

Bauherr: GEG mbH, Lingen

LV: BG Hessenweg - Straßenendausbau



STADT LINGEN EMS

01. STRASSENENDAUSBAU**01.08. STUNDENLOHNARBEITEN**

Pos.Nr.		Einheitspr. €	Gesamtpr. €
01.08.06.	<p>*Bedarfsposition</p> <p>Stundenlohnarbeiten - Grader</p> <p>Verrechnungssatz durch Baugeräte für Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG ausführen. Leistungsumfang wie unter "Hinweis Stundenlohnarbeiten" beschrieben.</p> <p><i>Baugerät: Grader, Gesamtgewicht über 8 - 12 to</i></p> <p>5,00 Std.</p>		
01.08.07.	<p>*Bedarfsposition</p> <p>Stundenlohnarbeiten - Frontlader</p> <p>Verrechnungssatz durch Baugeräte für Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG ausführen. Leistungsumfang wie unter "Hinweis Stundenlohnarbeiten" beschrieben.</p> <p><i>Baugerät: Frontlader luftbereift, bis 55 kW</i></p> <p>5,00 Std.</p>		
01.08.08.	<p>*Bedarfsposition</p> <p>Stundenlohnarbeiten - LKW</p> <p>Verrechnungssatz durch Baugeräte für Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG ausführen. Leistungsumfang wie unter "Hinweis Stundenlohnarbeiten" beschrieben.</p> <p><i>LKW: Kipper, ca. 15 to Nutzlast, Allradantrieb</i></p> <p>5,00 Std.</p>		
01.08.09.	<p>*Bedarfsposition</p> <p>Stundenlohnarbeiten - Kompressor</p> <p>Verrechnungssatz durch Baugeräte für Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG ausführen. Leistungsumfang wie unter "Hinweis Stundenlohnarbeiten" beschrieben.</p> <p><i>Baugerät: Kompressor über 5 bis 10 m³/min.</i></p> <p>5,00 Std.</p>		
01.08.10.	<p>*Bedarfsposition</p> <p>Stundenlohnarbeiten - Motorflex</p> <p>Verrechnungssatz durch Baugeräte für Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG ausführen. Leistungsumfang wie unter "Hinweis Stundenlohnarbeiten" beschrieben.</p> <p><i>Baugerät: Motorflex.</i></p> <p>5,00 Std.</p>		
01.08.11.	<p>*Bedarfsposition</p> <p>Stundenlohnarbeiten - Rüttelplatte</p> <p>Verrechnungssatz durch Baugeräte für Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG ausführen. Leistungsumfang wie unter "Hinweis Stundenlohnarbeiten" beschrieben.</p> <p><i>Baugerät: Rüttelplatte.</i></p> <p>5,00 Std.</p>		

Projekt: 2026.07.06 BG Hessenweg - Straßenendausbau

Bauherr: GEG mbH, Lingen

LV: BG Hessenweg - Straßenendausbau

STADT **LINGEN** EMS**01. STRASSENENDAUSBAU****01.08. STUNDENLOHNARBEITEN**

Pos.Nr.	Einheitspr. €	Gesamtpr. €
01.08.12.		
*Bedarfsposition		
Beton, C20/25 liefern		
Beton, C20/25 liefern frei Baustelle		
	5,00 m3	
	Summe Titel 01.08. STUNDENLOHNARBEITEN	
	Summe Bereich 01. STRASSENENDAUSBAU	
	Summe LV BG Hessenweg - Straßenendausbau	

Projekt: 2026.07.06 BG Hessenweg - Straßenendausbau

Bauherr: GEG mbH, Lingen

LV: BG Hessenweg - Straßenendausbau

STADT **LINGEN** EMS**Zusammenfassung**

Titel 01.01. BAUSTELLENEINRICHTUNG	€
Titel 01.02. BAUFELD FREIMACHEN / ERDBAU	€
Titel 01.03. ENTWÄSSERUNG / LEITUNGSARBEITEN	€
Titel 01.04. TRAGSCHICHTEN	€
Titel 01.05. RANDEINFASSUNGEN / PFLASTERARBEITEN	€
Titel 01.06. VEGETATIONSARBEITEN	€
Titel 01.07. SONSTIGE BAULEISTUNGEN	€
Titel 01.08. STUNDENLOHNARBEITEN	€
Bereich 01. STRASSENENDAUSBAU	€

Gesamt netto	€
zzgl. 19,0 % MwSt	€
Gesamt brutto	€

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift