

LV**Vorbemerkungen**

Auf dem Schulhof der Grundschule Johannesschule sollen neue Spielplatzgeräte angeschafft werden.

Dieses Leistungsverzeichnis umfasst die Lieferung, Montage und betriebsfertige Übergabe von Spielplatzgeräten gemäß den nachfolgenden Leistungsbeschreibungen.

Alle angebotenen Spielplatzgeräte müssen den zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe gültigen einschlägigen Normen und Richtlinien entsprechen, insbesondere der DIN EN 1176 (Spielplatzgeräte und Spielplatzböden). Die Einhaltung weiterer gesetzlicher Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften sowie allgemein anerkannter Regeln der Technik wird vorausgesetzt.

Die Spielplatzgeräte sind neu, ungebraucht und für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich geeignet. Sämtliche verwendeten Materialien müssen witterungsbeständig, langlebig und wartungsarm sein. Holzbauteile sind, sofern vorgesehen, aus geeignetem, dauerhaftem Holz (z. B. Robinie) herzustellen. Metallteile müssen korrosionsgeschützt ausgeführt sein. Es können Geräte aus dem eigenen Sortiment angeboten werden, sofern diese sämtlichen in den Einzelpositionen beschriebenen technischen, qualitativen und normativen Vorgaben entsprechen.

Im Leistungsumfang enthalten sind:

Lieferung aller Geräte und Zubehörteile

fachgerechte Montage einschließlich erforderlicher Fundamentarbeiten

Einbau gemäß Herstellerangaben und Normvorgaben

vollständige Befestigungs- und Verbindungsmittel

Herstellung der Fallschutzflächen

Endabnahme und betriebsfertige Übergabe

Die beigelegten Zeichnungen und Abbildungen sind unverbindlich und dienen ausschließlich der Orientierung. Die angebotenen Spielplatzgeräte müssen den Leistungsbeschreibungen des Leistungsverzeichnisses entsprechen. Es ist ausdrücklich zulässig, eigene bzw. gleichwertige Geräte anzubieten, sofern diese die beschriebenen Anforderungen in Art, Qualität und Funktion erfüllen.

Der Bieter hat mit Angebotsabgabe für jedes Gerät aussagekräftige Beschreibungen und Skizzen und/oder Fotos beizulegen.

Die Örtlichkeiten sind vor Angebotsabgabe zu besichtigen. Besondere örtliche Gegebenheiten sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen. Nachträge aufgrund fehlender Kenntnis der örtlichen Verhältnisse werden ausgeschlossen.

Die Spielflächen sind mit dem LKW erreichbar.

Pos.Nr.	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
---------	-------	---------------	-------------

Titel 1. Fallschutzflächen

1.1. Herstellung der Fallschutzfläche

Einmessen und 30cm Auskoffern der Fallschutzfläche sowie
Einbau von Holzhackschnitzeln als Fallschutzmaterial nach
Einbau der Spielkombination, Schichtdicke 30cm

170,00 m2 € €

1.2. Entsorgung Boden

Nicht wiederverwendbaren Boden abtransportieren, abkippen
einschließlich Entsorgungsgebühren
Abrechnung nach Wagenaufmaß/Deponieeinlieferungsschein

20,00 to € €

1.3. Entsorgung organische Reststoffe

Organische Reststoffe abtransportieren und entsorgen
einschließlich Entsorgungsgebühren
Abrechnung nach Wagenaufmaß/Deponieeinlieferungsschein

20,00 t € €

1.4. Entsorgung gemischte Abfälle

Gemischte Abfälle abtransportieren und entsorgen
einschließlich Entsorgungsgebühren
Abrechnung nach Wagenaufmaß/Deponieeinlieferungsschein

20,00 t € €

Summe Titel 1. Fallschutzflächen €

Pos.Nr.	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
---------	-------	---------------	-------------

Titel 2. Kletter- und Rutschenkombination

Grundfläche inkl. Fallraum: ca. 10 x 17 m

4-Turm-Anlage inkl. ein bauseitig vorhandenes Viereckpodest mit Rutsche, die in die neu zu montierende Anlage eingebunden werden sollen (lt. Zeichnung)

Allgemein:

Standpfosten aus naturgewachsener Robinie, Ø ca. 14 – 16 cm, Oberfläche geschält, splintfrei geschliffen und unbehandelt

Konstruktionshölzer und Bodenbelag aus Robinie oder Douglasie, kerngetrennt, geschliffen und unbehandelt

Dach und Brüstung aus Robinienschnittholz, Oberfläche splintfrei geschliffen und unbehandelt

Seile und Netze aus Herkulestauwerk mit Stahleinlage

Verbindungselemente verzinkt

2.1. vorhandenen Turm anpassen

Vorhandenen Rutschenturm zur Einbindung in die neue Kletterkombination vorbereiten: Rutsche abbauen und zum späteren Einbau lagern, Brüstungen zurückbauen, Pfosten ergänzen zur Befestigung des Hangelbogens, Befestigungsvorrichtungen für Kletterleiter und Kletterwand herstellen

1,00 St € €

2.2. Kletterwand

senkrechte Wand aus wetterfest beschichteter Platte, einseitig Klettergriffe aus buntem Harz-Quarzsand-Gemisch

1,00 St € €

2.3. Hangelbogen

aus Edelstahl
Länge ca. 2,00m

1,00 St € €

2.4. Viereckturm mit Walmdach

Seitenlänge ca. 1,20m
Podesthöhe: 1,80m

1,00 St € €

2.5. Feuerwehrrutsche

Feuerwehrrutschstange senkrechte Rutschstange aus Edelstahl Ø 33,7 mm

1,00 St € €

2.6. Bogenleiter

aus Edelstahl

1,00 St € €

Pos.Nr.	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
2.7.	Dschungelbrücke Dschungelbrücke Maße ca. 0,80 x 3,00 m, Netzbrücke aus Herkulestauwerk Ø 16 mm, Maschenweite ca. 30 cm, Geländerhöhe ca. 0,80 m, Laufseil aus PP - Tau Ø 10 cm, Rundholz als Aussteifung Ø 12 – 14 cm		
	1,00 St	€	€
2.8.	Viereckpodest ohne Dach Seitenlänge ca. 1,20m Podesthöhe: 1,50m		
	1,00 St	€	€
2.9.	Treppe Trittfäche ca. 0,30 x 1,20 m, Stufenhöhe ca. 15 cm		
	1,00 St	€	€
2.10.	Hängebrücke Hängebrücke Maße ca. 0,80 x 3,00 m, Handläufe aus Kantholz , Lauffläche aus ausgefrästen Kanthölzern auf 8 mm starker Kette verschraubt		
	1,00 St	€	€
2.11.	Viereckturm mit Walmdach Seitenlänge ca. 1,20m Podesthöhe: 1,80m		
	1,00 St	€	€
2.12.	Schiefe Ebene Breite ca. 0,80m Glattkantbretter auf Unterzüge verschraubt mit Hangeltau aus Herkulesseil		
	1,00 St	€	€
2.13.	Balancierbalken Balancierbalken: Länge ca. 2,00 m, aus Rundholz Ø 18-20 cm, beidseitig Handlauf aus Herkulestauwerk Ø 25 mm		
	1,00 St	€	€
2.14.	Stammtreppe Stammtreppe: Länge ca. 3,00 m, gekerbter Balken Ø 18 – 20 cm, Handlauf aus Herkulestau Ø 25 mm		
	1,00 St	€	€
2.15.	Kletterleiter Länge ca. 3,50 m, Handläufe aus Herkulestauwerk Ø 25 mm, Klettersprossen Ø ca. 8-10 cm		
	1,00 St	€	€

2.16.	Klettermikado 1 Podest, Maße ca. 0,50 x 0,70 m, 10 Standpfosten, Längen ca. 1,50 – 2,50 m, 7 Balancierbalken, Ø 18 – 22 cm, Länge 1,50 – 3,50 m	1,00 St	€ _____ €
Summe Titel 2. Kletter- und Rutschenkombination			€ _____

Pos.Nr.	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
---------	-------	---------------	-------------

Titel 3. Stufenreck

3.1. Stufenreck

Pfosten aus Stahl verzinkt und pulverbeschichtet mit
Edelstahlreckstangen in 3 unterschiedlichen Höhen
Abmessungen: ca. 4,00m Breite x 1,80m Gesamthöhe

1,00 St € €

Summe Titel 3. Stufenreick	€
-----------------------------------	----------

Titel 4. Stundenlohnarbeiten

4.1. Vorarbeiterstunden

Stundenverrechnungssatz einschließlich aller Aufwendungen

10,00 St € €

4.2. Monteurstunden

Stundenverrechnungssatz einschließlich aller Aufwendungen

10,00 St € €

4.3. Maschinenstunden

Stundenverrechnungssatz einschließlich aller Aufwendungen

10,00 St € €

Summe Titel 4. Stundenlohnarbeiten €**Summe LV** €

Zusammenfassung

Titel 1. Fallschutzflächen	_____	€
Titel 2. Kletter- und Rutschenkombination	_____	€
Titel 3. Stufenreck	_____	€
Titel 4. Stundenlohnarbeiten	_____	€

Gesamt netto	_____	€
zzgl. 19,0 % MwSt	_____	€
Gesamt brutto	=====	€

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift