



Lingen (Ems), 02.07.2026

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026.07.04 BG Haselünner Straße - Erdarbeiten

Auftraggeber: GEG mbH, Lingen

Planung: Stadt Lingen (Ems); FD Tiefbau

Anbieter: _____

Summe Angebot netto: _____ €

19,0 % MwSt: _____ €

brutto: _____ €

Summe geprüft netto: _____ €

19,0 % MwSt: _____ €

brutto: _____ €

Projekt: 2026.07.04 BG Haselünner Straße - Erdarbeiten

Bauherr: GEG mbH, Lingen

LV:



STADT LINGEN EMS

Pos.Nr.

Einheitspr. €

Gesamtpr. €

01.

LV:

Bereich: Erdarbeiten BG Haselünner Straße**1.1 Beschreibung der Baumaßnahme**

Für das Neubaugebiet "Zwischen Mühlenbach und Haselünner Straße" im Ortsteil Laxten in der Stadt Lingen (Ems) sollen entsprechende Erdarbeiten ausgeführt werden.

Zunächst ist der humose Boden innerhalb der zukünftigen Trassen der öffentlichen Verkehrsflächen abzutragen und die Abtragssohle intensiv nachzuverdichten.

Das Planum ist durch Bodenauf- und abtrag herzustellen.

Die Ausführungsunterlagen inklusive Höhenplanung werden dem Auftraggeber vor Baubeginn zur Verfügung gestellt.

1.2 Auftraggeber:

Stadt Lingen (Ems)

Dezernat III

Fachbereich Tiefbau

Langschmidtswegs 19a

49808 Lingen (Ems)

im Auftrag der Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH, Lingen (Ems)

1.3 Termine:Ausführungsbeginn: **Oktober 2026****- in Absprache mit dem Tiefbauamt -**Ausführungsende: **31. Oktober 2026**

Bauzeitunterbrechung: keine, außer witterungsbedingt

1.4. Örtlichkeit der Baumaßnahme:

Die zu bearbeitende Fläche befindet sich im

Baugebiet "Zwischen Mühlenbach und Haselünner Straße"

in 49808 Lingen (Ems), Ortsteil Laxten

mit einer zu bearbeitenden Gesamtfläche

von ca. **4.600 m²**. Der Baubereich grenzt an folgenden

Straßenräumen an: Haselünner Straße, Am Mühlenbach.

1.5 Allgemeine Angaben:**Vom AN in die Gemeinkosten der Baustelle mit einzurechnenden Leistungen:**

- Bauzeitenplan (ist sofort nach Auftragserteilung vorzulegen!)

- Bautagebuch / Tagesberichte

- Fachgerechte Aufmaße mit Eintragung der LV Pos.-Nr. (Eine Position pro Seite!)

- Erstprüfungen und Eignungsnachweise

- Lieferscheine für alle Schüttgüter bzw. Wiegekarten mit Aufstellung eines Soll/Ist Nachweises.

- Bauanlaufbesprechung sowie fortlaufend wöchentliche Baubesprechungen

- Baustellen Fotodokumentation, insbesondere für alle überbauten und im Baufeld unplanmäßig vorgefundenen Teile! (Täglich 2-3 aussagekräftige Fotos)



Bestandteil meines Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben (einschließlich Anlagen) folgende Unterlagen:

- die Leistungsbeschreibung,
- die VOB Teil A: „Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen DIN 1961 - aktuelle Fassung“,
- die VOB Teil B: „Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen DIN 1961 - aktuelle Fassung“,
- die VOB Teil C: „Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV), aktuelle Fassung“,
- die Besonderen Vertragsbedingungen, die ZVB/E-StB: „Zusätzliche-Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen im Straßen und Brückenbau“, aktuelle Fassung

HINWEIS

Der Unternehmer ist verpflichtet auf eventuelle technische Probleme bei den beschriebenen Ausführungen sowie Unstimmigkeiten in den Ausschreibungsunterlagen hinzuweisen!

Der Unternehmer (AN) muss sich vor Beginn der Bauarbeiten über die örtlichen Gegebenheiten Kenntnis verschaffen. Mehrkosten, die dem Unternehmer nachweislich aus Unkenntnis entstehen, werden nicht vergütet.

Der Unternehmer (AN) muss sich über die Lage von Ver- und Entsorgungsleitungen Kenntnis verschaffen.



Pos.Nr.	Einheitspr. €	Gesamtpr. €
01.01.	Titel: Baustelleneinrichtung	
	Vorbereitende Arbeiten Zwischenlagerflächen für alle ausgebauten und wieder einzubauenden Materialien sind vom AN bereit zu stellen und während der gesamten vertraglichen Bauzeit vorzuhalten.	
01.01.01.	Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen) für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.	
	1,00 Psch	
01.01.02.	Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen. Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen) für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.	
	1,00 Psch	

Projekt: 2026.07.04 BG Haselünner Straße - Erdarbeiten

Bauherr: GEG mbH, Lingen

LV:

STADT **LINGEN** EMS

Pos.Nr.	Einheitspr. €	Gesamtpr. €
---------	---------------	-------------

01.01.03. Verkehrssicherung

Verkehrssicherung und Verkehrsregelung nach StVO (Beschilderung, Aufstellen von Barken) unter Aufrechterhaltung des Verkehrs für die Dauer der Bauarbeiten einrichten und vorhalten, während der gesamten Bauzeit, ständig unterhalten, den entsprechenden Bauvorschriften anpassen und ggf. umsetzen und abbauen. Nachts ist die Baustelle ausreichend mit entsprechender Beleuchtung zu kennzeichnen, einschl. Vorhalten aller Betriebsstoffe und der ständigen Sicherheitsüberprüfung durch den AN. 60 v. H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau der Verkehrssicherungseinrichtung berechnet. Mit einzurechnen in dieser Position ist die Einholung der Verkehrsrechtlichen Anordnung.

1,00 Psch _____

Summe Titel 01.01. Baustelleneinrichtung _____

Projekt: 2026.07.04 BG Haselünner Straße - Erdarbeiten

Bauherr: GEG mbH, Lingen

LV:

STADT **LINGEN** EMS

Pos.Nr.	Einheitspr. €	Gesamtpr. €
01.02.	Titel: Sonstige Bauleistungen	
01.02.01.	Einmessen der Planung Einmessen des Entwurfs im Gelände, Übertragen des Absteckplans, übertragen der Höhen, herstellen und Vorhalten von Achsen und Höhenpunkten während der gesamten Bauzeit. Zusätzliche und fehlende Höhenangaben sind sinnvoll zu ergänzen. Alle Maße sind vor Ort zu prüfen, Abweichungen des Ausführungsplanes zum Gelände sind unverzüglich der Bauleitung zu melden.	
	1,00 Psch	
01.02.02.	*Bedarfsposition Grenzsteine sichern Grenzsteine des öffentlichen Verkehrsraumes während der Bauausführung sichern. PVC-Kanalisationsrohre DN 150 nach DIN EN 1401, 1,25 m lang, frei Baustelle liefern. PVC-Kanalisationsrohre DN 150 über freigelegte Grenzsteine stülpen und bis auf Abtragsprofiltiefe eingraben, einschl. aller erforderlichen Erdarbeiten. Die PVC-Rohre gehen in das Eigentum des Auftraggebers über und sind bis zur Beendigung zu unterhalten. In den Einheitspreis ist das Aufsuchen der Steine, sowie ein Vergleich mit der Örtlichkeit einzurechnen. Vor und nach den Bauarbeiten erfolgt ein gemeinsames Aufmaß der Grenzsteine, dabei wird die Lage und der Standort der Steine in Augenschein genommen, evtl. Veränderungen in einem Protokoll festgehalten.	
	5,00 Stk	
	Summe Titel 01.02. Sonstige Bauleistungen	



Pos.Nr.	Einheitspr. €	Gesamtpr. €
01.03.	Titel: Erdarbeiten	
	Hinweis Bodenfunde Nach derzeitigem Kenntnisstand bestehen im Plangebiet keine Baudenkmale, schutzwürdige bauliche Anlagen und Bodendenkmale im Sinne des Denkmalschutzes. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühzeitgeschichtliche Bodenfunde (das können u.a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen und Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gemäß § 14 Abs. 1 des Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde der Stadt Lingen (Ems) oder dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege - Referat Archäologie - Stützpunkt Oldenburg, Ofener Straße 15 unverzüglich gemeldet werden. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 NDSchG bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für den Schutz ist Sorge zu tragen.	
01.03.01.	Baugelände abräumen Aufwuchs Wurzelstöcke Astwerk entfernen Baugelände abräumen. Auf dem Baugelände vorhanden Busch-, Hecken- und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs bis zu 0,1 m Durchmesser, 1 m über dem Erdboden gemessen, einschließlich Wurzelwerk. Wurzelstöcke anderweitig gefällt. Bäume bis zu 0,1 m Durchmesser an der Schnittstelle. Astwerk gefällt. Bäume, Holzreste, Rindenmulch. Gesamtes Räumgut in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.	
	4.600,00 m2	
01.03.02.	Oberboden lösen und laden Boden nach DIN 18300 lösen, aufnehmen, fördern und laden. Die Verwertung wird in einer gesonderten Position vergütet. Fein- bis mittelsandig, schwach schluffig bis schluffig, schwach humos bis humos. In unterschiedlichen Breiten und Tiefe bis ca. 0,70 m, in Bereichen des Straßenkörpers, Rad- u. Gehwegenanlagen, Entwässerungseinrichtungen u. Nebenflächen, gemäß ZTVE-STB 94. Abrechnung erfolgt nach örtlichem Profilaufmaß und Wagenmaß (feste Masse). Siehe Baugrund und Versickerungsuntersuchung und Kurzbericht Untersuchung Boden gem. Ersatzbaustoffverordnung.	
	3.000,00 m3	

Projekt: 2026.07.04 BG Haselünner Straße - Erdarbeiten

Bauherr: GEG mbH, Lingen

LV:

STADT **LINGEN** EMS

Pos.Nr.	Einheitspr. €		Gesamtpr. €
01.03.03.	Oberboden zur Verf. AG bis 3,0 km abtransportieren Zulage zur Position: 01.03.02.: Der Boden ist zur Verfügung des AG abzufahren und an der Verwendungsstelle abzuladen. Transportweite bis 3,00 km Hinweg und 3,00 km Rückweg. Die Transportkosten sind einzurechnen. Dicke des Abtrages bis 0,70 m. Abrechnung erfolgt nach örtlichem Profilaufmaß und Wagenmaß (feste Masse). Ca. 3.000 m³ bis 3,00 km Hinweg und 3,00 km Rückweg. Aufgrund der Bodenverhältnisse ist ein Dumper samt Schlepper einzuplanen. 3.000,00 m3		
01.03.04.	Boden auf Auftragsfläche verteilen und profilgerecht einbauen Gelagerten Boden auf der gesamten Auftragsfläche gleichmäßig verteilen und höhengerecht planieren. Das Material ist oberflächenfertig und erosionssicher herzustellen. Auftragsdicke: ca. 5 cm (im Mittel) 59.000,00 m2		
01.03.05.	*Bedarfsposition Boden lösen und weiterverwenden Boden aus Abtragsstrecken profilgerecht lösen und innerhalb der Baustelle in Auftragsbereichen profilgerecht einbauen und verdichten, Transportentfernung bis 400 m. Klasse 1-3. Abgerechnet wird nach Abtrags- bzw. Auftragsprofilen (feste Masse). 50,00 m3		

Projekt: 2026.07.04 BG Haselünner Straße - Erdarbeiten

Bauherr: GEG mbH, Lingen

LV:



STADT LINGEN EMS

Pos.Nr.	Einheitspr. €	Gesamtpr. €
01.03.06.	*Bedarfsposition Bodentausch Bodenaustausch/ Bodenverbesserung in Bereichen wo nicht tragfähiger Boden angetroffen wird. Der ungeeignete anstehende Boden wie stark Humoser Sand, Torf, Schluff , Ton profilgerecht ausheben und abfahren und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen und fachgerecht entsorgen. Nach dem Abtrag ist frostsicherer Füllboden der Gruppen SE, SW oder SI gem. DIN 18196, der Klasse F1 gem. ZTV E und nach ZTV T-StB als Ersatz für den nicht tragfähigen Boden zu liefern, in Auftragsstrecken profilgerecht lagenweise einzubauen und zu verdichten. Gef. Verdichtungsgrad: Ev2 45 MPa) Der AN hat die Verdichtung mindestens 1 x pro angefangene 50 m³ nachzuweisen. Die Abrechnung erfolgt nach örtlichem Profilaufmaß vor- und nach Bodenauftrag der eingebauten Massen. Des Weiteren sind die eingebauten Massen in Verbindung mit einem Mengennachweis durch Lieferscheine, abzüglich 15 % für Verdichtung, zu dokumentieren. Diese sind mit dem Vermerk der Einbaustelle zu versehen und der Bauleitung spätestens 1 Tag nach Anlieferung vorzulegen. Für die Abrechnung ist zudem ein <u>SOLL-IST-Vergleich</u> mit folgenden Angaben aufzustellen: Lfd.-Nr. der Wiegekarte/Lieferschein, Datum der Lieferung, Tonnen-Angabe, LKW-Kennzeichen. Einbau von Teilmengen (Kleinflächen) in einer Schichtstärke von 20 cm bis 30 cm sowie die Verdichtung ist einzukalkulieren. Grundlage ist das gemeinsam mit der Bauleitung auszuführende örtl. Flächennivellement! => Ausführung nur nach besonderer Anordnung bzw. Anweisung des AG! 50,00 m3	
01.03.07.	Füllsand liefern u. einbauen Füllsand für die Aufhöhung des Untergrundes und der Seitenräume der Baustraße zu den Grundstücken hin frei Baustelle liefern, Profil- und höhengerecht einplanieren, gemäß ZTVE verdichten, einschl. Herstellen des Feinplanums für die Aufnahme der Frostschutzschicht. Die Abrechnung erfolgt nach fester Masse nach gemeinsamem Aufmaß und Querprofilen die der AN zu fertigen hat. Lieferscheine sind der Schlussrechnung in jedem Fall beizufügen. Wenn ausnahmsweise nach Wagenaufmass abgerechnet wird, so erfolgt ein Abzug von 20% für die Auflockerung. 4.300,00 m3	
01.03.08.	Planum herstellen, Abweichung +/-5 cm Grundplanum herstellen und verdichten, Verformungsmodul = 45 MPa. Grundplanum herstellen. Max. Abweichung von der Sollhöhe +/- 5 cm. Abgerechnet wird nach <u>digitalem</u> Aufmaß, Bereich Abtragsflächen. 4.600,00 m2	

Projekt: 2026.07.04 BG Haselünner Straße - Erdarbeiten

Bauherr: GEG mbH, Lingen

LV:

STADT **LINGEN** EMS

Pos.Nr.	Einheitspr. €	Gesamtpr. €
01.03.09.	Schotter einbauen und verdichten Schotter aus natürlichem, korngestuftem, vorwiegend gebrochenem Gesteinskörnungsgemisch gemäß ZTV SoB StB und TL SoB StB, Lieferkörnung 0/32 herstellen und verdichten. Güteüberwachung nach RG Min StB. Im Bereich der Zufahrten der zukünftigen Trassen zu den angrenzenden Bestandsfahrbahnen. Baustoffgemisch ohne RC-Baustoffe und industriell hergestellte Gesteinskörnungen. Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen und Wiegekarten. 50,00 to _____	
01.03.10.	Längsseitig verl. Kabel sichern längsseitig erdverlegte Kabel u. Leitungen, Nennweite bis DN 100 mm, während der Bauzeit sichern. Mit der Vergütung dieser Position sind auch alle Erschwernisse beim Baugrubenverbau, beim Bodenaushub, bei der Rohrverlegung usw. abgegolten. Als ein Stück wird auch ein Leitungsbündel bestehend aus mehreren Einzelkabeln/Leerrohren in einer lichten Breite bis zu 50 cm angenommen. Beträgt der Abstand zwischen den Leitungen mehr als 50 cm, wird jede Leitung für sich abgerechnet. Der minimale Abstand zwischen den Leitungen ist maßgebend. Die angegebenen Maße beziehen sich auf die Draufsicht. 15,00 m _____	

Projekt: 2026.07.04 BG Haselünner Straße - Erdarbeiten

Bauherr: GEG mbH, Lingen

LV:

STADT **LINGEN** EMS

Pos.Nr.	Einheitspr. €	Gesamtpr. €
---------	---------------	-------------

01.03.11. Elektronische Abrechnung / Elektrooptisches Aufmaß

Elektronische Abrechnung bestehend aus den folgenden Teilen herstellen.

- Grundlagenermittlung
- Anfordern Vermessungsunterlagen, ohne Katastergebühren
- Bestimmen, Aufsuchen der Fest-, Lage- und Höhenpunkte und deren Auswertung
- Auswerten und berechnen der dreidimensionalen Koordinaten
- Übernahme ALK-Daten, die ALK-Daten werden vom AG zur Verfügung gestellt.
- Abrechnungszeichnung nach Ausbau
- Flächen- und Längenberechnung nach Ausbau
- Bestandsplan auf der Grundlage des Aufmaßes mit Kataster herstellen
- Bestandsplan nach den Erdarbeiten/
nach der Herstellung des Erdplanums
- Bestandsplan nach dem Einbau des Füllsandes/
nach der Herstellung des Planums
- **Datenübergabe als DWG oder DXF-Datei** sowie als Bestandsplan **3-fach und farbig**

1,00 Psch

Summe Titel 01.03. Erdarbeiten

Projekt: 2026.07.04 BG Haselünner Straße - Erdarbeiten

Bauherr: GEG mbH, Lingen

LV:

STADT **LINGEN** EMS

Pos.Nr.	Einheitspr. €	Gesamtpr. €
---------	---------------	-------------

01.04.	Titel: Prüfungen / Sonstiges
---------------	-------------------------------------

01.04.01.	Lastplattendruckversuch, Planum Dynamischer Plattendruckversuch für Kontrollprüfung nach Angabe des AG durchführen einschließlich Bereitstellung sämtlicher Geräte und Auswertung und Darstellung der Messergebnisse. Geforderte Verdichtungsziel: - auf dem Planum Ev2 = 45 MPa
------------------	---

	5,00 Stk		
--	----------	--	--

	Summe Titel 01.04. Prüfungen / Sonstiges	
--	---	--

**01.05.****Titel: Stundenlohnarbeiten****Vorbemerkungen**

Die nachfolgenden Positionen kommen nur auf Anordnung durch den Auftraggeber (AG) zur Ausführung.

Für Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte wird ein Verrechnungssatz angeboten, der sämtliche Aufwendungen enthält, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschließlich vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten (Sozialbeiträge, Winterbauumlage usw.) sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden, die Gemeinkosten sowie Wagnis und Gewinn. Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind nicht eingerechnet.

Für Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte wird ein Verrechnungssatz angeboten, der sämtliche Aufwendungen für den Einsatz enthält. Hierzu zählen Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche Zuschläge einschließlich der Kosten für das Bedienungspersonal sowie sämtliche Aufwendungen wie z.B. Reparatur-, Wartungs-, Treib- und Schmierstoffe, Kapitalsdienst-, Versicherungs- und Gemeinkosten sowie Wagnis und Gewinn.

Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufesinsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerät. Abgerechnet wird nach tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden. An- und Abfahrtszeiten werden nicht gesondert vergütet.

Für Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen wird ein Verrechnungssatz angeboten, der sämtliche Aufwendungen für den Einsatz enthält. Hierzu zählen insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche Zuschläge einschließlich der Kosten für den Fahrer. Des Weiteren sämtliche Aufwendungen wie z.B. Reparatur-, Wartungs-, Treib- und Schmierstoffe, Kapitalsdienst-, Versicherungs- und Gemeinkosten sowie Wagnis und Gewinn.

Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufesinsatzbereit auf der Baustelle befindliche Fahrzeug. Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden nach der tatsächlichen Nutzlast des jeweiligen LKW (ohne Erhöhung der Nutzlaststufe für Sonderfahrzeuge). An- und Abfahrtszeiten werden nicht gesondert vergütet.

Der Auftragnehmer hat über alle Stundenlohnarbeiten Stundenlohnzettel in 2-facher Ausfertigung, unmittelbar nach Ausführung der Arbeiten, einzureichen. Diese müssen außer den Angaben nach VOB/B § 15 Nr. 3 nachfolgende Angaben enthalten:

das Datum, die Bezeichnung der Baustelle, die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der Baustelle, die Art der Leistung, die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe, die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft bzw. Baugerät.

Die Originale der Stundenlohnzettel behält der Auftraggeber, die bescheinigten Durchschriften erhält der Auftragnehmer.

Projekt: 2026.07.04 BG Haselünner Straße - Erdarbeiten

Bauherr: GEG mbH, Lingen

LV:



STADT LINGEN EMS

Pos.Nr.		Einheitspr. €	Gesamtpr. €
01.05.01.	*Bedarfsposition Stundenlohnarbeiten - Schachtmeister Verrechnungssatz durch Arbeitskraft für Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG ausführen. Leistungsumfang wie unter "Hinweis Stundenlohnarbeiten" beschrieben. <i>Arbeitskraft: Schachtmeister, Poliere, o.dgl., Berufsgruppe I-II</i>	5,00 Std	
01.05.02.	*Bedarfsposition Stundenlohnarbeiten - Baufacharbeiter Verrechnungssatz durch Arbeitskraft für Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG ausführen. Leistungsumfang wie unter "Hinweis Stundenlohnarbeiten" beschrieben. <i>Arbeitskraft: Baufacharbeiter oder Monteur, Berufsgruppe III-V</i>	5,00 Std	
01.05.03.	*Bedarfsposition Stundenlohnarbeiten - Bauwerker Verrechnungssatz durch Arbeitskraft für Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG ausführen. Leistungsumfang wie unter "Hinweis Stundenlohnarbeiten" beschrieben. <i>Arbeitskraft: Bauwerker, Tiefbauhelfer, o.dgl., Berufsgruppe VI-VII</i>	5,00 Std	
01.05.04.	*Bedarfsposition Stundenlohnarbeiten - Bagger Verrechnungssatz durch Baugeräte für Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG ausführen. Leistungsumfang wie unter "Hinweis Stundenlohnarbeiten" beschrieben. <i>Baugerät: Bagger 0,4 - 1,0 m³</i>	5,00 Std	
01.05.05.	*Bedarfsposition Stundenlohnarbeiten - Bagger über 1,0 m³ Verrechnungssatz durch Baugeräte für Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG ausführen. Leistungsumfang wie unter "Hinweis Stundenlohnarbeiten" beschrieben. <i>Baugerät: Bagger über 1,0 m³</i>	5,00 Std	
01.05.06.	*Bedarfsposition Stundenlohnarbeiten - Grader Verrechnungssatz durch Baugeräte für Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG ausführen. Leistungsumfang wie unter "Hinweis Stundenlohnarbeiten" beschrieben. <i>Baugerät: Grader, Gesamtgewicht über 8 - 12 to</i>	5,00 Std	

Projekt: 2026.07.04 BG Haselünner Straße - Erdarbeiten

Bauherr: GEG mbH, Lingen

LV:



STADT LINGEN EMS

Pos.Nr.		Einheitspr. €	Gesamtpr. €
01.05.07.	*Bedarfsposition Stundenlohnarbeiten - Frontlader Verrechnungssatz durch Baugeräte für Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG ausführen. Leistungsumfang wie unter "Hinweis Stundenlohnarbeiten" beschrieben. <i>Baugerät: Frontlader luftbereift, bis 55 kW</i> 5,00 Std		
01.05.08.	*Bedarfsposition Stundenlohnarbeiten - LKW Verrechnungssatz durch Lastkraftwagen für Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG ausführen. Leistungsumfang wie unter "Hinweis Stundenlohnarbeiten" beschrieben. <i>LKW: Kipper, ca. 15 to Nutzlast, Allradantrieb</i> 5,00 Std		
01.05.09.	*Bedarfsposition Stundenlohnarbeiten - Flächenrüttler Verrechnungssatz durch Baugeräte für Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG ausführen. Leistungsumfang wie unter "Hinweis Stundenlohnarbeiten" beschrieben. <i>Baugerät: Flächenrüttler 1,00 t bis 1,50 to</i> 5,00 Std		
01.05.10.	*Bedarfsposition Stundenlohnarbeiten - Pumpe Verrechnungssatz durch Baugeräte für Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG ausführen. Leistungsumfang wie unter "Hinweis Stundenlohnarbeiten" beschrieben. <i>Baugerät: Pumpe zum Freihalten oder Trockenlegen der Baugrube betriebsbereit aufstellen, vorhalten, betreiben und nach Einsatz entfernen. Erf. Pumpensümpfe, Zu- u. Ablaufleitungen sowie Umstellen werden nicht gesondert berechnet. Abgerechnet werden die erforderl. Betriebsstunden. Förderdurchfluß bis 60 m³/h. Entfernung zum Vorfluter bis 100 m. Geodätische Förderhöhe ab Baugrubensohle max. 3,5 m.</i> 5,00 Std		
	Summe Titel 01.05. Stundenlohnarbeiten		
	Summe Bereich 01. Erdarbeiten BG Haselünner Straße		
	Summe LV		

Projekt: 2026.07.04 BG Haselünner Straße - Erdarbeiten

Bauherr: GEG mbH, Lingen

LV:



STADT LINGEN EMS

Zusammenfassung

Titel 01.01. Baustelleneinrichtung _____ €

Titel 01.02. Sonstige Bauleistungen _____ €

Titel 01.03. Erdarbeiten _____ €

Titel 01.04. Prüfungen / Sonstiges _____ €

Titel 01.05. Stundenlohnarbeiten _____ €

Bereich 01. Erdarbeiten BG Haselünner Straße _____ €**Gesamt netto** _____ €**zzgl. 19,0 % MwSt.** _____ €**Gesamt brutto** _____ €

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift