

03 LV LV 325 Dachdeckerarbeiten

Allgemeine Baubeschreibung

Allgemeine Baubeschreibung

Projekt:

**Umbau, Teilabbruch und Sanierung Rathausnebengebäude
in Lingen (Ems)**

Bauherr:



STADT LINGEN EMS

Stadt Lingen (Ems)

Elisabethstraße 14-16

49808 Lingen

Leistungsverzeichnis

Rathaus Nebengebäude Lingen Ems (22-046)

03 LV LV 325 Dachdeckerarbeiten

LEISTUNGSVERZEICHNIS

über

Dachdeckerarbeiten

Bauvorhaben:

Umbau, Teilabbruch und Sanierung
Rathausnebengebäude
in Lingen (Ems)

Bauadresse:

Elisabethstraße 20
49808 Lingen (Ems)

Bauherr:

Stadt Lingen (Ems)
Elisabethstraße 14-16

Leistungsverzeichnis

Rathaus Nebengebäude Lingen Ems (22-046)

03 LV LV 325 Dachdeckerarbeiten

Veranlassung / Aufgabenstellung

Vorbemerkungen:

Verantwortlicher Bauherr für die Gesamtmaßnahme ist: die Stadt Lingen (Ems).

Vereinfachte Schreibweise:

AG = Auftraggeber
AN = Auftragnehmer
BL = Bauleitung
FP = Fachplanung / Gutachter
SiGeKo = Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinator

Aufgabenstellung:

Im Rathausnebengebäude, Elisabethstraße 20, 49808 Lingen stehen umfangreiche Umbau- Teilabbruch und Sanierungsmaßnahmen an

Die vorhandenen Gebäudeteile sollen durch umfangreiche Maßnahmen dem gesetzlichen Standard entsprechend, ertüchtigt werden. Das erfordert einen behutsamen Umgang mit der bestehenden Bausubstanz während der Dachdeckerarbeiten im Allgemeinen. Bestehende Bauteile sind dahingehend zu schützen, dass diese Gefahr- und bedenkenlos im Zuge der Sanierung weitergenutzt werden können. Erforderliche Schutzmaßnahmen sind durch den AN zu ergreifen und sind, wenn nicht gesondert ausgeschrieben, in die betreffenden Positionen einzukalkulieren.

Bestandsbeschreibung:

Das Gebäude liegt unmittelbar in der Innenstadt Lingen. Die Zuwegung erfolgt über eine verkehrsberuhigte Straße, der Elisabethstraße. Das Bauvorhaben grenzt unmittelbar an diese an.

Im rückwärtigen Bereich finden sich Parkplätze für die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung Lingen. In diesem Bereich ist die Baustelleneinrichtungsfläche vorgesehen.

Auf dem gesamten Gelände und dessen Umfeld ist daher Schritttempo und unter besonderer Vorsicht und Aufmerksamkeit zu fahren. Das rückwärtige Gelände darf nur nach Absprache mit der Bauleitung befahren werden. Lagerflächen für Baustoffe, Container etc. sind mit dem AG/BL gem. Baustelleneinrichtungsplan festzulegen. Die Flächen sind nach Fertigstellung der Arbeiten wieder in den Urzustand zu versetzen. Die Vergütung erfolgt in gesonderten Positionen.

Das zu sanierende Gebäude setzt sich aus zwei Gebäudeteilen zusammen:

03 LV LV 325 Dachdeckerarbeiten

Veranlassung / Aufgabenstellung

Gebäudeteil 1, rechts: Ehem. Ärztehaus, Baujahr 1950

Innere Umbauten im Gebäudeteil 1, des ehemaligen Ärztehauses haben zwischenzeitlich vermehrt stattgefunden um den entsprechenden Nutzungsanforderungen (Bsp. Teilflächen der ehemaligen Bibliothek, Büroräume) gerecht zu werden.

Gebäudeteil 2, links: Ehem. Stadtbibliothek, Baujahr 1962

Aufwändige Bestandsuntersuchungen des Gebäudeteils 2, der ehemaligen Stadtbibliothek haben ergeben, dass eine wirtschaftliche Ertüchtigung des Bestandes in Gänze nicht gegeben ist. Der Auftraggeber beabsichtigt daher einen querschnittsgleichen Wiederaufbau an gleicher Stelle. Dazu wurde im Vorfeld der Gebäudeteil 2 bis auf die OK-Bestandssohle zurückgebaut.

Zukünftige Nutzung:

Die im Folgenden beschriebene Nutzung zeigt die wichtigsten Baumaßnahmen an: Eine Übersicht aller Maßnahmen sind den beiliegenden Plänen zu entnehmen.

Bei dem Gesamtprojekt handelt es sich um eine Fördermaßnahme.

Durch die Wiederbelebung des Gebäudes soll das umliegende Stadtquartier aufgewertet werden.

Geb. Teil 1 Ärztehaus:

Die für ihre Erbauungszeit typische Lochfassade des Ärztehauses mit Sprossenfenstern und Sandsteinbänken soll behutsam saniert werden. Dazu wird u.a. das Verblendmauerwerk neu verfugt, die Fensteranlagen und Gauben, erneuert.

Im Inneren werden die verschiedenen Treppenanlagen in einem zentralen Treppenhaus zusammengelegt. Neue Treppenläufe aus Stahl bilden ein zentrales Gestaltungselement.

Diverse Ein- und Umbauten, inkl. Rück- und Einbau, statische Ertüchtigungen ermöglichen neue Raumabschnitte für zeitgemäße Büronutzungen.

Geb. Teil 2 Bibliothek:

Die Maßnahmen im Geb.2 Bibliothek sind deutlich umfangreicher. Das neu zu errichtende Gebäude wird auf der Bestandssohle errichtet. Dazu sind ca. 40 Bohrpfähle zur

03 LV LV 325 Dachdeckerarbeiten

Veranlassung / Aufgabenstellung

statischen Ertüchtigung zu setzen. Konstruktiv handelt es sich hierbei um einen Stahlbetonbau mit Kerndämmung und Klinkerfassade. Das neu errichtende Dach übernimmt die Form des Bestandsdaches des Ärztehauses.

Wichtigstes Förderkriterium ist die Schaffung eines barrierefreien Eingangs als direkter Zugang zum Verwaltungsgebäude, sowie der Einbau eines Plattformlifts. zur barrierefreien Erschließung der Verwaltungsgeschosse beider Gebäudeteile. Besprechungsräume die u.a. auch von Extern genutzt werden, sowie ein neu zu errichtendes notwendiges Treppenhaus ergänzen das Raumprogramm.

Die Klinkerfassade greift die Proportionen, Höhenbezüge des Geb.-Teil1 Ärztehaus auf und bildet einen neuen eigenständigen Gebäudeabschluss mit markanter Eingangsgeste.

Schadstoffbelastungen / Schadstoffsanierung:

Im Rahmen vorlaufender gutachterlicher Schadstofferkundungen wurden unterschiedliche

Bauschadstoffe identifiziert.

Eine umfangreiche Schadstoffsanierung wurde im Vorfeld in beiden Gebäudeteilen durchgeführt.

Schadstoffe, die unter Schwarzbereichbedingungen fallen sind vollständig aus dem Gebäudeinneren entfernt worden. Freimessungen liegen entsprechend vor.

Weiterführende Details zur Schadstoffbelastung sind den beiliegenden Gutachten der Dr. Lüpkes GbR. zu entnehmen.

Anmerkungen Statik:

Grundsätzlich sind alle Maßnahmen zu ergreifen, die der Verhinderung von Beschädigungen an dem Gebäude (Geb. Teil 1) dienen. Daher wird ein erschütterungsarmer Rückbau, sowie ein erschütterungsarmes Arbeiten im Allgemeinen vorausgesetzt. Dazu ist bei allen Arbeiten kleines Gerät zu verwenden. In Bereichen von statisch besonders sensiblen Bauteilen (Bsp.: Geb.-Teil Ärztehaus: BT Hohlziegeldecken, Decke ü. EG, ü. OG,) ist besondere Vorsicht walten zu lassen um statische Beschädigungen auszuschließen. Die Verfahren sind vor Ausführung dem AG mitzuteilen und sich von der FP-Statik freigeben zu lassen.

Der Mehraufwand ist in die nachfolgenden Positionen einzukalkulieren. Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.

Während der gesamten Baumaßnahmen muss das gesamte Gebäude ständig im Blick behalten werden um bei Beeinflussung durch die Baumaßnahmen sofort eingreifen zu können. Bei eintretenden Veränderungen an dem Gebäude ist

03 LV LV 325 Dachdeckerarbeiten

Veranlassung / Aufgabenstellung

umgehend der AG/BL/Statiker zu verständigen. Die in den beiliegenden Fachplanungen/Gutachten aufgeführten Inhalte sind zwingend zu beachten und einzuhalten. Sie sind Bestandteil der Ausschreibung und Vertragsbedingung.

Besonderer Hinweis:

Bohrungen in der Hohlziegeldecke dürfen nur in Abstimmung mit dem Statiker ausgeführt werden, sofern diese nicht gesondert in den Ausführungsplänen angegeben sind.

Um eine Beschädigungen möglichst zu vermeiden, sind Bohrungen immer von unten nach oben herzustellen.

Das Bohren durch die Fugen ist nicht zulässig.

BE.-Fläche:

Die BE-Fläche befindet sich im rückwärtigen Bereich zwischen Rathausnebengebäude und dem Hauptgebäude (s. Lageplan gem. Anlage).

Im Bereich der Entsorgungscontainer/Lagerflächen ist der Fluchtweg dauerhaft freizuhalten. Gleiches gilt für die Feuerwehrezufahrt sowie die benötigten Aufstellflächen. Verbleibende Parkflächen für die Mitarbeitenden des Rathauses (Hauptgebäudes) sind dauerhaft freizuhalten und die Zufahrten stets zu gewährleisten.

Die Zufahrt zum Innenhof erfolgt über die verkehrsberuhigte Elisabethstraße und ist dauerhaft durch eine Schrankenanlage begrenzt. (Lichte Durchfahrtsbreite beachten!). Entsprechender, Mehraufwand/Erschwerniszulagen etc., die durch zuvor beschriebene Restriktionen entstehen können, sind in die jeweiligen Positionen (An- und Abtransport BE, Abtransport aller Abfälle, Dimensionierung Baugeräte, etc.) voll mit einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Aufgrund der beschränkten Zufahrt sind nach Rücksprache mit dem AG/BL AN Parkplätze sperren zu lassen. Die Beantragung der Parkplatzsperrung erfolgt bauseits.

Aufstellort der benötigten Container / Lagerflächen sind in Absprache mit dem AG/BL örtlich im Vorfeld festzulegen. Eine Zeichnung inkl. benötigter Containeraufstell- und Lagerflächen, Zufahren, Fluchtwege, Feuerwehrezufahrten inkl. Aufstellflächen etc. hat der AN im Rahmen der Leistung Baustelleneinrichtung anzufertigen und dem AG/BL zur Freigabe und Abstimmung zur Verfügung zu stellen.

Für die Leistungen dieses Gewerkes gilt die VOB.

03	LV	LV 325 Dachdeckerarbeiten
SiGeKo- Allgemeine Vorbemerkungen		
<p>Vorbemerkung zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz auf der Baustelle</p> <p>Arbeitssicherheit:</p> <p>Sicherheits- und Arbeitsbereiche sind weiträumig abzusichern und mit der Bauleitung abzustimmen. Entsprechend des Arbeitsschutzgesetzes § 19 vom 7. August 1996 gilt für die Baustelle und alle Arbeiten die „Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen“ (Baustellenverordnung) in der letzten gültigen Fassung. Vom Auftraggeber wird deshalb ein Fachingenieur als „Sicherheitskoordinator“ eingesetzt, welcher die Durchführung und Überwachung der vorgeschriebenen Verordnung ausführt. Er ist im Rahmen seines Auftrages auf der Baustelle gegenüber allen Beteiligten weisungsberechtigt. Der Auftragnehmer hat alle im Zusammenhang mit dieser Verordnung erforderlichen Maßnahmen durchzuführen und die Weisungen des Koordinators zu befolgen. Eventuell entstehende Kosten hierfür werden nicht gesondert vergütet.</p> <p>Allgemeine Sicherheitsanweisungen:</p> <p>Die folgenden Vorschriften sind bei der Arbeit einzuhalten:</p> <ul style="list-style-type: none">- die Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften (Unfallverhütungsvorschriften) für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, - Berufsgenossenschaftlichen Regeln für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, - die Berufsgenossenschaftlichen Informationen für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, - die Verordnung über Arbeitsstätten (ArbStättV), - die Arbeitsstättenrichtlinien. <p>Die Gefährdungsbeurteilung gemäß Arbeitsschutzgesetz (§§ 5 und 6) ist vor den Tätigkeiten auf der Baustelle vorzulegen.</p> <p>Die auf der Baustelle eingesetzten Mitarbeiter (auch Mitarbeiter von Subunternehmen) sind mindestens 1x jährlich entsprechend den ausgeführten Tätigkeiten zu unterweisen (§ 4 UVV Grundsätze der Prävention (BGV A1)). Diese Unterweisung ist aktenkundig zu machen und dem Sicherheitskoordinator auf Nachfrage vorzulegen.</p> <p>Von jeder auf der Baustelle tätigen Firma muss mindestens eine deutschsprachige Aufsichtsperson auf der Baustelle vorhanden sein.</p> <p>Auf der Baustelle herrscht Alkohol- und Rauschmittelverbot. Das Mitführen von Explosionsstoffen sowie Waffen und Munition im Sinne des Waffengesetzes ist untersagt.</p>		

Leistungsverzeichnis

Rathaus Nebengebäude Lingen Ems (22-046)

03 LV LV 325 Dachdeckerarbeiten

SiGeKo- Allgemeine Vorbemerkungen

Der Unternehmer hat folgende Voraussetzungen für die Organisation der Ersten-Hilfe bereitzustellen:

- Meldeeinrichtung, über die Hilfe herbeigerufen werden kann (Telefon, Handy, u.a.) - Erste-Hilfe-Material (Verbandskästen) - Ersthelfer, je nach Beschäftigtenzahl (§ 26 Grundsätze der Prävention BGV A1)

Leistungsverzeichnis

Rathaus Nebengebäude Lingen Ems (22-046)

03	LV	LV 325 Dachdeckerarbeiten		
01	Titel	Walmdach_Abrucharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01 Titel Walmdach_Abrucharbeiten				
01.1	Baustelle für sämtliche aufgeführte Leistungen, einrichten, Baustelle für sämtliche aufgeführte Leistungen, einrichten, herstellen, vorhalten, räumen	1 St	EP	GP
01.2	Dachziegel-Grat abbrechen nicht schadstoffbelastet 0,8kN/m2 v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen AVV170102 Vergüt.Entsorg. AN STLB-Bau 10/2025 084 Abbruch des Dachziegel-Grats, vermörtelt, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Abbruch Unterkonstruktion und Dämmung wird gesondert vergütet, Flächenlast des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 0,8 kN/m2, Arbeitshöhe bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh., Erschwernis gemäß Vorbemerkungen, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, ohne Funkenfreisetzung, aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170102 Ziegel, Mengenermittlung nach Aufmaß, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.	15 m	EP	GP
01.3	Dachziegel-First abbrechen nicht schadstoffbelastet 0,8kN/m2 v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen AVV170102 Vergüt.Entsorg. AN STLB-Bau 10/2025 084 Abbruch des Dachziegel-Firsts, vermörtelt, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Abbruch Unterkonstruktion und Dämmung wird gesondert vergütet, Flächenlast des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 0,8 kN/m2, Arbeitshöhe bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh., Erschwernis gemäß Vorbemerkungen, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, ohne Funkenfreisetzung, ohne Untergrundbeschädigung,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Rathaus Nebengebäude Lingen Ems (22-046)

03	LV	LV 325 Dachdeckerarbeiten		
01	Titel	Walmdach_Abrucharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170102 Ziegel, Mengenermittlung nach Aufmaß, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.	15,5 m	EP	GP
01.4	Dachrinne Titanzink D 0,7mm L 2000 mm Gr.400 abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen bis 20km AVV170404 Vergüt.Entsorg. AN STLB-Bau 10/2025 084 TA Abbruch Dachrinne, einschl. Formstücke, aus Titanzink, Dicke 0,7 mm, Länge '2000' mm, Nennggröße 400 mm, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Arbeitshöhe bis 9,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh., Erschwernis gemäß Vorbemerkungen, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, ohne Funkenfreisetzung, ohne Untergrundbeschädigung, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage, Transportweg bis 20 km, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170404 Zink, Mengenermittlung nach Aufmaß, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.	55 m	EP	GP
01.5	Regenfallrohr Stahl verz D 0,7mm Gr.120 abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen AVV170405 Vergüt.Entsorg. AN STLB-Bau 10/2025 084 Abbruch Regenfallrohr, einschl. Formstücke, aus verzinktem Stahl, Dicke 0,7 mm, Nennggröße 120, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Arbeitshöhe bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh., Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, ohne Funkenfreisetzung, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170405 Eisen und Stahl, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Nebengebäude Lingen Ems (22-046)

03	LV	LV 325 Dachdeckerarbeiten		
01	Titel	Walmdach_Abrucharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
		30 m	EP	GP
01.6	<p>Regenstandrohr Stahl verz D 3mm L 1500 mm Gr.125 abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen AVV170405 Vergüt.Entsorg. AN</p> <p>STLB-Bau 10/2025 084 TA Abbruch Regenstandrohr, aus verzinktem Stahl, Dicke 3 mm, Länge '1500' mm, Nenngroße 125, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, ohne Funkenfreisetzung, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170405 Eisen und Stahl, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.</p>	6 m	EP	GP
01.7	<p>Dachziegeldeckung 0,8kN/m2 abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen bis 20km AVV170102 Vergüt.Entsorg. AN</p> <p>STLB-Bau 10/2025 084 Abbruch der Dachziegel-Dachdeckung, vermörtelt, Dachneigung über 50 bis 55 Grad, Abbruch Unterkonstruktion und Dämmung wird gesondert vergütet, Flächenlast des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 0,8 kN/m2, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Zuordnung LAGA Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Arbeitshöhe bis 9,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh., Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, ohne Funkenfreisetzung, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage, Transportweg bis 20 km, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170102 Ziegel, Mengenermittlung nach Aufmaß, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.</p>	380 m2	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Rathaus Nebengebäude Lingen Ems (22-046)

03	LV	LV 325 Dachdeckerarbeiten		
01	Titel	Walmdach_Abrucharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.8	<p>Traglattung Konterlattung Dach Holz abbrehen nicht schadstoffbelastet B/H 40/60mm B/H 30/50mm Abst. 700mm Abst. 300mm 6kN/m3 im Freien v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen bis 20km AVV170201 Vergüt.Entsorg. AN</p> <p>STLB-Bau 10/2025 084 Abbruch der Traglattung und Konterlattung am Dach, aus Holz, Nadelholz, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A I, Querschnitt der Grundlatten B/H 40/60 mm, Querschnitt der Traglatten B/H 30/50 mm, Grundlattenabstand 700 mm, Traglattenabstand 300 mm, einschl. Traufbohle, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 6 kN/m3, Untergrund Holz, Ausführung im Freien, Arbeitshöhe bis 9,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird beigestellt/ist vorh., Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, ohne Funkenfreisetzung, ohne Untergrundbeschädigung, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage, Transportweg bis 20 km, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170201 Holz, Mengenermittlung nach Aufmaß, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.</p>	380 m2	EP	GP
01.9	<p>Unterdeckung Unterdeckbahn diffusionsoffen abbrehen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen AVV170904 Vergüt.Entsorg. AN</p> <p>STLB-Bau 10/2025 084 Abbruch der Unterdeckung, aus Unterdeckbahnen, diffusionsoffen, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Arbeitshöhe bis 9,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird beigestellt/ist vorh., Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, ohne Funkenfreisetzung, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle, Mengenermittlung nach Aufmaß, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.</p>	10 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Nebengebäude Lingen Ems (22-046)

03	LV	LV 325 Dachdeckerarbeiten		
01	Titel	Walmdach_Abrucharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.10	Zwischensparrendämmung Mineralwolle abbauen schadstoffbelastet 1kN/m3 D 14 cm v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen AVV170604 Vergüt.Entsorg. AN STLB-Bau 10/2025 084 TA Abbruch der Zwischensparrendämmung, Dämmschicht aus Mineralwolle, als Matte/Filz, lose verlegt, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, schadstoffbelastet gemäß Analyse, Abfall ist nicht gefährlich, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 1 kN/m3, Abbruchdicke '14' cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 8 m, Erschwernis gemäß Abbruchplan, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, ohne Funkenfreisetzung, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170604 Dämmstoff, Mengenermittlung nach Aufmaß, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.	10 m2	EP	GP
01.11	Balken Holz/Holzwerkstoff abbauen nicht schadstoffbelastet 7,5kN/m3 v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen bis 50km AVV170201 Vergüt.Entsorg. AN STLB-Bau 04/2025 084 Abbruch des Balkens aus Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A II, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 7,5 kN/m3, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung im Dachgeschoss, Arbeitshöhe bis 3 m, Erschwernis gemäß Abbruchplan, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage, Transportweg bis 50 km, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170201 Holz, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.	0,25 m3	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Nebengebäude Lingen Ems (22-046)

03	LV	LV 325 Dachdeckerarbeiten		
01	Titel	Walmdach_Abrucharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.12	<p>Einfachständerwerk Trennwand Holz/Holzwerkstoff abbrechen nicht schadstoffbelastet Ständerachsabst. 500 mm B/H 80/100mm 7,5kN/m3 im Bauwerk v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen bis 50km AVV170201 Vergüt.Entsorg. AN</p> <p>STLB-Bau 04/2025 084 TA Abbruch des Einfachständerwerks der Trennwand, aus Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A I, Ständerachsabstand '500' mm, Querschnitt B/H 80/100 mm, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 7,5 kN/m3, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage, Transportweg bis 50 km, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170201 Holz, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.</p>	10 m2	EP	GP
01.13	<p>Dachabdichtung Bitumenbahn 2lagig D 4,5mm abbrechen schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen bis 50km AVV170302 Vergüt.Entsorg. AN</p> <p>STLB-Bau 04/2025 084 Abbruch der Dachabdichtung, Bitumenbahn, 2-lagig, Gesamtdicke der Abdichtungsbahnen 4,5 mm, verklebt, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, schadstoffbelastet, Schadstoff Benzol TRGS 524, DGUV-Regel 101-004, Abfall ist nicht gefährlich, Arbeitshöhe bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage, Transportweg bis 50 km, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170302 Bitumengemische, Mengenermittlung nach Aufmaß, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.</p>	40 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Nebengebäude Lingen Ems (22-046)

03	LV	LV 325 Dachdeckerarbeiten		
01	Titel	Walmdach_Abrucharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.14	<p>Dachschalung Holz/Holzwerkstoff abrechen nicht schadstoffbelastet 7,5kN/m3 D 3 cm v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen bis 20km AVV170904 Vergüt.Entsorg. AN</p> <p>STLB-Bau 10/2025 084 TA Abbruch der Dachschalung aus Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A I, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 7,5 kN/m3, Abbruchdicke '3' cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung im Dachgeschoss, Arbeitshöhe bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Erschwernis gemäß Abbruchplan, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage, Transportweg bis 20 km, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.</p>	40 m2	EP	GP
01.15	<p>Dachschrägenbekl. Holz/Holzwerkstoff abrechen nicht schadstoffbelastet 7,5kN/m3 D 3 cm v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen bis 50km AVV170904 Vergüt.Entsorg. AN</p> <p>STLB-Bau 04/2025 084 TA Abbruch der Dachschrägenbekleidung aus Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A I, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 7,5 kN/m3, Abbruchdicke '3' cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Erschwernis gemäß Abbruchplan, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage, Transportweg bis 50 km, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.</p>	25 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Nebengebäude Lingen Ems (22-046)

03	LV	LV 325 Dachdeckerarbeiten		
01	Titel	Walmdach_Abrucharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.16	<p>Traglattung Konterlattung Dach Holz/Holzwerkstoff abbrechen nicht schadstoffbelastet B/H 30/50mm B/H 24/48mm Abst. 500mm Abst. 320mm 7,5kN/m3 im Bauwerk v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen bis 50km AVV170201 Vergüt.Entsorg. AN</p> <p>STLB-Bau 04/2025 084 Abbruch der Traglattung und Konterlattung am Dach, aus Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A I, Querschnitt der Grundlatten B/H 30/50 mm, Querschnitt der Traglatten B/H 24/48 mm, Grundlattenabstand 500 mm, Traglattenabstand 320 mm, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 7,5 kN/m3, Untergrund Holz, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Erschwernis gemäß Abbruchplan, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage, Transportweg bis 50 km, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170201 Holz, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.</p>	25 m2	EP	GP
01.17	<p>Dachrinne Stahl verz D 0,7mm L 1000 mm Gr.333 abbrennen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen bis 20km AVV170405 Vergüt.Entsorg. AN</p> <p>STLB-Bau 10/2025 084 TA Abbruch Dachrinne, aus verzinktem Stahl, Dicke 0,7 mm, Länge '1000' mm, Nenngröße 333 mm, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Arbeitshöhe bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage, Transportweg bis 20 km, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170405 Eisen und Stahl, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.</p>	59 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Nebengebäude Lingen Ems (22-046)

03	LV	LV 325 Dachdeckerarbeiten		
01	Titel	Walmdach_Abrucharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.18	Fenster Holz/Holzwerkstoff abbrechen schadstoffbelastet 1,25-1,5m2 Rahmen-D 68 mm Glas-D 18 mm v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen bis 50km AVV170904 Vergüt.Entsorg. AN STLB-Bau 04/2025 084 TA Abbruch des Fensters, des Einfachfensters, mit Verglasung, einteilig, aus Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, schadstoffbelastet gemäß Analyse, Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A II, Einzelfläche über 1,25 bis 1,5 m2, Dicke Rahmen '68' mm, Dicke Verglasung '18' mm, einschl. Blendrahmen, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage, Transportweg bis 50 km, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.	23 m2	EP	GP
01.19	Fassadenmarkise abbrechen nicht schadstoffbelastet B 1000mm H 2000mm Behang Gittergewebe v.Hand Stoffe laden LKW AN STLB-Bau 04/2025 084 Abbruch Fassadenmarkise, an Fenster/Tür, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, einschl. Schienen, Profile und Behang, als Einzelanlage, Einzelbehangbreite 1000 mm, Höhe von Mitte Welle bis Unterkante Unterschiene 2000 mm, Einzelgewicht bis 10 kg, Abdeckung als U-Profil, aus Aluminium, Fallprofil aus Aluminium, Behang aus Gittergewebe aus kunststoffummantelten Glasfasern, Welle aus Aluminiumrohr, Führungsschiene aus nichtrostendem Stahl, Antrieb durch Rohrmotor, Befestigungsuntergrund Holz, Ausführung im Freien, Arbeitshöhe bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, Mengenermittlung nach Aufmaß, die Entsorgung wird gesondert vergütet.	5 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Nebengebäude Lingen Ems (22-046)

03	LV	LV 325 Dachdeckerarbeiten		
01	Titel	Walmdach_Abrucharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.20	<p>Fassadenmarkise abbrechen nicht schadstoffbelastet B 3000mm H 2000mm Behang Gittergewebe v.Hand Stoffe laden LKW AN</p> <p>STLB-Bau 10/2025 084 Abbruch Fassadenmarkise, an Fenster/Tür, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, einschl. Schienen, Profile und Behang, als Einzelanlage, Einzelbehangbreite 3000 mm, Höhe von Mitte Welle bis Unterkante Unterschiene 2000 mm, Einzelgewicht bis 10 kg, Abdeckung als U-Profil, aus Aluminium, Fallprofil aus Aluminium, Behang aus Gittergewebe aus kunststoffummantelten Glasfasern, Welle aus Aluminiumrohr, Führungsschiene aus nichtrostendem Stahl, Antrieb durch Rohrmotor, Befestigungsuntergrund Holz, Ausführung im Freien, Arbeitshöhe bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, Mengenermittlung nach Aufmaß, die Entsorgung wird gesondert vergütet.</p>	2 St	EP	GP
01.21	<p>FZ-Dachpl.Bekl. abbrechen schadstoffbelastet 0,25kN/m2 v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.</p> <p>STLB-Bau 04/2025 084 Abbruch der Bekleidung aus Faserzement-Dachplatten, großformatig, Abbruch Unterkonstruktion wird gesondert vergütet, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, schadstoffbelastet, Schadstoff Asbest TRGS 519, Abfall ist gefährlich, belastet nach Deponieverordnung für DK II, Flächenlast des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 0,25 kN/m2, Arbeitshöhe bis 3 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, Ausführung innerhalb des Bauwerks, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet.</p>	25 m2	EP	GP
01.22	<p>Dämmung Außenwand Mineralwolle abbrechen schadstoffbelastet 1kN/m3 D 14 cm v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.</p> <p>STLB-Bau 10/2025 084 TA Abbruch der Dämmung der Außenwand, Dämmschicht aus Mineralwolle, als Platte, lose verlegt, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, schadstoffbelastet, Schadstoff alte</p>			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Rathaus Nebengebäude Lingen Ems (22-046)

03	LV	LV 325 Dachdeckerarbeiten		
01	Titel	Walmdach_Abrucharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Mineralwolle TRGS 521, Abfall ist gefährlich, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 1 kN/m ³ , Abbruchdicke '14' cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren zur zugelassenen Lagerfläche des AN, die Entsorgung wird gesondert vergütet.			Übertrag:
		24,2 m2	EP	GP
01.23	Zulage fachgerechte Entsorgung Wie Position 01.22 (Seite 18) jedoch: Zulage fachgerechte Entsorgung der alten Mineralwolle TRGS 521			
		4 m³	EP	GP
01.24	Bauschuttbeseitigung mit Container Schuttcontainer für sortierten Bauschutt z.B. Steine, Ziegel, Beton, Putz für die am Bau beteiligten Unternehmen bereitstellen, abtransportieren und ordnungsgemäß entsorgen. Sämtliche Nebenkosten sind einzurechnen. Die Container sind in Absprache mit der Bauleitung bereitzustellen.			
		30 m3	EP	GP
01.25	Schuttcontainer + Deponie Schuttcontainer für Restmüll, für die am Bau beteiligten Unternehmen bereitstellen, liefern, aufstellen und vorhalten, Deponiegebühren sind einzukalkulieren. Die Container sind in Absprache mit der Bauleitung bereitzustellen.			
		4 t	EP	GP
Summe Titel 01		Walmdach_Abrucharbeiten , Netto:		

Leistungsverzeichnis

Rathaus Nebengebäude Lingen Ems (22-046)

03	LV	LV 325 Dachdeckerarbeiten		
02	Titel	Walmdach_Bibliothek		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02	Titel Walmdach_Bibliothek			
02.1	Unterspannung belüfteter Dächer USB-A PP-Folie STLB-Bau 10/2025 020 Unterspannung belüfteter Dächer DIN EN 13859-1, Klasse USB-A nach ZVDH-Produktdatenblatt, nahtgesichert (Klasse 4 gemäß Merkblatt für Unterdächer, Unterdeckungen und Unterspannungen des ZVDH), sd kleiner/gleich 0,1 m, aus PP-Folie, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 E (normalentflammbar), auf Sparren, freigespannt verlegen und befestigen, Konterlattung wird gesondert vergütet.	112 m2	EP	GP
02.2	UK Konterlattung Nadelholz 40/60mm Lattenabst. 70cm STLB-Bau 10/2025 020 Unterkonstruktion als Konterlattung aus Nadelholz DIN 68365, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, Querschnitt 40/60 mm, Lattenabstand 70 cm, Untergrund Holz, mit zusätzlicher Nageldichtung mit Dichtungsbändern passend zur Unterdeckung/Unterspannung.	112 m2	EP	GP
02.3	UK Traglattung Dachdeckung Nadelholz 30/50mm Lattenabst. gemäß Deckung STLB-Bau 10/2025 020 Unterkonstruktion als Traglattung passend zur Dachdeckung, aus Nadelholz DIN 68365, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, Querschnitt 30/50 mm, Lattenabstand passend zur Deckung, Untergrund Holz.	112 m2	EP	GP
02.4	Dach Dachziegel Hohlziegel Dachfläche mit Meyer-Holsen-Dachziegel nach DIN EN 1304 auf vorh. Tragelattung eindecken, einschl. Lieferung. Die Verlegung erfolgt nach den "Fachregeln für Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen", herausgegeben vom ZVDH, nach der jeweils gültigen Fassung, und den Herstellerrichtlinien. Ziegelmodell: Hohlziegel Oberfläche: brasilbraun Bedarf: 16-17 Stück pro m² Lochung: mit vorbereitetem Nagelloch	112 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Nebengebäude Lingen Ems (22-046)

03	LV	LV 325 Dachdeckerarbeiten		
02	Titel	Walmdach_Bibliothek		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.5	First- / Gratziegel groß eindecken Trockenfirst mit First groß incl. Firstlattung, Klammern und Firstlüftungselementen,eindecken. Durch geeignete Lüftungselemente ist die Lüftung der Ebene unterhalb der Dachdeckung sicherzustellen. passend zur Deckung mit Dachziegeln, Hohlziegel,	24 m	EP	GP
02.6	First- / Gratanfänger First-Gratanfang in der Ausführung Standard zu Firsttyp groß, liefern und verlegen, einschl. fachgerechter Befestigung. Als Zulage zum First- / Gratziegel.	1 Stck	EP	GP
02.7	Firstender Firstender in der Ausführung Standard zu Firsttyp groß liefern und verlegen, einschl. fachgerechter Befestigung. Als Zulage zum First- / Gratziegel.	1 Stck	EP	GP
02.8	Walmanfänger für First groß. Als Zulage zum First- / Gratziegel. Walmanfänger für First groß. Als Zulage zum First- / Gratziegel.	2 Stck	EP	GP
02.9	Entlüfterziegel Lüfterziegel, passend zu den Flächenziegeln liefern und an den zu belüftenden Stellen, wie Grat, First,Dachlächenfenstern, etc. einbauen. Als Zulage zur Dacheindeckung.	1 Stck	EP	GP
02.10	Sanitärentlüfter DN 100 Sanitärentlüfter DN 100 mit Wetterkappe passend zu den Flächenziegeln inkl.Flexschlauch und Unterdachmannschette liefern und fachgerecht einbauen, einschl. regensicherem und luftdichten Anschluß an die Unterspann- bzw. Schalungsbahn. Als Zulage zur Dacheindeckung.	1 Stck	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Nebengebäude Lingen Ems (22-046)

03	LV	LV 325 Dachdeckerarbeiten		
02	Titel	Walmdach_Bibliothek		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.11	Keramisches Dunstrohr DN 150 Dunstrohrziegel DN 150 passend zu den Flächenziegeln inkl. Flexschlauch und Haube für Dunstrohr DN 150 liefern und fachgerecht einbauen, einschl. regensicherem und luftdichten Anschluß an die Unterspann- bzw. Schalungsbahn. Als Zulage zur Dacheindeckung.	1 Stck	EP	GP
02.12	Antennenziegel Antennenziegel passend zu den Flächenziegeln liefern und einbauen. Auf einen luft- und regendichten Anschluß des Antennenmastes ist zu achten. Als Zulage zur Dacheindeckung	1 Stck	EP	GP
02.13	Thermendurchgang DN 125 Thermendurchgang passend zu den Flächenziegeln inkl. Manschette liefern und fachgerecht montieren. Auf einen regensicheren und luftdichten Anschluß des Abgasrohres ist zu achten. Als Zulage zur Dacheindeckung.	1 Stck	EP	GP
02.14	Walmkappe Walmkappe für First groß liefern und montieren inklusive fachgerechter Befestigung. Dachneigung 25°-45°. Als Zulage zur Dacheindeckung.	1 Stck	EP	GP
02.15	Sturmklammern Sturmklammer für Lang- und Querschnitt für Lattung aus V2A für die Lattung:30x50 mm - Nr. 456b02 liefern und unter Beachtung und Einhaltung der Fachinformation "Windlasten auf Dächern mit Dachziegel- und Dachsteindeckungen" vom Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks - Ausgabe Mai 2019 - einbringen	450 Stck	EP	GP
02.16	Schneefanggitter Stahl verz kunststoffbesch H 200mm Dachziegel STLB-Bau 10/2025 020 Schneefanggitter aus kunststoffbeschichtetem Stahl, Schneefanghöhe 200 mm, für Anordnung auf Sparren, einschl. zusätzlicher Tragplatte, passend zur Deckung mit Dachziegeln mit Falz.	32 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Nebengebäude Lingen Ems (22-046)

03	LV	LV 325 Dachdeckerarbeiten		
02	Titel	Walmdach_Bibliothek		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.17	Traubohle trapezförmig B bis 120mm D 40mm Kiefer gehobelt besäumt STLB-Bau 10/2025 016 Traubohle, trapezförmig, Breite bis 120 mm, Dicke 40 mm, Holzart Kiefer, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, ohne chemischen Holzschutz, gehobelt, parallel besäumt, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, Güteklasse 1 DIN 68365, befestigen mit Schrauben, Untergrund Holz.	32 m	EP	GP
02.18	Taufendeckung Dachziegeldeckung STLB-Bau 10/2025 020 Deckung der Traufen, passend zur Deckung mit Dachziegeln.	32 m	EP	GP
02.19	Hängedachrinne Titanzink D 0,8mm vorbewittert Gr.400 kastenförmig Rinnenhalter Stahl verz STLB-Bau 10/2025 022 Hängedachrinne DIN EN 612, Bemessung DIN EN 12056-3 und DIN 1986-100, waagerecht, aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), Dicke 0,8 mm, vorbewittert, Nenngröße 400 mm, Wulstdurchmesser Klasse X, kastenförmig, an Steildachtraufe, Nahtausbildung gelötet, befestigen mit Rinnenhaltern aus feuerverzinktem Stahl, Korrosionswiderstand Klasse A, Rinnenhalterabstand über 700 bis 750 mm, auf Traubohle.	32 m	EP	GP
02.20	Kleintierschutz Gitter Kunststoff B 50mm Dachziegel STLB-Bau 10/2025 020 Kleintierschutz an der Traufe als Gitter, aus Kunststoff, Breite 50 mm, passend zur Deckung mit Dachziegeln mit Falz.	32 m	EP	GP
02.21	Taufstreifen Titanzink D 0,7mm vorbewittert Zuschnitt-B 250mm 4xgekantet STLB-Bau 10/2025 022 Taufstreifen als Rinneneinlauf aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), Dicke 0,7 mm, vorbewittert, Zuschnittbreite 250 mm, 4 x gekantet, verdeckt befestigen mit Haften, Untergrund Holz.	32 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Nebengebäude Lingen Ems (22-046)

03	LV	LV 325 Dachdeckerarbeiten		
02	Titel	Walmdach_Bibliothek		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.22	<p>Dachflächenfenster B 940mm L 1400mm Klapp-Schwingflügel Öffnung manuell Mehrscheibenisolierglas Hagel-Sonnenschutz SSK3 1W/m2K Grund-Flügelrahmen PVC-U Eindeckung Bleianschluss Dachziegel</p> <p>Dachflächenfenster DIN EN 14351-1, als Öffnung zur Rauchableitung DIN EN 12101-2, Breite 940 mm, Länge 1400 mm, mit Klappflügel, Öffnung elektrisch, einschl. Steuerung, Verglasung aus Mehrscheibenisolierglas, Verglasung mit Sonnenschutzfunktion, Schallschutz Fenster DIN 4109, SSK 3 (Rw 35 bis 39 dB), Wärmeschutz DIN 4108-4 Uw kleiner gleich 1,3 W/m2K, Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung g über 25 bis 35 DIN EN 410, Grund- und Flügelrahmen aus Polyvinylchlorid (PVC-U) DIN EN ISO 21306-1, werkseitig wärmegeklämmt, Eindeckung mit Bleianschluss, passend zur Deckung mit Dachziegeln mit Falz.</p>	1 St	EP	GP
02.23	<p>Regenfallrohr Metall quadratisch Gr.100 Titanzink D 0,7mm vorbewittert</p> <p>STLB-Bau 10/2025 022 Regenfallrohr DIN EN 612, quadratisch, Nenngröße 100, aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), Dicke 0,7 mm, vorbewittert, befestigen mit Rohrschellen, an Verblendmauerwerk als Vorsatzschale.</p>	16 m	EP	GP
02.24	<p>Standrohrkappe Titanzink</p> <p>STLB-Bau 10/2025 022 Standrohrkappe für Standrohr, aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink).</p>	2 St	EP	GP
02.25	<p>Regenstandrohr Reinigungsöffnung Stahl verz D 2mm quadratisch Gr.100 L 2m</p> <p>STLB-Bau 10/2025 022 Regenstandrohr mit Reinigungsöffnung aus verzinktem Stahl, Dicke 2 mm, quadratisch, Nenngröße 100, Länge 2 m, Befestigung mit Rohrschelle an Verblendmauerwerk als Vorsatzschale, einschl. Anschluss an die erdverlegte Leitung.</p>	2 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Nebengebäude Lingen Ems (22-046)

03	LV	LV 325 Dachdeckerarbeiten		
02	Titel	Walmdach_Bibliothek		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.26	Dachschalung Bohle Nadelholz Gebrauchskl.0 D 50mm B 120-200mm STLB-Bau 10/2025 020 Dachschalung als Unterlage für Deckung, aus Bohlen, Nadelholz, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, ohne chemischen Holzschutz, Dicke 50 mm, Breite von 120 bis 200 mm, mechanisch befestigen.	20 m2	EP	GP
02.27	Untergrund reinigen Holz laden transp. LKW AN bis 20km STLB-Bau 10/2025 033 Reinigen des Untergrundes aus Holz, von grober Verschmutzung, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, zur zugelassenen Lagerfläche des AG Transportweg bis 20km, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, die Entsorgung wird gesondert vergütet.	23 m2	EP	GP
02.28	Untergrund reinigen Beton laden transp. LKW AN bis 20km STLB-Bau 10/2025 033 Reinigen des Untergrundes aus Beton, von grober Verschmutzung, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, zur zugelassenen Lagerfläche des AG Transportweg bis 20km, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, die Entsorgung wird gesondert vergütet.	10 m2	EP	GP
02.29	Luftdichtheits-diffusionsd.Schicht Bitumenbahn Al+KTGKSK3 selbstkl Nähte schließen STLB-Bau 10/2025 021 Dampfsperre als Luftdichtheits- und diffusionsdichte Schicht sd-Wert größer gleich 1500 m DIN 4108-3, DIN 4108-7, für nicht belüftetes Dach, aus Bitumenbahnen, kaltselbstklebende Polymerbitumenbahn mit Aluminiumverbundeinlage DIN EN 13970 - Al + KTG KSK3 mit Aluminiumbandeinlage und Kombinationsträgereinlage, selbstklebend verlegen, Nähte schließen, Untergrund Holz.	23 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Nebengebäude Lingen Ems (22-046)

03	LV	LV 325 Dachdeckerarbeiten		
02	Titel	Walmdach_Bibliothek		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.30	Luftdichtheits-diffusionsd.Schicht Bitumenbahn vollfl kleben STLB-Bau 10/2025 021 Dampfsperre als Luftdichtheits- und diffusionsdichte Schicht sd-Wert größer gleich 1500 m DIN 4108-3, DIN 4108-7, für nicht belüftetes Dach, aus Bitumenbahnen, Polymerbitumenbahn mit Aluminiumverbundeinlage DIN EN 13970, vollflächig auf Ausgleichsschicht kleben, einschl. Nähte und Stöße, Untergrund Beton.	10 m2	EP	GP
02.31	Dachabdichtung BROOF einlagig Kunststoffbahn EVA-BV-K D 1,5mm vollfl kleben STLB-Bau 10/2025 021 Abdichtung von Dächern, DIN 18531-1 und DIN 18531-3, für nicht genutzte Dächer, Neigung größer gleich 2 %, Anforderungen hinsichtlich Widerstandsfähigkeit gegen Flugfeuer und strahlende Wärme B ROOF, einlagig, aus Kunststoffbahnen, Ethylen-Vinyl-Acetat-Terpolymer (EVA) DIN EN 13956, bitumenverträglich, mit Kaschierung, Anwendungstyp DIN/TS 20000-201 DE, Eigenschaftsklasse E1, Dicke 1,5 mm, vollflächig kleben, Untergrund Dämmschicht.	23 m2	EP	GP
02.32	Abdichtung Balkon einlagig Kunststoffbahn EVA-BV-K-SK D 1,5mm selbstkl STLB-Bau 10/2025 021 Abdichtung von Balkonen DIN 18531-2 und DIN 18531-5, Neigung größer gleich 2 %, einlagig, aus Kunststoffbahnen, Ethylen-Vinyl-Acetat-Terpolymer (EVA) DIN EN 13956, bitumenverträglich, mit Kaschierung, selbstklebend, Anwendungstyp DIN/TS 20000-201 DE, Dicke 1,5 mm, selbstklebend verlegen, Untergrund Dämmschicht.	10 m2	EP	GP
02.33	Attikaabdeck. Titanzink D 0,7mm vorbewittert Zuschnitt-B 250mm 4xgekantet STLB-Bau 10/2025 022 Attikaabdeckung aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), Dicke 0,7 mm, vorbewittert, Zuschnittbreite 250 mm, 4 x gekantet, Nahtausbildung überlappt, verdeckt befestigen mit Vorstoßblechen.	17 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Nebengebäude Lingen Ems (22-046)

03	LV	LV 325 Dachdeckerarbeiten		
02	Titel	Walmdach_Bibliothek		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.34	Ablauf Flachdach Attika Freispiegelentw. PUR DN70 STLB-Bau 10/2025 021 Ablauf DIN EN 1253-2 für Flachdach, als Attikaablauf, für Freispiegelentwässerung, aus Polyurethan (PUR), DN 70, einteilig, Auslauf liegend, mit Klebeflansch, Anschluss an Abdichtung wird gesondert vergütet.	3 St	EP	GP
02.35	Notablauf Flachdach Attika Freispiegelentw. PUR DN70 STLB-Bau 10/2025 021 Notablauf DIN EN 1253-2 für Flachdach, als Attikaablauf, für Freispiegelentwässerung, aus Polyurethan (PUR), DN 70, einteilig, Auslauf liegend, mit Klebeflansch, Anschluss an Abdichtung wird gesondert vergütet.	3 St	EP	GP
02.36	Gefälledämmschicht Flachdach Neigung 2-2,5% PS-Hartschaum EPS DAA dh 0,035W/(mK) D 120mm STLB-Bau 10/2025 021 Gefälledämmschicht als Flachdachdämmung, für nicht belüftetes Dach, Neigung über 2 bis 2,5 %, aus Polystyrol-Hartschaum in Platten, EPS DIN EN 13163, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DAA, hohe Druckbelastbarkeit - dh, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), Baustoffklasse DIN 4102-1 B2 (normalentflammbar), mittlere Dicke 120 mm, wärmeaktivierbare Verklebung auf vorh. Dampfsperre.	23 m2	EP	GP
02.37	Flachdachentlüfter Stragentlüfter PVC-U NW 100mm L 700 mm Flachdachentlüfter als Stragentlüfter aus Polyvinylchlorid (PVC-U), Nennweite 100, Länge '700' mm, 2-teilig, mit Klemmanschluss	2 St	EP	GP
02.38	Balkonablauf Klebeflansch PE-HD DN70 2,5Grad höhenverstellb. Aufsatzstück Rostrahmen Kunststoff Rostrahmen Stahl niro Durchm. 100mm Rost Kunststoff			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Nebengebäude Lingen Ems (22-046)

03	LV	LV 325 Dachdeckerarbeiten		
02	Titel	Walmdach_Bibliothek		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	STLB-Bau 10/2025 044 Balkonablauf DIN EN 1253-2 aus Kunststoff, mit Klebeflansch, einteilig, aus PE-HD, Anschluss DN 70, Stutzenneigung 2,5 Grad, mit Aufsatzstück, höhenverstellbar und Rostrahmen, Aufsatzstück aus Kunststoff, Rostrahmen aus nichtrostendem Stahl, Rostrahmen-Nenndurchmesser 100 mm, Rost aus Kunststoff.	2 St	EP	GP
02.39	Fassadenrinne B 150 mm H 50 mm Stahl niro höhenverstellbar Querstabrost			
	STLB-Bau 10/2025 044 TA Fassadenrinne, Breite '150' mm, Höhe '50' mm, aus nichtrostendem Stahl, höhenverstellbar, Abdeckung mit Querstabrost, Entwässerung über vorh. Flachdachablauf, Anschluss wird gesondert vergütet.	4 m	EP	GP
02.40	Ablauf Ablaufsieb Flachdach Freispiegelentw. PUR DN70			
	STLB-Bau 10/2025 021 Ablauf mit Ablaufsieb für Flachdach, als Flächenablauf, für Freispiegelentwässerung, aus Polyurethan (PUR), DN 70, einteilig, Auslauf liegend, mit Klebeflansch, Anschluss an Abdichtung wird gesondert vergütet.	2 St	EP	GP
02.41	Abdichtung Loggia einlagig Kunststoffbahn EVA-BV-K-SK D 1,5mm selbstkl			
	STLB-Bau 10/2025 021 Abdichtung von Loggien DIN 18531-2 und DIN 18531-5, Neigung größer gleich 2 %, einlagig, aus Kunststoffbahnen, Ethylen-Vinyl-Acetat-Terpolymer (EVA) DIN EN 13956, bitumenverträglich, mit Kaschierung, selbstklebend, Anwendungstyp DIN/TS 20000-201 DE, Dicke 1,5 mm, selbstklebend verlegen, Untergrund Dämmschicht.	10 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Nebengebäude Lingen Ems (22-046)

03	LV	LV 325 Dachdeckerarbeiten		
02	Titel	Walmdach_Bibliothek		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.42	Wandanschluss starr H 15cm Kunststoffbahn vollfl kleben Kappleiste STLB-Bau 10/2025 021 Wandanschluss, starr, Höhe über Oberkante Belag mind. 15 cm, Dampfsperre hochführen bis Oberkante Dämmschicht, Abdichtung aus Kunststoffbahnen, einschl. Kaschierung aus Glasgewebe/-gelege, vollflächig kleben, Abdichtung mit Klemmschiene befestigen, Klemmschiene/-profil aus Aluminium, einschl. Überhangstreifen (Kappleiste), Fuge mit Dichtstoff abdichten.	10 m	EP	GP
02.43	Anschluss Türel. starr H 15cm FLK Kappleiste STLB-Bau 10/2025 021 Anschluss an Türelement, starr, Höhe über Oberkante Belag mind. 15 cm, Untergrund grundieren, Dampfsperre hochführen bis Oberkante Dämmschicht, Abdichtung aus Flüssigkunststoff nach bauaufsichtlicher Zulassung, Dauerhaftigkeit W3, Nutzlastklasse P4, Temperaturbeständigkeit TL3/TH3, Dicke der Abdichtung mind. 2 mm, mit Einlage nach Zulassung, mind. 110 g/m2, Abdichtung hochführen, einschl. Überhangstreifen (Kappleiste), Fuge mit Dichtstoff abdichten.	4 m	EP	GP
02.44	Randabschluss starr H 15cm Kunststoffbahn vollfl kleben STLB-Bau 10/2025 021 Randabschluss, starr, Höhe über Oberkante Belag mind. 15 cm, Dampfsperre hochführen bis Oberkante Dämmschicht, Abdichtung aus Kunststoffbahnen, vollflächig kleben, am oberen Rand Verbundblechprofil befestigen und Abdichtung anschweißen, einschl. Dachrandabschlussprofil aus Verbundblech, Abdichtung anschweißen.	17 m	EP	GP
02.45	Mauerabdeck. Titanzink D 0,7mm vorbewittert Zuschnitt-B 700mm 4xgekantet STLB-Bau 10/2025 022 Mauerabdeckung aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), Dicke 0,7 mm, vorbewittert, Zuschnittbreite 700 mm, 4 x gekantet, Nahtausbildung überlappt, verdeckt befestigen mit Vorstoßblechen, Untergrund Mauerwerk aus Lochziegel, mit Gefälle.	17 m	EP	GP
+++ Balkonbelag +++				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Nebengebäude Lingen Ems (22-046)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.46	Boden Betonwerkstein Quadratverband Stelzlager Fugen offen Platten 50/50cm D 5cm Rutschgr.ArbeitR9 STLB-Bau 10/2025 014 Bodenbelag im Außenbereich, aus Betonwerkstein DIN 18500-1, auf Balkonflächen auf geneigtem Untergrund verlegen, auf vorh. Abdichtung auf Dämmung, mit Bautenschutzmatte als Abdichtungsschutz, im Quadratverband auf Stelzlager, mit Kreuzfugen, Fugenbreite 5 mm, Fugen offen, Plattenmaße 50/50 cm, Plattendicke 5 cm, Kante gefast, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9 ASR A1.5, Oberfläche Sichtbeton, Gesteinskörnung grau, Witterungsbeständigkeitsklasse 1 (kein Leistungsvermögen bestimmt). Lohn Gerät Material Sonstiges	10 m2	EP	GP
02.47	Plattenbelag anpassen schneiden T bis 10cm STLB-Bau 10/2025 080 Plattenbelag anpassen durch Schneiden, Tiefe bis 10 cm. Lohn Gerät Material Sonstiges	19 m	EP	GP
02.48	Horizontale Filterschicht Geotextil Flächen auf Bauwerk Überlappungs-B 10cm STLB-Bau 10/2025 010 Horizontale Filterschicht aus Geotextilien, für Flächen auf Bauwerken, Überlappungsbreite mind. 10 cm. Lohn Gerät Material Sonstiges	10 m2	EP	GP
02.49	Seitliche Dehnfuge mit 10 mm mit Bautenschutzmatte Seitliche Dehnfuge mit 10 mm mit Bautenschutzmatte auszubilden 	15 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Nebengebäude Lingen Ems (22-046)

03	LV	LV 325 Dachdeckerarbeiten		
02	Titel	Walmdach_Bibliothek		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.50	Gitterrost, aus Stahl verzinkt, Belastungsklasse K3 nach DIN Gitterrost, aus Stahl verzinkt, Belastungsklasse K3 nach DIN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, in den Maßen 400 mm x 400 mm, Maschenweite 9 mm x 64 mm, mit umlaufendem Rahmen zur Aufnahme des Rostes, mit vier verschweißten Gewindemuffen M12 aus Messing zur Aufnahme der vormontierten Gummifüße zur stufenlosen Höheneinstellung von 70-110 mm, liefern und fachgerecht einbauen.	1 St	EP	GP
02.51	Fassaden- und Terrassenrinne, Fassaden- und Terrassenrinne, stufenlos von oben 5 bis 8 cm höhenverstellbar, beidseitig integrierte Kiesleiste gegen fassadenseitige Staunässe, inkl. Drainschlitze, einliegender Rost, Belastungsklasse K3 nach DIN EN 1253-2 mit Abdeckrost, rollstuhlbefahrbar, liefern und nach Herstellerangaben verlegen. Material: V2A Nennmaß: 20 cm	4 lfdm	EP	GP
02.52	Überhangstreifen-blech Wandanschluss Titanzink D 0,7mm vorbewittert Zuschnitt-B 200mm 4xgekantet STLB-Bau 04/2026 022 Überhangstreifen/-blech für Wandanschluss aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), Dicke 0,7 mm, verbewittert, Zuschnittbreite 200 mm, 4 x gekantet, Untergrund Mauerwerk, mit Schrauben befestigen. Lohn Gerät Material Sonstiges	12 m	EP	GP
Summe Titel 02		Walmdach_Bibliothek, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Rathaus Nebengebäude Lingen Ems (22-046)

03	LV	LV 325 Dachdeckerarbeiten		
03	Titel	Walmdach_Dachdeckerarbeiten Ärztehaus		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	Titel Walmdach_Dachdeckerarbeiten Ärztehaus			
03.1	Bohle liefern Fichte/Tanne techn.getrocknet D 40mm B 200mm Beiholz/Aufdopplung STLB-Bau 10/2025 016 Bohlen nur liefern, Holzart Fichte/Tanne, technisch getrocknet DIN 68800-2, Gebrauchsklasse 1 DIN 68800-1, ohne chemischen Holzschutz, max. Holzfeuchte 20 %, Dicke 40 mm, Breite 200 mm, für Beiholz/Aufdopplung.	2,9 m3	EP	GP
03.2	Unterspannung belüfteter Dächer USB-A PP-Folie STLB-Bau 10/2025 020 Unterspannung belüfteter Dächer DIN EN 13859-1, Klasse USB-A nach ZVDH-Produktdatenblatt, nahtgesichert (Klasse 4 gemäß Merkblatt für Unterdächer, Unterdeckungen und Unterspannungen des ZVDH), sd kleiner/gleich 0,3 m, aus PP-Folie, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 E (normalentflammbar), auf Sparren, freigespannt verlegen und befestigen, Konterlattung wird gesondert vergütet.	365 m2	EP	GP
03.3	UK Konterlattung Nadelholz 40/60mm Lattenabst. 70cm STLB-Bau 10/2025 020 Unterkonstruktion als Konterlattung aus Nadelholz DIN 68365, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, Querschnitt 40/60 mm, Lattenabstand 70 cm, Untergrund Holz, mit zusätzlicher Nageldichtung mit Dichtungsbändern passend zur Unterdeckung/Unterspannung.	365 m2	EP	GP
03.4	UK Traglattung Dachdeckung Nadelholz 30/50mm Lattenabst. gemäß Deckung STLB-Bau 10/2025 020 Unterkonstruktion als Traglattung passend zur Dachdeckung, aus Nadelholz DIN 68365, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, Querschnitt 30/50 mm, Lattenabstand passend zur Deckung, Untergrund Holz.	365 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Nebengebäude Lingen Ems (22-046)

03	LV	LV 325 Dachdeckerarbeiten		
03	Titel	Walmdach_Dachdeckerarbeiten Ärztehaus		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.5	Dach Dachziegel Hohlziegel			
	Dachfläche mit Meyer-Holsen-Dachziegel nach DIN EN 1304 auf vorh. Tragelattung eindecken, einschl. Lieferung. Die Verlegung erfolgt nach den "Fachregeln für Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen", herausgegeben vom ZVDH, nach der jeweils gültigen Fassung, und den Herstellerrichtlinien. Ziegelmodell: Hohlziegel Ausführung: Oberfläche: brasilbraun Bedarf: 16-17 Stück pro m² Lochung: mit vorbereitetem Nagelloch			
		365 m2	EP	GP
03.6	First- / Gratziegel groß eindecken			
	Trockenfirst mit First groß incl. Firstlattung, Klammern und Firstlüftungselementen,eindecken. Durch geeignete Lüftungselemente ist die Lüftung der Ebene unterhalb der Dachdeckung sicherzustellen. passend zur Deckung mit Dachziegeln, Hohlziegel,			
		34 m	EP	GP
03.7	First- / Gratanfänger			
	First-Gratanfang in der Ausführung Standard zu Firsttyp groß, liefern und verlegen, einschl. fachgerechter Befestigung. Als Zulage zum First- / Gratziegel.			
		2 Stck	EP	GP
03.8	Firstender			
	Firstender in der Ausführung Standard zu Firsttyp groß liefern und verlegen, einschl. fachgerechter Befestigung. Als Zulage zum First- / Gratziegel.			
		1 Stck	EP	GP
03.9	Walmanfänger für First groß. Als Zulage zum First- / Gratziegel.			
	Walmanfänger für First groß. Als Zulage zum First- / Gratziegel.			
		2 Stck	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Nebengebäude Lingen Ems (22-046)

03	LV	LV 325 Dachdeckerarbeiten		
03	Titel	Walmdach_Dachdeckerarbeiten Ärztehaus		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.10	Entlüfterziegel Lüfterziegel, passend zu den Flächenziegeln liefern und an den zu belüftenden Stellen, wie Grat, First,Dachlächenfenstern, etc. einbauen. Als Zulage zur Dacheindeckung.	2 Stck	EP	GP
03.11	Sanitärentlüfter DN 100 Sanitärentlüfter DN 100 mit Wetterkappe passend zu den Flächenziegeln inkl.Flexschlauch und Unterdachmannschette liefern und fachgerecht einbauen, einschl. regensicherem und luftdichten Anschluß an die Unterspann- bzw. Schalungsbahn. Als Zulage zur Dacheindeckung.	2 Stck	EP	GP
03.12	Keramisches Dunstrohr DN 150 Dunstrohrziegel DN 150 passend zu den Flächenziegeln inkl. Flexschlauch und Haube für Dunstrohr DN 150 liefern und fachgerecht einbauen, einschl. regensicherem und luftdichten Anschluß an die Unterspann- bzw. Schalungsbahn. Als Zulage zur Dacheindeckung.	1 Stck	EP	GP
03.13	Antennenziegel Antennenziegel passend zu den Flächenziegeln liefern und einbauen. Auf einen luft- und regendichten Anschluß des Antennenmastes ist zu achten. Als Zulage zur Dacheindeckung	1 Stck	EP	GP
03.14	Thermendurchgang DN 125 Thermendurchgang passend zu den Flächenziegeln inkl. Manschette liefern und fachgerecht montieren. Auf einen regensicheren und luftdichten Anschluß des Abgasrohres ist zu achten. Als Zulage zur Dacheindeckung.	1 Stck	EP	GP
03.15	Walmkappe Walmkappe für First groß liefern und montieren inklusive fachgerechter Befestigung. Dachneigung 25°-45°. Als Zulage zur Dacheindeckung.	1 Stck	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Nebengebäude Lingen Ems (22-046)

03	LV	LV 325 Dachdeckerarbeiten		
03	Titel	Walmdach_Dachdeckerarbeiten Ärztehaus		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.16	Sturmklammern Sturmklammer für Lang- und Kurzschnitt für Lattung aus V2A für die Lattung:30x50 mm - Nr. 456b02 liefern und unter Beachtung und Einhaltung der Fachinformation "Windlasten auf Dächern mit Dachziegel- und Dachsteindeckungen" vom Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks - Ausgabe Mai 2019 - einbringen	1.500 Stck	EP	GP
03.17	Schneefanggitter Stahl verz kunststoffbesch H 200mm Dachziegel STLB-Bau 10/2025 020 Schneefanggitter aus kunststoffbeschichtetem Stahl, Schneefanghöhe 200 mm, für Anordnung auf Sparren, einschl. zusätzlicher Tragplatte, passend zur Deckung mit Dachziegeln mit Falz.	55 m	EP	GP
03.18	Traufbohle trapezförmig B bis 120mm D 40mm Kiefer gehobelt besäumt STLB-Bau 10/2025 016 Traufbohle, trapezförmig, Breite bis 120 mm, Dicke 40 mm, Holzart Kiefer, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, ohne chemischen Holzschutz, gehobelt, parallel besäumt, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, Güteklasse 1 DIN 68365, befestigen mit Schrauben, Untergrund Holz.	55 m	EP	GP
03.19	Taufendeckung Dachziegeldeckung STLB-Bau 10/2025 020 Deckung der Traufen, passend zur Deckung mit Dachziegeln.	55 m	EP	GP
03.20	Hängedachrinne Titanzink D 0,8mm vorbewittert Gr.400 kastenförmig Rinnenhalter Stahl verz STLB-Bau 10/2025 022 Hängedachrinne DIN EN 612, Bemessung DIN EN 12056-3 und DIN 1986-100, waagerecht, aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), Dicke 0,8 mm, vorbewittert, Nenngröße 400 mm, Wulstdurchmesser Klasse X, kastenförmig, an Steildachtraufe, Nahtausbildung gelötet, befestigen mit Rinnenhaltern aus feuerverzinktem Stahl, Korrosionswiderstand Klasse A, Rinnenhalterabstand über 700 bis 750 mm, auf Traufbohle.	55 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Nebengebäude Lingen Ems (22-046)

03	LV	LV 325 Dachdeckerarbeiten		
03	Titel	Walmdach_Dachdeckerarbeiten Ärztehaus		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.21	Kleintierschutz Gitter Kunststoff B 50mm Dachziegel STLB-Bau 10/2025 020 Kleintierschutz an der Traufe als Gitter, aus Kunststoff, Breite 50 mm, passend zur Deckung mit Dachziegeln mit Falz.	53 m	EP	GP
03.22	Taufstreifen Titanzink D 0,8mm vorbewittert Zuschnitt-B 250mm 4xgekantet STLB-Bau 10/2025 022 Traufstreifen als Rinneneinlauf aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), Dicke 0,8 mm, vorbewittert, Zuschnittbreite 250 mm, 4 x gekantet, verdeckt befestigen mit Haften, Untergrund Holz.	53 m	EP	GP
03.23	Dachflächenfenster B 940mm L 1400mm Klapp-Schwingflügel Öffnung manuell Mehrscheibenisolierverglasung Hagel-Sonnenschutz SSK3 1W/m2K Grund-Flügelrahmen PVC-U Eindeckung Bleianschluss Dachziegel Dachflächenfenster DIN EN 14351-1, als Öffnung zur Rauchableitung DIN EN 12101-2, Breite 940 mm, Länge 1400 mm, mit Klappflügel, Öffnung elektrisch, einschl. Steuerung, Verglasung aus Mehrscheibenisolierverglasung, Verglasung mit Sonnenschutzfunktion, Schallschutz Fenster DIN 4109, SSK 3 (Rw 35 bis 39 dB), Wärmeschutz DIN 4108-4 Uw kleiner gleich 1,3 W/m2K, Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung g über 25 bis 35 DIN EN 410, Grund- und Flügelrahmen aus Polyvinylchlorid (PVC-U) DIN EN ISO 21306-1, werkseitig wärmegeklämmt, Eindeckung mit Bleianschluss, passend zur Deckung mit Dachziegeln mit Falz.	1 St	EP	GP
03.24	Auswechsellung STLB-Bau 10/2025 016 Auswechsellung, Arbeitshöhe bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.	1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Nebengebäude Lingen Ems (22-046)

03	LV	LV 325 Dachdeckerarbeiten		
03	Titel	Walmdach_Dachdeckerarbeiten Ärztehaus		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.25	Gaube einfassen Blei D 1,25mm Trennschicht Dachgaube, infassen, traufseitig mit Brustblech, seitlich mit Winkelblechen, aus Blei DIN 17640-1 Maße DIN 59610, beschichtet, Dicke 1,25 mm, Trennschicht aus Glasvlies-Bitumendachbahnen DIN EN 13707 - V 13 zur Sicherung chemischer Verträglichkeit, auf Steildach, Neigung über 40 bis 60 Grad.	48 m	EP	GP
03.26	UK Gaubenbekl. UK Bauschnittholz C24 einlagig D 80mm B 160mm STLB-Bau 10/2025 016 Unterkonstruktion für Gaubenbekleidung, aus Bauschnittholz, Holzart Fichte/Tanne, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, ohne chemischen Holzschutz, Festigkeitsklasse C 24 DIN EN 338, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, einlagig, Dicke 80 mm, Breite 160 mm, Achsabstand über 60 bis 70 cm, Untergrund Holz, mechanisch befestigen DIN EN 1995-1-1, Ausgleichen von Unebenheiten über 20 bis 50 mm.	25 m2	EP	GP
03.27	Dachdeckung anpassen Dachziegeldeckung Gaube STLB-Bau 10/2025 020 Anpassen der Deckung mit Dachziegeln an Dachgaube.	74 m	EP	GP
03.28	Dachdeckung anpassen Dachziegeldeckung Schornstein STLB-Bau 10/2025 020 Anpassen der Deckung mit Dachziegeln an Schornstein.	7,5 m	EP	GP
03.29	Dachdeckung anpassen Dachziegeldeckung Dachfenster STLB-Bau 10/2025 020 Anpassen der Deckung mit Dachziegeln an Dachfenster.	30 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Nebengebäude Lingen Ems (22-046)

03	LV	LV 325 Dachdeckerarbeiten		
03	Titel	Walmdach_Dachdeckerarbeiten Ärztehaus		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.30	Gaubenbekl. Holzfaserpl mittelhart MBL.E D 25mm Dachneigung 50-55Grad STLB-Bau 10/2025 016 Gaubenbekleidung, aus Holzfaserplatten DIN EN 13986, für allgemeine Zwecke, Verwendung im Außenbereich, Nutzungsklasse 3 DIN EN 1995-1-1, mittelhart DIN EN 622-3, Plattentyp MBL.E, Dicke 25 mm, Untergrund Holz, Dachneigung über 50 bis 55 Grad, Unterkonstruktion wird gesondert vergütet.	25 m2	EP	GP
03.31	Gaubenbekl. Brett gespundet D 16mm Nadelholz Dachneigung 50-55Grad STLB-Bau 10/2025 016 Gaubenbekleidung, im Außenbereich, aus gespundeten Brettern DIN 4072 (Nut und Feder), Dicke 16 mm, Nadelholz, auf Abstand verlegt, Fugenbreite bis 5 mm, einschl. Fassadenbahnen, diffusionsoffen, UV-beständig, Dachneigung über 50 bis 55 Grad, Unterkonstruktion wird gesondert vergütet.	25 m2	EP	GP
03.32	Innenwandbekl. OSB OSB/1 D 22mm STLB-Bau 10/2025 016 Innenwandbekleidung, aus OSB-Platten DIN EN 13986, für allgemeine Zwecke, Verwendung im Trockenbereich, Nutzungsklasse 1 DIN EN 1995-1-1, Plattentyp OSB/1 DIN EN 300, Dicke 22 mm, Untergrund Holz, Unterkonstruktion wird gesondert vergütet.	25 m2	EP	GP
03.33	Dachschalung Brett Nadelholz Gebrauchskl.0 D 24mm B 120-200mm STLB-Bau 10/2025 020 Dachschalung als Unterlage für Deckung, aus Brettern, Nadelholz, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, ohne chemischen Holzschutz, Dicke 24 mm, Breite von 120 bis 200 mm, Untergrund Holz, Befestigung mit Nägeln.	50 m2	EP	GP
03.34	Regenfallrohr Metall quadratisch Gr.100 Titanzink D 0,7mm vorbewittert STLB-Bau 10/2025 022 Regenfallrohr DIN EN 612, quadratisch, Nenngröße 100, aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), Dicke 0,7 mm, vorbewittert, befestigen mit Rohrschellen, an Verblendmauerwerk als Vorsatzschale.	32 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Nebengebäude Lingen Ems (22-046)

03	LV	LV 325 Dachdeckerarbeiten		
03	Titel	Walmdach_Dachdeckerarbeiten Ärztehaus		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.35	Standrohrkappe Titanzink STLB-Bau 10/2025 022 Standrohrkappe für Standrohr, aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink).	4 St	EP	GP
03.36	Regenstandrohr Reinigungsöffnung Stahl verz D 2mm quadratisch Gr.100 L 2m STLB-Bau 10/2025 022 Regenstandrohr mit Reinigungsöffnung aus verzinktem Stahl, Dicke 2 mm, quadratisch, Nenngröße 100, Länge 2 m, Befestigung mit Rohrschelle an Verblendmauerwerk als Vorsatzschale, einschl. Anschluss an die erdverlegte Leitung.	4 St	EP	GP
03.37	Untergrund reinigen Holz laden transp. LKW AN bis 20km STLB-Bau 10/2025 033 Reinigen des Untergrundes aus Holz, von grober Verschmutzung, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, zur zugelassenen Lagerfläche des AG Transportweg bis 20km, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, die Entsorgung wird gesondert vergütet.	40 m2	EP	GP
03.38	Luftdichtheits-diffusionsd.Schicht Bitumenbahn AI+KTGKSK3 selbstkl Nähte schließen STLB-Bau 10/2025 021 Dampfsperre als Luftdichtheits- und diffusionsdichte Schicht sd-Wert größer gleich 1500 m DIN 4108-3, DIN 4108-7, für nicht belüftetes Dach, aus Bitumenbahnen, kaltselbstklebende Polymerbitumenbahn mit Aluminiumverbundeinlage DIN EN 13970 - AI + KTG KSK3 mit Aluminiumbandeinlage und Kombinationsträgereinlage, selbstklebend verlegen, Nähte schließen, Untergrund Holz.	40 m2	EP	GP
03.39	Dachabdichtung BROOF einlagig Kunststoffbahn EVA-BV-K D 1,5mm vollfl kleben STLB-Bau 10/2025 021 Abdichtung von Dächern, DIN 18531-1 und DIN 18531-3, für nicht genutzte Dächer, Neigung größer gleich 2 %, Anforderungen hinsichtlich Widerstandsfähigkeit gegen			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Nebengebäude Lingen Ems (22-046)

03	LV	LV 325 Dachdeckerarbeiten		
03	Titel	Walmdach_Dachdeckerarbeiten Ärztehaus		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Flugfeuer und strahlende Wärme B ROOF, einlagig, aus Kunststoffbahnen, Ethylen-Vinyl-Acetat-Terpolymer (EVA) DIN EN 13956, bitumenverträglich, mit Kaschierung, Anwendungstyp DIN/TS 20000-201 DE, Eigenschaftsklasse E1, Dicke 1,5 mm, vollflächig kleben, Untergrund Dämmschicht.	40 m2	EP	GP
03.40	Ablauf Flachdach Attika Freispiegelentw. PUR DN70 STLB-Bau 10/2025 021 Ablauf DIN EN 1253-2 für Flachdach, als Attikaablauf, für Freispiegelentwässerung, aus Polyurethan (PUR), DN 70, einteilig, Auslauf liegend, mit Klebeflansch, Anschluss an Abdichtung wird gesondert vergütet.	10 St	EP	GP
03.41	Notablauf Flachdach Attika Freispiegelentw. PUR DN70 STLB-Bau 10/2025 021 Notablauf DIN EN 1253-2 für Flachdach, als Attikaablauf, für Freispiegelentwässerung, aus Polyurethan (PUR), DN 70, einteilig, Auslauf liegend, mit Klebeflansch, Anschluss an Abdichtung wird gesondert vergütet.	10 St	EP	GP
03.42	Gefälledämmschicht Flachdach Neigung 2-2,5% PS-Hartschaum EPS DAA dh 0,035W/(mK) D 120mm STLB-Bau 10/2025 021 Gefälledämmschicht als Flachdachdämmung, für nicht belüftetes Dach, Neigung über 2 bis 2,5 %, aus Polystyrol-Hartschaum in Platten, EPS DIN EN 13163, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DAA, hohe Druckbelastbarkeit - dh, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), Baustoffklasse DIN 4102-1 B2 (normalentflammbar), mittlere Dicke 120 mm, wärmeaktivierbare Verklebung auf vorh. Dampfsperre.	40 m2	EP	GP
03.43	Flachdachentlüfter Stragentlüfter PVC-U NW 100mm L 700 mm STLB-Bau 10/2025 021 TA Flachdachentlüfter als Stragentlüfter aus Polyvinylchlorid (PVC-U), Nennweite 100, Länge '700' mm, 2-teilig, mit Klemmanschluss, Anschließen von Wärmedämmung wird gesondert vergütet.	1 St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Rathaus Nebengebäude Lingen Ems (22-046)

03	LV	LV 325 Dachdeckerarbeiten		
03	Titel	Walmdach_Dachdeckerarbeiten Ärztehaus		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.44	Randabschluss starr H 15cm Kunststoffbahn vollfl kleben STLB-Bau 10/2025 021 Randabschluss, starr, Höhe über Oberkante Belag mind. 15 cm, Dampfsperre hochführen bis Oberkante Dämmschicht, Abdichtung aus Kunststoffbahnen, vollflächig kleben, am oberen Rand Verbundblechprofil befestigen und Abdichtung anschweißen, einschl. Dachrandabschlussprofil aus Verbundblech, Abdichtung anschweißen.	56 m	EP	GP
03.45	Wand Titanzink D 0,7mm vorbewittert Winkelstehfalz Standardschar-B 500mm STLB-Bau 10/2025 022 Bekleidung der Wandflächen mit Tafeln, aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), Dicke 0,7 mm, vorbewittert, Farbton schiefergrau, als Winkelstehfalzdeckung, mit Standardscharen, einschl. Pass- und Sonderscharen, Scharbreite 500 mm, Teilung in Einzellängen von 3 m, Untergrund Holz, mit Fest- und Schiebehaften befestigen, Hafte aus nichtrostendem Stahl, Schrauben korrosionsgeschützt, Ausführung gemäß Zeichnung.	74 m2	EP	GP
03.46	Leibung Stehfalzdeckung B 30 cm 3xgekantet STLB-Bau 10/2025 022 TA Bekleidung der Leibung, passend zur Stehfalzdeckung, Breite Leibung '30' cm, 3 x gekantet, verdeckt befestigen mit Haften.	36 m	EP	GP
03.47	Außenecke Stehfalzdeckung 90Grad STLB-Bau 10/2025 022 Außenecke passend zur Stehfalzdeckung, 90 Grad, verdeckt befestigen mit Haften.	36 m	EP	GP
03.48	Lochstreifen Lüftungsgitter Stehfalzdeckung Alu B 80mm D 0,7mm STLB-Bau 10/2025 022 Lochstreifen, Lüftungsgitter, passend zur Stehfalzdeckung, aus Aluminium, Zuschnittbreite 80 mm, Dicke 0,7 mm, befestigen mit Trägerprofil und Haltewinkel, Untergrund Aluminium.	15 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Nebengebäude Lingen Ems (22-046)

03	LV	LV 325 Dachdeckerarbeiten		
03	Titel	Walmdach_Dachdeckerarbeiten Ärztehaus		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.49	Fußpunkt Lüftungsgitter Stehfalzdeckung Falzanschl. stehend schräg STLB-Bau 10/2025 022 Fußpunkt einschl. Lüftungsgitter, passend zur Stehfalzdeckung, Falzanschluss stehend schräg, verdeckt befestigen mit Haften.	45 m	EP	GP
03.50	Fensterbankabdeckung Stehfalzdeckung B 30 cm 3xgekantet STLB-Bau 10/2025 022 TA Fensterbankabdeckung, passend zur Stehfalzdeckung, Breite Leibung '30' cm, 3 x gekantet, verdeckt befestigen mit Haften.	16 m	EP	GP
03.51	Sturzbekl. Lüftungsgitter Stehfalzdeckung B 30 cm 3xgekantet STLB-Bau 10/2025 022 TA Bekleidung des Sturzes einschl. Lüftungsgitter, passend zur Stehfalzdeckung, Breite Leibung '30' cm, 3 x gekantet, verdeckt befestigen mit Haften.	16 m	EP	GP
Summe Titel 03		Walmdach_Dachdeckerarbeiten Ärztehaus , Netto:		

Leistungsverzeichnis

Rathaus Nebengebäude Lingen Ems (22-046)

03	LV	LV 325 Dachdeckerarbeiten		
04	Titel	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04	Titel Sonstiges			
04.1	Planung Gefälledämmung digital STLB-Bau 10/2025 021 Planung der Gefälledämmung, Übergabe digital.	1 St	EP	GP
	Regiearbeiten Stundenlohnarbeiten, die möglicherweise anfallen, sind vor Beginn der Ausführung anzumelden und innerhalb von drei Arbeitstagen zur Bestätigung vorzulegen oder spätestens innerhalb einer Woche der Bauleitung zu übermitteln. Später eingereichte Rapportzettel können nicht berücksichtigt werden.			
04.2	Vorarbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge STLB-Bau 04/2024 091 Stundenlohnarbeiten durch Vorarbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	10 h	EP	GP
04.3	Arbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge STLB-Bau 04/2024 091 Stundenlohnarbeiten durch Arbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	10 h	EP	GP
04.4	Bauhelfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge STLB-Bau 04/2024 091 Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	10 h	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Nebengebäude Lingen Ems (22-046)

03	LV	LV 325 Dachdeckerarbeiten			
04	Titel	Sonstiges			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 04			Sonstiges , Netto:		

LV-Zusammenfassung

Rathaus Nebengebäude Lingen Ems (22-046)

03	LV	LV 325 Dachdeckerarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Walmdach_Abbrucharbeiten	9
02	Titel	Walmdach_Bibliothek	20
03	Titel	Walmdach_Dachdeckerarbeiten Ärztehaus	32
04	Titel	Sonstiges	43
Summe LV 03 LV 325 Dachdeckerarbeiten				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				