

1.1 Standort Berlin

13355 Berlin Voltastrasse 6





1.1.1. RLT, Raumlufthtechnische Anlagen

Haus	Menge	Einheit	Text
Altbau 5. OG R.590	1	Stück	RLT-Anlage L2 Studio 1 Standort: Lüfterzentrale
Altbau	1	Stück	RLT-Anlage L1 Studio 2 Standort: Lüfterzentrale 5. OG R.590

Altbau	1	Stück	RLT-Anlagen L3 Nebenräume Standort: Lüfterzentrale 5. OG R.590
Altbau 5. OG	1	Stück	RLT-Anlagen L4 Quellenraum Standort: Lüfterzentrale
Altbau UG	1	Stück	Abluftanlage Batterieraum Neue Stromversorgung
Altbau UG	1	Stück	Rauchwarnanlage (RWA) Batterieraum Neue Stromversorgung

Haus	Menge	Einheit	Text
Altbau UG 103	1	Stück	Abluft Betriebsraum Neue Stromversorgung: Standort
Altbau EG 103	1	Stück	Abluft 5,6,7,8 USV Neue Stromversorgung
Altbau UG	3	Stück	2x Brandschutzklappen, 1x Entrauchungsklappe Neue Stromversorgung
Altbau UG	1	Stück	Aussenluft Anlage L9 NSHV
Altbau 1.OG	1	Stück	Entrauchungs Anlage Klimabühne
Altbau UG 05A	1	Stück	Zu-/Abluftanlage L12/13 und L1
Altbau UG 05A	1	Stück	AU-Anlage L11
Altbau Raum 590	1	Stück	RLT-Anlagen L3 Nebenräume
Altbau 5.OG	1	Stück	RLT-Anlagen L4 Quellenraum Lüfterzentrale
Altbau UG	1	Stück	Rauchwarnanlage (RWA) Batterieraum Neue Stromversorgung
Altbau EG 103	1	Stück	Abluft Betriebsraum Neue Stromversorgung
Altbau EG 103	1	Stück	Abluft 5,6,7,8 USV Neue Stromversorgung

Altbau 1.OG	1	Stück	Entrauchungs-Anlage Klimabühne
Altbau UG	1	Stück	Aussenluft-Anlage L9 NSHV
Neubau 2.-5.OG	1	Stück	Abluft-/Entrauchungs Anlage L 59
Neubau 11.OG	1	Stück	Abluft-Entrauchung Tiefgarage
Neubau 2.OG	1	Stück	Zu-/Abluftanlage L36/37 Saal 1.OG
Neubau 2.OG	1	Stück	Zu-/ Abluftanlage L38/39 Konferenzraum 1
Neubau 2.OG	1	Stück	Zu-/ Abluftanlage L40/41 Konferenzraum 1
Neubau 6.OG	1	Stück	Zu-/ Abluftanlage L46/62 Konferenzraum
Altbau Dach	1	Stück	Abluft L47 WC EG
Neubau 11.OG	1	Stück	Abluft L47 WC Da/H 2.-6. OG
Neubau 11.OG	1	Stück	Zu-/ Abluftanlage L50/57 Küche 1.OG
Neubau 11.OG	1	Stück	Rauchschutz-Druck Anlage L51 TRH 1
Neubau 11.OG	1	Stück	Zuluftanlage Treppenhaus L52 (TRH) 1

Zentrale	Menge	Einheit	Text
NeubauDach	1	Stück	Abluft-Entrauchungs Anlage L53 Müll Abstellr. EG
Neubau	1	Stück	Zuluftanlage L56 Schleuse Feuerwehraufzug (FWA)
Neubau Dach	1	Stück	Abluft L 60 WC Da/H 7.-11.OG
Neubau	50	Stück	Brandschutzklappen
Altbau	102	Stück	Brandschutzklappen

1.1.2. CO-Warnanlage

Haus	Menge	Einheit	Text
Neubau Tiefgarage	1	Stück	CO-Warnanlage Firma ADOS 6 CO Sensoren Zentrale in der Tiefgarage ELT-Raum

1.1.3. Automatische Brandmeldeanlagen

Haus	Menge	Einheit	Text
Altbau KG 088	1	Stück	Typ - Q8Control C/M ESSER - 02 Stück Zentrale - 1 Bedienfeld (in Erdgeschoß Neubau Empfang) Melder: Stand Juni 2019: 800 Stück Optischer/Thermischer Melder - 18 Stück Nichtautom. Brandmelder (Handmelder) - 02 Stück RAS - Und zugehörige Peripherie (Koppler , Relais)

Neubau	1	Einheit	Typ - Q8Control C/M ESSER
NB			1 Stück Zentrale - Q8Control C/M ESSER - 1 Bedienfeld Melder: -Stand Juni 2019: 185 Stück optische Rauchmelder - 49 Stück nichtautomatische Brandmelder (Handmelder) - 02 Stück Grenzwertmeldelinie - Und zugehörige Peripherie (Koppler , Relais)

1.1.4. Sicherheitsbeleuchtung

Haus	Meng	Einheit	Text
Neubau	60	Stück	Einzelbatterieeleuchten
Altbau	120	Stück	Einzelbatterieeleuchten

1.1.5. Sicherheitsstromversorgung

Haus	Meng	Einheit	Text
Neubau	1	Stück	Notstromgenerator 345 kVA
TG			Gemäß BetrVO
Altbau	1	Stück	USV-Anlage
			Gemäß BetrVO

1.1.6. Trockensteigleitungen

Haus	Meng	Einheit	Text
Neubau EG bis 11.OG Treppenh aus 1	1	Stück	1 x Steigeleitung, 11xEntnahmestellen Es erfolgt eine Prüfung nach BetrVO
Neubau EG bis 11.OG Treppenh aus 3	1	Stück	1 x Steigeleitung, 11xEntnahmestellen Es erfolgt eine Prüfung nach BetrVO
Neubau EG bis 11.OG Treppenh aus Feuerehr aufzug	1	Stück	1 x Steigeleitung, 11xEntnahmestellen Es erfolgt eine Prüfung nach BetrVO

1.1.7. Strahlenschutz

Haus	Meng	Einheit	Text
Altbau	1	Stück	Gepäckdurchleuchtungsgerät Strahlenschutzprüfung

1.1.8. Gaslöschanlage

Haus	Meng	Einheit	Text
Altbau	1	Stück	Inergen-Löschanlage 8 Flaschen a` 80l, 200 bar
Altbau	1	Stück	Novotec Gaslöschanlage Fa- Kidde 3 Flaschen a140l

1.1.9. Wirkprinzipprüfung

Haus	Meng	Einheit	Text
------	------	---------	------

Altbau/ Neubau	1	Stück	Wirkprinzipprüfung Gemäß BetrVO
	100	Std.	Die Vorbereitungen zu diesen Prüfungen ist Bestandteil in diesem Leistungsverzeichnis und wird nach Aufwand mit entsprechenden Nachweisen in gesonderter Position mit Verrechnungssätzen abgerechnet. In einer brandschutztechnischen Stellungnahme ist die Grundlage für die noch notwendigen Vorbereitungen beschrieben.