Inhaltsverzeichnis

118 LV Schreinerarbeiten konstruktive Einbauten SAVE_461_2026

Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		
01	**Titel**	**Vorbemerkung**	**3**
02	**Titel**	**Baustelleineinrichtung**	**11**
02.01	Bereich	Baustelleneinrichtung	11
03	**Titel**	**Systembeschreibung**	**13**
03.01	Bereich	Systembeschreibung	13
04	**Titel**	**Sitzlandschaft**	**17**
04.01	Bereich	Systembeschreibung Sitzstufe	17
04.02	Bereich	Sitzlandschaft	18
04.03	Bereich	Hochtisch als Abschluss	22
05	**Titel**	**Mittelbox Bistro**	**24**
06	**Titel**	**Teeküchen**	**29**
06.01	Bereich	Systembeschreibung Teeküche	29
06.02	Bereich	Teeküche EG; OG1; OG2	30
07	**Titel**	**Garderoben**	**35**
07.01	Bereich	Garderobe EG BTA	35
07.02	Bereich	Garderobe UG BTA Speisesaal	39
07.03	Bereich	Garderobenwand PIC EG	42
07.04	Bereich	HPL Verkleidung für Bauseitge Spinde/Garderobe	45
07.04.01	Abschnitt	PIC EG	45
07.04.02	Abschnitt	PIC OG1 und OG2	47
08	**Titel**	**Thinkthanks**	**49**
08.01	Bereich	Thinkthank	49
09	**Titel**	**Verkleidungen**	**52**
09.01	Bereich	Akustik Lamellenwand	52
09.01.01	Abschnitt	Systembeschreibung	52
09.01.02	Abschnitt	Forum	54
09.01.03	Abschnitt	Speisesaal	58
09.01.04	Abschnitt	Treppenhaus	61
09.02	Bereich	HPL-Wandverkleidung-Speiseausgabe	63
10	**Titel**	**Zusätzliche Arbeiten**	**67**
10.01	Bereich	WC-Trennwand	67
10.02	Bereich	Zusätzliche Arbeiten	70

Inhaltsverzeichnis

118 LV Schreinerarbeiten konstruktive Einbauten SAVE_461_2026

Nr.	Bezeichnung	Seite
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte	**73**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

01 Titel Vorbemerkung

Baubeschreibung

Bau- und Situationsbeschreibung,
Bauliche Zusammenhänge, Bauabläufe und Eingriffe in den Bestand,
Allgemeine Hinweise

Bau- und Situationsbeschreibung:

Die AOK erweitert ihr Bildungszentrum in Homberg/Ohm um einen Neubau (P-I-C), der über einen Übergangsbau an den Bestandsbau BTA angebunden wird. Der zentrale Mittelbau bleibt als Haupteingang bestehen, die Erweiterung erfolgt in westlicher Richtung. Zusätzlich erfolgt eine Erweiterung des BTA im südlichen Bereich.
Vor Beginn der Neubauarbeiten sind zwingend statische Ertüchtigungsmaßnahmen in den Geschossen UG und EG des Bestandsgebäudes BTA durchzuführen. Erst im Anschluss erfolgen Entkernungs-, Rückbau- und Abbrucharbeiten in diesen Bereichen.
Während der gesamten Bauzeit bleibt der Betrieb in den Obergeschossen (OG und DG) des BTA bestehen. Die technische Gebäudeausrüstung sowie die Brandmeldeanlage bleiben durchgehend in Betrieb und sind bei allen Arbeiten, insbesondere im Bereich der Türen, zu berücksichtigen. Erforderliche Abstimmungen, z. B. bei Abschaltungen, sind mit dem Betreiber vorzunehmen.
Durch Rückbauarbeiten, insbesondere im Bereich des Westgiebels, kommt es temporär zum Entfall von Rettungswegen. Entsprechende provisorische Fluchtlösungen werden bauseits hergestellt und sind zu berücksichtigen.
Aufgrund der Bauabläufe (Bestand im Betrieb, abschnittsweiser Rückbau und Neubau) sind besondere Anforderungen an die Koordination, den Brandschutz sowie die Funktion von Flucht- und Rettungswegtüren zu beachten.

Beschreibung der Bestands- und Neubaubereiche:

Bestandsbereiche:

Bauteil M – (BTM)	Bauseitiges zentrales achteckiges Eingangsgebäude als Mittel- und Verbindungspavillon, 3-geschossig. Bleibt während der gesamten Bauarbeiten in Betrieb.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Bauteil A – (BTA) Westlicher Seitenarm
Büro und Schulungsflächen
incl. Wellness- und
Sportbereich im UG,
4-geschossig (incl. DG)
Die Geschosse OG und DG
bleiben während der gesamten
Bauarbeiten in Betrieb.
Umbau- und Anbaubereiche:
UG mit vorgesetztem
Erweiterungsbau (Restaurant
und Speisesallbereich) und EG
sowie Westgiebel (Achse H) als
Anbaubereich Übergangsbau
und Bauteil P-I-C
Geländesituierung:
südlich- 4-geschossig, nördlich
3-geschossig

Bauteil C – (BTC) Nördlicher Seitenarm:
Technik, Lager, Umkleide,
Werkstatt u. Sozialbereich,
Aktueller Standort
Küche/Speiseversorgung und
Übergabepunkt Medien
Bleibt während der gesamten
Bauarbeiten in Betrieb.
Ausführung: 2 - geschossig und
Dachgeschoss.

Bauteil B - (BTB) Östlicher Seitenarm Beherbergung,
3-geschossig mit ausgebautem
Dachgeschoss, Bleibt
während der gesamten
Bauarbeiten in Betrieb.

Neubaubereiche:

Übergangsbau Anschlussbauwerk im Bereich
Giebelfläche BTA / Achse H /
Brandwand Treppenhaus und Aufzugs-
und Sonderbereiche ..

Bauteil P-I-C Hauptgebäude "Projekt und
Innovationscenter" mit teilweise
vorspringendem und erdüberdecktem
Anlieferungs-und Technikgeschoss,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

großem zweiggeschossigem
abgetrepptem Auditoriumsbereich mit
vorgelagertem
Terrassenbereich im
südlichen Freibereich

Restaurant/Speisesaal
Anbau an BTA Eingeschossiger südlicher Erweiterungsbau
BTA als Restaurant und Speisesaal

Vorbemerkung

1**. Arbeitsbeginn/ Arbeitsablauf**
Es bleibt grundsätzlich dem AN überlassen, wie er im Rahmen der im LV beschriebenen Leistungen, Forderungen und Randbedingungen, unter Berücksichtigung der vorgegebene Ausführungsfristen, die Bauarbeiten organisiert bzw. durchführt.

Die Arbeiten sind grundsätzlich anzumelden. Lärmintensive Arbeiten sind zusätzlich Tagesgenau zu planen. In diese lärmintensive Arbeiten sind Pausenzeiten und Organisationszeiten für Stillstand einzukalkulieren, da es sich beim Schulungsgebäude um ein während der Bauzeit genutztes Gebäude handelt.
Das verpflichtet zu Rücksichtnahme gegenüber den betrieblichen Belangen. Die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes ist zu gewährleisten.
Im Bauablauf sind Beeinträchtigungen aus Lärm, Schmutz, Staub und Erschütterungen für den Betrieb der angrenzenden Nutzungen auf ein Minimum zu beschränken. Hierfür sind u.a. folgende Punkte zu beachten:
- Ausführung von emissionsarmen Bauweisen
- gesetzlich vorgeschriebene Arbeitszeiten
- frühzeitige Vorinformation und Abstimmung mit der örtl. Bauüberwachung des AG und dem Nutzer bei zu erwartenden Nutzungseinschränkungen z.B. durch lärmintensive Arbeiten.
An bestimmten Terminen, hat der AN sicherzustellen, das keine lärmintensiven Arbeiten im Gebäude ausgeführt werden, da es sich um Prüfungszeiträume handelt. Diese werden von AG benannt

Alle auf der Baustelle eingesetzten Geräte und Maschinen sind dem neuesten Stand der Technik entsprechend der derzeit gültigen Lärmschutzvorschriften auszurüsten und zu betreiben. Das Vermeiden bzw. Reduzieren von Baulärm ist von allen Handwerkern als vorrangig zu betrachten. Die DIN 4108 ist zu beachten. Nachweise für die Einhaltung der Emissions- und Immissionsrichtwerte sind vom Auftragnehmer (AN) auf Verlangen vorzulegen.

2. Bau- und Baustellenbeleuchtung

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Installation, Vorhaltung, Wartung und gegebenenfalls Demontage einer ausreichenden Beleuchtung sämtlicher Verkehrswege im Gebäude und auf dem Grundstück sowie zur Absicherung der gesamten Baustelleneinrichtung für die während der eigenen Leistungserbringung ist Sache des Auftragnehmers und in die Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.

3. Aufmaß und Abrechnung
Abschlagszahlungen werden nur geleistet, wenn ein prüfbares Aufmaß vorliegt. Das Aufmaß der geleisteten Arbeiten erfolgt i.d.R. gemeinsam durch den AN und die Bauleitung des AG. Maßgebend für das Aufmaß sind, sofern in der Leistungsbeschreibung nicht anders angegeben, die Bestimmungen der VOB in ihrer aktuellsten Fassung. Das Aufmaß ist mind. 5 Arbeitstage vor der entsprechenden Abschlagsrechnung zusammen mit den Abrechnungsplänen einzureichen.
Ein prüfbares Aufmaß besteht aus Abrechnungsplänen und den ausgeführten Mengensätzen. Alle Transporte zu Verwertungsstellen sind durch Transport/ Wiegescheine zu belegen. Auf den Wiegescheinen ist die Baustelle, Uhrzeit der Annahme, KFZ-Nummer, Verwertungsmaterial und das Nettogewicht deutlich darzustellen. Wiegescheine sind nur im Original, mit Unterschrift, gültig und dürfen jederzeit durch die Bauleitung des AG eingesehen werden. Für jede Position ist ein eigenes Blatt anzulegen. Dieses ist für jede Abschlagsrechnung fortzuschreiben, wobei die Zuordnung der Mengenanschätze zu den jeweiligen Abschalgsrechnungen erkennbar sein müssen.

4. Rechnungen
Alle Rechnungen, Aufmassblätter, Abrechnungszeichnungen und Handskizzen sind beim Auftraggeber und BÜ digital auf den Austauschserver hochzuladen. Zusätzlich sind alle Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen und Handskizzen 1-fach bei der BÜ als Papierexemplar einzureichen.

5. Prüfung während der Bauzeit
Vor dem Verschließen von Bauteilen, die bei der Entnahme nicht mehr zugänglich sichtbar sind, ist die Bauleitung rechtzeitig für die Abnahme dieser Bauteile zu informieren.

6. Dokumentation der Ausführung
Erforderliche Dokumentation nach geltenden Vorschriften/Richtlinien und vertraglich Vereinbarungen sind nach Abstimmungen mit der Bauleitung erforderlichenfalls zeitnah zu übergeben. Ausführungsbedingte Abweichungen von Vorgaben sind vor Ausführung mit der Bauleitung abzustimmen und von dieser ausdrücklich zu genehmigen, der

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Auftragsnehmer dokumentiert. Abweichungen und übergibt die Dokumentation spätestens zum Abschluss seiner Leistungen.
Vom AN zu erstellende Dokumentation:
Unterlagen zu eingebauten Produkten und Materialien, jeweils 1-fach als Ausdruck und als PDF-Datei Stick, Stick 2-fach
- Konformitätserklärungen und Errichterbescheinigungen
- Ausführungsdokumentation und Nachweiss laut Leistungsbescheinigung

7. Angebotserstellung, Preise
Wenn in den Positionen nicht anders beschreiben ist, sind mit den Einheitspreisen nach der gewerblichen Verkehrssitte u. a folgende Leistungen abgegolten:

- Liefern und Einbau der in den Positionen beschriebenen Stoffe und der Hilfsstoffe
einschließlich aller Lade- und Transportleistungen an den Einbauort und Verschnitt.
- Entsorgung aller Hilfsstoffe und Konstruktionen
- Vorhaltung und Unterhaltung von Maschinen, Geräten und Stoffe
- Einbau von gelieferten oder bauseits bereitgestellten Stoffen

Gewerkespezifische Angaben zum Bauablauf

Bauablaufkonzept, vorgesehene Arbeitsabschnitte
Der AN hat einen detaillierten Terminplan zur Erbringung der eigenen Leistungen 2 Wochen nach Beauftragung dem AG zur Abstimmung und Freigabe vorzulegen, aus dem hervorgeht, wie die Projektabwicklung einschließlich technischer Bearbeitung, Bestell- und Produktionszeiten bis zur Fertigstellung erbracht wird. Dieser ist in der Folge entsprechend Erfordernis fortzuschreiben.

Folgendes Bauablaufkonzept ist vorgesehen:

Die im Folgenden aufgeführten Termine dienen der Orientierung, verbindlich sind die Vertragstermine gem. VHB 214 (Besondere Vertragsbedingungen):

Zwischentermin01
>>> Ausführung im PIC, UK, Sitzlandschaft
Gesamtdauer: ca. 6 Kalenderwochen (KWs)

Zwischentermin02
>>> Ausführung im PIC, Teeküchen
Gesamtdauer: ca. 14 Kalenderwochen (KWs)

Zwischentermin 03

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

>>> Ausführung PIC, alle Einbauten im PIC
Gesamtdauer: ca. 18 Kalenderwochen (KWs)
(ab Start technische Bearbeitung)

>>> Fertigstellungstermin (Speisesaal) :
Gesamtdauer: ca.22 Kalenderwochen (KWs)
(ab Start technische Bearbeitung)

Während der Arbeiten ist von parallel laufenden bauseitigen Arbeiten weiterer Gewerke auszugehen und diese sind zu ermöglichen und eine diesbezügliche Abstimmung ist aktiv zu fördern.Die Tätigkeit meherer Gewerke hat Einschränkungen in der Baustelleneinrichtungsfläche zur Folge und erfordert Abstimmungen zu den Abläufen im Baufeld mit den Fremdgewerken - dies ist bei der Bauablaufplanung zu berücksichtigen und der resultierende Aufwand ist bei der Kalkulation einzupreisen.

Von einer Überlappung der Ausführungszeiträume / einer partiellen zeitweisen Parallelausführung ist in Bereichen wo dies möglich ist auszugehen, wie bspw. Staffelung der Leistungen, die raumgruppen-/ geschossweise Bearbeitung in Abstimmung mit Vor- und Folgegewerken.
Ebenso sind zeitweise Unterbrechungen (auch über die explizit im Folgenden benannten Unterbrechungen hinaus) in einem Leistungsbereich resultierend aus dem erforderlichen Bauablauf zu berücksichtigen.

Folgende Zeiträume in Werktagen (6 WT / Woche) sind vorgesehen:

technische Klärung, Produkte, Bemusterung,Lieferzeit: >>>18 WT
Rücklauf AG / Architekt >>>12 WT
Vorproduktion: >>>42 WT

Forum Sitzlandschaft UK >>> 12 WT
Forum Sitzlandschaft Parkettboden >>> 12 WT
Forum Akusitk Wandverkleidung >>> 18 WT
Teeküchen >>> 12 WT
Garderoben >>> 12 WT
Thinkthanks >>> 6 WT

Unterbrechung

Sitzbereich Speisesaal Blackbox: >>> 12 WT

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Wandverkleidung Ausgabebereich >>> 18 WT
Wandverkleidungen Speisesaal Lamelle >>> 8 WT
Garderobe >>> 6 WT

Unterbrechung
Sonstiges Restarbeiten, Verfugungen, Ersteinpflege:
>>> 12 WT

Der oben benannte Gesamtzeitraum bis Fertigstellung ist unter Berücksichtigung der Parallelisierung und der Unterbrechungen der oben aufgeführten Teilprozesse zu erreichen.

Gewerkespezifische Angaben zur Ausführung

1. Gerüste/Absturzsicherung
Gerüste, Hebezeuge, Sicherungsmaßnahmen für die eigene Leistungserbringung dieses LVs stehen bauseits nicht zu Verfügung und sind einzukalkulieren.

2. Werk und Montageplanung
Vor Fertigungsbeginn hat der AN sämtliche für die Detailklärung, Prüfung und Herstellung erforderlichen Zeichnungen, Planungen, Beschreibungen, Nachweise, Details, etc. zu liefern. Aus den Darstellungen müssen Konstruktion, Maße, Einbau, Befestigung und Bauanschlüsse der Bauteile sowie die Einbaufolge erkennbar sein (DIN 18360, Zif. 3.1.7).

Erwartet wird die Gleichstellung der Werk- und Montageplanung mit eingearbeitetem Ergebnis der Bauherrn- und Architektendurchsicht.

Alle Einbausituationen von Elementen und Verkleidungen sind aufzumessen, es sind Ausführungszeichnungen anzufertigen und diese sind vor Fertigung dem Architekten zur Prüfung und Freigabe vorzulegen.
Sämtliche im Leistungsverzeichnis aufgeführten Maße sind Circa-Angaben zur Kalkulation.

Oberflächen, Farbtöne, Beschläge, etc. sind zu bemustern und dem Bauherrn/Architekten rechtzeitig zur Freigabe vorzulegen.

Hinweis zu den Positionen:
In den folgenden Positionen sind gleichartige Elemente / Verkleidungen zusammengefasst, die sich in Maßen leicht unterscheiden können (Aufmaß). Es handelt sich folglich NICHT um absolut identische Bauelemente, dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.

Die Schnittstelle und Leistungsabgrenzung zu den

- Fortsetzung auf nächster Seite -

118	**LV**	**Schreinerarbeiten konstruktive Einbauten SAVE_461_2026**
01	Titel	Vorbemerkung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

TGA-Gewerken:
Verkabelung im Elementbereich und Einbauten wie Schalter, Dosen, etc. erfolgen bauseitig, soweit nicht explizit anders beschrieben.

Armauren kommen bauseits, der Anschluß von Armaturen und Wasserspender etc. erfolgt ebenfalls bauseits.

Bohrungen und Aussparungen für die Leitungsdurchführungen und Einbauten sind Leistungsbestandteil dieses LVs und in Abstimmung mit der Bauüberwachung nach Plan oder Angabe vor Ort herzustellen.

Es ist von einem erhöhten Koordinationsaufwand auszugehen, die Klärung mit den TGA-Gewerken ist aktiv zu fördern, bei der Ausführung ist Mitzuwirken von Hand-in-Hand-Arbeit auszugehen. Dies ist einzukalkulieren.

Übergabe Unterlagen

Jegliche vom AG zu übergebenden Unterlagen werden ausschließlich in digitaler Form übergeben. Der AG stellt einen Projektserver zu Verfügung, der zur Planübergabe von allen Projektbeteiligten genutzt wird. Die Beschaffung eventuell gewünschter oder benötigter Papierausfertigungen sind Sache des AN. Es ist davon auszugehen, daß die Planunterlagen während der Ausführung durch die AG-seitigen Planer fortgeschrieben werden und eine mehrfache Aktualisierung der Pläne erfolgt.

Hinweis Freiräumen

Die Arbeitsbereiche sind entsprechend dem Leistungsfortschritt unmittelbar nach Leistungserbringung raumweise, sonst jeweils zum Wochenende von jeglichem Arbeitsmaterial freizuräumen und von groben Verschmutzungen zu reinigen.
Gerüste und Arbeitsbühnen sind ebenfalls unmittelbar nach Leistungserbringung in dem jeweiligen Bereich rückzubauen.

Hinweis Sichtbeton

In verschiedenen Bereichen sind die Wände in Sichtbeton ausgeführt.
Bei den Arbeiten in diesen Bereichen ist dies unbedingt zu beachten, Beschrifungen, Verschmutzungen oder sonstige Beschädigungen sind unbedingt zu vermeiden !
Auf sauberes Arbeiten bei den Anschlüssen an die Sichtbetonflächen ist zu achten.

Nur Textinformation - Titel 01

Vorbemerkung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

02 Titel Baustelleineinrichtung

02.01 Bereich Baustelleneinrichtung

02.01.1 **Baustelleneinrichtung Hauptposition - besondere Maßnahmen**

Einrichten, Vorhalten über die vereinbarte Leistungszeit sowie Räumen der Baustelle über die Nebenleistung gem. VOB hinaus, wie Lagerbereiche-, -container, Sozial-/Material-Container, etc.:

Bauseits zu Verfügung stehen:
- WC-/Waschcontainer für die Beschäftigten
- Baustromanschluß
- Bauwasseranschluß

Erforderliches Hebezeug/Kräne/Mobilkräne für die eigene Leistung z.B. für den Materialtransport an die Einbaustelle und Gerät zur Montageunterstützung sind in den jeweiligen Positionen einzukalkulieren.
Bauseits steht kein Kran oder Materialaufzug zu Verfügung.

Weiterhin sind folgende Leistungen in den Pauschalpreis einzurechnen:

Sicherung der Baustelle
-Verschluss der Baustelle ist während der des eigenen Leistungszeitraumes arbeitstäglich sicherzustellen, soweit kein anderes Gewerk bei Verlassen der Baustelle im betroffenen Bereich noch tätig ist, sowohl im Bereich des bauseitig gestellten Bauzaunes bspw. mittels Kette mit Vorhängeschloß sowie später an den eingesetzten Bautüren mit Schloss.

Unterlagen Papierform
Beschaffung von ggfs. erforderlichen Papierexemplaren der vom AG ausschließlich in digitaler Form übergebenen Unterlagen zur Ausführung.

1 Psch GP .....

02.01.2 **Technische Bearbeitung**

Als weitere technische Bearbeitung sind folgende Anforderungen zu erfüllen,
diese sind soweit sie über die VOB Nebenleistung hinaus gehen, hier zu kalkulieren:

Basierend auf den Plänen des Architekten
hat der Auftragnehmer die technische Bearbeitung für die Montagepläne, Werkstatt- und Detailpläne, zu erbringen,
ebenso ergänzende statische Nachweise mit Festlegung der Dimensionierung und Verbindungsmittel.

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

insbesondere für folgenden Umfang des Leistungsverzeichnisses mit Unterkosntruktion:

- Akustikverkleidung/Lamellen
- Stufenlandschaft
- Thinktank Schreibtsich
- Sitzlandschaft Speisesaal
- Gaderoben
- Teeküchen
- Verkleidungen
- Sonstige Einbauten

Entwickeln von detaillierten Ausführungsvorschlägen einschließlich konstruktiver Ausführung der funktionell und gestalterisch beschriebenen und in den Architektenplänen dargestellten Elemente, die konstruktive Umsetzung ist vom AN zu entwickeln unter Mitwirlkung des Architekten.
Einschließlich dem Koordinationsaufwand mit den bauseitigen Technikgewerken bei Leistungen mit Schnittstellen.

- Erwartet wird die Gleichstellung der Werk- und Montageplanung mit eingearbeitetem Ergebnis der Bauherrn- und Architektendurchsicht - diese wird Bestandteil der Dokumentation

- Die Technische Bearbeitung und W+M-Planung ist zeitnah nach Vergabe zu starten, auch wenn nach Baustand noch kein Aufmaß möglich ist. Das spätere Aufmaßergebnis ist dann einzuarbeiten.

1 psch GP .....

Summe Bereich 02.01

Baustelleneinrichtung, Netto: .....

Summe Titel 02

Baustelleineinrichtung, Netto: .....

zzgl. MwSt. (19,0 %): .....

Gesamtsumme, Brutto: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

03 Titel Systembeschreibung

03.01 Bereich Systembeschreibung

Systembeschreibung Einbaumöbel

Anforderungen:
geeignet im für Öffenliche Bauten und Küchen,
Material Holzwerkstoffplatten und Unterkonstruktion
feuchteunempfindlich, für Innenbereich
Emissionsklasse E1
Brandschutzanforderung: B2, normal entflammbar
Anforderung Holzwerkstoff: Spanplatten: mind. P3 oder mind. gleichwertig

HPL-Schichtstoffbeschichtung,
feuchtebeständig, kratz- und stoßfest, leicht zu reinigen
Oberfläche matt, fein strukturiert

Fronten
Alle Schrankfronten, Blenden und offenen Korpusaußenseiten
aus Holzwerkstoffplatte mind. 18mm
mit HPL-Schichtstoff min. 0,8mm

HPL weiß (RAL 9010 o. RAL 9016)
oder
HPL Holzoptik Eiche mit geradlinigem Strukturbild
ähnlich unten beschriebenem Furnier

HPL ESH - Hochwertige Acrylharz-Schichtstoffe mit Elektroenstrahlhärtung

MDF NCS 8500-N Lackiert

Türen sind beidseitig entsprechend Front auszuführen,
bei Blenden besteht an die nicht sichtbare Fläche keine Farbanforderung

Oberfläche Furnier:
Soweit Oberflächen Eiche Furnier gefordert sind:
Echtholzfurnier Eiche als Starkfurnier
Holzmaserung längs,
Rift/Halbrift mit geradlinigem Strukturbild
Klar lackiert: klarer 2-Komponenten-PU-Klarlack,
matt/seidenmatt, mit hoher mechanischer und chemischer Beständigkeit
beständig gegen wässrige Desinfektionsmittel

Türen sind beidseitig entsprechend Front auszuführen,
bei Blenden besteht an die nicht sichtbare Fläche keine Farbanforderung

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Fronten akustisch wirksam
Soweit "akustisch wirksam" gefordert:
Fronten (HPL oder Furnier) mit Lamelllen
(ca. Fm300µm) Schrankfronten

Absorption nach EN11654
aw 1.00
Bei Drehtüren Vordereseite wie Rückseite gleich ohne Akustikvlies.
Bei Blenden einseitig mit Akustikvlies schwarz.

Oberflächen Lackiert
Alle Fronten und sichtbaren Oberflächen lackiert zweikomponentigem Möbellack in
NCS 8500-N seitenmatt.

Korpusse
Holzwerkstoffplatte mind. 18mm, außenseitig Schichtstoff belegt (analog Fronten),
innen ebenfalls HPL-beschichtet, alternativ melaminharzbeschichtet zugelassen soweit dies der Herstellerempfehlung entspricht
Unterkonstruktion aus KVH oder Multiplex-Leisten
stabile Rückwand min.16 mm, beidseitige Lochreihe,
Farbe innen (im geschlossenen Zustand nicht sichtbarer Bereich): Weiß (RAL9010 oder RAL9016)
Farbe außen: analog Fronten

Rückwand-/Nischenverkleidungen
je nach Beschreibung in der Position
analaog zu Frontmaterial im sichtbaren Bereich, soweit nicht anders beschrieben:
- Echtholzfunier Eiche, analog Fronten
- HPL Holzoptik, analog Fronten
- Tischlinoleum eingelassen,

Einlegeböden
analog Korpus Holzwerkstoffplatte mind. 18mm, Schichtstoff belegt, lagegesichert, höhenversetzbar

Kantenausbildung aller Holzwerkstoffelemente
- bei HPL-Beschichtung:
Kantenausbildung mit ABS-Kanten,
farblich passend zu Schichtstoff
Sichtkanten 2mm mit r=2mm;
- bei HPL-ESH - Beschichtung
Kantenausbild nahtlose Übergänge, stoßfeste filigrane Nullfuge.(Laser-Kanten)

- bei funierten Flächen
Stoßkanten 1mm, gebrochen

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Starkfunierkanten, Verleimung nach DIN 204/D3,
Stoßverleimung, ohne sichtbare Fugen

- bei lackierten Fronten sichtbare Kanten
(radius =ca. 1cm oder gerundet) lackiert mit
zweikomponentigem Möbellack in Farbton
NCS 8500-N seidenmatt

Sockel
Verkleidungen ca. 10-15 cm , Schränke bis zum Boden geführt,
Anschluß mit Passleiste und Schattenfugenanschluß an
Bodenbelag aus Linoleum, gegen aufsteigendes Wasser
(Wischwasser) mit nicht sichtbarem Dichtungsprofil abgesperrt
Oberfläche und Farbe analog Fronten

Passleisten (als Schattenfuge)
Bauteilanschlüsse mit Passleisten/Passblenden sind
entsprechend der Situation vor Ort aufzumessen und
passgenau herzustellen/anzupassen. Zum Anschluß an
begrenzende Bauteile wie Wände und Decke ca. 20 mm,
Oberfläche und Farbe analog Fronten.

Bohrung
Nut- und Lochbohrungen für sämtliche Kabelführungen sind
vorzusehen für Installationsteile wie Steckdosen,
Wasserleitungen.
Lieferung und Montage TGA-Einbauten bauseits.

Verankerung
aller Schrankelemente in angrenzende Bauteile als
Kippsicherung.

Beschläge/Ausstattung
Gedämpfte Beschläge / Ausstattung Türbänder/Topfscharnier
110° Ganzmetall vernickelt.

Schübe/Auszüge sind mit
Vollauszug-Teleskopführungsschienen zu versehen,
gedämpfter Einzug/ Schließautomatik

Alle Schübe und Auszüge und Drehtüren
grifflos mit Push-to-open Beschlägen.

Müllauszüge oder Abfall-Kipptüren mit Fußpedal,
kick and go Ausfahrautomatik.

Abschließbar
soweit abschließbar gefordert: mit Möbelschliezylinder

118	**LV**	**Schreinerarbeiten konstruktive Einbauten SAVE_461_2026**
03	Titel	Systembeschreibung
03.01	Bereich	Systembeschreibung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Nur Textinformation - Bereich 03.01

Systembeschreibung

Nur Textinformation - Titel 03

Systembeschreibung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

04 Titel Sitzlandschaft

04.01 Bereich Systembeschreibung Sitzstufe

Systembeschreibung Sitzstufe

Einbaumöbel Sitzlandschaft mit einem durchgängigen Erscheinungsbild, gem. Systembeschreibung Einbaumöbel

jedoch

- 3 x Sitzstufenkasten
- 3 x Rückenlehne
- Hochtisch in Verbindung Fortsetzung der Rückenlehne

Liefern und fachgerecht herstellen einer individuell geplanten 3 ansteigenden Sitzstufenkasten Sitzlandschaft als zusammenhängende Holzkonstruktion. Die Sitzlandschaft besteht aus einer durchgehenden, ebenen Boden- bzw. Podestfläche aus Stabparkett Holz aus Eiche mit darin integrierten Sitzbereichen und Sitzflächen. Inksive Entkopplung mit Trittschalldämmung. Dieser muss so ausgelegt sein das die Anlage für ein Verkehrlast 5kN/qm ausgelegt ist.

Die Konstruktion ist als robuste, standsichere und dauerhaft belastbare Sonderkonstruktion auszuführen. Bodenfläche, Podestbereiche und Sitzflächen sind gestalterisch und konstruktiv als zusammenhängende Einheit auszubilden.

Sämtliche sichtbaren Kanten, Übergänge und Anschlüsse sind sauber, maßhaltig und handwerklich hochwertig auszuführen. Die Holzkonstruktion ist einschließlich aller erforderlichen Unterkonstruktionen, Befestigungs- und Verbindungsmittel sowie erforderlicher Aussteifungen vollständig herzustellen.

Die Konstruktion ist so auszuführen, dass eine sichere und komfortable Nutzung der Sitzflächen gewährleistet ist. Die e
Die Auswahl der Holzart erfolgt nach Bemusterung und Freigabe durch die Bauherrschaft bzw. den Auftraggeber.

Die Oberflächenbehandlung ist gleichmäßig, strapazierfähig und für die vorgesehene Nutzung geeignet auszuführen.

>>> 337-DE 669 Forum Sitzlandschaft; 337-DE-673 Eck-Sitzlandschaft

Nur Textinformation - Bereich 04.01

Systembeschreibung Sitzstufe

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

04.02 Bereich Sitzlandschaft

04.02.1 **UK Sitzstufen**

UK für die Sitzstufen. Bestehend aus einer Unterkonstruktion aus gehobelten Konstruktionsvollhölzern ca. (KVH) 64/64 mm oder vertikal stehende OSP Platten nach statisch, konstruktiver Anforderung. Inklusiv für die Entkopplung Trittschalldämmung. Die Grundkonstruktion wird mit OPS-Platten oder Holzwerkstoffplatten (MDF) beplankt.

Geeignet für oberseitigen und frontseitigen Belag mit gesondert beschriebenen Stabparkett

Maße (LxBxH): **10,5 x 1 x 0,65 m**

3 St EP ..... GP .....

04.02.2 **UK Rückenlehne**

wie vorherige Position jedoch für die Rückenlehne der Sitzstufe, bündig mit der VK-Werksteinstufe. Montiert vor bauseitgie Rohbauwand, oberhalb von vorbeschriebener Sitzstufen-Unterkonstruktion für Belag mit Parkett (gesonderte Position)

Maße (LxBxH): **10,5 x 0,065 x 0,67 m**

3 St EP ..... GP .....

04.02.3 **Hochkantlamellen Parket liegend**

Verlegen eines **Industriepaket** auf UK, Estrich. Vor Ort geschliefen um Ebenheit zu Gewährleisten.

Untergrund: beim Boden Heizestrich, schwimmend
Oberfläche: geschliffen, roh
Abschleifbar: mehrfach abschleifbar
Parkettdicke: ca. 16 mm
Stablänge ca.160mm
Stabbreite: ca. 80mm
Verlegemuster: Hochkant
Holzart: Eiche Natur
Sortierung: Natur - gleichmäßige Holzmaserung, Punktäste erlaubt, Splintfrei

60 m² EP ..... GP .....

Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

04.02.4 **Hochkantlamellen stehend**

wie vorherige Position jedoch, Befestigung stehend an die Rücken UK und an die seitliche Front.

37 m² EP ..... GP .....

04.02.5 **Hochkantlamelle, stehend, seitlich**

wie vorherige Position, jedoch seitliche Verkleidung der Sitzlandschaften im Anschlussbereich an die Fenster, einschließlich aller erforderlichen kleinformatigen Zuschnitte und Anpassarbeiten.

Aufgrund der kleinteiligen Ausbildung und der beengten Einbausituation ist ein passgenaues Anarbeiten an den Fensteranschluss erforderlich. Die Verkleidung ist gegebenenfalls werkseitig vorzufertigen bzw. entsprechend anzupassen, um eine fachgerechte Montage zu gewährleisten.

Der erhöhte Aufwand für die kleinteilige Herstellung, die passgenaue Anpassung, eine gegebenenfalls erforderliche werkseitige Vorfertigung sowie die fachgerechte Verfugung am Fensteranschluss ist in die Position einzukalkulieren.

Maße (LXH) : ca. 100x45 cm

3 St EP ..... GP .....

04.02.6 **Erstbeschichtung, Massivholz, Naturharzöl**

Beschichtung von Parkettböden mit
Naturharzöl-Imprägniergrund und flächig auftragendem Pflanzenhartwachs inkl. Abschleifen/ Polieren.
Beschichtungsart: Erstbeschichtung
Holzart: Eiche, Massivparkett
Untergrund: Parkett, unbehandelt
Beschichtungsstoff: Naturharzöl und Pflanzenhartwachs
Glanzgrad: matt
Farbton: Weißton, nach Bemusterung und Angabe des Architekten
Bauteil: Bodenfläche, Sitzfläche und Wandfläche innen

97 m² EP ..... GP .....

04.02.7 **Eck/Kantenausbildung Außen-Gehrung**

Herstellen der liegenden und stehenden Parkett-Hochkantlamellen an den Sitzlandschaften, insbesondere die fachgerechte Ausbildung der Außenecken durch passgenaue Gehrungsschnitte.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Die Außenecken sind sauber, maßhaltig und bündig auf Gehrung herzustellen. Sichtbare Versätze, Ausbrüche, Fehlstellen und ungleichmäßige Fugen sind zu vermeiden.

Die Ausführung hat gemäß den Planunterlagen, Detailzeichnungen und Vorgaben der Bauleitung zu erfolgen. Sämtliche erforderlichen Zuschnitte, Anpassungen, Anschlüsse und Nacharbeiten sind in die Position einzukalkulieren.

55 m EP ..... GP .....

04.02.8 **Mehraufwand bei Stützen**

Der erhöhte Aufwand für die kleinteilige Herstellung und passgenaue Anpassung der Parkettverkleidung im Bereich der Stützen sowie die erforderlichen Zuschnitte und Anschlüsse ist in die Position einzukalkulieren.

6 St EP ..... GP .....

04.02.9 **Anschlussfugen**

Dauerelastische Sichtfuge zwischen Bausteile. Anschlussfugen Parkett an bauseitige Bauteile wie Metallfassade, Betonstüze, etc. als Sichtfuge, passgenau herstellen, mit entkoppelnder farblich passenden Parkett-Fugenverfüllung bspw. Kork (ohne Sockelleiste)

150 m EP ..... GP .....

04.02.10 **Aussparung Steckdosen Schalter**

Bohrungen in vorbeschriebenem stehendem Parkett mit Holzwerstoff Unterkonstruktion für bausseitige ELT Einbau

21 St EP ..... GP .....

04.02.11 **Sitzkissen**

Liefern eines runden Sitzkissens aus Wollfilz, geeignet für den Einsatz auf unterschiedlichen Sitzflächen im Innenbereich.

- Material: 100 % Schurwolle
Ausführung: Wollfilz, aus zwei Lagen à ca. 2 mm Stärke, miteinander vernäht
- Form: rund
- Füllung: komfortsteigernde Polsterfüllung
- Eigenschaften: - formstabile Verarbeitung,
  - erhöhte Sitzkomfort
  -Wärme- und kälteisolierend
  -Leichte Entfernung wässriger

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

118	**LV**	**Schreinerarbeiten konstruktive Einbauten SAVE_461_2026**
04	Titel	Sitzlandschaft
04.02	Bereich	Sitzlandschaft

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Verschmutzungen
- Geeignet für den täglichen Gebrauch
- Farbe: nach Wahl des Auftragnehmers.

50 St EP ..... GP .....

Summe Bereich 04.02

Sitzlandschaft, Netto: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

04.03 Bereich Hochtisch als Abschluss

04.03.1 **Hochtisch, Abschluss Stufen**

Liefern und fachgerecht montieren eines Hochtisches als abschließendes Element einer Sitzlandschaft, gemäß den Vorgaben und der Systembeschreibung.
Der Hochtisch ist als individuell zusammengefügtes Bauteil mit dem Rückenteil der Sitzlandschaft herzustellen. Die beiden Elemente sind konstruktiv miteinander verbunden, jedoch durch eine durchgängige Schattenfuge optisch und hinsichtlich der Oberflächenmaterialität voneinander zu trennen. Die Schattenfuge ist gleichmäßig, sauber und über die gesamte Anschlusslänge auszuführen.
Die Tischplatte ist über drei vertikale Stützen zu tragen. Die Anschlüsse der Tischplatte an die Stützen sind passgenau und handwerklich sauber auszuführen. Im Bereich der Stützenfüße bzw. Stützenanschlüsse ist auf eine präzise und flächenbündige Anarbeitung zu achten. Allseitige Sichtanforderung.

Zur zusätzlichen Stabilisierung der Tischplatte sind zwischen den Stützen ca. 10 cm breite konstruktive Elemente/Stege aus dem gleichen Material wie die Tischkonstruktion vorzusehen. Diese dienen der Aufnahme und sicheren Aussteifung der Tischplatte und sind konstruktiv so auszuführen, dass eine dauerhafte und verwindungssteife Konstruktion gewährleistet ist.

Die Ablagefläche ist mit einer Aufkantung auszuführen, um ein Herunterfallen von Gegenständen in den Sitzbereich bzw. auf die dort sitzenden Personen zu verhindern. Die Aufkantung ist konstruktiv stabil, optisch sauber und materialgerecht auszuführen.
Die horizontale Ablage-/Tischfläche erhält eine vollflächig bzw. entsprechend der Systembeschreibung eingelassene Linoleumoberfläche. Die Linoleumoberfläche ist sauber, dauerhaft und flächenbündig in die Tischplatte einzulassen.
An den beiden Stirnbereichen des Hochtisches sind geschlossene Seiten-/Beinelemente vorzusehen. Diese sind als vollflächig geschlossene Bauteile auszubilden und sauber an die angrenzenden Konstruktionen anzuschließen.
Alle sichtbaren Fugen, Anschlüsse, Kanten und Übergänge sind gleichmäßig, präzise und handwerklich hochwertig auszuführen.
Sämtliche Befestigungs- und Verbindungsmittel sind verdeckt auszuführen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

118	**LV**	**Schreinerarbeiten konstruktive Einbauten SAVE_461_2026**
04	Titel	Sitzlandschaft
04.03	Bereich	Hochtisch als Abschluss

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	.....
	Material: Holzwerkstoff Oberfläche: HPL, Salbeigrün, Angabe AG Farbe Lino: olivegrün Maße Tischplatte (LxBxH): ca. 107 x 30 x 110 cm Aufkantung Maße (LxBxH): ca. 107 x 7x 3 cm	**10,7 m**	EP	GP .....

Summe Bereich 04.03

Hochtisch als Abschluss, Netto: .....

Summe Titel 04

Sitzlandschaft, Netto: .....

zzgl. MwSt. (19,0 %): .....

Gesamtsumme, Brutto: **.....**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

05 Titel Mittelbox Bistro

Systembeschreibung Box

Einbaumöbel Sitzlandschaft mit einem durchgängigen Erscheinungsbild, gem. Systembeschreibung Einbaumöbel

jedoch bestehend aus

- Oberfläche Blackbox
- Sitzlounge
- Blumenkübeltrennung

Anforderung,
Die Oberflächenbehandlung ist gleichmäßig, strapazierfähig und für die vorgesehene Küchen Nutzung geeignet auszuführen.

Ausstatung Garderobe :
Abschließbar siehe Systembeschreibung

Inkl. sämtlicher Passleisten als Schattenfugenleisten an angrenzenden Bauteilen
Sämtliche Bohrungen oder Aussparungen für Dosen oder Lichtauslässe sind in die Position einzukalkulieren.
Die Steckdosen werden bauseitig geliefert.

Einbauort: UG BTA Küche, Speisesaal
wie in Positionsbeschreibung angegeben

>>> 337-DE 660 Sitznische BTA UG

05.1 Oberflläche Blackbox Wand,stehend

Lieferung und Montage von Wandverkleidung - zum Einbau vor bauseitigem Trockenbau mit Gipsfaser- oder zementgebundenen Bauplatten - oder verputzten Porenbeton-Mauerwerkswänden,
als Außenwandverkleidung freistehende Sitzmöbelbox im Bereich Speisesaal.

Plattenmaterial:
Holzwerkstoffplatte bspw. MDF-Vollkernplatte, lackiert, feuchtigkeitsbeständig,

Farbe: NCS 8500-N seidenmatt

- verdeckte Befestigung gem. Herstellerempfehlung
Ausgleichsspachtelung und Verklebung der Platten,
Versiegelung der Plattenstöße, farbgleich zu Plattenfarbe
gleichmäßiges Fugenbild,mit Schattenfugenanschlüssen an

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Decken, Boden und seitliche An-/Abschlüsse, einschließlich Untergrundvorberitung mit Egalisationsspachtel (Untergrund min Q1)
oder nach Wahl AN
- mit UK mit nicht sichtbaren Schraubbefestigung, ohne hinterlüftung nur Toleranzausgleich

16,5 m² EP ..... GP .....

05.2 **Oberflläche Blackbox Sturz,stehend**

wie vorherige Position, jedoch im Bereich des Stuzes, befestigung an die bauseitige Trockenbausturz.

Sturzhöhe: ca. 70 cm

Teilbereich ist die Sturzhöhe: ca. 20 cm bei einer breite von ca. 30 cm

9 m² EP ..... GP .....

05.3 **Oberflläche Blackbox Sturz,liegend**

wie vorherige Position, jedoch im Bereich Sturz, liegend als Untersichtverkleidung der Schürze. Inklustiv UK.

Breite ca. 35 cm
Abhanghöhe: 1,40 m

2 m² EP ..... GP .....

05.4 **Türen zur Revisionsöffnung, 2 Drehtüren, lackiert**

Mehrkosten für die Ausführung einer flächenbündig integrierte Tapeten-Revisionstüranlage 2-flüglig in vorbeschriebenener Wandverkleidung mit hinter der Verkleidung liegendem Anschlagrahmen. Abschließbar gemäß Systembeschreibung

Die Ausführung erfolgt mit verdeckt liegenden, nicht sichtbaren Scharnieren. Hierfür können geeignete Möbelscharniere oder gleichwertige verdeckt liegende Scharniersysteme verwendet werden. Die Funktion der Revisionsöffnung ist dauerhaft sicherzustellen.
Die Zulage umfasst sämtliche erforderlichen Befestigungsmittel, Beschläge, Anpassungsarbeiten sowie die fachgerechte Montage und Justierung.

Oberfläche Lackiert siehe Systembeschreibung.
zwei Flügel je: Maße (LxH) = ca. 450 mm x 2500 mm

2 St EP ..... GP .....

Übertrag: .....

118	**LV**	**Schreinerarbeiten konstruktive Einbauten SAVE_461_2026**
05	Titel	Mittelbox Bistro

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

05.5 **Nischenverkleidung + Revisionsöffnung**

Liefern und montieren einer Nischenverkleidung für den Bereich der Tablett-Rückgabe.
Ausführung der Verkleidung in Holzdekor Eiche, widerstandsfähig und für den Einsatz in gastronomischen Bereichen geeignet. Oberfläche pflegeleicht, stoßfest und feuchtigkeitsbeständig. Abschließbar gemäß Systembeschreibung.
In die rückseitige Wand sind die erforderlichen Revisionstüren bündig zu integrieren. Die Revisionstüren sind im gleichen Dekor wie die Verkleidung auszuführen, mit verdeckten Beschlägen und leicht zugänglich, sodass ein uneingeschränkter Zugang zu den dahinterliegenden Installationen für Wartungs- und Revisionsarbeiten gewährleistet ist.
Alle erforderlichen Unterkonstruktionen, Befestigungsmittel, Anschlussprofile, Anpassungsarbeiten sowie sämtliche Nebenleistungen sind im Leistungsumfang enthalten. Die Ausführung erfolgt nach Werkplanung sowie den örtlichen Gegebenheiten und in Abstimmung mit der Bauleitung.

Maße Nische (LxBxH): ca. 102,5 x 70 x 250 cm
Maße Revisionsöffnunge (LxH): 80 x 240 cm

1 St EP ..... GP .....

05.6 **Blumenkübel**

Liefern und montieren von Pflanzkübeln gemäß Systembeschreibung zur seitlichen Einrahmung einer Sitznische gemäß Planung.
Pflanzkübel in rechteckiger Ausführung. Die Abmessungen sind auf die Sitznische und die Ausführungsplanung abzustimmen. Die Pflanzkübel sind standsicher aufzustellen und bei Bedarf gegen Verschieben zu sichern. Einschließlich wasserdichter Ausführung mit integriertem Pflanzeinsatz oder Innenbehälter sowie aller erforderlichen Befestigungs- und Anschlussarbeiten. Bepflanzung mit geeigneten, pflegeleichten Innenraumpflanzen gemäß Pflanzkonzept. Einschließlich Pflanzsubstrat, Drainageschicht und aller für eine gebrauchsfertige Übergabe erforderlichen Nebenleistungen.

Oberfläche: Holzwerkstoffplatte bspw. MDF-Vollkernplatte, lackiert, ,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Pflanze: Sansevieria
Farbe: NCS 8500-N seidenmatt

Maße Blumenkübel (LxBxH): ca. 290 x30 x 120 cm
Inneneinsatz mit reduzierter Höhe: ca. 35-45 cm

2 St EP ..... GP .....

05.7 **Sitzgelegenheit Unterbau mit Polsterung**

Liefern und montieren einer maßgefertigten, fest eingebauten U-förmigen Sitzbank gemäß Systembeschreibung und Ausführungsplanung.

Die Unterkonstruktion ist in stabiler Holzrahmenbauweise auszuführen und mit einer lackierten Oberfläche zu verkleiden. Die Konstruktion ist statisch und konstruktiv so auszubilden, dass die sichere Befestigung eines Beistelltisches an der Vorderseite der Sitzbank gewährleistet ist. Inkl. 3 Bohrungen für bauseitige ELT/Schalter und Dosen.

Sitzbank einschließlich Sitzflächen aus hochwertigem Polsteraufbau mit formstabilem Schaumstoff und strapazierfähigem Bezugsstoff, geeignet für den intensiven Einsatz im Objekt- und Gastronomiebereich. Der Stoff muss für eine intensive tägliche Nutzung geeignet, abriebfest, reißfest, lichtecht, pillingarm sowie pflege- und reinigungsfreundlich sein. Die Abriebfestigkeit muss mindestens 40.000 Martindale betragen. Die Farb- und Materialbeständigkeit bei bestimmungsgemäßer Reinigung ist sicherzustellen.
Rücklehne ebenfalls gepolstert entspechend Sitzfläche.

Bezug: Baustoffklasse: schwerentflammbar B1 nach DIN 4102 oder B-s2, d0 nach DIN EN 13501, abriebfest und pflegeleicht. Farbe und Stoffqualität: nach Bemusterung und Freigabe durch den Auftraggeber.

Sitzhöhe, Sitztiefe und Abmessungen gemäß Ausführungsplanung. Alle sichtbaren Kanten sauber verarbeitet. Einschließlich aller erforderlichen Unterkonstruktionen, Befestigungsmittel, Anschlussarbeiten, Anpassungen an angrenzende Bauteile sowie sämtlicher Nebenleistungen für eine vollständige und betriebsfertige Montage.

Abmaße:
Höhe Rückenlehne Polster mit Unterbau: ca. 120 cm
Sitzhöhe: ca. 45 cm
Unterbau: ca. 30 cm
Unterbau + Polster: ca. 45 cm
Breite: ca. 55- 60 cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Stoffklasse 5
Farbe: Grün

Qualität zur Stoff:

Kategorie: Polsterftoff
Muster: Uni
Material: 55% Polyester, 41% Polyurethan, 4% Silikon
Gewicht 780 g/lfd. m
Pilling: 5
Lichtechtheit: 7
Winderstandsfähigkeit: 100.000 Martindale
Scheuerfestigkeit trocken/nass
Abrieb- stark frequentiert
Desinfektionsbeständig: Ethanhol 70-80%

1 psch GP .....

05.8 **Beistelltisch**

Liefern und fachgerechtes Montieren eines Beistelltisches mit runder Tischplatte.
Gestell aus Metall, als gebogener Bügel ausgeführt, zur seitlichen Befestigung am Lounge-Sitzmöbel im Bereich des Sichtpolsters. Tischplattenbefestigung unsichtbar auszuführen.
Sämtliche Metallteile pulverbeschichtet. Befestigungselemente und Anschlüsse sind verdeckt auszuführen.
Einschließlich sämtlicher erforderlicher Befestigungsmittel, Nebenleistungen und Montage, komplett montiert und gebrauchsfertig.

Maße Tischplatte:Ø 50 - 60 cm
Maße (LxH): 20x45 cm
Bügel: ca. 5 cm Ø
Material: Metall
Oberfläche: Pulverbesichtet
Farbe: Angabe AG, komplet Monochrom
Befestigung: An den Unterbau des Sitzmöbels

5 St EP ..... GP .....

Summe Titel 05

Mittelbox Bistro, Netto: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

06 Titel Teeküchen

06.01 Bereich Systembeschreibung Teeküche

Systembeschreibung Teeküche

Einbaumöbel Teeküche mit einem durchgängigen Erscheinungsbild, gem. Systembeschreibung Einbaumöbel

jedoch

- Segmente aus Korpen und Schrank
- Schrank als Ober und Unterschränken
- Blenden, Kochnische

Arbeitsplatte
min. 28mm stark, Feuchte-, Hitzebeständiger und Kratzbeständiger Holzwerkstoff/Spanplatte, HPL-beschichtet, mit Ausschnitten für Spüle und Armatur.
Farbe/ Muster nach Bemusterung/ Wahl des Architekten.
Arbeitsplatte mittels Korpen und Stellfüßen nivelliert und in Waage montiert.

24V COB LED-Band auf Schiene mit Abdeckung zur Arbeitsplattenbeleuchtung an Unterkante der Oberschrankregale: inkl. Netzteil, Verkabelung - Schnittstelle: bauseitige Steckdose, schaltbar

Ausstatung Teeküche:
Kühlschrank, Aussparung für den bauseitigen Trinwasserspender, Besteckschublade, 60 cm Abfallsystem, Auszug mit Fußhebel
Geräte gemäß sep. Position

Einbauort: UG Teeküche
Siehe Plan:

>>> *337-DE-651 TKü-EG*
337-DE-653 TKü-OG

Nur Textinformation - Bereich 06.01

Systembeschreibung Teeküche

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

06.02 Bereich Teeküche EG; OG1; OG2

06.02.1 **Teeküchen, 3 m**

Liefern und Montieren einer Teeküchenzeile gemäß Systembeschreibung, Ausführung wie folgt:

Arbeitsfläche/ Küchenzeile:
Küchenarbeitsplatte inkl. Ausschnitt für Wasserspender. Oberkante Arbeitsfläche ausgehend OKFFB 92 cm. Nicht sichtbar auf Unterschränken mittels KVH Unterkonstruktion mit Schattenfuge als Griffüberstand mit Griffleiste befestigt. Erhöhte Koordination mit dem Wasserspender einzukalkulierenn

Küchenzeile Gesamtmaße (LxBxH): ca. 300 x 80 x 92 cm
Arbeitsplatte Maße (LxBxH): ca. 240 x 80 x 5 cm
Farbe: HPL, weiß, beige

Rückwand/ Spritzschutz:
Rückwand, inkl. Ausschnitten für Steckdosen als Spritzschutz. Nicht sichtbar mit Rückwand/ angrenzenden Korpen befestigt. Inkl. Versiegeln der umlaufenden Fugen und Anschlüsse mit geeignetem transparentem Silikon für Küchenanwendung. Inklustiv zwischen Regal. Mit einlassenden LED Leuchte unterhalt des Regals.

Maße (LxB): ca. 240 x 160 cm
Farbe: HPL; Grün, Salbei

Seitenregal
Seitenregal in die Nische integriert. Nicht sichtbar mit Rückwand/angrenzenden Korpen befestigt.
Inkl. Versiegeln der umlaufende Fugen und Anschlüsse mit geeignetem transparentem Silikon für Küchenanwendung. Mit zwei festen Einlegeböden.

Maße (LxB): ca. 600 x 500 cm
Farbe: HPL, Grün Salbei

Hochschränke:
(Insgesamt 1 Hochschränke)

1x Drehtürschrank für Stauraum, mit 3 Fachbödem mit durchgängige Griffleiste verikal, Plarz für den Küchenrollwagen. Mit Schleppsockelleiste darüber Drehtürenschrank mit 1 Fachböden mit durchgängige Griffleiste horizontal. Befestigung mit dem Winkel oder die Tiefe in 80 cm bauen.

Maße Hochschrank (LxBxH) jeweils: ca. 60 x 80 x 250 cm
Farbe: HPL, Eiche

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Rahmen Küchenzeile/ Oberschränke:
zweiseitige, umlaufende Einrahmung der Küchenzeile und Oberblende bestehend aus zwei seitlichen.

Maße Seiten 2x (BxH): ca. 80 x 100 cm
Farbe: HPL, grün salbei

Unterschränke:
(Insgesamt 4 Unterschränke)

1x Drehtürenschrank unterhalb Spülbecken. Griffleiste an Oberseite. Türanschlag links
Farbe Front: HPL Eiche

1x Unterschrank als Auszug für passendes Müllsystem mit 2 Behältern. Öffnung mittels Fußpedal/ Fußhebel. Inklusiv Einwurfloch **Rechteckig mit Alu oder Edelstahl rahmen.**
Innenfront im Bereich der Einwurfloch mit Alu versehen.
Farbe Front:HPL Eiche

1x Unterschrank mit zwei Schubladen als Auszug mit 2 weiteren verdeckten Schubkästen.Push to open.
Eine Schubladenfront erhält eine Schlitz-Aussparung zur Entnahme der Handtücher; der Handtuchspender, gesonderte Position, wird dabei flächenbündig integriert.
Frontbereich im Innenbereich einfräsen, tiefe gemäß der Herstellerangabe.

Farbe Front: HPL Eiche

1x Unterschrank als für den Einbau Kühlschrank. Griffleiste an Oberseite.
Farbe Front: HPL Eiche

Korpen auf 4 in der Höhe einstellbaren Stellfüßen gelagert.
Maße (LxBxH): ca. 60 x 60 x 80 cm

Oberblende:
(Insgesamt 5 Oberschränke)

5x Oberblende oberhalb der Spritzschutz und Hochsck
Farbe Front: HPL Eiche

Maße (LxBxH): ca. 60x60x60 cm

Blenden:
(Insgesamt 2 Blenden)

Bestehend aus 1 oberen und 1 unteren Blende.
Nicht sichtbar mit angrenzendem Korpus/ Schränken

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

verschraubt. Obere Blende zusätzlich an Abhangdecke befestigt. Inkl. Ausschnitt in unterer Blende für Lüftungsgitter unterhalb Kühlschrank. Angrenzende Fugen und Stöße an der untere Blende zusätzlich mit transparentem Silikon versiegeln.

Plattenstöße sind mit Bauleitung vor Ort zu bestimmen. Alle Blenden sind als Passleisten vor Ort aufzumessen und zuzuschneiden.

Maße Oben (LxB): ca. 300 x 30 cm
Maße Unten (LxB): ca. 300 x 10 cm
Farbe: HPL Eiche

Siehe Plan:

>>> 337-DE-651-TKüGard.-EG
>>> 337-DE-653-TKü-OG

3 St EP ..... GP .....

06.02.2 **Verkleidung Teeküchenische EG**

Dreiseitige Verkleidung der Nische lieferung und montieren

Maße Seiten 2x (BxH): ca. 20 x 250 cm
Obere Blende 1x (BxH): ca. 20 x 300 cm
Farbe: HPL, Eiche

2 m² EP ..... GP .....

06.02.3 **Verkleidung Teeküche nische OG1und OG2**

wie vorherige Position jedoch,

Maße Seiten 2x (BxH): ca. 65 x 250 cm
Maße Obere Blende 1x (BxH): ca. 65 x 250 cm

8,5 m² EP ..... GP .....

06.02.4 **Einbaukühlschrank**

Einbaukühlschrank , voll integrierbar in ca 60cm breiten Unterbaugerät, liefern und montieren. Frontblende bereits gefertigt.

Außenmaße: ca. 598x548x82 (bxhxl)
Nutzinhalt Gesamt: ca. 134 liter

Energieeffizienzklasse (E(A-G)
Luftsallemission max. 35dB(A)

Aussstatung:
Anschlag, Rechts /Wechselbar)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Türfächer: 3 Stück
Gefriertschrank: optional

Inkl. Lüftungsgitter unterhlab und Ausschnitt in Sockelblende
Farbe Blende: Grau

3 St EP ..... GP .....

06.02.5 **Abfallsystem, 60 cm**

Abfallsystem aus Kunststoff mit 2 entnehmbaren Behältern mit Deckeln passend zu Unterschrank-Auszug in 60 cm Breite inkl. allem Zubehör liefern und einbauen.
Fassungsvermögen Behälter: ca. 40-60 Liter

Passend zu Teeküchenunterschränken aus vorbeschriebener Position.

3 St EP ..... GP .....

06.02.6 **Unterputz Handtuchspender**

Lieferung und Montage eines in die Schublade integrierten Handtuchspenders für Papierhandtücher. Der Spender wird in den Schubkastenunterbau eingebaut und ist von außen nicht sichtbar.

Die Front der Schublade bleibt in der Möbelfront optisch bündig und ohne sichtbare Funktionselemente. Der Handtuchspender ist vollständig hinter der Schubladenfront verborgen; nur die Entnahmeöffnung ist präzise eingefräst und schließt flächenbündig mit der Möbelfront ab.

Die Ausführung erfolgt als Einbauelement mit stabilem Gehäuse aus korrosionsbeständigem Material. Der Spender ist für die Aufnahme von Interfold- oder Zickzack-Papierhandtüchern vorgesehen. Das Nachfüllen erfolgt über die geöffnete Schublade, die Entnahme der Tücher über die eingelassene Entnahmeöffnung an der Front.

Die Lösung muss funktional, hygienisch und optisch zurückhaltend gestaltet sein und sich nahtlos in die Möbelfront integrieren.

3 St EP ..... GP .....

Summe Bereich 06.02

Teeküche EG; OG1; OG2, Netto: .....

118	**LV**	**Schreinerarbeiten konstruktive Einbauten SAVE_461_2026**
06	Titel	Teeküchen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Summe Titel 06

Teeküchen, Netto: .....

zzgl. MwSt. (19,0 %): .....

Gesamtsumme, Brutto: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

07 Titel Garderoben

07.01 Bereich Garderobe EG BTA

Systembeschreibung Garderobe

Einbaumöbel Garderobe als WandSchrankelement mit einem durchgängigen Erscheinungsbild, gem. Systembeschreibung Einbaumöbel

jedoch

- Segment 01
- Segment 02
- Segment 03
- Segment 04
- HPL-Wand-Verkleidung

Ausstatung Garderobe :
Abschließbar mit Push to open Funktion.

Einbauort: EG BTA Garderobe
wie in Positionsbeschreibung angegeben

>>> 337-DE 655 Garderobe EG BTA

07.01.1 **Segment 01**

Einbauelement wie in Systembeschreibung beschrieben
betehend aus

Segment 1

Geschlossener Korpus aus

- 2 x Oberblenden Fronten, HPL Eiche,
- 1x Hochschrank mit 2 Drehtüren in HPL Eiche, abschliebar;
mit insgesamt 7 in der Höhe verstellbaren Einlegeböden

Befestigung oben an den Rohbaudecke und an angrenzenden Segmenten.

Maße (LxBxH): ca. 120 x 60 x 275

Oberblendehöhe ca: 70 cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Hochschrankhöhe ca: 190 cm
Passleiste oben ca. 5 cm
Sockelleiste ca. 10 cm

Abrechung je Stk.

2 St EP ..... GP .....

07.01.2 **Segment 02**

Einbauelement wie in Systembeschreibung beschrieben
betehend aus

Segment 2

Geschlossener Korpus aus

- 1 x Oberblenden Fronten, HPL Eiche
- 1x Hochschrank mit 1 Drehtüren in HPL Eiche, abschliebar;
mit insgesamt 7 in der Höhe verstellbaren Einlegeböden

Befestigung oben an den Rohbaudecke und an angrenzenden
Segmenten.

Maße (LxBxH): ca. 60 x 60 x 275

Oberblendehöhe ca: 70 cm
Hochschrankhöhe ca: 190 cm
Passleiste oben ca. 5 cm
Sockelleiste ca. 10 cm

Abrechung je Stk.

2 St EP ..... GP .....

07.01.3 **Segment 03**

Einbauelement wie in Systembeschreibung beschrieben
betehend aus

Segment 3

Geschlossener Korpus aus

- 1 x Oberblenden Fronten, HPL Eiche
- 1x Garderobenische 4-seitig umlaufende Verkleidung mit
Plattenstärke 2 cm Eiche HPL mit 1 Regalboden fest. Inkl.
Unterkonstruktion.
Rückwandverkleidung Eiche, HPL
Ink. durchgegehnder Garderoben Stange aus Edelstahl, ca. 56

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

cm

Befestigung oben an den Rohbaudecke und an angrenzenden Segmenten.

Maße (LxBxH): ca. 60 x 60 x 275

Oberblendehöhe ca: 70 cm
Garderobennische ca: 190 cm
Passleiste oben ca. 5 cm
Sockelleiste ca. 10 cm

Abrechung je Stk.

6 St EP ..... GP .....

07.01.4 **Segment 04**

Einbauelement wie in Systembeschreibung beschrieben betehend aus

Segment 4

Geschlossener Korpus aus

- 1 x Oberschränke mit 2 Drehtüren Fronten, HPL Eiche, mit insgesamt 1 in der Höhe verstellbaren Einlegeböden, abschließbar
- 1x Druckernische 3-seitig umlaufende Verkleidung mit Plattenstärke 2 cm Eiche HPL. Inkl. Unterkonstruktion. Rückwandverkleidung Eiche, HPL, Sockelleiste in die Nische führend. Inkl. Aussparung ELT Steckdose

Befestigung oben an den Rohbaudecke und an angrenzenden Segmenten.

Maße (LxBxH): ca.120 x 80 x 275
Tiefe Oberschrank: ca. 60 cm

Oberblende ca: 70 cm
Druckernische ca: 200 cm
Passleiste oben ca. 5 cm

Abrechung je Stk.

1 St EP ..... GP .....

Übertrag: .....

118	**LV**	**Schreinerarbeiten konstruktive Einbauten SAVE_461_2026**
07	Titel	Garderoben
07.01	Bereich	Garderobe EG BTA

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

07.01.5 **HPL Verkleidung**

HPL-Wandverkleidung gemäß Systembeschreibung
Holzverkstoff mit HPL-Schichtstoff, Farbe Eiche
zwischen bauseitigem Türelementen und Garderobe, Inkl UK.
Die Verkleidung muss Bündig mit der Tür und Garderobe sein.

Ausführung wie folgt:

Verkleidung mit Anarbeitung an die Zargen Glaswand/Tür
Eckausbildung Innenecken, Stöße als Pressstöße
sichtbare Stirnkanten mit Kante gem. Systembeschreibung
unsichtbare Befestigung. Übernehmen der Garderobenfugen

Wand Material: Trockenbauwand

8 m² EP ..... GP .....

Summe Bereich 07.01

Garderobe EG BTA, Netto: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

07.02 Bereich Garderobe UG BTA Speisesaal

Systembeschreibung Garderobe

Einbaumöbel Garderobe als WandSchrankelement in der Nische Teeküchenbox mit einem durchgängigen Erscheinungsbild, gem. Systembeschreibung Einbaumöbel

jedoch

- Segment 01
- Segment 02
- HPL-Wand-Verkleidung

Ausstatung Garderobe :

Einbauort: UG BTA Garderobe
wie in Positionsbeschreibung angegeben

>>> *337-DE 661 Garderobe Restaurant*

07.02.1 **Segment 01**

Einbauelement wie in Systembeschreibung beschrieben bestehend aus

Segment 1

Geschlossener Korpus aus

- 1 x Oberblende, Fronten HPL Eiche
- 1x Garderobenische 4-seitig umlaufende Verkleidung mit Plattenstärke 2 cm Eiche HPL mit 1 Regalboden fest. Inkl. Unterkonstruktion. Rückwandverkleidung Eiche, HPL
Ink. durchgegehnder Garderoben Stange aus Edelstahl, ca. 116 cm.
In der Nische hinten an dem Rückwand 2 Drehtüren Fronten, HPL Eiche, für Revisionszwecke

Befestigung oben an den Rohbaudecke und an angrenzenden Segmenten.

Maße (LxBxH): ca. 120 x 60 x 275

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Übertrag: .....

Oberblende ca: 65 cm
Garderobennische ca: 200 cm
Sockelleiste ca. 10 cm

Abrechung je Stk.

2 St EP ..... GP .....

07.02.2 **Segment 02**

Einbauelement wie in Systembeschreibung beschrieben
betehend aus

Segment 2

Geschlossener Korpus aus

- 1 x Oberschränke,Fronten HPL Eiche
- 1x Rückgabenische 3-seitig umlaufende Verkleidung mit Plattenstärke 2 cm Eiche HPL. Inkl. Unterkonstruktion. Rückwandverkleidung Eiche, HPL, Sockelleiste in die Nische führend.

Befestigung oben an den Rohbaudecke und an angrenzenden Segmenten.

Maße (LxBxH): ca.120 x 70 x 275

Oberblende ca: 65 cm
Rückgabenische ca: 200 cm
Sockelleiste ca. 10 cm

Abrechung je Stk.

1 St EP ..... GP .....

07.02.3 **HPL Verkleidung**

Holzwerkstoff mit HPL-Wandverkleidung gemäß Systembeschreibung HPL-Schichtstoff, Farbe Eiche Verkleidung, Inkl UK. Bündig mit der Garderobe

Ausführung wie folgt:

Verkleidung mit Anarbeitung an die Garderobe und

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

118	**LV**	**Schreinerarbeiten konstruktive Einbauten SAVE_461_2026**
07	Titel	Garderoben
07.02	Bereich	Garderobe UG BTA Speisesaal

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	.....
	Rückgabenische Eckausbildung Innenecken, Stöße als Pressstöße sichtbare Stirnkanten mit Kante gem. Systembeschreibung unsichtbare Befestigung. Wand Material: Trockenbauwand	**1,3 m²**	EP	GP .....

Summe Bereich 07.02

Garderobe UG BTA Speisesaal, Netto: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

07.03 Bereich Garderobenwand PIC EG

Systembeschreibung Garderobe

Einbaumöbel Garderobe als WandSchrankelement mit einem durchgängigen Erscheinungsbild, gem. Systembeschreibung Einbaumöbel

jedoch

- Segment 01
- Segment 02
- Segment 03
- HPL-Wand-Verkleidung

Ausstatung Garderobe :
Abschließbar Griff. Revisionsöffnung

Einbauort: EG PIC Garderobe
wie in Positionsbeschreibung angegeben

>>> *337-DE 652 Garderobe EG PIC*

07.03.1 Segment 01

Einbauelement wie in Systembeschreibung beschrieben bestehend aus

Segment 1

Geschlossener Korpus aus

- 1 x Oberschränke mit 2 Drehtüren Fronten, HPL Eiche, mit insgesamt 1 in der Höhe verstellbaren Einlegeböden, abschließbar
- 1x Hochschrank mit 2 Drehtüren in HPL Eiche, abschliebar; mit insgesamt 7 in der Höhe verstellbaren Einlegeböden

Befestigung oben an den Rohbaudecke und an angrenzenden Segmenten.

Maße (LxBxH): ca. 120 x 60 x 300

Oberschrankhöhe ca: 90 cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Hochschrankhöhe ca: 200 cm
Passleiste oben ca. 5 cm
Sockelleiste ca. 10 cm

Abrechung je Stk.

2 St EP ..... GP .....

07.03.3 **Segment 02**

Einbauelement wie in Systembeschreibung beschrieben bestehend aus

Segment 2

Geschlossener Korpus aus

- 1 x Oberschränke mit 1 Drehtüren Fronten, HPL Eiche, mit insgesamt 1 in der Höhe verstellbaren Einlegeböden, abschließbar
- 1x Garderobenische 4-seitig umlaufende Verkleidung mit Plattenstärke 2 cm Eiche HPL mit 1 Regalboden fest. Inkl. Unterkonstruktion.
Rückwandverkleidung Eiche, HPL
Ink. durchgegehnder Garderoben Stange aus Edelstahl, ca. 56 cm.

Befestigung oben an den Rohbaudecke und an angrenzenden Segmenten.

Maße (LxBxH): ca. 60 x 60 x 300

Oberschrankhöhe ca: 90 cm
Garderobennische ca: 200 cm
Passleiste oben ca. 5 cm
Sockelleiste ca. 10 cm

Abrechung je Stk.

6 St EP ..... GP .....

07.03.4 **Segment 03**

Einbauelement wie in Systembeschreibung beschrieben bestehend aus

Segment 3

Geschlossener Korpus aus

- 1 x Oberschränke mit 2 Drehtüren Fronten, HPL Eiche, mit

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

insgesamt 1 in der Höhe verstellbaren Einlegeböden, abschließbar
- - 1x Garderobenische 4-seitig umlaufende Verkleidung mit Plattenstärke 2 cm Eiche HPL mit 1 Regalboden fest. Inkl. Unterkonstruktion. Rückwandverkleidung Eiche, HPL
Ink. durchgegehnder Garderoben Stange aus Edelstahl, ca. 116 cm.
In der Nische hinten an dem Rückwand 2 Drehtüren Fronten, HPL Eiche, für Revisionszwecke

Befestigung oben an den Rohbaudecke und an angrenzenden Segmenten.

Maße (LxBxH): ca. 120 x 60 x 300

Oberschrankhöhe ca: 90 cm
Garderobenschrank ca: 200 cm
Passleiste oben ca. 5 cm
Sockelleiste ca. 10 cm

Abrechung je Stk.

1 St EP ..... GP .....

07.03.5 **HPL Verkleidung**

Holzwerkstoff HPL-Wandverkleidung gemäß Systembeschreibung HPL-Schichtstoff, Farbe Eiche
Verkleidung der Nische seitlich , Inkl UK. Bündig mit der Trockenbauwand

Ausführung wie folgt:

Verkleidung mit Anarbeitung an die Garderobe
Eckausbildung Innenecken, Stöße als Pressstöße
sichtbare Stirnkanten mit Kante gem. Systembeschreibung
unsichtbare Befestigung.

Wand Material: Trockenbauwand

2,5 m² EP ..... GP .....

Summe Bereich 07.03

Garderobenwand PIC EG, Netto: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

07.04 Bereich HPL Verkleidung für Bauseitge Spinde/Garderobe

07.04.01 Abschnitt PIC EG

Systembeschreibung HPL-Verkleidung

Verkleidung der bauseitigen Spind und Garderobe als WandSchrankelement in der Nische mit einem durchgängigen Erscheinungsbild, gem. Systembeschreibung Einbaumöbel.

jedoch

- Spint,Garderobe (bauseitg)
- HPL-Oberblende
- HPL-Umlaufendende Garderobennischen-Verkleidung

Die Verkleidung ist passgenau an die vorhandenen bauseitigen Bauteile, Spinde, Wandanschlüsse sowie angrenzende Bauteile anzuarbeiten. Sämtliche erforderlichen Ausschnitte, Anpassungen, Gehrungen, Ausklinkungen und Anschlüsse sind entsprechend den örtlichen Gegebenheiten fachgerecht herzustellen.

Einbauort: EG PIC Garderobe
wie in Positionsbeschreibung angegeben

>>> 337-DE 651 Teeküche Garderobe EG PIC
337-DE 654 Gard.-OG

07.04.01.1 HPL Oberblende Spint, EG

HPL-Wandverkleidung gemäß Systembeschreibung Holzwerkstoff mit HPL-Schichtstoff, Inkl UK. Bündig mit der bauseitgen Spint.

Ausführung wie folgt:

Verkleidung mit Anarbeitung an die Garderobe, In z-Form mit der Oberenblende der Verkleidugnsnsiche.
Eckausbildung Innenecken, Stöße als Pressstöße
sichtbare Stirnkanten mit Kante gem. Systembeschreibung
unsichtbare Befestigung.

Wand Material: Trockenbauwand
Sturz: Stahlbeton
Material: HPL, Eiche selbe Schichtstoff der Spinde

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

118	**LV**	**Schreinerarbeiten konstruktive Einbauten SAVE_461_2026**
07	Titel	Garderoben
07.04	Bereich	HPL Verkleidung für Bauseitge Spinde/Garderobe

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Maße Blende liegend (LxB): ca. 24 x 280 cm
Maße Blende stehend (LxB): ca. 280 x 70 cm
Maße UK höhe: ca.100 cm

>>> 337-DE 651 Teeküche Garderobe EG PIC

1 St EP ..... GP .....

07.04.01.2 **HPL seitlich Garderobennische**

wie vorherige Positon jedoch, seitliche Verkleidung der Garderobennische. Mit offener Stirnkante als sichtbarer Abschluß mit Schattenfugenanschluss an die Wand.

Ausführung wie folgt:

2x Maße Blende stehend (LxB): ca. 280 x 25 cm

Befesitgung an Trockenbauwand und Stahlbetonwand

1,4 m² EP ..... GP .....

Summe Abschnitt 07.04.01

PIC EG, Netto: .....

118	**LV**	**Schreinerarbeiten konstruktive Einbauten SAVE_461_2026**
07	Titel	Garderoben
07.04	Bereich	HPL Verkleidung für Bauseitge Spinde/Garderobe

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

07.04.02 Abschnitt PIC OG1 und OG2

07.04.02.1 **HPL Verkleidung**

Holzwerkstoff mit HPL-Deckenverkleidung und Deckenschürze/Oberblende gemäß Systembeschreibung Holzwerkstoff mit HPL-Schichtstoff, Inkl UK. Bündig mit dem bauseitgen Spind und Garderobe.

Ausführung wie folgt:

Verkleidung mit Anarbeitung an die Garderobe, In z-Form mit der Oberenblende der Verkleidugnsnische.
Eckausbildung Innenecken, Stöße als Pressstöße
sichtbare Stirnkanten mit Kante gem. Systembeschreibung
unsichtbare Befestigung. Fugenbild angepasst an bauseitige Möbelelementierung.

Sturz und seitliche Wände Material: Trockenbauwand
hintere Wand Material: Stahlbeton
Material: HPL, Eiche analog der Spinde
Maße Blende liegend (LxB): ca. 47 x 550 cm, Untersichtverkleidung
Maße Blende stehend (LxB): ca. 550 x 110 cm; Deckenschürze mit UK
Maße UK höhe und tiefe : ca.110 x 60 cm

>>> 337-DE 654 Gard.-OG

2 St EP ..... GP .....

07.04.02.2 **HPL seitlich Garderobennische**

wie vorherige Positon jedoch, seitliche Verkleidung der Garderobennische mit offener Stirnkante als sichtbarer Abschluss mit Schattenfugenanschluss

Ausführung wie folgt:

2x Maße Blende stehend (LxB): ca. 300 x 45 cm

Befesitgung an Trockenbauwand und Stahlbetonwand

6 m² EP ..... GP .....

Summe Abschnitt 07.04.02

PIC OG1 und OG2, Netto: .....

118	**LV**	**Schreinerarbeiten konstruktive Einbauten SAVE_461_2026**
07	Titel	Garderoben
07.04	Bereich	HPL Verkleidung für Bauseitge Spinde/Garderobe

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Summe Bereich 07.04

HPL Verkleidung für Bauseitge Spinde/Garderobe, Netto: .....

zzgl. MwSt. (19,0 %): .....

Gesamtsumme, Brutto: **.....**

Summe Titel 07

Garderoben, Netto: .....

zzgl. MwSt. (19,0 %): .....

Gesamtsumme, Brutto: **.....**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

08 Titel Thinkthanks

08.01 Bereich Thinkthank

Systembeschreibung Thinktank

Einbautisch, gem. Systembeschreibung Einbaumöbel

jedoch

- Einbau Schreibtisch
- Sitzlandschaft

Einzel Arbeitstische und Sitzlounge die Thinkthanks gemäß den Zeichnungen der Anlage beschrieben. Diese sind zu fertigen, zu liefern und zu montieren.

Die Tische bestehen jeweils aus zwei scheibenartigen Füßen als Tischbein in einer Gesamtstärke von 70mm und Tischplatten von 70mm bei den Sitztischen und 70 mm bei den Stehtischen.

Die Einzelgröße ist im Positionen beschrieben.
Alle Fronten, sichtbaren Flächen und sichtbare Kanten in Eiche HPL Holzoptik.
Die Schreibtischplatten gemäß Zeichnung mit eingelassenem Tischlinoleum Farbe Olive nach erforderlicher Bemusterung.

Sämtliche Bohrungen oder Aussparungen für diese Dosen sind in die Position der Tische einzukalkulieren.

>>> *337-DE 656 Think-Tank BTA*
337-DE 657 Think Tank PC

08.01.1 Einzel Schreibtisch,1,60x60

Einzelarbeitstisch gemäß Systembeschreibung Tischelemente bestehend aus einem Arbeitsplatz

Höhe: ca. 750 mm
Länge: ca. 1600 mm
Breite/Tiefe: ca. 600 mm

inkl. sämtliche Aussparung für Installationen

1 St EP ..... GP .....

Übertrag: .....

118	**LV**	**Schreinerarbeiten konstruktive Einbauten SAVE_461_2026**
08	Titel	Thinkthanks
08.01	Bereich	Thinkthank

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

08.01.2 **Tischleuchte**

Tischleuchte zu vorbeschriebenne Arbeitstisch in L-Form, drehbar, schwenkbarer Kopf. Befestigung an Tischplatte mit Hülse und Klemmplatte. Ausführung:
LED, 6W, 2700K, 500lm, 700mA, EEI = A++–A, inkl. Leuchtmittel

Farbe: Pulverbeschichtet RAL 9006, silber
Maße (LxBxH): ca. 40 x 5 x 45 cm

1 St EP ..... GP .....

08.01.3 **Eingelassene Steckdose**

Lieferung und fachgerechte Montage einer klappbaren 3 er Einbausteckdose für den Einbau in Tischplatten, einschließlich aller erforderlichen Ausschnitte, Anpassarbeiten und Befestigungsmittel.
Ausführung als versenkbare bzw. klappbare Steckdoseneinheit mit hochwertiger Oberfläche, passend zur Tischkonstruktion. Bei Nichtgebrauch ist die Einheit flächenbündig bzw. platzsparend zu schließen.
Ausstattung gemäß Planung mit erforderlichen Strom- und Anschlussmöglichkeiten (z. B. Schutzkontaktsteckdosen, USB-/Datenanschlüsse) einschließlich Anschlussleitung, Zuleitung, Befestigungsmaterial und sämtlichen Montagehilfsmitteln.
Die Ausführung hat maßhaltig, sauber und optisch hochwertig zu erfolgen. Sämtliche Anschlüsse, Übergänge und Einbaubereiche sind fachgerecht herzustellen.

1 St EP ..... GP .....

08.01.4 **Modulares Hockersystem, Ecksitz**

Liefern und montieren einer tansformierbares modulares Hockersystem Sitzgelegenheit, Systembeschreibung und Ausführungsplanung. Inklusiv Verbindungsstücke.

Gestell aus Sperrholz. Rückenlehne in aus Sperrholz, Spanplatte und Metallrohr.

Hocker für Ecksituation mit Rückenlehne auf beiden seiten.

Material Bepolsterung: Schaumstoff
Stoffklasse 2-3: Hochwertig gemäß Angabe der AG.
Farbe Bepolsterung: Grünton nach Bemusterung/ Angabe des Architekten

Maße breite Thinkthank innen. **Maße (LxBxH)**: ca. 163 x 45 x 250 cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

118	**LV**	**Schreinerarbeiten konstruktive Einbauten SAVE_461_2026**
08	Titel	Thinkthanks
08.01	Bereich	Thinkthank

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	.....
	Fabrikat: [Nabutas Jazz Chill Out] oder gleichwertig. **Maße (LxBxH)**: ca. 60 x 60 x 65 cm Sitzhöhe: ca. 45 cm Sockelhöhe: ca. 5 cm	**6 St**	EP	GP .....
08.01.5	**Modulares Hockersystem, Mittelmöbel** wie vorherige Position, jedoch Mittelmöbel mit Rückenlehne. Hocker für Mittlere Sitzsituation mit Rückenlehne auf gesamt länge. **Maße (LxBxH)**: ca. 80 x 60 x 65 cm	**10 St**	EP	GP .....
08.01.6	**Ablagemöbelstück, 48cm** für die vorbeschriebene Hockersystem, passend zum System auf Maß gefertigt, der Geometrie von Sitzfläche und Rückenlehne folgend Ablageelement mit integriertem Steckdoseanschlüsse gemäß Systembeschreibung. Inklusiv Unterkonstruktion. Oberfläche:Holzwerkstoff Lackiert. Farbe: NCS 8500-N seidenmatt **Maße (LxBxH)**: ca. 48 x 60 x 65 cm	**1 St**	EP	GP .....
08.01.7	**Ablagemöbelstück, 28cm** wie vorherige Position, jedoch **Maße (LxBxH)**: ca. 28 x 60 x 65 cm	**2 St**	EP	GP .....

Summe Bereich 08.01

Thinkthank, Netto: .....

Summe Titel 08

Thinkthanks, Netto: .....

zzgl. MwSt. (19,0 %): .....

Gesamtsumme, Brutto: **.....**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

09 Titel Verkleidungen

09.01 Bereich Akustik Lamellenwand

09.01.01 Abschnitt Systembeschreibung

Systembeschreibung Lamellenakustikwand

Anforderung
Die im Folgenden beschriebenen Lamellen Akustikverkleidungen werden in unterschiedlichen Bereichen ausgeführt

- Sitzlandschaft Forum
- Speisesaal
- Bistro

Der erhöhte Koordinationsaufwand mit dem Gewerk Türbauer ist für eine reibungslose Zusammenarbeit sowie die Übermittlung und Abstimmung der erforderlichen Angaben zu den bauseitigen Türen auf Grundlage der Werk- und Montageplanung des Gewerks Schreiner in die entsprechenden Positionen einzukalkulieren.

Aufbau
Die Akustikplatten bestehen aus einer geeigneten Trägerplatte mit rückseitig aufkaschiertem schwarzem Akustikvlies. Die Platten sind mit einer Nut- und Kammverbindung an den Längskanten sowie geraden, unbeschichteten Kopfkanten ausgeführt.

Befestigung
Die Befestigung erfolgt verdeckt mittels geeigneter Befestigungsmittel, z. B. Befestigungsklammern, Druckluftnagler oder Schraubkrallen, entsprechend dem jeweiligen Plattensystem und den Herstellervorgaben.

Oberfllächen
Echtholzfunieroberfläche, Eiche, klar lackiert
HPL Verkleidung, Uni-Farbe
Rückseite Vlies: Schwarz

Ausführung der Oberflächenbehandlung (Lackierung) mit systemabgestimmten Produkten.

Sockel und Dechenanschluss
Sockelleiste und Deckenanschlussleiste ca. 3 cm, nach hinten versetzt ohne Lamellen.
An Bodenbelag aus Linoleum, Werkstein, gegen aufsteigendes Wasser (Wischwasser) mit nicht sichtbarem Dichtungsprofil abgesperrt
Oberfläche und Farbe Schwarz, als Schattenfugenanschluss

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Fronten akustisch wirksam
Soweit "akustisch wirksam" gefordert:
Fronten (HPL oder Furnier) mit Absorption nach EN11654
aw **0,85**

Bei Drehtüren Vordereseite wie Rückseite gleich ohne Akustikflies.
Bei Blenden einseitig mit Akustikvlies schwarz.

Brandverhalten
Soweit in den Positionen die Anforderung "schwerentflammbar" gefordert ist: Baustoffklasse: schwerentflammbar B1 oder B-s2, d0 (nach EN 13501-1); im Verbund geprüft

siehe Detailplan: ***337-DE-669, DE-660***

Nur Textinformation - Abschnitt 09.01.01

Systembeschreibung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

09.01.02 Abschnitt Forum

09.01.02.1 **Akustikwand**

Lieferung und Montage Akustikwandverkleidung mit einem durchgängigen Erscheinungsbild, gem. Systembeschreibung.

Ausführung einschließlich einer erforderlichen Unterkonstruktion nach statisch, konstruktiver Anforderung mit einer Gesamtkonstruktionstiefe von ca. 250 mm, einschließlich aller notwendigen Befestigungs-, Anschluss- und Ausgleichselemente.

Die Akustikwand ist flucht- und lotgerecht sowie maßhaltig herzustellen. Sämtliche sichtbaren Oberflächen, Kanten, Übergänge und Anschlüsse sind sauber und hochwertig auszuführen. Erforderliche Zuschnitte, Anpassungen an angrenzende Bauteile sowie Ausbildungen an Ecken, Laibungen, Durchdringungen und Anschlüssen sind in den Einheitspreis einzukalkulieren. Sockelleiste und Deckenanschluss siehe Systembeschreibung.

Aller erforderlichen Montage- und Anpassarbeiten zur vollständigen und funktionsfähigen Herstellung der Akustikwand.

Lamelle: Fuge ca. 3mm, Achsabstand 16mm
sichtbare Lochflächenanteil = ca. 12,5%
Dämmung: 30 mm
Trägerplatte: Trägerplatte MDF FF.
Beschichtung Oberfläche: Eiche, klar lackiert
Unterkonstruktionbreite: ca. 25 cm
Plattenticke: ca. 16 mm
Befestigung: Trockenbau und Rohbau
akustischkwirksam = aw 0,85
Raumhöhe = 6,9 m
Brandschutz = schwerentfammbar im verbund geprüft.

Erschwerte Montage im Treppenbereich, die ggfs. erfoderlichen Arbeitsgerüste sind hier einzukalkulieren.

>>> 337-DE 669 Forum Sitzlandschaft

49 m² EP ..... GP .....

09.01.02.2 **Akstikwand seitlich**

Wie vorbeschriebene Position der zweigeschossigen Akustikwandverkleidung, jedoch als seitliche Fortführung der Wandverkleidung. Die Verkleidung wird um die Ecke bis zur Tür geführt und dient zugleich der vollständigen Verkleidung der angrenzenden Stütze. Die Befestigung erfolgt an der vorhandenen Trockenbaukonstruktion. Ausführung bei einer

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

lichten Raumhöhe von ca. 3,00 m mit entsprechend reduzierter Unterkonstruktionstiefe, einschließlich zweier Eckausbildungen und sämtlicher erforderlicher Befestigungs- und Anschlussarbeiten.

Abwicklungen:
Abwicklung 1 Maße (LxH): ca. 60x300
Abwicklung 2 Maße (LxH): ca. 260x300

Unterkonstruktionaufbau = ca. 2cm tief

10 m² EP ..... GP .....

09.01.02.3 **Zulage Zuschnitt Treppe**

Zusätzlicher, passgenauer Zuschnitt und Anpassung der Akustikpaneele im Bereich von Treppenläufe und Treppenpodesten entsprechend dem vorhandenen Treppenverlauf und den örtlichen Gegebenheiten.
Einschließlich erforderlichem Aufmaß, Anzeichnen, fachgerechtem Zuschneiden der Akustikpaneele, Herstellen der erforderlichen Schräg- und Gehrungsschnitte sowie Anpassen der Platten an Treppenstufen, Steigungen und Anschlüsse.
Schnittkanten sind fachgerecht und entsprechend den Anforderungen des jeweiligen Plattensystems auszuführen.
Die Arbeiten sind unter Berücksichtigung des Fugenbildes, der Nut- und Kammverbindungen sowie der verdeckten Befestigung auszuführen. Verschnitt und Materialverluste infolge der erforderlichen Anpassungsarbeiten sind einzukalkulieren.

25 St EP ..... GP .....

09.01.02.4 **Mehrkosten Revisionsöffnung bis 1m²**

Zulage zur Herstellung von Revisionsöffnungen innerhalb der Akustikwandverkleidung einschließlich erforderlicher Ausschnitte, Anpassungen und passgenauer Integration in die bestehende Wandkonstruktion.
Ausführung mit verdeckten Rahmenkonstruktionen sowie wieder lösbar ausgebildeten Revisionsklappen bzw. -elementen, abgestimmt auf das vorhandene Akustikwandsystem. Sichtbare Oberflächen in gleicher Ausführung und Qualität wie die angrenzende Wandverkleidung in Eiche.
Inklusive aller erforderlichen Unterkonstruktionen, Befestigungsmittel, Anpassarbeiten, Ausbildungen von

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Anschlüssen und Fugen sowie sämtlicher Nebenleistungen zur fachgerechten und optisch einwandfreien Herstellung.
Abrechnung je Stück Revisionsöffnung,
Abschließbar

Revisionsgrößen bis 1m2

6 St EP ..... GP .....

09.01.02.5 **Handlauf**

Handlauf, Hartholz, Eiche, d= ca.30 mm, endbehandelt, auf beschichtete Stahlkonsole geschraubt,
seitlich an Wandakustik befestigt (keine sichtbare Verschraubung an das Flächengeländer zulässig)
oder mittels Wandkonsole an Stahlbetonwand montiert.
(Verstärkung gesonderte Position)

Verlauf der Knickungen der Oberkante des Geländers, dies ist einzukalkulieren.

Zur Leistung hierbei gehören alle erf. Ecken, Biegungen, und das Verbinden aller Einzelsegmente zu einem Ganzen.
Keine offenen Stöße des Handlaufs.

- Eckausbildungen (nicht die oben beschriebenen Knickungen) und und besondere Ausbildung von Start- und Endpunkten in gesonderter Position.

Wandabstand: ca. 60 mm
Stahlkonsolen Oberfläche: Stahl, beschichtet in Salbeigrün.
Angabe AG.

9 m EP ..... GP .....

09.01.02.6 **Mehrkosten Verstärkung UK handlauf**

Mehrkosten Verstärkung UK Handlauf. Liefern und montieren einer geeigneten Verstärkung im Bereich der Handlaufbefestigung innerhalb der Akustikwandkonstruktion. Die Verstärkung ist so auszubilden, dass die Lasten aus dem Handlauf sicher in die Unterkonstruktion bzw. Rohwand eingeleitet werden. Der Handlauf wird an der Akustikwand befestigt und weist aufgrund des Abstands zur Rohwand einen entsprechenden Wandabstand auf. Die Verstärkung ist entsprechend der statischen und konstruktiven Anforderungen

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	.....
	sowie den Herstellerangaben der Wandkonstruktion auszuführen. Im Leistungsumfang enthalten sind sämtliche erforderlichen Materialien, Befestigungsmittel, Zuschnitte sowie alle Nebenleistungen für eine fachgerechte, betriebsfertige Ausführung.	**7 St**	EP	GP .....
09.01.02.7	**Gerundete 90°-Ecken, Handlauf wandseitig, Hartholz** Gerundete 90°-Ecken als Teil der vorbeschriebenen Handläufe, wandseitig.	**2 St**	EP	GP .....
09.01.02.8	**Startpunkt, Handlauf an Geländer, Hartholz** Start- oder Endpunkt des vorbeschriebenen Handlaufs, ausgerundet, mit zwei 90°-Ecken um Flächengeländer geführt mit weiterer 90° Ecke bis zum Boden geführt. Befestigumg des Handlaufs im UG am Boden.	**2 St**	EP	GP .....
Summe Abschnitt 09.01.02			**Forum, Netto:**	.....

118	**LV**	**Schreinerarbeiten konstruktive Einbauten SAVE_461_2026**
09	Titel	Verkleidungen
09.01	Bereich	Akustik Lamellenwand

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

09.01.03 Abschnitt Speisesaal

09.01.03.1 **Akustikwand h= 250cm**

wie Position 09.02.1 Akustikwand beschrieben, jedoch
mit offener Stirnkante als sichtbarer Abschluss mit
Schattenfunganschluss an Wand. Mit Aussparung Tapetentür.

- verdeckte Befestigung gem. Herstellerempfehlung
Ausgleichsspachtelung und Verklebung der Platten,
Versiegelung der Plattenstöße, farbgleich zu Plattenfarbe
gleichmäßiges Fugenbild,mit Schattenfugenanschlüssen an
Decken, Boden und seitliche An-/Abschlüsse, einschließlich
Untergrundvorberitung mit Egalisationsspachtel (Untergrund
min Q1)
oder nach Wahl AN
- mit Unterkonstruktion (UK), verdeckter Schraubbefestigung
ohne hinterlüftung nur Toleranzausgleich

Oberfläche: HPL; Eichenoptik
Höhe der Lamellen ca. 250cm
UK: ca. 2 cm tief

Einbauort: UG BTA

22,5 m² EP ..... GP .....

09.01.03.2 **Lamellenverkleidungan der Türe**

Mehrpreis für Lamellenverkleidung auf bauseits vorhandenen
Türen gemäß Ausführungsplanung.
Die Leistung umfasst das Anpassen, Ausrichten und
fachgerechte Befestigen der Lamellen auf den bauseitigen
Türblättern einschließlich aller, Befestigungsmittel, Zuschnitte,
Kantenbearbeitungen sowie der exakten Ausrichtung an das
angrenzende Lamellenbild.
Die Funktionsfähigkeit der Türen ist vollständig zu erhalten.
Sämtliche Beschläge, Fugen und erforderlichen
Bewegungsabstände sind zu berücksichtigen. Einschließlich
aller Nebenleistungen für eine fertige und mangelfreie
Ausführung.
Abrechnung: je Tür.

Abmaße LxH: ca. 101x220

1 St EP ..... GP .....

Übertrag: .....

118	**LV**	**Schreinerarbeiten konstruktive Einbauten SAVE_461_2026**
09	Titel	Verkleidungen
09.01	Bereich	Akustik Lamellenwand

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

09.01.03.3 **Lamelle Akustik, HPL, Holzoptik**

wie Position 09.03.1 beschrieben jedoch, drei Abwicklungen und zwei Eckverbindung.

Abwicklung 01 Maße (BxH): ca. 140 x 300 cm
(Revisionsöffnung gesonderte Position)
Abwicklung 02 Maße (BxH): ca. 140 x 300 cm (mit zwei Drehtüren gesonderte Positon)
Abwicklung 03 Maße (BxH): ca. 150 x 300 cm (unterbrechung durch die bauseitige Türe.

Plattenmaterial: Holzwerkstoffplatt mit HPL-Verkleidung
Farbe: Holzoptik, Eiche

13,5 m² EP ..... GP .....

09.01.03.4 **Mehrkosten Türen zur Revisionsöffnung, 2-Drehtüre, HPL Holzoptik**

Mehrkosten für die Ausführung einer flächenbündig integrierte Tapeten-Revisionstüranlage 2-flüglig in vorbeschriebenener Wandverkleidung mit hinter der Verkleidung liegendem Anschlagrahmen. Abschließbar gemäß Systembeschreibung

Die Ausführung erfolgt mit verdeckt liegenden, nicht sichtbaren Scharnieren. Hierfür können geeignete Möbelscharniere oder gleichwertige verdeckt liegende Scharniersysteme verwendet werden. Die Funktion der Revisionsöffnung ist dauerhaft sicherzustellen.
Die Zulage umfasst sämtliche erforderlichen Befestigungsmittel, Beschläge, Anpassungsarbeiten sowie die fachgerechte Montage und Justierung.

Oberfläche analog wie die Wandverkleidung Türausführung gemäß Systembeschreibung.
zwei Flügel je: Maße (LxH) = ca. 450 mm x 2500 mm

2 St EP ..... GP .....

09.01.03.5 **Mehrkosten Revisionsöffnung bis 1m²**

wie vorhergie Positon jedoch,

Revisionsgrößen bis 1m2

2 St EP ..... GP .....

Übertrag: .....

118	**LV**	**Schreinerarbeiten konstruktive Einbauten SAVE_461_2026**
09	Titel	Verkleidungen
09.01	Bereich	Akustik Lamellenwand

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

09.01.03.6 **Akustik-Lamelle über Sitzlounge**

wie Position 09.02.01 Akustikwand beschrieben, jedoch über der Sitzgelegenheit Position 05.07.

Maße:ca. 500x100 cm
Oberfläche: HPL - grün Farbauswahl Angabe AG
Tiefe UK: 2 cm

siehe Plan DE-660

5,6 m² EP ..... GP .....

Summe Abschnitt 09.01.03

Speisesaal, Netto: .....

118	**LV**	**Schreinerarbeiten konstruktive Einbauten SAVE_461_2026**
09	Titel	Verkleidungen
09.01	Bereich	Akustik Lamellenwand

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

09.01.04 Abschnitt Treppenhaus

09.01.04.1 **Wandverkleidung A1**

wie Position 09.02.1 Akustikwand beschrieben, einer mehrteiligen Türverkleidung, bestehend aus seitlichen Verkleidungselementen, Laibungsverkleidung, frontseitiger Verkleidung sowie oberer Blende (Oberblende).
Die Verkleidung ist passgenau an die vorhandene Türöffnung anzupassen und flucht- sowie lotgerecht zu montieren. Inklusiv Eck und Innenverbindungen.

nicht akustischwirksam

Baustoffklasse: nciht brennbar A1 nach DIN 4102 oder A2-s2, d0 nach DIN EN 13501;im Verbund geprüft

Abwicklung 2x Rahmbenblende (LxH): ca. 25x300 cm
Abwicklung 1x Seitlich an der Türe (LxH): ca. 120x75 cm
Abwichlung 1x Oberblende (LxH): ca. 140x300 cm
Abwichlung 2x Setlich der Laibung (LxH): ca. 90x300 cm

siehe Detailplan: ***337-DE-531***

50 m² EP ..... GP .....

09.01.04.2 **Wandverkleidung A1**

wie vorherige Position jedoch, ohne Oberblende über der Türe.

Türe im EG

Abwicklung 2x Rahmbenblende (LxH): ca. 25x300 cm
Abwicklung 1x Seitlich an der Türe (LxH): ca. 20x300 cm
Abwichlung 1x Hintere Blende (LxH): ca. 140x300 cm
Abwichlung 1x Setlich gegenüber Türe (LxH): ca. 155x300 cm

siehe Detailplan: ***337-DE-538***

EP ..... GP .....

Summe Abschnitt 09.01.04

Treppenhaus, Netto: .....

118	**LV**	**Schreinerarbeiten konstruktive Einbauten SAVE_461_2026**
09	Titel	Verkleidungen
09.01	Bereich	Akustik Lamellenwand

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Summe Bereich 09.01

Akustik Lamellenwand, Netto: .....

zzgl. MwSt. (19,0 %): .....

Gesamtsumme, Brutto: **.....**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

09.02 Bereich HPL-Wandverkleidung-Speiseausgabe

09.02.1 **Verkleidung Wandverkleidung, Ausgabe, verklebt, stehend**

Lieferung und Montage von Wandverkleidung - zum Einbau vor bauseitigem Trockenbau mit Gipsfaser- oder zementgebundenen Bauplatten - oder verputzten Porenbeton-Mauerwerkswänden, gemäß Systembeschreibung Einbaumöbel
als Rückwandverkleidung im Bereich der Küchennische, über bauseitigen Arbeitsflächen. Und hinter den Ausgaben.

Plattenmaterial:
HPL-Vollkernplatte, feuchtigkeitsbeständig, mit HPL -Schichtstoffbeschichtung, Anti-Fingerprint

Farbe: warmes grau, ähnl.RAL7030
Plattenstärke: min. 6mm

-verdeckte Befestigung gem. Herstellerempfehlung
Ausgleichsspachtelung und Verklebung der Platten,
Versiegelung der Plattenstöße, farbgleich zu Plattenfarbe
gleichmäßiges Fugenbild,mit Schattenfugenanschlüssen an Decken, Boden und seitliche An-/Abschlüsse, einschließlich Untergrundvorberitung mit Egalisationsspachtel (Untergrund min Q1)
oder nach Wahl AN

45 m² EP ..... GP .....

09.02.2 **Verkleidung Wandscheibe, dreiseitig-grau**

wie vorherige Position, jedoch dreiseitige Verkleidung der Wandscheibe.

Abwicklung 2x Seitenwand (LxH) = ca. 100x 250 cm
Abwicklung 1x Front (LxH) = ca. 40x250 cm

2,5 m EP ..... GP .....

09.02.3 **Verkleidung Stütze-grau**

wie vorherige Position, jedoch raumhohe, vollflächige Verkleidung an den Stützen.

Maße Stütze (30x30) cm
Raumhöhe: 2,50 - 3,00 m

7 St EP ..... GP .....

Übertrag: .....

118	**LV**	**Schreinerarbeiten konstruktive Einbauten SAVE_461_2026**
09	Titel	Verkleidungen
09.02	Bereich	HPL-Wandverkleidung-Speiseausgabe

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

09.02.4 **Verkleidung Fensterlaibung**
-grau

wie vorherige Position, jedoch an anbringen an Fensterlaibung

7,5 m EP ..... GP .....

09.02.5 **Zulage Schattenfugenprofil**

Zulage zu vorbeschriebenen Wandverkleidungen für Ausbildung von An- /Abschlußfugen mit sichtbaren Plattenstirnkanten (z.B. bei Wandanschluß) ausgeführt mit Schattenfugenprofil zur Abdeckung der Stirnseite und Abdeckung des Wandanschlusses, Farbe analog der jeweiligen Verkleidung (diese Position gilt entsprechend für verschiedene Farben)

Abrechnung als Mehrpreis zu Wandbekleidung

20 m EP ..... GP .....

09.02.6 **Zulage Eckprofil**

Zulage zu vorbeschriebenen Wandverkleidungen für

Ausbildung von Außenecken mit Edelstahl-Vierkant-Profil 90° mit Laschen direkt auf Wand befestigt, inkl Fugenversiegelung zu den angrenzenden Verkleidungsplatten.

20 m EP ..... GP .....

09.02.7 **Zulage Eckprofil, farbig**

Zulage zu vorbeschriebenen Wandverkleidungen für

Ausbildung von Außenecken mit Edelstahl-Vierkant-Profil 90° wie vorbeschrieben, jedoch
Farbe analog der jeweiligen Verkleidung (diese Position gilt entsprechend für verschiedene Farben)

20 m EP ..... GP .....

09.02.8 **Zulage Ausschnitte**

Zulage zu vorbeschriebenen Wandverkleidungen für

Ausschnitte im Bereich von Elektrodosen, Rohrdurchführungen etc.

Hier wird intensives Hand-in-Hand-Arbeiten mit dem Gewerk ELT erforderlich, dies ist hier einzukalkulieren.

10 St EP ..... GP .....

Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

09.02.9 **Verkleidung Sturzverkleidung Ausgabe, verklebt, liegend,-moosgrün**

wie vorherige Position 09.02.01, jedoch liegend im Sturzbereich Oberlfäche in hochwertige Optik. Inklusiv UK für die Befestigung stehend.

Breite der Verkleidung ca. 45 cm liefern und montieren. Inklusiv Befestigung an die Vertikal stoßende Vertikale HPL-Platte. Passend zu den vertikalen Platten die Fugen ausrichten.

Die Kleinteiligkeit ist zu berücksichtigen.

Plattenmaterial:
HPL-Vollkernplatte, feuchtigkeitsbeständig,

Oberfläche:
- sehr matt, samtig- weiche Haptik
- gerine sichtbarkeit von Fingerabdrücken
- Hochwertig, ruhige Optik mit geringer Lichtreflexion
- Lichtechtkeit
- Mikrokratzer teilweise thermisch regenerierbar

Farbe: Moosgrün. Angabe AG

15 m² EP ..... GP .....

09.02.10 **Verkleidung Stutzverkleidung Ausgabe, stehend-moosgrün**

wie vorherige Position, jedoch stehen an den liegenden angeschlossen.

Höhe: 40 cm

7 m² EP ..... GP .....

09.02.11 **Kopie von Verkleidung Wandscheibe, vierseitig, moosgrün**

wie vorherige Position, jedoch vierseitige Verkleidung der Wandscheibe.

Abwicklung 2x Seitenwand (LxH) = ca. 130x 250 cm
Abwicklung 2x Front (LxH) = ca. 55x250 cm

3,6 m EP ..... GP .....

09.02.12 **Mehrkosten gerundete Eckausbildung, liegende Platten, Bistro**

mehrkosten für die Herstellung der rundung an den Ecken im Sturzbereich.

je Eckausbildung 2 Rundungen,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

118	**LV**	**Schreinerarbeiten konstruktive Einbauten SAVE_461_2026**
09	Titel	Verkleidungen
09.02	Bereich	HPL-Wandverkleidung-Speiseausgabe

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	.....
	Radius ca. : innen: 68 cm; außen: 118 cm *siehe Detailplan:* ***337-DE-468***	**1 St**	EP	GP .....
09.02.13	**Mehrkosten gerundete Eckausbildung, liegende Platten, Speiseausgabe** wie vorherige Positions jedoch, eine Eckausbildung in rund. Radius ca. : außen: 53 cm *siehe Detailplan:* ***337-DE-468***	**2 St**	EP	GP .....
09.02.14	**Zulage Ausschnitte Leuchten Sturz, 30 Ø cm.** Zulage zu vorbeschriebenen Wandverkleidungen für liegend Ausschnitte für Leuchte. Bis zur 30 Ø cm Hier wird intensives Hand-in-Hand-Arbeiten mit dem Gewerk ELT erforderlich, dies ist hier einzukalkulieren.	**30 St**	EP	GP .....

Summe Bereich 09.02

HPL-Wandverkleidung-Speiseausgabe, Netto: .....

Summe Titel 09

Verkleidungen, Netto: .....

zzgl. MwSt. (19,0 %): .....

Gesamtsumme, Brutto: **.....**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

10 Titel Zusätzliche Arbeiten

10.01 Bereich WC-Trennwand

SYSTEMBESCHREIBUNG WC-Trennwandanlagen

WC-Trennwandanlage

Vorderwand mit Türen und Urinal Zwischen-Trennwänden aus mit Spannplatten mit HPL-Beschichtung,verdeckte Stahlkonstruktion, mindestens 30 mm stark.

Vorderfront in flächenbündiger Ausführung.

Alle Kanten sind gegen aufsteigendes Wasser auszubilden.

Alle sichtbaren Kanten sind mit 3mm ABS-Kanten auszuführen - farbgleich zu Front

Falls erforderlich ist ein Edelstahl- oder Aluminiumprofil zur Aussteifung als oberer Abschluß vorzusehen - kantige Optik (nicht stark gerundet oder oval)

Türen, in Notfällen von außen öffenbar.

Oberfläche:
Schichtstoff-Dekor einfarbig nach Angabe Referenzfarbton in Position

Wandanschluß:
Anschluß an bauseitige Wände mit eingreifendem Edelstahl-Profil als Schattenfuge auf gesamter Höhe zur Aufnahme von Bautoleranzen

Schloss:
WC-Schloss mit Notöffnung von außen, mit Schlitz (nicht Imbus oder Vierkant)

Einhandgarnitur für WC-Trennwände. Ausführung als Einhandgarnitur Garnitur mit integrierter Frei-/Besetzt-Anzeige oder Drücker je nach Hersteller Angabe.
Material: Aluminium.
Inklusive aller Befestigungselemente und Montagematerial.
Funktion: Einfache und sichere Einhandbedienung mit zuverlässigem Schließmechanismus.

Füße:
Edelstahl, höhenverstellbar

Bänder: Rollenband Edelstahl, mit selbstschließender Funktion eingelassene (nicht aufgesetzte) Bandlaschen

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Übertrag: .....

Ausstattung: je Kabine 2 Haken an Tür bandseitig, Edelstahl

Anlagenhöhe:
ca. 2,00 m Raumhoch inkl.10-15 cm Bodenfreiheit

10.01.1 **WC-Trennwandanlage, 1 Türen**

WC-Trennwandanlage gem Systembeschreibung, jedoch:

Vorderwand mit 1 Türen und Seitenwand Türen nach innen aufschlagend; mit einer Außsparung (bxh) ca. 25 x 126 cm

Farbe Vorderfront/Seitenwand außenseitig:
Anthrazit/Graphitgrau ähnlich RAL 7024, bzw. NCSS7500-N
Farbe Vorderfront/Seitenwand innenseitig:
Hellgrau, ähnlich RAL 7035, bzw. NCS S200N
Farbe Trennwand beidseitig:
Hellgrau, ähnlich RAL 7035, bzw. NCS S200N

Herren WC
Wandanschlüsse:
2-seitig Trockenbauwand

Abmaße:

Vorderfront (Länge): ca.105 cm
Seitenwand (Länge): ca.185 cm

Einbauort: EG und OG1 -

>>> 337-DE 614 WC Herren EG&OG1

2 St EP ..... GP .....

10.01.2 **Zulage Konsole Kopfstütze, vorgezogene Montage**

Zulage zu vorbeschriebener-Trennwand für Hängekonsole an Rohdecke aus korrosionsgeschütztem (Beschichtung) MSH-Profil mit Kopf- und Fußplatte
für Kopfstützennanschluß der Trennwand

mit vorgezogener Montage zu Hauptleistung einschl. separater Anfahrt: Einbau vor bauseitigem Abhangdeckeneinbau

Höhe Abhangdecke: ca. 940 mm

2 St EP ..... GP .....

Übertrag: .....

118	**LV**	**Schreinerarbeiten konstruktive Einbauten SAVE_461_2026**
10	Titel	Zusätzliche Arbeiten
10.01	Bereich	WC-Trennwand

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

10.01.3 **Seitenwand Sanitärbereich**

wie vorherige Position jedoch, als ein Seitenwand zur Trennung Waschbereich und Urinal.

Abstand vom Boden: ca 10-15 mm
Maße: ca.2000 x 700 x 20mm

2 Stk EP ..... GP .....

10.01.4 **Schamwand Sanitärbereich,**

WC-Trennwandanlage gem Systembeschreibung, jedoch:Wandpaneel/Schamwand.

Abstand vom Boden: ca 370mm

In den Fugen wird je eine Schamwand - aus gleichem Material - verdeckt liegend an zwei L-Schienen, welche zwischen den Platten montiert sind, befestigt. Die vorderen Platten sind in diesem Bereich entsprechend auszuklinken.
Maße: ca.850 x 500 x 18mm

Material: Holz-Schichtstoffplatte
Oberfläche HPL,Hellgrau, ähnlich RAL 7035, bzw. NCS S200N
Untergrund: geflieste Trockenbauwand,

2 Stk EP ..... GP .....

Summe Bereich 10.01

WC-Trennwand, Netto: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

10.02 Bereich Zusätzliche Arbeiten

10.02.1 **Flächenschutz Wand, HDPE-Grau**

Flächenschutz Wand im Innen liefern und montieren aus durchgefärbten HDPE-Platten auf Ortbetonwänden montiert mit Senkkopfschrauben und Dübeln, sichtbare Befestigung, inkl. Zuschnitt und Eckausbildungen mit Gehrungsschnitt (Stützenschutz in gesonderter Position)

Platten h=400mm, Stärke 20mm
Obere Kante ca.15° abgeschrägt
vorgebohrt Senkbohrung für Montage

Befestigungsmaterial A2 Schrauben mind. 4 Stk. je lfm

Farbe: ähnlich RAL 7037

120 m EP ..... GP .....

10.02.2 **Mehrpreis für Montage, Fliesen**

Mehrpreis für Montage auf bauseitig gefließen Flächen

20 m EP ..... GP .....

10.02.3 **Flächenschutz Stützen 400/20mm, HDPE- Grau**

Flächenschutz im Innen- und überdachten Außenbereich liefern und montieren aus HDPE-Platten wie vorbeschrieben jedoch 4-seitig an Stahlbetonstützen (Ortbeton) ca. 300/300mm bis 350/350mm
inkl. Zuschnitt und stumpfen Eckausbildungen

Höhe: 400mm

Abrechnung je Stütze (ca. 1,4 lfm)

Farbe: ähnlich RAL 7037

2 Stk EP ..... GP .....

10.02.4 **Anschlüsse, versiegelt**

Dauerelastische Fugenversiegelung zu vorbeschriebenen Wandverkleidungen und Einbauelementen für Ausbildung von Anschlußfugen als Sichtfuge mit sauberem linearen Abkleben

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

z.B. an Türzargen, bauseitige Hohlkehlsockel, der bauseitigen Sichtbetonfläche, Alutürprofile, Betonwerksteinboden, etc. mit dauerelastischer Fugenversiegelung, farbgleich zu Plattenmaterial.(diese Position gilt entsprechend für verschiedene Farben)

300 m EP ..... GP .....

10.02.5 **Bohrungen**

Sämtliche Bohrungen oder Aussparungen für Dosen oder Lichtauslässe für bausseitige ELT Einbau und nicht bauseitige Einfassungen. Auf unterschiedlichen Verkleidungen wie zum Beispiel: Holzwerkstoff mit HPL-Verkleidung, Akustikwand Lamelle, Akustikwand mit Lamelle mit Brandschutz Anfoderung, Lackierte Oberflächen, Akustikvlies und so weiter

15 St EP ..... GP .....

10.02.6 **Kabeldurchführungen in Tischen**

Kabeldurchführung in Tischen und Arbeitsplatten vorbeschriebener Einbaumöbel.

20 m EP ..... GP .....

10.02.7 **Einfassung**

Lieferung und einbauen Metalleinfassung und Abdeckung und Bürstendurchlass, bis d =ca. 80mm

10 St EP ..... GP .....

10.02.8 **Bauteile mit Vlies schützen**

Bauteile wie Türen und Tore einschließlich der Zargen zum Schutz der werkseitig endbeschichteten Oberfläche mit Vlies abkleben, inkl. Beseitigung der Abdeckmaterialien nach Aufforderung durch den AG/Architekt, die zugehörige Anfahrt ist einzukalkulieren.
Ziel ist Schutz der beschichteten Hauptflächen vor Kratzern und Flecken.
Die Türflügel sind öffenbar zu halten.

Zur Abrechnung kommen nur besondere Leistungen gem. VOB/C, Ausführung nur nach Abstimmung mit der Bauleitung.

75 m² EP ..... GP .....

Übertrag: .....

118	**LV**	**Schreinerarbeiten konstruktive Einbauten SAVE_461_2026**
10	Titel	Zusätzliche Arbeiten
10.02	Bereich	Zusätzliche Arbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten sind nur nach vorheriger Absprache mit der Bauüberwachung zulässig. Der Nachweis ist tageweise getrennt zu führen und der Bauüberwachung täglich in doppelter Fertigung zur Prüfung und Anerkennung vorzulegen. Zuschläge für Meister- und Vorarbeiter sowie später geltend gemachte Ansprüche werden nicht anerkannt.

Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschließlich vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten (Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und dgl.), sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden. Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet. Bauvorarbeiter oder dgl. (Berufsgruppe II).

Die Stundenverrechnungssätze verstehen sich einschl. aller Zulagen, Auslösungen etc. und notwendigen Werkzeugen und Kleingeräten bis 5.000 Watt.

10.02.9 **Stundensatz Facharbeiter**

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfaßt sind und die gegen Nachweis zur Ausführung kommen:
- Facharbeiter

25 h EP ..... GP .....

10.02.10 **Stundensatz Helfer**

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und die gegen Nachweis zur Ausführung kommen:
- Helfer

25 h EP ..... GP .....

Summe Bereich 10.02

Zusätzliche Arbeiten, Netto: .....

Summe Titel 10

Zusätzliche Arbeiten, Netto: .....

zzgl. MwSt. (19,0 %): .....

Gesamtsumme, Brutto: .....

LV-Zusammenfassung

118 LV Schreinerarbeiten konstruktive Einbauten SAVE_461_2026

Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	**Titel**	**Vorbemerkung**	3	nur Textinformation
02	**Titel**	**Baustelleineinrichtung**	11	.....
02.01	Bereich	Baustelleneinrichtung	11	.....
03	**Titel**	**Systembeschreibung**	13	nur Textinformation
03.01	Bereich	Systembeschreibung	13	nur Textinformation
04	**Titel**	**Sitzlandschaft**	17	.....
04.01	Bereich	Systembeschreibung Sitzstufe	17	nur Textinformation
04.02	Bereich	Sitzlandschaft	18	.....
04.03	Bereich	Hochtisch als Abschluss	22	.....
05	**Titel**	**Mittelbox Bistro**	24	.....
06	**Titel**	**Teeküchen**	29	.....
06.01	Bereich	Systembeschreibung Teeküche	29	nur Textinformation
06.02	Bereich	Teeküche EG; OG1; OG2	30	.....
07	**Titel**	**Garderoben**	35	.....
07.01	Bereich	Garderobe EG BTA	35	.....
07.02	Bereich	Garderobe UG BTA Speisesaal	39	.....
07.03	Bereich	Garderobenwand PIC EG	42	.....
07.04	Bereich	HPL Verkleidung für Bauseitge Spinde/Garderobe	45	.....
07.04.01	Abschnitt	PIC EG	45	.....
07.04.02	Abschnitt	PIC OG1 und OG2	47	.....
08	**Titel**	**Thinkthanks**	49	.....
08.01	Bereich	Thinkthank	49	.....
09	**Titel**	**Verkleidungen**	52	.....
09.01	Bereich	Akustik Lamellenwand	52	.....
09.01.01	Abschnitt	Systembeschreibung	52	nur Textinformation
09.01.02	Abschnitt	Forum	54	.....
09.01.03	Abschnitt	Speisesaal	58	.....
09.01.04	Abschnitt	Treppenhaus	61	.....

LV-Zusammenfassung

118 LV Schreinerarbeiten konstruktive Einbauten SAVE_461_2026

Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
09.02	Bereich	HPL-Wandverkleidung-Speiseausgabe	63	.....
10	**Titel**	**Zusätzliche Arbeiten**	67	**.....**
10.01	Bereich	WC-Trennwand	67	.....
10.02	Bereich	Zusätzliche Arbeiten	70	.....

Summe LV 118 Schreinerarbeiten konstruktive Einbauten SAVE_461_2026

	Angebotssumme, Netto:	EUR	.....
Stempel	zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR	.....
..... Anbieter - Unterschrift	**Angebotssumme, Brutto:**	EUR	**.....**