

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	13098	SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie
LV:	06	Innenputz

Allgemeine Vorbemerkungen

1. Projektorganisation

1.1 Allgemein

Die Beteiligten werden wie folgt bezeichnet:

Auftraggeber (AG)

Auftragnehmer (AN)

1.2 Projektleiter, Fachbauleiter

Der AN hat einen verantwortlichen deutschsprachigen Projektleiter bzw. Fachbauleiter und dessen Vertreter für seine Gewerke schriftlich zu benennen, die während der Ausführungszeit des AN die Planung, Bestellung und Durchführung der eigenen Leistungen überwachen, koordinieren und als ständige Ansprechpartner für die Bauleitung des Auftraggebers zur Verfügung stehen. Von den benannten Fachbauleitern muss während der gesamten Ausführungszeit mindestens einer auf der Baustelle anwesend sein. Der AN bzw. dessen Fachbauleiter ist diesbezüglich auch für alle Leistungen verantwortlich, die er an Nachunternehmer vergeben hat. Ein Wechsel der Fachbauleitung ist dem AG unverzüglich mitzuteilen.

2. Projektbeschreibung

Lage des Baugrundstücks

Land: NRW

Stadt/Gemarkung: Eschweiler

Flur: 27

Flurstück: 403

Straße: Dechant-Deckers-Straße 8

Die Leistungsbeschreibung umfasst den Wiederaufbau und die Erweiterung der Urologie des St.-Antonius-Hospitals Eschweiler, welche durch das Hochwasserereignis 07/2021 stark beschädigt worden ist. Die Urologie wurde direkt nach dem Hochwasser nahezu vollständig entkernt und ist seitdem außer Betrieb.

Die Urologie befindet sich auf der Rückseite (Südseite) des Bettenhauses im Untergeschoss des Behandlungstrakts 2 (BH 2), eines zweigeschossigen Anbaus, der auf beiden Etagen über einen Verbindungsgang mit dem Bettenhaus verbunden ist. Vom Hochwasser betroffen war nur das Untergeschoss. Das Erdgeschoss des BH 2 ist und bleibt während der gesamten Baumaßnahme in Betrieb und ist nicht Bestandteil der Baumaßnahme. Lediglich einzelne technische Anlagen und Leitungen werden im Erdgeschoss ausgeführt.

Das UG von BH 2 ist ein Massivbau, errichtet 1970. Die Aufstockung um das EG erfolgte 2004. Das Erdgeschoss ist punktuell auf den tragenden Wänden des Untergeschosses aufgelagert. Vollflächig unterhalb des BH 2 liegen Kriechkeller.

Das Untergeschoss wird wesentlich umstrukturiert, ein Großteil der Innenwände sowie die nördliche Außenwand werden abgebrochen,

an

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Inhaltsverzeichnis

Projekt: 13098 **SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie**
LV: 06 **Innenputz**

Titel	Bezeichnung	Seite
	Allgemeine Vorbemerkungen.....	1
01.	Innenputzarbeiten.....	7
01.01.	Schutzmaßnahmen.....	7
01.02.	Vorbehandlung Untergrund.....	8
01.03.	Einbauteile.....	12
01.04.	Innenputzarbeiten.....	13
01.05.	Zulagen Raumhöhe 3,50 bis 5,10 m.....	15
02.	Stundenlohnarbeiten.....	17
02.01.	Stundenlohnarbeiten - Arbeitskräfte.....	17
02.02.	Maschinen.....	18
	Zusammenstellung.....	19

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	13098	SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie
LV:	06	Innenputz

dieser Stelle zwischen BH 2 und Bettenhaus wird die Urologie erweitert. Die Bestands-Bruttogrundfläche von ca. 800 m² wird um ca. 200 m² erweitert. Die Erweiterung wird als Massivbau aus Stahlbetonwänden und -decke ausgeführt. Auf dem Flachdach der Erweiterung werden die Lüftungsgeräte sowie eine Pumpenarmaturengruppe angeordnet. Für Wartungsarbeiten erhält die Erweiterung an der Ostseite einen einläufigen Treppenturm. Wartungssteg / Unterkonstruktion der technischen Anlagen auf dem Dach sowie der Treppenturm werden als Stahl-Konstruktion ausgeführt. Die Erweiterung hat an der Nordseite eine Aussparung für die Stütze der Hubschrauber-Landeplattform, die über dem Bettenhaus ausgeführt ist.

Für Abtragung der Lasten aus dem Erdgeschoss sind neue Abfangungen erforderlich. Zusätzlich müssen zur Aussteifung des Gebäudes mehrere Wandkreuzverbände ausgeführt werden. Die Abfangungen mittels Trägern und Stützen sowie die Wandkreuzverbände werden weitestgehend als Stahlkonstruktionen ausgeführt, die brandschutztechnisch zu verkleiden sind.

Die Urologie erhält Büro-, Besprechungs-, Behandlungsräume, zwei OP's, eine Holding-Area und zwei Röntgenräume inkl. der erforderlichen Nebenräume. Der Verbindungsgang zum Bettenhaus wird als notwendiger Flur ausgebildet. Die Urologie wird aus zwei Nutzungseinheiten bestehen, die Trennwände und Türen zwischen diesen Nutzungseinheiten haben entsprechende Brandschutz-Anforderungen.

Die Fenster der Urologie wurden direkt nach dem Hochwasser ausgetauscht. Sie sollen weitestgehend erhalten bleiben. Die Bestandsaußenwände erhalten ebenso wie der Erweiterungsanbau eine WDVS-Fassade, die an das Dach oberhalb des Untergeschosses umlaufend anzuarbeiten ist.

Eschweiler befindet sich in Erdbebenzone 3, das Baugelände hat Baugrundklasse B, Untergrundklasse T. Die Bauteile müssen für die Erdbebenzone 3 entsprechende Zulassungen haben.

Der Außenbereich der Urologie wird an der West- und Südseite durch Schotter- und Asphaltflächen, an der Ostseite durch Pflasterflächen und an der Nordseite durch Rasen-, Schotter- und Rasengittersteinflächen gebildet. Das Gelände weist nur geringes Gefälle auf. Die Geländehöhe liegt umlaufend zwischen ca. 136,60 m und 137,20 m üNN.

3. Baustellenzufahrt /-einrichtung

3.1 Zufahrt zur Baustelle erfolgt von Westen über die Dechant-Deckers-Straße, von dort über die schmale Hospitalgasse südlich des Karnkenhausgeländes. Östlich von BH 2 liegt die Warenanlieferung des Krankenhauses, die dauerhaft freizuhalten ist. Firmenfahrzeuge dürfen auf dem Baugelände auf der Ost- oder Westseite der Urologie nur nach Absprache mit der örtlichen Bauleitung und zum kurzzeitigen Be- und Entladen in den im Baustelleneinrichtungsplan hierfür vorgesehenen Bereichen abgestellt werden.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 **SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie**
LV: 06 **Innenputz**

3.2 Material- oder Mannschaftscontainer können nur etwas abseits nordöstlich der Baustelle / östlich des Bettenhauses auf der Schotterfläche des früheren Hubschrauberlandeplatzes aufgestellt werden. Hier werden vom Bauherren Sanitärcontainer zur Verfügung gestellt. Die Flächen direkt an der Urologie sowie auf dieser Schotterfläche sind begrenzt. Das Aufstellen von Containern sowie größere Anlieferungen sind zwingend mit der Bauleitung und dem Bauherrn abzustimmen. Flächen und Zuwegung sind dem Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen.

3.3 Flucht- und Rettungswege, Feuerwehrezufahrten und alle notwendigen Zuwegung zu den vorhandenen Krankenhauseinrichtungen sind jederzeit freizuhalten. Privat-Kfz der Firmenmitarbeiter sind grundsätzlich außerhalb des Krankenhaus- und Baustellengeländes abzustellen. Bei Zuwiderhandlungen werden die Fahrzeuge kostenpflichtig abgeschleppt.

3.4 Auf dem Krankenhausgelände gilt für Baustellenfahrzeuge Schrittgeschwindigkeit. Rettungsfahrzeuge haben stets Vorfahrt. Dies ist insbesondere im Bereich der Ein-/Ausfahrt zur Hospitalgasse zu berücksichtigen.

3.5 Lieferungen sind dem AG und der Bauleitung anzumelden. Bei nicht angemeldeten Lieferterminen ist die Einfahrt und Anlieferung mit Abladen nur möglich, sofern die reguläre Baustellenabwicklung dies ohne Beeinträchtigung zulässt. Es besteht kein Anspruch auf eigenmächtig gesetzte Liefertermine der AN.

3.6 Die Bodenplatte des Untergeschosses liegt ca. auf gleicher Höhe des Geländes, die Urologie kann daher stufenlos erschlossen werden. Zugänge gibt es an der Ostseite und am Verbindungsgang an der Westseite. Im Zuge der Baumaßnahme wird ein zusätzlicher Zugang am Verbindungsgang zur Ostseite hergestellt. Der Zugang zum Bettenhaus ist während der Baumaßnahme aus hygienischen Gründen untersagt.

3.7 Oberhalb des Bettenhauses und des geplanten Anbaus liegt die Hubschrauberlandeplattform des Krankenhauses. Um den Hubschrauberkehr nicht zu beeinträchtigen, kann die Baustelle nur mit Mobilkränen bedient werden.

3.8 Das Beseitigen der vom AN verursachten Verschmutzungen aller beanspruchten Verkehrsflächen ist laufend durchzuführen. Die Baustelle ist arbeitstäglich aufzuräumen. Stoffe und Bauteile sind ordnungsgemäß zu sortieren und außerhalb der Verkehrswege auf den zugewiesenen Flächen zu lagern.

3.9 Bauseits werden Bauzaun, allgemeine Sicherungseinrichtungen, Baubeleuchtung der Hauptverkehrswege, Sanitärcontainer sowie je ein zentraler Baustrom- und Bauwasseranschluss zur Verfügung gestellt (siehe Baustelleneinrichtungsplan).

3.10 Seitens des AG werden Anschlussmöglichkeiten für Baustrom und Bauwasser zur Verfügung gestellt. Kosten für Strom und Wasser werden anteilig in Abzug gebracht.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	13098	SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie
LV:	06	Innenputz

Max. Anschlusswerte Baustrom: 400 V ; 16 A
 Leitung Bauwasser: 3/4" ; 4 Bar
 Verbindende Leitungen zwischen Übergabestelle und
 Verwendungsstellen hat der AN für sich selber vorzusehen, zu
 unterhalten und abzubauen.

3.11 Ein Sicherheitsdienst ist im Baustellenbereich nicht vorhanden.
 Der AN ist für den sachgemäßen Verschluss seiner Bauunterkünfte,
 Arbeitsgeräte, Materialien, usw. und deren Sicherheit alleinig
 verantwortlich.

4. Arbeitszeiten / Lärmschutz / Erschütterungen

4.1 Die Arbeiten sind bei laufendem Krankenhausbetrieb
 durchzuführen. Der Lage der Baustelle in einem Sondergebiet
 "Krankenhaus" und die Lage unterhalb einer laufenden
 Krankenhausstation ist in besonderer Weise Rechnung zu tragen.

4.2 Auf dem Gelände des St.-Antonius-Hospitals Eschweiler kann zu
 folgenden Zeiten gearbeitet werden:
 Kernarbeitszeit: Montags bis Samstag von 06.00 Uhr bis 20.00 Uhr
 Lärmintensive Arbeiten: 07.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis
 19.00 Uhr
 So.- und Feiertage: nur in Ausnahme in Abstimmung mit AG und
 Bauleitung

4.3 Auf dem Krankenhausgelände ist nach Möglichkeit nur mit
 geräuscharmen Baumaschinen zu arbeiten. Jegliche vermeidbaren
 Lärmquellen sind zu verhüten bzw. zu vermeiden.

4.4 Sollen Arbeiten ausgeführt werden, bei denen mit Vibrationen /
 Erschütterungen zu rechnen ist, sind diese mindestens 3 Werktage
 vorher bei dem AG anzumelden.

5. Sicherheit / SiGeKo

5.1 Für die Umsetzung der Baustellenverordnung ist seitens des AG
 ein bevollmächtigter Dritter eingesetzt. Die Eigenverantwortlichkeit
 des Unternehmers bezüglich der Einhaltung der UVV, ArbSchG,
 sowie
 sämtlicher Gesetze und Verordnungen sind hierdurch nicht berührt.

5.2 Die vom SiGeKo in Abstimmung mit den zuständigen Behörden
 verfasste und vom AG eingesetzte Baustellenordnung wird durch den
 AN anerkannt und im Auftragsfall Vertragsbestandteil.

5.3 Der AN hat Bauunfälle, bei denen Personen- oder Sachschaden
 entstanden ist, dem AG, der Bauleitung und dem SiGeKo
 unverzüglich mitzuteilen.

5.4 Jeder vor Ort tätige Mitarbeitende hat sich arbeitstäglich vor
 Arbeitsbeginn per Listeneintrag anzumelden.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie
LV: 06 Innenputz

6. Technische Norm- und Qualitätsmerkmale

6.1 Wird bei einer Position ein anderes als das ausgeschriebene Leitfabrikat angeboten, so ist das Produkt eindeutig zu bezeichnen und die Gleichwertigkeit mit Abgabe des Angebotes, durch Vorlage von Datenblättern, Prüfzeugnissen, etc., nachzuweisen.

6.2 Im Leistungsverzeichnis sind teilweise Positionen produktbezogen mit dem Zusatz "oder gleichwertig" ausgeschrieben. Macht der Bieter keine Angabe, gilt das im Leistungsverzeichnis genannte Fabrikat als angeboten.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 **SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie**
LV: 06 **Innenputz**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.	Innenputzarbeiten				
01.01.	Schutzmaßnahmen				
01.01.0010.	STLB-Bau: 04/2026 034 Schutzabdeck. Fenster Tür Folie D 0,3mm herstellen beseitigen Schutzabdeckung des Fensters und der Tür, einseitig, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, Stöße und Ränder verkleben, herstellen und beseitigen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	130,00	m2		
01.01.0020.	Schutzabdeck. Stahlrahmen Folie D 0,3mm herstellen beseitigen Schutzabdeckung der Stahlrahmen, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, Stöße und Ränder verkleben, herstellen und beseitigen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. Abrechnung erfolgt pro Ansichtsseite	140,00	m2		
01.01.0030.	STLB-Bau: 04/2026 034 Schutzabdeck. Bodenfläche Folie D 0,3mm herstellen beseitigen Schutzabdeckung der Bodenfläche, aus Beton, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, Stöße und Ränder verkleben, herstellen und beseitigen.	980,00	m2		
Summe 01.01.	Schutzmaßnahmen				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 **SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie**
LV: 06 **Innenputz**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

01.02. Vorbehandlung Untergrund

Ausführungsbeschreibung

Die nachfolgend beschriebenen Arbeiten werden an allen vorhandenen massiven Wänden aus Mauerwerk oder Stahlbeton ausgeführt, vor denen keine Vorsatzschale aus Trockenbau liegt. Die Deckenhöhe beträgt einheitlich bis ca. 4,0 m, jedoch wird der Wandputz nur bis ca. 20 cm oberhalb der Abhangdecken ausgeführt, dies entspricht gemäß Grundriss also einer Ausführungshöhe von ca. 2,80 m bis 3,30 m über OK Rohboden.

Zulagen Raumhöhe 3,50 bis 5,10 m Höhe:

Im Bereich der drei Technikräume (Technik SV/IT, Technik EDV/AV, BMUZ) ist der Putz bis zur Rohdecke zu führen, dies entspricht einer Ausführungshöhe von ca. 4,0 m über OK Rohboden.

Im Bereich aller Trockenbauwand-Anschlüsse ist der Putz streifenförmig bis zur Rohdecke zu führen, dies entspricht einer Ausführungshöhe von ca. 4,0 m über OK Rohboden.

Im Bereich der alten Technikzentrale, Achse D-E/3-4, ist für den Anschluss der Trockenbauwände der Putz streifenförmig bis zur höher gelegenen Rohdecke zu führen, dies entspricht einer Ausführungshöhe von ca. 5,10 m über OK Rohboden.

Die Zulagen werden im Ttel 01.05. aufgeführt/ abgerechnet.

01.02.0010. Untergrund reinigen Beton

Reinigen des Untergrundes aus Beton, von grober Verschmutzung, für Putzarbeiten, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, laden, entsorgen

210,00 m2

01.02.0020. Untergrund reinigen Mauerwerk

Reinigen des Untergrundes aus Mauerwerk, von grober Verschmutzung, für Putzarbeiten, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, laden, entsorgen

1.065,00 m2

01.02.0030. Untergrund reinigen Mauerwerk

Reinigen des Untergrundes aus Mauerwerk, von grober Verschmutzung und Entfernen von Heraklith-Dämmung, für Putzarbeiten, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, laden, entsorgen

60,00 m2

01.02.0040. STLB-Bau: 04/2026 023

Haftbrücke mineral. Innenwand Beton

Haftbrücke mineralisch, kunststoffvergütet, auf Innenwand, innen,

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 **SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie**
LV: 06 **Innenputz**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Untergrund Beton, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	195,00	m2		
01.02.0050.	STLB-Bau: 04/2026 023 Haftbrücke mineral. Decke Beton Haftbrücke mineralisch, kunststoffvergütet, auf Decke, innen, Untergrund Beton, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	15,00	m2		
01.02.0060.	STLB-Bau: 04/2026 023 Haftbrücke mineral. Innenwand Mauerwerk Haftbrücke mineralisch, kunststoffvergütet, auf Innenwand, innen, Untergrund Mauerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	1.065,00	m2		
01.02.0070.	Unebenheit Wand Gips-Putzm.B1 D 2-5mm Unebenheiten auf Wand, innen, ausgleichen mit Gips-Putzmörtel B1 DIN EN 13279-1, o. glw., Dicke über 2 bis 5 mm, Untergrund Beton, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. Die Position wird ausschließlich für lokal begrenzte Unebenheiten vergütet und ist nicht Bestandteil des Regelputzes	50,00	m2		
01.02.0080.	Unebenheit Wand Gips-Putzm.B1 D 2-5mm Unebenheiten auf Wand, innen, ausgleichen mit Gips-Putzmörtel B1 DIN EN 13279-1, o. glw., Dicke über 2 bis 5 mm, Untergrund Ziegelmauerwerk, von dem der frühere Putz nach dem Hochwasserereignis abgeschlagen worden ist, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. Die Position wird ausschließlich für lokal begrenzte Unebenheiten vergütet und ist nicht Bestandteil des Regelputzes	60,00	m2		
01.02.0090.	Unebenheit Wand Gips-Putzm.B1 D 5-10mm Unebenheiten auf Wand, innen, ausgleichen mit Gips-Putzmörtel B1 DIN EN 13279-1, o. glw., Dicke über 5 bis 10 mm, Untergrund Ziegelmauerwerk, von dem der frühere Putz nach dem Hochwasserereignis abgeschlagen worden ist, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 **SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie**
LV: 06 **Innenputz**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. Die Position wird ausschließlich für lokal begrenzte Unebenheiten vergütet und ist nicht Bestandteil des Regelputzes	250,00	m2		
01.02.0100.	Unebenheit Wand Gips-Putzm.B1 D 10-15mm Unebenheiten auf Wand, innen, ausgleichen mit Gips-Putzmörtel B1 DIN EN 13279-1, o. glw., Dicke über 10 bis 15 mm, Untergrund Ziegelmauerwerk, von dem der frühere Putz nach dem Hochwasserereignis abgeschlagen worden ist, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. Die Position wird ausschließlich für lokal begrenzte Unebenheiten vergütet und ist nicht Bestandteil des Regelputzes	205,00	m2		
01.02.0110.	Unebenheit Wand Gips-Putzm.B1 D 15-20mm Unebenheiten auf Wand, innen, ausgleichen mit Gips-Putzmörtel B1 DIN EN 13279-1, o. glw., Dicke über 15 bis 20 mm, Untergrund Ziegelmauerwerk, von dem der frühere Putz nach dem Hochwasserereignis abgeschlagen worden ist, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. Die Position wird ausschließlich für lokal begrenzte Unebenheiten vergütet und ist nicht Bestandteil des Regelputzes	70,00	m2		
01.02.0120.	STLB-Bau: 04/2026 023 Schlitz/Fehlstelle füllen Innenwand H bis 3,5m Gips-Putzm.B1 B 5 cm T 5 cm Schlitz/Fehlstelle füllen, in Innenwänden, innen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m, mit Gips-Putzmörtel B1, Schlitzbreite '5' cm, Schlitztiefe '5' cm.	88,00	m		
01.02.0130.	STLB-Bau: 04/2026 023 Schlitz/Fehlstelle füllen Innenwand H bis 3,5m Gips-Putzm.B1 B 10 cm T 7,5 cm Schlitz/Fehlstelle füllen, in Innenwänden, innen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m, mit Gips-Putzmörtel B1, Schlitzbreite '10' cm, Schlitztiefe '7,5' cm.	65,00	m		
01.02.0140.	STLB-Bau: 04/2026 023 Schlitz/Fehlstelle füllen Innenwand H bis 3,5m Gips-Putzm.B1 B 20 cm T 10 cm Schlitz/Fehlstelle füllen, in Innenwänden, innen, Arbeitshöhe der zu				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 **SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie**
LV: 06 **Innenputz**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	bearbeitenden Fläche bis 3,5 m, mit Gips-Putzmörtel B1, Schlitzbreite '20' cm, Schlitztiefe '10' cm.				
		37,00	m		
Summe 01.02.	Vorbehandlung Untergrund				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 **SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie**
LV: 06 **Innenputz**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.03.	Einbauteile				
01.03.0010.	STLB-Bau: 04/2026 023 An-Abschlussprofil Innenputz Kunststoff Lippe D 15mm An-/Abschluss im Innenputz mit Profil an Leibung, innen, aus Kunststoff, mit Lippe, für Putzdicke 15 mm.	218,00	m		
01.03.0020.	STLB-Bau: 04/2026 023 Kantenprofil Innenputz Stahl niro D 15mm Kante im Innenputz mit Kantenprofil an Leibung, innen, aus nichtrostendem Stahl, für Putzdicke 15 mm.	380,00	m		
01.03.0030.	Putzbewehrung Gittergewebe alkalibest. Innenwand Putzbewehrung aus Gittergewebe, alkalibeständig, auf Innenwand, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. Ausführung im Bereich von Materialwechseln im Untergrund, Anschlussfugen altes-neues Mauerwerk.	250,00	m2		
01.03.0040.	STLB-Bau: 04/2026 023 Putzträger Rippenstreckmetall Stahl niro Spannweite bis 500mm Schlitz innen Putzträger aus Rippenstreckmetall aus nichtrostendem Stahl, freitragend gespannt, Spannweite bis 500 mm, für Überdeckung von Schlitzten, innen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	190,00	m		
Summe 01.03.	Einbauteile				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie
LV: 06 Innenputz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

01.04. Innenputzarbeiten

Ausführungsbeschreibung

Die nachfolgend beschriebenen Arbeiten werden an allen vorhandenen massiven Wänden aus Mauerwerk oder Stahlbeton ausgeführt, vor denen keine Vorsatzschale aus Trockenbau liegt. Die Deckenhöhe beträgt einheitlich bis ca. 4,0 m, jedoch wird der Wandputz nur bis ca. 20 cm oberhalb der Abhangdecken ausgeführt, dies entspricht gemäß Grundriss also einer Ausführungshöhe von ca. 2,80 m bis 3,30 m über OK Rohboden.

Zulagen Raumhöhe 3,50 bis 5,10 m Höhe

Im Bereich der drei Technikräume (Technik SV/IT, Technik EDV/AV, BMUZ) ist der Putz bis zur Rohdecke zu führen, dies entspricht einer Ausführungshöhe von ca. 4,0 m über OK Rohboden.

Im Bereich aller Trockenbauwand-Anschlüsse ist der Putz streifenförmig bis zur Rohdecke zu führen, dies entspricht einer Ausführungshöhe von ca. 4,0 m über OK Rohboden.

Im Bereich der alten Technikzentrale, Achse D-E/3-4, ist für den Anschluss der Trockenbauwände der Putz streifenförmig bis zur höher gelegenen Rohdecke zu führen, dies entspricht einer Ausführungshöhe von ca. 5,10 m über OK Rohboden.

Die Zulagen werden im Ttel 01.05. aufgeführt/ abgerechnet.

Standardbeschreibung Putz erhöhte Ebenheitsanforderung

Bei Ausführung der Arbeiten gelten die erhöhten Anforderungen an die Ebenheit DIN 18202 Tabelle 3 Zeile 7 oglw.

01.04.0010. Innenputz einlagig Innenwand Gips-Putzm.B7 D 15mm Q2 geglättet

Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 o. glw., auf Innenwand, aus Gips-Putzmörtel mit erhöhter Oberflächenhärte B7 DIN EN 13279-1, o. glw., Dicke 15 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), geglättet, übliche Beanspruchung, Farbton weiß, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.

1.260,00 m2

01.04.0020. Innenputz einlagig Decke Gips-Putzm.B7 D 15mm Q2 geglättet

Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Decke, aus Gips-Putzmörtel mit erhöhter Oberflächenhärte B7 DIN EN 13279-1, o. glw., Dicke 15 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), geglättet, übliche Beanspruchung, Farbton weiß, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 4,0 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Zulage Gerüst für Arbeiten oberhalb 4,0 m wird gesondert vergütet .

15,00 m2

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 **SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie**
LV: 06 **Innenputz**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.04.0030.	Innenputz einlagig Stütze Gips-Putzm.B7 D 15mm Q2 geglättet Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 o. glw., auf Stütze, rechteckig, 3-seitig, aus Gips-Putzmörtel mit erhöhter Oberflächenhärte B7 DIN EN 13279-1, o. glw., Dicke 15 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), geglättet, übliche Beanspruchung, Farbton weiß, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	25,00	m2		
01.04.0040.	Innenputz einlagig Leibung B 25 cm Gips-Putzm.B7 D 15mm Q2 geglättet Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 o. glw., auf Leibung, Breite Leibung '25' cm, aus Gips-Putzmörtel mit erhöhter Oberflächenhärte B7 DIN EN 13279-1, o. glw., Dicke 15 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), geglättet, übliche Beanspruchung, Farbton weiß, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	218,00	m		
Summe 01.04.	Innenputzarbeiten				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie
LV: 06 Innenputz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

01.05. Zulagen Raumhöhe 3,50 bis 5,10 m

Ausführungsbeschreibung

Die nachfolgend beschriebenen Arbeiten werden an allen vorhandenen massiven Wänden aus Mauerwerk oder Stahlbeton ausgeführt, vor denen keine Vorsatzschale aus Trockenbau liegt. Die Deckenhöhe beträgt einheitlich bis ca. 4,0 m, jedoch wird der Wandputz nur bis ca. 20 cm oberhalb der Abhangdecken ausgeführt, dies entspricht gemäß Grundriss also einer Ausführungshöhe von ca. 2,80 m bis 3,30 m über OK Rohboden.

Zulagen Raumhöhe 3,50 bis 5,10 m Höhe

Im Bereich der drei Technikräume (Technik SV/IT, Technik EDV/AV, BMUZ) ist der Putz bis zur Rohdecke zu führen, dies entspricht einer Ausführungshöhe von ca. 4,0 m über OK Rohboden.

Im Bereich aller Trockenbauwand-Anschlüsse ist der Putz streifenförmig bis zur Rohdecke zu führen, dies entspricht einer Ausführungshöhe von ca. 4,0 m über OK Rohboden.

Im Bereich der alten Technikzentrale, Achse D-E/3-4, ist für den Anschluss der Trockenbauwände der Putz streifenförmig bis zur höher gelegenen Rohdecke zu führen, dies entspricht einer Ausführungshöhe von ca. 5,10 m über OK Rohboden.

01.05.0010. Zulage zu verputzende Raumhöhe über 3,5 bis ca 4m, Wandputz

Zulage zu verputzende Raumhöhe über 3,5 bis ca 4m
Zulage auf die vorbeschriebenen Positionen für das Ausführen der Arbeiten im Bereich von Raumhöhen von 3,50 bis ca 4m.
Antransport, Aufbau, Vorhaltung über die Bauzeit der eigenen Leistungserbringung, Abbau und Abtransport evtl. erforderlicher Gerüstungen o. ä. sind mit dieser Zulageposition für alle Vorbehandlungen, Einbauteile und Innenputzarbeiten für die betroffenen Bereiche abgegolten. Abgerechnet wird nur die Fläche oberhalb von 3,50 m

Einbaubereich:
Technik SV/IT
Technik EDV/AV
BMUZ

3,50 m2

01.05.0020. Zulage Wandputz zu verputzende Raumhöhe über 3,5 bis ca 4m, streifenförmig 40 cm

Zulage zu verputzende Raumhöhe über 3,5 bis ca 4m, streifenförmig
Zulage auf die vorbeschriebenen Positionen für das Ausführen der Arbeiten im Bereich von Raumhöhen von 3,50 bis ca 4m, hier: streifenförmig im Anschlussbereich der Trockenbauwände, Streifenbreite bis ca. 40 cm. Antransport, Aufbau, Vorhaltung über die Bauzeit der eigenen Leistungserbringung, Abbau und Abtransport evtl. erforderlicher Gerüstungen o. ä. sind mit dieser Zulageposition für alle

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 **SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie**
LV: 06 **Innenputz**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Vorbehandlungen, Einbauteile und Innenputzarbeiten für die betroffenen Bereiche abgegolten. Abgerechnet wird nur die Fläche oberhalb von 3,50 m, also Abwicklung jeweils nur ca. 50-130 cm	40,00	m		
01.05.0030.	Zulage Wandputz zu verputzende Raumhöhe über 4,0 bis ca 5,1m, streifenförmig 40 cm Zulage zu verputzende Raumhöhe über 4,0 bis ca 5,1m, streifenförmig Zulage auf die vorbeschriebenen Positionen für das Ausführen der Arbeiten im Bereich von Raumhöhen von 4,0 bis ca 5,1m, hier: streifenförmig im Anschlussbereich der Trockenbauwände, Streifenbreite bis ca. 40 cm. Antransport, Aufbau, Vorhaltung über die Bauzeit der eigenen Leistungserbringung, Abbau und Abtransport evtl. erforderlicher Gerüstungen o. ä. sind mit dieser Zulageposition für alle Vorbehandlungen, Einbauteile und Innenputzarbeiten für die betroffenen Bereiche abgegolten. Abgerechnet wird nur die Fläche oberhalb von 4,0 m, also Abwicklung jeweils nur ca. 110 cm	7,00	m		
01.05.0040.	Zulage zu verputzende Raumhöhe bis ca 4m, Deckenputz Zulage Deckenputz zu verputzende Raumhöhe bis ca 4m Zulage auf die vorbeschriebenen Positionen für das Ausführen der Deckenputzarbeiten im Bereich von Raumhöhen bis ca 4m. Antransport, Aufbau, Vorhaltung über die Bauzeit der eigenen Leistungserbringung, Abbau und Abtransport evtl. erforderlicher Gerüstungen o. ä. sind mit dieser Zulageposition für alle Vorbehandlungen, Einbauteile und Innenputzarbeiten für die betroffenen Bereiche abgegolten. Einbaubereich: Technik SV/IT Technik EDV/AV BMUZ	15,00	m ²		
Summe 01.05.	Zulagen Raumhöhe 3,50 bis 5,10 m				
Summe 01.	Innenputzarbeiten				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 **SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie**
LV: 06 **Innenputz**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.	Stundenlohnarbeiten			
02.01.	Stundenlohnarbeiten - Arbeitskräfte			
	Anspruchsgrundlage Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf besondere Anweisung der Objektüberwachung des AG ausgeführt werden			
02.01.0010.	STLB-Bau: 04/2025 091 Meister-in sämtliche Kosten/Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Meister/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohnggebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	6,00 h		
02.01.0020.	STLB-Bau: 04/2025 091 Baufacharbeiter-in sämtliche Kosten/Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohnggebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	10,00 h		
02.01.0030.	STLB-Bau: 04/2025 091 Bauhelfer-in sämtliche Kosten/Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohnggebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	6,00 h		
Summe 02.01.	Stundenlohnarbeiten - Arbeitskr..			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 **SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie**
LV: 06 **Innenputz**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.02.	Maschinen				
02.02.0010.	STL-Bau: 04/2025 091 Trennschleifer Trennscheiben Bedienungspersonal Stein Trennschleifer einschl. Trennscheiben, mit Bedienungspersonal, einsetzen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngedundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Handgerät, für Stein.	1,00	h		
02.02.0020.	STL-Bau: 10/2025 091 Abbruchhammer Abbruchhammer, einsetzen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngedundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	1,00	h		
Summe 02.02.	Maschinen				
Summe 02.	Stundenlohnarbeiten				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: 13098 SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie
LV: 06 Innenputz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
01.	Innenputzarbeiten	
01.01.	Schutzmaßnahmen	
01.02.	Vorbehandlung Untergrund	
01.03.	Einbauteile	
01.04.	Innenputzarbeiten	
01.05.	Zulagen Raumhöhe 3,50 bis 5,10 m	
	Summe 01. Innenputzarbeiten	
02.	Stundenlohnarbeiten	
02.01.	Stundenlohnarbeiten - Arbeitskräfte	
02.02.	Maschinen	
	Summe 02. Stundenlohnarbeiten	
LV	06	
01.	Innenputzarbeiten	
02.	Stundenlohnarbeiten	
	Summe LV 06 Innenputz	
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus	 EUR
	in Höhe von 19,00 %	 EUR
		 EUR