



Bodenaufbauten

M 1:10

Bodenaufbau FB 01 Vinyl Dielenboden

FB 01 Vinyl Dielenboden	
0,25 cm	Vinyl-Dielen 203,2 mm x 1249,2 mm
5,75 cm	Zementestrich
-	Trennlage, PE-Folie
2,0 cm	Trittschalldämmung EPS, WL040, zul. L'n,w ≤ 53 dB
12,0 cm	Stahlbetondecke Bestand
10,0 cm	Flankendämmung umlaufend 3 m, XPS WL.G 035
30,0 cm	Gesamt

Bodenaufbau FB 02.1 Terrazzoboden Bereich Bestand

FB 02.1 Terrazzoboden Bereich Bestand	
1,0 cm	Epoxidharzter Terrazzoboden
7,0 cm	Verbundestrich
12,0 cm	Stahlbetondecke Bestand
10,0 cm	XPS WL.G 035
30,0 cm	Gesamt

Bodenaufbau FB 02.2 Terrazzoboden Bereich Neubau

FB 02.2 Terrazzoboden Bereich Neubau	
1,0 cm	Epoxidharzter Terrazzoboden
7,0 cm	Verbundestrich
25,0 cm	Stahlbetondeckeplatte Neu
10,0 cm	Trennlage, 2-lagig PE-Folie
10,0 cm	XPS WL.G 040
43,0 cm	Gesamt

Bodenaufbau FB 03.1 Kautschukboden Bereich Bestand

FB 03.1 Kautschukboden Bereich Bestand	
0,35 cm	Kautschukbelag, Fliesen 61,0x61,0 cm geklebt
5,65 cm	Zementestrich
-	Trennlage, PE-Folie
2,0 cm	Trittschalldämmung EPS, WL.G 040, zul. L'n,w ≤ 53 dB
12,0 cm	Stahlbetondecke Bestand
10,0 cm	Flankendämmung umlaufend 3 m, XPS WL.G 035
30,0 cm	Gesamt

Bodenaufbau FB 03.2 Kautschukboden Bereich Neubau

FB 03.2 Kautschukboden Bereich Neubau	
0,35 cm	Kautschukbelag, Fliesen 61,0x61,0 cm geklebt
5,65 cm	Zementestrich
-	Trennlage, PE-Folie
2,0 cm	Trittschalldämmung EPS, WL.G 040
25,0 cm	Stahlbetondeckeplatte Neu
10,0 cm	Trennlage, 2-lagig PE-Folie
10,0 cm	XPS WL.G 040
43,0 cm	Gesamt

Bodenaufbau FB 04 Fliesenboden

FB 04 Fliesen	
0,8 cm	Feinsteinzeug R10B, PT-Oberfläche dunkelgrau 300 x 600 mm
5,2 cm	Zementestrich
-	Trennlage, PE-Folie
2,0 cm	Trittschalldämmung EPS, WL.G 040, zul. L'n,w ≤ 53 dB
12,0 cm	Stahlbetondecke Bestand
10,0 cm	Flankendämmung umlaufend 3 m, XPS WL.G 035
30,0 cm	Gesamt

Bodenaufbau FB 05.1 Kautschukboden Bereich Bestand ableitfähig

FB 05.1 Kautschukboden ableitfähig Bereich Bestand	
0,35 cm	Kautschukbelag, Fliesen 61,0x61,0 cm geklebt ableitfähig
5,65 cm	Zementestrich
-	Trennlage, PE-Folie
2,0 cm	Trittschalldämmung EPS, WL.G 040, zul. L'n,w ≤ 53 dB
12,0 cm	Stahlbetondecke Bestand
10,0 cm	Flankendämmung umlaufend 3 m, XPS WL.G 035
30,0 cm	Gesamt

Bodenaufbau FB 05.2 Kautschukboden Bereich Neubau ableitfähig

FB 05.2 Kautschukboden ableitfähig Bereich Neubau	
0,35 cm	Kautschukbelag ableitfähig, Fliesen 61,0 x 61,0 cm geklebt
5,65 cm	Zementestrich
-	Trennlage, PE-Folie
2,0 cm	Trittschalldämmung EPS, WL.G 040
25,0 cm	Stahlbetondeckeplatte Neu
10,0 cm	Trennlage, 2-lagig PE-Folie
10,0 cm	XPS WL.G 040
43,0 cm	Gesamt

ATParchitekteningenieure

SAH

BAUT

SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie

FB-01: Vinyl Dielenboden

FB-02: Terrazzoboden

FB-03: Kautschukboden

FB-04: Fliesenboden

FB-05: Kautschukboden ableitfähig

Index

Freigabe - Änderung

Datum

Skizze

ATP Architekten Planung GmbH

Geiselstraße 32

50829 Köln, Deutschland

Telefon: +49 (0) 221 988 940 0

www.atp.de

St. Antonius Hospital gGmbH

Deinert-Quadrat 5, 9

52259 Eschweiler, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2263 76-0

Telefon: +49 (0) 2263 76-119

www.st-antoniushospital.de

Projekt

Architekt

Statiker

Tragwerk

Hautechnik

A

A

BS

030

A

1308

21.01.2020

1:50

JACK

Architekt

PL-A

MMAT

Copyright by ATP architekten ingenieure

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

in Bearbeitung

Bodenspiegel UG

± 0.00 = 140.04 m NN