

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	13098	SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie
LV:	05	Trockenbau

Allgemeine Vorbemerkungen

1. Projektorganisation

1.1 Allgemein

Die Beteiligten werden wie folgt bezeichnet:

Auftraggeber (AG)

Auftragnehmer (AN)

1.2 Projektleiter, Fachbauleiter

Der AN hat einen verantwortlichen deutschsprachigen Projektleiter bzw. Fachbauleiter und dessen Vertreter für seine Gewerke schriftlich zu benennen, die während der Ausführungszeit des AN die Planung, Bestellung und Durchführung der eigenen Leistungen überwachen, koordinieren und als ständige Ansprechpartner für die Bauleitung des Auftraggebers zur Verfügung stehen. Von den benannten Fachbauleitern muss während der gesamten Ausführungszeit mindestens einer auf der Baustelle anwesend sein. Der AN bzw. dessen Fachbauleiter ist diesbezüglich auch für alle Leistungen verantwortlich, die er an Nachunternehmer vergeben hat. Ein Wechsel der Fachbauleitung ist dem AG unverzüglich mitzuteilen.

2. Projektbeschreibung

Lage des Baugrundstücks

Land: NRW

Stadt/Gemarkung: Eschweiler

Flur: 27

Flurstück: 403

Straße: Dechant-Deckers-Straße 8

Die Leistungsbeschreibung umfasst den Wiederaufbau und die Erweiterung der Urologie des St.-Antonius-Hospitals Eschweiler, welche durch das Hochwasserereignis 07/2021 stark beschädigt worden ist. Die Urologie wurde direkt nach dem Hochwasser nahezu vollständig entkernt und ist seitdem außer Betrieb.

Die Urologie befindet sich auf der Rückseite (Südseite) des Bettenhauses im Untergeschoss des Behandlungstrakts 2 (BH 2), eines zweigeschossigen Anbaus, der auf beiden Etagen über einen Verbindungsgang mit dem Bettenhaus verbunden ist. Vom Hochwasser betroffen war nur das Untergeschoss. Das Erdgeschoss des BH 2 ist und bleibt während der gesamten Baumaßnahme in Betrieb und ist nicht Bestandteil der Baumaßnahme. Lediglich einzelne technische Anlagen und Leitungen werden im Erdgeschoss ausgeführt.

Das UG von BH 2 ist ein Massivbau, errichtet 1970. Die Aufstockung um das EG erfolgte 2004. Das Erdgeschoss ist punktuell auf den tragenden Wänden des Untergeschosses aufgelagert. Vollflächig unterhalb des BH 2 liegen Kriechkeller.

Das Untergeschoss wird wesentlich umstrukturiert, ein Großteil der Innenwände sowie die nördliche Außenwand werden abgebrochen,

an

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Inhaltsverzeichnis

Projekt: 13098 **SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie**
LV: 05 **Trockenbau**

Titel	Bezeichnung	Seite
	Allgemeine Vorbemerkungen.....	1
01.	Allgemeine Leistungen.....	7
01.01.	Technische Bearbeitung.....	7
02.	Trockenbauarbeiten - Wände.....	9
02.01.	Trennwände ohne Brandschutzanforderungen.....	9
02.02.	Trennwände mit Brandschutzanforderungen.....	17
02.03.	Vorsatzschalen.....	20
02.04.	Brandschutzbekleidungen Stahlstützen und Stahlträger.....	25
02.05.	Einbauteile, Öffnungen.....	35
03.	Trockenbauarbeiten - Unterdecken.....	44
03.01.	Geschlossene Unterdecken.....	44
03.02.	Mineralfaser-Rasterdecken.....	48
03.03.	Metall-Kassettendecken.....	51
03.04.	Erdbebentauglichkeit.....	59
04.	Stundenlohnarbeiten.....	61
04.01.	Stundenlohnarbeiten - Arbeitskräfte.....	61
04.02.	Maschinen.....	62
	Zusammenstellung.....	63

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	13098	SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie
LV:	05	Trockenbau

dieser Stelle zwischen BH 2 und Bettenhaus wird die Urologie erweitert. Die Bestands-Bruttogrundfläche von ca. 800 m² wird um ca. 200 m² erweitert. Die Erweiterung wird als Massivbau aus Stahlbetonwänden und -decke ausgeführt. Auf dem Flachdach der Erweiterung werden die Lüftungsgeräte sowie eine Pumpenarmaturengruppe angeordnet. Für Wartungsarbeiten erhält die Erweiterung an der Ostseite einen einläufigen Treppenturm. Wartungssteg / Unterkonstruktion der technischen Anlagen auf dem Dach sowie der Treppenturm werden als Stahl-Konstruktion ausgeführt. Die Erweiterung hat an der Nordseite eine Aussparung für die Stütze der Hubschrauber-Landeplattform, die über dem Bettenhaus ausgeführt ist.

Für Abtragung der Lasten aus dem Erdgeschoss sind neue Abfangungen erforderlich. Zusätzlich müssen zur Aussteifung des Gebäudes mehrere Wandkreuzverbände ausgeführt werden. Die Abfangungen mittels Trägern und Stützen sowie die Wandkreuzverbände werden weitestgehend als Stahlkonstruktionen ausgeführt, die brandschutztechnisch zu verkleiden sind.

Die Urologie erhält Büro-, Besprechungs-, Behandlungsräume, zwei OP's, eine Holding-Area und zwei Röntgenräume inkl. der erforderlichen Nebenräume. Der Verbindungsgang zum Bettenhaus wird als notwendiger Flur ausgebildet. Die Urologie wird aus zwei Nutzungseinheiten bestehen, die Trennwände und Türen zwischen diesen Nutzungseinheiten haben entsprechende Brandschutz-Anforderungen.

Die Fenster der Urologie wurden direkt nach dem Hochwasser ausgetauscht. Sie sollen weitestgehend erhalten bleiben. Die Bestandsaußenwände erhalten ebenso wie der Erweiterungsanbau eine WDVS-Fassade, die an das Dach oberhalb des Untergeschosses umlaufend anzuarbeiten ist.

Eschweiler befindet sich in Erdbebenzone 3, das Baugelände hat Baugrundklasse B, Untergrundklasse T. Die Bauteile müssen für die Erdbebenzone 3 entsprechende Zulassungen haben.

Der Außenbereich der Urologie wird an der West- und Südseite durch Schotter- und Asphaltflächen, an der Ostseite durch Pflasterflächen und an der Nordseite durch Rasen-, Schotter- und Rasengittersteinflächen gebildet. Das Gelände weist nur geringes Gefälle auf. Die Geländehöhe liegt umlaufend zwischen ca. 136,60 m und 137,20 m üNN.

3. Baustellenzufahrt /-einrichtung

3.1 Zufahrt zur Baustelle erfolgt von Westen über die Dechant-Deckers-Straße, von dort über die schmale Hospitalgasse südlich des Karnkenhausgeländes. Östlich von BH 2 liegt die Warenanlieferung des Krankenhauses, die dauerhaft freizuhalten ist. Firmenfahrzeuge dürfen auf dem Baugelände auf der Ost- oder Westseite der Urologie nur nach Absprache mit der örtlichen Bauleitung und zum kurzzeitigen Be- und Entladen in den im Baustelleneinrichtungsplan hierfür vorgesehenen Bereichen abgestellt werden.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 **SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie**
LV: 05 **Trockenbau**

3.2 Material- oder Mannschaftscontainer können nur etwas abseits nordöstlich der Baustelle / östlich des Bettenhauses auf der Schotterfläche des früheren Hubschrauberlandeplatzes aufgestellt werden. Hier werden vom Bauherren Sanitärcontainer zur Verfügung gestellt. Die Flächen direkt an der Urologie sowie auf dieser Schotterfläche sind begrenzt. Das Aufstellen von Containern sowie größere Anlieferungen sind zwingend mit der Bauleitung und dem Bauherrn abzustimmen. Flächen und Zuwegung sind dem Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen.

3.3 Flucht- und Rettungswege, Feuerwehrezufahrten und alle notwendigen Zuwegung zu den vorhandenen Krankenhauseinrichtungen sind jederzeit freizuhalten. Privat-Kfz der Firmenmitarbeiter sind grundsätzlich außerhalb des Krankenhaus- und Baustellengeländes abzustellen. Bei Zuwiderhandlungen werden die Fahrzeuge kostenpflichtig abgeschleppt.

3.4 Auf dem Krankenhausgelände gilt für Baustellenfahrzeuge Schrittgeschwindigkeit. Rettungsfahrzeuge haben stets Vorfahrt. Dies ist insbesondere im Bereich der Ein-/Ausfahrt zur Hospitalgasse zu berücksichtigen.

3.5 Lieferungen sind dem AG und der Bauleitung anzumelden. Bei nicht angemeldeten Lieferterminen ist die Einfahrt und Anlieferung mit Abladen nur möglich, sofern die reguläre Baustellenabwicklung dies ohne Beeinträchtigung zulässt. Es besteht kein Anspruch auf eigenmächtig gesetzte Liefertermine der AN.

3.6 Die Bodenplatte des Untergeschosses liegt ca. auf gleicher Höhe des Geländes, die Urologie kann daher stufenlos erschlossen werden. Zugänge gibt es an der Ostseite und am Verbindungsgang an der Westseite. Im Zuge der Baumaßnahme wird ein zusätzlicher Zugang am Verbindungsgang zur Ostseite hergestellt. Der Zugang zum Bettenhaus ist während der Baumaßnahme aus hygienischen Gründen untersagt.

3.7 Oberhalb des Bettenhauses und des geplanten Anbaus liegt die Hubschrauberlandeplattform des Krankenhauses. Um den Hubschrauberverkehr nicht zu beeinträchtigen, kann die Baustelle nur mit Mobilkränen bedient werden.

3.8 Das Beseitigen der vom AN verursachten Verschmutzungen aller beanspruchten Verkehrsflächen ist laufend durchzuführen. Die Baustelle ist arbeitstäglich aufzuräumen. Stoffe und Bauteile sind ordnungsgemäß zu sortieren und außerhalb der Verkehrswege auf den zugewiesenen Flächen zu lagern.

3.9 Bauseits werden Bauzaun, allgemeine Sicherungseinrichtungen, Baubeleuchtung der Hauptverkehrswege, Sanitärcontainer sowie je ein zentraler Baustrom- und Bauwasseranschluss zur Verfügung gestellt (siehe Baustelleneinrichtungsplan).

3.10 Seitens des AG werden Anschlussmöglichkeiten für Baustrom und Bauwasser zur Verfügung gestellt. Kosten für Strom und Wasser werden anteilig in Abzug gebracht.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	13098	SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie
LV:	05	Trockenbau

Max. Anschlusswerte Baustrom: 400 V ; 16 A
 Leitung Bauwasser: 3/4" ; 4 Bar
 Verbindende Leitungen zwischen Übergabestelle und
 Verwendungsstellen hat der AN für sich selber vorzusehen, zu
 unterhalten und abzubauen.

3.11 Ein Sicherheitsdienst ist im Baustellenbereich nicht vorhanden.
 Der AN ist für den sachgemäßen Verschluss seiner Bauunterkünfte,
 Arbeitsgeräte, Materialien, usw. und deren Sicherheit alleinig
 verantwortlich.

4. Arbeitszeiten / Lärmschutz / Erschütterungen

4.1 Die Arbeiten sind bei laufendem Krankenhausbetrieb
 durchzuführen. Der Lage der Baustelle in einem Sondergebiet
 "Krankenhaus" und die Lage unterhalb einer laufenden
 Krankenhausstation ist in besonderer Weise Rechnung zu tragen.

4.2 Auf dem Gelände des St.-Antonius-Hospitals Eschweiler kann zu
 folgenden Zeiten gearbeitet werden:
 Kernarbeitszeit: Montags bis Samstag von 06.00 Uhr bis 20.00 Uhr
 Lärmintensive Arbeiten: 07.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis
 19.00 Uhr
 So.- und Feiertage: nur in Ausnahme in Abstimmung mit AG und
 Bauleitung

4.3 Auf dem Krankenhausgelände ist nach Möglichkeit nur mit
 geräuscharmen Baumaschinen zu arbeiten. Jegliche vermeidbaren
 Lärmquellen sind zu verhüten bzw. zu vermeiden.

4.4 Sollen Arbeiten ausgeführt werden, bei denen mit Vibrationen /
 Erschütterungen zu rechnen ist, sind diese mindestens 3 Werktage
 vorher bei dem AG anzumelden.

5. Sicherheit / SiGeKo

5.1 Für die Umsetzung der Baustellenverordnung ist seitens des AG
 ein bevollmächtigter Dritter eingesetzt. Die Eigenverantwortlichkeit
 des Unternehmers bezüglich der Einhaltung der UVV, ArbSchG,
 sowie
 sämtlicher Gesetze und Verordnungen sind hierdurch nicht berührt.

5.2 Die vom SiGeKo in Abstimmung mit den zuständigen Behörden
 verfasste und vom AG eingesetzte Baustellenordnung wird durch den
 AN anerkannt und im Auftragsfall Vertragsbestandteil.

5.3 Der AN hat Bauunfälle, bei denen Personen- oder Sachschaden
 entstanden ist, dem AG, der Bauleitung und dem SiGeKo
 unverzüglich mitzuteilen.

5.4 Jeder vor Ort tätige Mitarbeitende hat sich arbeitstäglich vor
 Arbeitsbeginn per Listeneintrag anzumelden.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	13098	SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie
LV:	05	Trockenbau

6. Technische Norm- und Qualitätsmerkmale

6.1 Wird bei einer Position ein anderes als das ausgeschriebene Leitfabrikat angeboten, so ist das Produkt eindeutig zu bezeichnen und die Gleichwertigkeit mit Abgabe des Angebotes, durch Vorlage von Datenblättern, Prüfzeugnissen, etc., nachzuweisen.

6.2 Im Leistungsverzeichnis sind teilweise Positionen produktbezogen mit dem Zusatz "oder gleichwertig" ausgeschrieben. Macht der Bieter keine Angabe, gilt das im Leistungsverzeichnis genannte Fabrikat als angeboten.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 **SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie**
LV: 05 **Trockenbau**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.	Allgemeine Leistungen			
01.01.	Technische Bearbeitung			
01.01.0010.	Prüffähige Werkstattzeichnungen, Montagepläne erstellen Erstellen von prüffähigen Werkstattzeichnungen, Montageplänen einschl. aller Anschlussdetails auf Grundlage der Architektenwerkplanung und den Vorgaben des Brandschutzes, inkl. der erforderlichen Bestandsaufmaße vor Ort, für alle nachfolgenden Titel / Bauteile mit Brandschutzanforderungen anfertigen, sowie die im Zuge der Prüfung und Planfreigabe durch die beteiligten Planer auftretenden Änderungen eintragen und fortschreiben. Die Unterlagen sind dem AG oder dessen Vertreter in digitaler Form (PDF) vor Produktionsbeginn zur Genehmigung vorzulegen. Die Vorlage muss innerhalb von 4 Wochen nach Auftragsvergabe erfolgen. Betrifft sämtliche Bauteile mit Brandschutzanforderungen. Abgerechnet wird als Pauschale.	1,00	psch	
01.01.0020.	brandschutztechnischer Nachweis Beplankung Stahlbauteile, Trennwände und abgeh. Decken brandschutztechnischer Nachweis Beplankung Stahlbauteile, Trennwände und abgeh. Decken Erstellen der brandschutztechnischen Nachweise auf Grundlage der ausgeschriebenen, bzw. im Zuge der Werkstattplanung durch den AN erstellten Planunterlagen, für alle von ihm zu erstellenden Bauteile, Beplankungen, Verkleidungen mit Brandschutzanforderungen. Die Unterlagen sind dem AG oder dessen Vertreter in 2- facher Ausfertigung in Papierform und digital (PDF) vorzulegen.	1,00	psch	
01.01.0030.	Dokumentationsunterlagen Erstellen einer Dokumentation über alle vom AN ausgeführten Leistungen und zur Ausführung eingesetzten Bauteile und Systeme. Die Dokumentation ist spätestens 14 Tage vor Beantragung des Abnahmetermins zu erstellen und dem AG zu übergeben (2-fach in Papierform und digital als pdf- Datei). Die Unterlagen sind in geeigneter Form (z.B. Standardnormen) mit Angabe des Bauvorhabens und der Bauleistung versehen zu übergeben. Die Dokumentation soll beinhalten: - Deckblatt mit Firmenadresse und Ansprechpartner - Inhaltsverzeichnis - Pflege- und Wartungsanleitungen - Bedienungsanleitungen - Produktliste der eingebauten Materialien und Bauteile gegliedert nach Verwendungszweck, Fabrikat, Typ inkl. der zugehörigen			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 **SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie**
LV: 05 **Trockenbau**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Datenblätter - Zulassungs- und Prüfzeugnisse - Übereinstimmungsnachweis: Leistungserklärung bzw. Konformitätserklärung - Verwendbarkeitsnachweise: abZ, abP, ZIE bzw. CE, ETA, gültig zum Zeitpunkt der Abnahme - Fachunternehmererklärung - Fachbauleitererklärung - Abnahme und Prüfprotokolle Der AG kann bei Fehlen wichtiger Teile dieser Unterlagen die Abnahme verweigern	1,00	psch		
Summe 01.01.	Technische Bearbeitung				
Summe 01.	Allgemeine Leistungen				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 **SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie**
LV: 05 **Trockenbau**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

02. Trockenbauarbeiten - Wände

02.01. Trennwände ohne Brandschutzanforderungen

Ausführungsbeschreibung Trennwände ohne Brandschutzanforderungen

Ausführungsbeschreibung

Mindestanforderungen nichttragende innere Trennwände ohne besondere Brandschutzanforderungen:

Nichttragende innere Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1 oglw., Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung) oglw., Höhe bis 4 m (sofern nicht anders im LV-Text angegeben)

Dicke: gemäß Positionstext

bewertetes Schalldämm-Maß: gemäß Positionstext

Baustoffklasse DIN 4102-1 mind. A2 (nichtbrennbar) oder

gleichwertige Klassifizierung nach DIN EN 13501-1

mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen mit erhöhten

Anforderungen DIN 18202 Ausgabe 2019-07 Tabelle 3 Zeile 4 und 7

oglw.

Deckenanschluss gleitend, wird gesondert vergütet

Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195

und DIN 18182-1 oglw., als Einfachständerwerk (sofern nicht anders im LV-Text angegeben)

Korrosivitätskategorie: gemäß Positionstext

Profilbreite in Abhängigkeit der Wandstärke/ des Wandtyps:

CW/UW 100 bei Wandstärken 150 mm

CW/UW 75 bei Wandstärken 125 mm bzw. bei den

Doppelständerwänden

Ständerachsabstand 625 mm (sofern nicht anders im LV-Text angegeben)

Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162 oglw., Rohdichte

50 kg/m³, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR oglw., einlagig,

Schmelzpunkt größer 1000 Grad C, DIN 4102-17 oglw.,

Dämmschichtdicke in Abhängigkeit der Wandstärke:

80 mm bei CW/UW 100, Wandstärke 150 mm

60 mm bei CW/UW 75, Wandstärke 125 mm,

Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520

oglw.,

Bauplatten Typ: gemäß Positionstext

2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben

DIN EN 14566 und DIN 18182-2 oglw.,

Spachtelung Qualitätsstufe Q2

Ausführung gemäß Zeichnung, siehe Zeichnungs-Nr.

13098-AA GR030 Grundriss UG

13098-AA ÜP380 Trockenbau Übersicht

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie
LV: 05 Trockenbau

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

02.01.0010. GKB 01_Trennwand als Doppelständerwand H 4m D 280mm UK Stahlblechprofil verz Doppelständerwerk Mineralwolle 2xMW D 60mm Gipspl. Baupl. A D 12,5+12,5mm Q2
Nichttragende innere Trennwand gemäß Ausführungsbeschreibung
Ausführung als Doppelständerwand

Wandstärke: ca. 280 mm
Doppelständerwerk CW/UW 75
mit ca. 80mm Abstand zwischen den beiden Ständerreihen,
Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden
Korrosivitätskategorie: C1
Dämmschichtdicke je Seite 60mm (2x 60mm)
die Ständer sind so zu setzen, dass VK der beplankten Wände
bündig an die verputzte Stahlbetonwand anschließt

beidseitig: Bauplatten GKB / Typ A, 2-lagig

Wandtyp GKB 01 gemäß Zeichnung
13098-AA ÜP380 Trockenbau Übersicht
Einbauort: Achse 1, Anschluss Anbau-Bestand

15,00 m2

02.01.0020. GKB 02_Trennwand als Doppelständerwand H 4m D 215mm 56dB UK Stahlblechprofil verz Doppelständerwerk Mineralwolle 2xMW D 60mm Gipspl. Baupl. A D 12,5+12,5mm Q2
Nichttragende innere Trennwand gemäß Ausführungsbeschreibung
Ausführung als Doppelständerwand

Wandstärke: ca. 215 mm
Doppelständerwerk CW/UW 75
mit ca. 15mm Abstand zwischen den beiden Ständerreihen,
Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden
Korrosivitätskategorie: C1
bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 mind. Rw 56 dB oglw.
Dämmschichtdicke je Seite 60mm (2x 60mm)
die Ständer sind so zu setzen, dass VK der beplankten Wände
bündig an die verputzte Mauerwerkswand anschließt

beidseitig: Bauplatten GKB / Typ A, 2-lagig

Wandtyp GKB 02 gemäß Zeichnung
13098-AA ÜP380 Trockenbau Übersicht
Einbauort: Achse 5-6/E-F, OA / Besprechung, Anschluss an
Bestandswand

5,00 m2

02.01.0030. GKB 03_Trennwand H 4m D 150mm 56dB UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 80mm Gipspl. Baupl. A D 12,5+12,5mm Q2
Nichttragende innere Trennwand gemäß Ausführungsbeschreibung

Wandstärke: 150 mm
Korrosivitätskategorie: C1
bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 mind. Rw 56 dB oglw.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 **SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie**
LV: 05 **Trockenbau**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	beidseitig: Bauplatten GKB / Typ A				
	Wandtyp GKB 03 gemäß Zeichnung 13098-AA ÜP380 Trockenbau Übersicht				
		300,00	m2		
02.01.0040.	GKBI 03_Trennwand als Installationswand H 4,0/ 5,1m D 150mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 80mm Gipspl. Baupl. A + H2 D 12,5+12,5mm Q2 Nichttragende innere Trennwand gemäß Ausführungsbeschreibung Ausführung als Installationswand (geeignet für bauseitige Führung eines DN50-Rohres durch Ständerwerk)				
	Wandstärke: 150 mm Höhe bis 4,0 m, im Bereich Achse D-E/3-4 Höhe bis 5,1 m Korrosivitätskategorie: C2 innenseitig (Feuchtraum): imprägnierte Bauplatte GKBI / Typ H2, 2- lagig außenseitig: Bauplatte GKB / Typ A , 2-lagig				
	Wandtyp GKBI 03 gemäß Zeichnung 13098-AA ÜP380 Trockenbau Übersicht				
		47,00	m2		
02.01.0050.	GKBI 04_Trennwand als Installationswand H 4m D 260mm UK Stahlblechprofil verz Doppelständerwerk Mineralwolle 2xMW D 60mm Gipspl. H2 D 12,5+12,5mm Q2 Nichttragende innere Trennwand gemäß Ausführungsbeschreibung Ausführung als Doppelständer-Installationswand				
	Wandstärke: 260 mm Doppelständerwerk CW/UW 75 mit 60mm Abstand zwischen den beiden Ständerreihen, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden Korrosivitätskategorie: C2 Dämmschichtdicke je Seite 60mm (2x 60mm)				
	beidseitig (Feuchtraum): imprägnierte Bauplatte GKBI / Typ H2, 2- lagig				
	Wandtyp GKBI 04 gemäß Zeichnung 13098-AA ÜP380 Trockenbau Übersicht Einbauort: Umkleide D, Umkleide H				
		18,00	m2		
02.01.0060.	GKBI 05_Trennwand H 4m D 150mm 56dB UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 80mm Gipspl. Baupl.A/H2 D 12,5+12,5mm Q2 Nichttragende innere Trennwand gemäß Ausführungsbeschreibung				
	Wandstärke: 150 mm Korrosivitätskategorie: C2 bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 mind. Rw 56 dB oglw.				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 **SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie**
LV: 05 **Trockenbau**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	innenseitig (Feuchtraum): imprägnierte Bauplatte GKBI / Typ H2, 2-lagig außenseitig: Bauplatte GKB / Typ A , 2-lagig Wandtyp GKBI 05 gemäß Zeichnung 13098-AA ÜP380 Trockenbau Übersicht	86,00	m2		
02.01.0070.	GKBI 06_Trennwand H 4m D 125mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 60mm Gipspl. Baupl.H2 D 12,5+12,5mm Q2 Nichttragende innere Trennwand gemäß Ausführungsbeschreibung Wandstärke: 125 mm Korrosivitätskategorie: C2 beidseitig: imprägnierte Bauplatte GKBI / Typ H2 Wandtyp GKBI 06 gemäß Zeichnung 13098-AA ÜP380 Trockenbau Übersicht	21,00	m2		
02.01.0080.	GKBI 06_Trennwand H 5,1m D 125mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 60mm Gipspl. Baupl.H2 D 12,5+12,5mm Q2 Nichttragende innere Trennwand gemäß Ausführungsbeschreibung Wandstärke: 125 mm Korrosivitätskategorie: C2 Wandhöhe hier ca. 5,10 m; der Ständerachsabstand ist gemäß Herstellerangaben zu reduzieren auf 41,7 cm beidseitig: imprägnierte Bauplatte GKBI / Typ H2 Wandtyp GKBI 06 gemäß Zeichnung 13098-AA ÜP380 Trockenbau Übersicht	20,00	m2		
02.01.0090.	ZGB 01_Trennwand H 4m D 125mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 60mm einseitig zementgeb. Pl, andere Seite GKBI- Platte Nichttragende innere Trennwand gemäß Ausführungsbeschreibung Wandstärke: 125 mm Korrosivitätskategorie: C3, Ständerwerk geeignet für Nassräume Innenseite (Nassraum): zementgebundene Bauplatten, z.B. Aquapaneel oglw, 2-lagig Außenseite (Feuchtraum): imprägnierte Bauplatte GKBI / Typ H2, 2-lagig Wandtyp ZGB 01 gemäß Zeichnung 13098-AA ÜP380 Trockenbau Übersicht	43,00	m2		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 **SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie**
LV: 05 **Trockenbau**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

02.01.0100. ZGB 02_Trennwand H 4m D 125mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk
Mineralwolle MW D 60mm beidseitig zementgeb. Platte
 Nichttragende innere Trennwand gemäß Ausführungsbeschreibung

Wandstärke: 125 mm

Korrosivitätskategorie: C3, Ständerwerk geeignet für Nassräume

beidseitig: zementgebundene Bauplatten, z.B. Aquapaneel oglw, 2-lagig

Wandtyp ZGB 02 gemäß Zeichnung
13098-AA ÜP380 Trockenbau Übersicht

5,00 m2

02.01.0110. Zulage GKB-Trennwände Beplankung DFH2IR
 Zulage für vorbeschriebene GKB-Trennwände für Ausführung der Beplankung mit imprägnierten Feuerschutzplatten Typ DFH2IR, 2-lagig, statt Bauplatten GKB / Typ A
 Abrechnung erfolgt pro Wandseite
 Ausführung nur auf besondere Anweisung der Objektüberwachung des AG

10,00 m2

02.01.0120. Zulage Trennwand GKB 01_flächenbündiger Anschluss an Betonstütze
 Zulage Trennwand GKB 01_flächenbündiger Anschluss an verputzte Betonstütze, Bereich Gebäudetrennfuge
 Zulage auf die Trennwandposition GKB 01 (Doppelständerwand, D ca 280mm) für das Herstellen eines beidseitig flächenbündigen, gleitenden Wand-/Stützenanschlusses mittels einzuspachtelndem "Göppinger"- Profil auf beiden Wandseiten.

Ausführung gemäß Zeichnung, siehe Zeichnungs-Nr.
13098-AA DE854_Gebäudetrennfuge

Einbauort: Umbettung, Achse 1

8,00 m

02.01.0130. Zulage Trennwand GKB 02_flächenbündiger Anschluss an KSS-Wand
 Zulage Trennwand GKB 02_flächenbündiger Anschluss an verputzte KSS-Wand
 Zulage auf die Trennwandposition GKB 02 (Doppelständerwand, D ca 215mm) für das Herstellen eines beidseitig flächenbündigen, Wand-/Stützenanschlusses mittels einzuspachtelndem "Göppinger"- Profil auf beiden Wandseiten.

Ausführung gemäß Zeichnung, siehe Zeichnungs-Nr.
13098-AA DE853_Anschlüsse Trockenbau

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 **SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie**
LV: 05 **Trockenbau**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Einbauort: OA / Besprechung, Achse E-F/5 Anschlüsse GKB 02 an KSS-Wandscheiben in Achse 1					
		4,00	m		
02.01.0140.	Zulage Verlängerung Beplankung Zulage für vorbeschriebene Trennwände für flächenbündigen Anschluss an STB-Stützen oder Stirnseiten von KSS-Wänden durch Verlängerung der oberen Beplankung, inkl. systemgerechten Ansetzen der Beplankung mit Klebemörtelbatzen an Stütze/ Wand Verlängerung der Beplankung raumhoch, Abwicklung bis ca. 30 cm Breite Abrechnung pro Wandseite Ausführung gemäß Zeichnung, siehe Zeichnungs-Nr. 13098-AA DE851_Vorsatzschalen 13098-AA DE852_Anschlüsse Trockenbau	16,00	m		
02.01.0150.	STLB-Bau: 04/2026 039 Bewegungsfuge Profil Alu Trennwand Gipspl. 2lagig D 12,5mm Bewegungsfuge, Fugenprofil aus Aluminium, Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung aus Gipsplatten, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Doppelständerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche über 3,5 bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	8,00	m		
02.01.0160.	STLB-Bau: 04/2026 039 Bewegungsfuge Profil Alu Trennwand Gipspl. 2lagig D 12,5mm Bewegungsfuge, Fugenprofil aus Aluminium, Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung aus Gipsplatten, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche über 3,5 bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	8,00	m		
02.01.0170.	Zulage Türöffnung TW D125mm, ca 0,76/213,5cm Zulage Türöffnung TW D125mm, ca 0,76/213,5cm Zulage auf die Trennwandpositionen mit Wandstärken 125mm für das Herstellen von Türöffnungen B/H= ca. 0,76/213,5cm (zzgl. ca. 8 cm Bodenaufbau) Inkl. Sturzriegel aus verzinktem Blechprofil und verstärkten UA- Profilen, beidseitig, Verstärkungsprofile inkl. Kopf- und Fußplatten, Lochbohrungen und aller Befestigungsmittel zur Montage auf Stb- Deckenuntersicht und Betonboden/Zementestrich.	6,00	St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 **SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie**
LV: 05 **Trockenbau**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.01.0180.	Zulage Türöffnung TW D150mm, bis ca 1,26/213,5cm Zulage Türöffnung TW D150mm, bis ca 1,26/213,5cm Zulage auf die Trennwandpositionen mit Wandstärken 150mm für das Herstellen von Türöffnungen bis B/H= ca. 1,26/213,5cm (zzgl. ca. 8 cm Bodenaufbau) Inkl. Sturzriegel aus verzinktem Blechprofil und verstärkten UA- Profilen, beidseitig, Verstärkungsprofile inkl. Kopf- und Fußplatten, Lochbohrungen und aller Befestigungsmittel zur Montage auf Stb- Deckenuntersicht und Betonboden/Zementestrich.	20,00	St		
02.01.0190.	Zulage Türöffnung TW D150mm, ca 1,51/213,5cm Zulage Türöffnung TW D150mm, ca 1,51/213,5cm Zulage auf die Trennwandpositionen mit Wandstärken 150mm für das Herstellen von Türöffnungen B/H= ca. 1,51/213,5cm (zzgl. ca. 8 cm Bodenaufbau) Inkl. Sturzriegel aus verzinktem Blechprofil und verstärkten UA- Profilen, beidseitig, Verstärkungsprofile inkl. Kopf- und Fußplatten, Lochbohrungen und aller Befestigungsmittel zur Montage auf Stb- Deckenuntersicht und Betonboden/Zementestrich.	3,00	St		
02.01.0200.	Zulage Türöffnung TW D280mm, ca 1,51/213,5cm Zulage Türöffnung TW D280mm, ca 1,51/213,5cm Zulage auf die Trennwandpositionen mit Doppelständerwerk mit Wandstärken 280mm für das Herstellen von Türöffnungen B/H= ca. 1,51/213,5cm (zzgl. ca. 8 cm Bodenaufbau) Inkl. Sturzriegel aus verzinktem Blechprofil und verstärkten UA- Profilen, beidseitig, Verstärkungsprofile inkl. Kopf- und Fußplatten, Lochbohrungen und aller Befestigungsmittel zur Montage auf Stb- Deckenuntersicht und Betonboden/Zementestrich.	1,00	St		
02.01.0210.	Zulage gleitender Deckenanschluss TW 125 bis 150mm Zulage gleitender Deckenanschluss TW 125 bis 150mm Zulage auf die Trennwandpositionen für das Herstellen von gleitenden Deckenanschlüssen für eine max. Deckendurchbiegung von bis 20mm Wandstärke: 125 bis 150mm Beim Deckenanschluss ist einzukalkulieren, dass in den Achsen 1-3 und 4-6 die Deckenunterkante eine Neigung von ca. 3,1% hat. Die Schallschutzanforderungen (bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109) der Trennwände von bis zu Rw 56 dB sind einzuhalten, der gleitende Deckenanschluss ist entsprechend auszubilden. Abgerechnet wird nach lfm Deckenanschluss einfache Ständerwand.	136,00	m		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 **SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie**
LV: 05 **Trockenbau**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.01.0220.	Zulage gleitender Deckenanschluss TW als Installations-Wand 215-280mm Zulage gleitender Deckenanschluss TW mit Doppelständerwerk als Installations-Wand zwischen 215 bis 280 mm Zulage auf die Trennwandpositionen mit Doppelständerwerk für das Herstellen von gleitenden Deckenanschlüssen für eine max. Deckendurchbiegung von bis 20mm Wandstärke, Installationswand mit Doppelständerwerk: 215 bis 280mm Beim Deckenanschluss ist einzukalkulieren, dass in den Achsen 1-3 und 4-6 die Deckenunterkante eine Neigung von ca. 3,1% hat. Die Schallschutzanforderungen (bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109) der Trennwände von bis zu Rw 56 dB sind einzuhalten, der gleitende Deckenanschluss ist entsprechend auszubilden. Abgerechnet wird nach lfm Deckenanschluss Doppel-Ständerwand.			
		11,00 m		
02.01.0230.	Zulage Raumhöhe bis ca 4,0/ 5,1m Zulage Raumhöhe bis ca 4,0 m, im Bereich Achse D-E/3-4 Höhe bis 5,1 m Zulage auf die in diesem Titel beschriebenen Trennwände ohne Brandschutzanforderungen für das Ausführen der Arbeiten im Bereich von Raumhöhen bis ca 4,0 m, im Bereich Achse D-E/3-4 bis ca. 5,1m. Antransport, Aufbau, Vorhaltung über die Bauzeit der eigenen Leistungserbringung, Abbau und Abtransport evtl. erforderlicher Gerüstungen o. ä. sind mit dieser Zulageposition pauschal für alle in diesem Titel beschriebenen Leistungen abgegolten.			
		1,00 psch		
Summe 02.01.	Trennwände ohne Brandschutzanfo..			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie
LV: 05 Trockenbau

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

02.02. Trennwände mit Brandschutzanforderungen

Ausführungsbeschreibung Trennwände mit Brandschutzanforderungen

Ausführungsbeschreibung

Mindestanforderungen nichttragende innere Trennwände mit Brandschutzanforderungen:

Nichttragende innere Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1 oglw.,
Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer
Menschenansammlung) oglw.,
Höhe bis 4,0 m, im Bereich Achse D-E/3-4 Höhe bis 5,1 m
Dicke: gemäß Positionstext
bewertetes Schalldämm-Maß: gemäß Positionstext
Feuerwiderstandsklasse F90-A (nichtbrennbar) nach DIN 4102 bzw.
Klassifizierung EI 90 A2-s1,d0 nach DIN EN 13501 oder
gleichwertige Klassifizierung, geprüftes System gemäß allgemeinem
bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis
mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen mit erhöhten
Anforderungen DIN 18202 Ausgabe 2019-07 Tabelle 3 Zeile 4 und 7
oglw.
Deckenanschluss gleitend, wird gesondert vergütet
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195
und DIN 18182-1 oglw., als Einfachständerwerk
Korrosivitätskategorie: gemäß Positionstext
Profilbreite CW/UW 100
Ständerachsabstand 625 mm
Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162 oglw., Rohdichte
50 kg/m³, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR oglw., einlagig,
Schmelzpunkt größer 1000 Grad C, DIN 4102-17 oglw.,
Dämmschichtdicke 80 mm
Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520
oglw.,
Feuerschutzplatten Typ: gemäß Positionstext
2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben
DIN EN 14566 und DIN 18182-2 oglw.,
Spachtelung Qualitätsstufe Q2

Ausführung gemäß Zeichnung, siehe Zeichnungs-Nr.
13098-AA GR030 Grundriss UG
13098-AA ÜP380 Trockenbau Übersicht

02.02.0010. GKF 04 fb_Trennwand H 4,0/ 5,1m D 150mm 56dB F90-A UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 80mm Gipspl. Feuerschutzpl.DF D 12,5+12,5mm Q2

Nichttragende innere Trennwand mit Brandschutzanforderung gemäß
Ausführungsbeschreibung

Wandstärke: 150 mm
Höhe bis 4,0 m, im Bereich Achse D-E/3-4 Höhe bis 5,1 m
Korrosivitätskategorie: C1
bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 mind. Rw 56 dB oglw.
beidseitig: Feuerschutzplatten GKF / Typ DF

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 **SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie**
LV: 05 **Trockenbau**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Wandtyp GKF 04 gemäß Zeichnung 13098-AA ÜP380 Trockenbau Übersicht	85,00	m2		
02.02.0020.	GKFI 01 fb_Trennwand H 4,0/ 5,1m D 150mm 56dB F90-A UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 80mm Gipspl. Feuerschutzpl. DF/DFH2 D 12,5+12,5mm Q2 Nichttragende innere Trennwand mit Brandschutzanforderung gemäß Ausführungsbeschreibung Wandstärke: 150 mm Höhe bis 4,0 m, im Bereich Achse D-E/3-4 Höhe bis 5,1 m Korrosivitätskategorie: C2 innenseitig (Feuchtraum): imprägnierte Feuerschutzplatte GKFI / Typ DFH2, 2-lagig außenseitig: Feuerschutzplatte GKF / Typ DF, 2-lagig Wandtyp GKFI 01 gemäß Zeichnung 13098-AA ÜP380 Trockenbau Übersicht	37,00	m2		
02.02.0030.	Zulage gleitender Deckenanschluss TW 150mm, F90 Zulage gleitender Deckenanschluss TW 150mm, F90 Zulage auf die Trennwandpositionen mit Brandschutzanforderungen für das Herstellen von gleitenden Deckenanschlüssen für eine max. Deckendurchbiegung von bis 20mm Wandstärke: 150mm Beim Deckenanschluss ist einzukalkulieren, dass in den Achsen 1-3 und 4-6 die Deckenunterkante eine Neigung von ca. 3,1% hat. Die Schallschutzanforderungen (bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109) der Trennwände von bis zu Rw 56 dB sind einzuhalten, der gleitende Deckenanschluss ist entsprechend auszubilden. Die Brandschutzanforderungen (F90) der Trennwände sind einzuhalten, der gleitende Deckenanschluss ist entsprechend auszubilden. Abgerechnet wird nach lfm Deckenanschluss einfache Ständerwand.	34,00	m		
02.02.0040.	Zulage Türöffnung TW D150mm, bis ca 1,26/213,5cm Zulage Türöffnung TW D150mm, bis ca 1,26/213,5cm Zulage auf die Trennwandpositionen mit Wandstärken 150mm für das Herstellen von Türöffnungen bis B/H= ca. 1,26/213,5cm (zzgl. ca. 8 cm Bodenaufbau) Inkl. Sturzriegel aus verzinktem Blechprofil und verstärkten UA- Profilen, beidseitig, Verstärkungsprofile inkl. Kopf- und Fußplatten, Lochbohrungen, 3-seitiger 2-lagiger Beplankung der				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie
LV: 05 Trockenbau

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Türlaibung mit Feuerschutzplatten gemäß Systemzulassung und aller Befestigungsmittel zur Montage auf Stb- Deckenuntersicht und Betonboden/Zementestrich.				
		3,00	St		
02.02.0050.	Zulage Raumhöhe bis ca 4,0/ 5,1m Zulage Raumhöhe bis ca 4,0 m, im Bereich Achse D-E/3-4 Höhe bis 5,1 m Zulage auf die in diesem Titel beschriebenen Trennwände mit Brandschutzanforderungen für das Ausführen der Arbeiten im Bereich von Raumhöhen bis ca 4,0 m, im Bereich Achse D-E/3-4 bis ca. 5,1m. Antransport, Aufbau, Vorhaltung über die Bauzeit der eigenen Leistungserbringung, Abbau und Abtransport evtl. erforderlicher Gerüstungen o. ä. sind mit dieser Zulageposition pauschal für alle in diesem Titel beschriebenen Leistungen abgegolten.				
		1,00	psch		
Summe 02.02.	Trennwände mit Brandschutzanfor..				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie
LV: 05 Trockenbau

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

02.03. Vorsatzschalen

Ausführungsbeschreibung Vorsatzschalen ohne Brandschutzanforderungen

Ausführungsbeschreibung

Mindestanforderungen Vorsatzschalen ohne besondere Brandschutzanforderungen:

Nichttragende innere Vorsatzschale DIN 18183-1, DIN 4103-1 oglw., Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung) oglw., Höhe bis 4 m (sofern nicht anders im LV-Text angegeben)

Wandaufbau/ Dicke: gemäß Positionstext

Baustoffklasse DIN 4102-1 mind. A2 (nichtbrennbar) oder gleichwertige Klassifizierung nach DIN EN 13501-1

mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen mit erhöhten

Anforderungen DIN 18202 Ausgabe 2019-07 Tabelle 3 Zeile 4 und 7 oglw.

Deckenanschluss gleitend, wird gesondert vergütet

Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195

und DIN 18182-1 oglw., als Einfachständerwerk

Korrosivitätskategorie: C2

Profilbreite: gemäß Positionstext

Ständerachsabstand: gemäß Positionstext

Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162 oglw., Rohdichte

50 kg/m³, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR oglw., einlagig,

Schmelzpunkt größer 1000 Grad C, DIN 4102-17 oglw.,

Dämmschichtdicke: siehe Positionstext

Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520

oglw., imprägnierte Bauplatten GKBI / Typ H2, 2-lagig, Plattendicke

12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und

DIN 18182-2 oglw.,

Spachtelung Qualitätsstufe Q2

Ausführung gemäß Zeichnung, siehe Zeichnungs-Nr.

13098-AA GR030 Grundriss UG

13098-AA ÜP380 Trockenbau Übersicht

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie
LV: 05 Trockenbau

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.03.0010.	VSS GKBI 01_Vorsatzschale freistehend H 4m D 125mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 80mm Gipspl. Baupl.H2 D 12,5+12,5mm Q2 Freistehende Vorsatzschale gemäß Ausführungsbeschreibung Höhe bis 4 m Wandstärke 125 mm (100mm Ständerwerk + 2x12,5 mm Beplankung), Unterkonstruktion als Einfachständerwerk, CW/UW 100, Ständerachsabstand 625 mm, Dämmschichtdicke 80 mm Wandtyp GKBI 01 gemäß Zeichnung 13098-AA ÜP380 Trockenbau Übersicht	66,00 m2		
02.03.0020.	VSS GKBI 01_Vorsatzschale freistehend H 5.1m D 125mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 80mm Gipspl. Baupl.H2 D 12,5+12,5mm Q2 Freistehende Vorsatzschale gemäß Ausführungsbeschreibung Höhe bis 5,1 m Wandstärke 125 mm (100mm Ständerwerk + 2x12,5 mm Beplankung), Unterkonstruktion als Einfachständerwerk, CW/UW 100, verringerter Ständerachsabstand ca. 417 mm, um Wandhöhe bis zu 5,1m zu gewährleisten, Dämmschichtdicke 80 mm Wandtyp GKBI 01 gemäß Zeichnung 13098-AA ÜP380 Trockenbau Übersicht Ausführung nur im Bereich Achse D-E/3-4	28,00 m2		
02.03.0030.	VSS GKBI 01.01_Vorsatzschale Direktabhängung H 4m D 125mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 80mm Gipspl. Baupl.H2 D 12,5+12,5mm Q2 Vorsatzschale gemäß Ausführungsbeschreibung mit Direktbefestigung an Grundwand (Mauerwerk oder Stahlbeton) mittels Stahlblechprofilen CD 60/27 und Direktabhängern Höhe bis 4 m Wandstärke 125 mm (100mm Hohlraum inkl. CD-Profil inkl. Dämmung + 2x12,5 mm Beplankung), Unterkonstruktion mit CD 60/27 und Direktabhängern, Ständerachsabstand 625 mm, Dämmschichtdicke mind. 30 mm Wandtyp GKBI 01.01 gemäß Zeichnung 13098-AA ÜP380 Trockenbau Übersicht	64,00 m2		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie
LV: 05 Trockenbau

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.03.0040.	VSS GKBI 02_Vorsatzschale freistehend H 4m D 100mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 60mm Gipspl. Baupl.H2 D 12,5+12,5mm Q2 Freistehende Vorsatzschale gemäß Ausführungsbeschreibung Höhe bis 4 m Wandstärke 100 mm (75mm Ständerwerk + 2x12,5 mm Beplankung), Unterkonstruktion als Einfachständerwerk, CW/UW 75, verringerter Ständerachsabstand ca. 417 mm, um Wandhöhe bis zu 4m zu gewährleisten, Dämmschichtdicke 60 mm Wandtyp GKBI 02 gemäß Zeichnung 13098-AA ÜP380 Trockenbau Übersicht	60,00	m2		
02.03.0050.	Zulage Verlängerung Beplankung Zulage für vorbeschriebene Vorsatzschalen für flächenbündigen Anschluss an STB-Stützen oder Stirnseiten von KSS-Wänden durch Verlängerung der oberen Beplankung, inkl. systemgerechten Ansetzen der Beplankung mit Klebemörtelbatzen an Stütze/ Wand Verlängerung der Beplankung raumhoch, Abwicklung bis ca. 30 cm Breite Ausführung gemäß Zeichnung, siehe Zeichnungs-Nr. 13098-AA DE851_Vorsatzschalen 13098-AA DE852_Anschlüsse Trockenbau	16,00	m		
02.03.0060.	Zulage gleitender Deckenanschluss VSS 100 bis 125mm Zulage gleitender Deckenanschluss VSS 100 bis 125 mm Zulage auf die Vorsatzschalenpositionen für das Herstellen von gleitenden Deckenanschlüssen für eine max. Deckendurchbiegung von bis 20mm Vorsatzschalenstärke: 100 bis 125 mm Beim Deckenanschluss ist einzukalkulieren, dass in den Achsen 1-3 und 4-6 die Deckenunterkante eine Neigung von ca. 3,1% hat. Abgerechnet wird nach lfm Deckenanschluss Vorsatzschale.	57,00	m		
02.03.0070.	STLB-Bau: 04/2026 039 Bewegungsfuge Profil Alu Vorsatzschale freistehend Gipspl. 2lagig D 12,5mm Bewegungsfuge, Fugenprofil aus Aluminium, Ausführung an freistehender Vorsatzschale, Bekleidung aus Gipsplatten, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche über 3,5 bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	12,00	m		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 **SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie**
LV: 05 **Trockenbau**

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
------------------------------------	----------	-------------------------	------------------------

Ausführungsbeschreibung Leitungsbekleidungen ohne Brandschutzanforderungen
Ausführungsbeschreibung

Mindestanforderungen Leitungsbekleidungen/ Abkofferungen ohne besondere Brandschutzanforderungen:

Leitungsbekleidung, Querschnitt rechteckig, Leitung senkrecht verlaufend,
 Abwicklungseiten der Bearbeitungsflächen: gemäß Positionstext
 Abwicklungslängen der Bearbeitungsflächen: gemäß Positionstext bis ca. 4,0 m Raumhöhe
 Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1oglw., als Tragprofil, Unterkonstruktion verdeckt
 Korrosivitätskategorie: C2
 Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162 oglw.,
 Dämmschichtdicke 40 mm, in Bahnen,
 Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520 oglw., imprägnierte Bauplatten GKBI / Typ H2, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, Plattendicke 2. Lage 12,5 mm, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmittel, Spachtelung Qualitätsstufe Q2.

Ausführung gemäß Zeichnung, siehe Zeichnungs-Nr.
 13098-AA GR030 Grundriss UG
 13098-AA DE856 Abkofferrung HK-Leitungen

02.03.0080.	Ltg-Bekl rechteckig einseitig Abwicklung 0,7 m UK Stahlblechprofil verz MW D 40mm Gipspl. Baupl.H2 2lagig D 12,5mm D 2.Lage 12,5mm Q2 Leitungsbekleidung gemäß Ausführungsbeschreibung Abwicklung 1-seitig, Abwicklungslänge bis 0,7 m,	10,00 m	
02.03.0090.	Ltg-Bekl rechteckig 2seitig Abwicklung 0,5 m UK Stahlblechprofil verz MW D 40mm Gipspl. Baupl.H2 2lagig D 12,5mm D 2.Lage 12,5mm Q2 Leitungsbekleidung gemäß Ausführungsbeschreibung Abwicklung 2-seitig, Abwicklungslänge bis 0,5 m,	12,00 m	
02.03.0100.	Ltg-Bekl rechteckig 2seitig Abwicklung 1 m UK Stahlblechprofil verz MW D 40mm Gipspl. Baupl.H2 2lagig D 12,5mm D 2.Lage 12,5mm Q2 Leitungsbekleidung gemäß Ausführungsbeschreibung Abwicklung 2-seitig, Abwicklungslänge über 0,5 m bis 1,0 m,	24,00 m	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 **SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie**
LV: 05 **Trockenbau**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.03.0110.	Ltg-Bekl rechteckig 2seitig Abwicklung 1,5 m UK Stahlblechprofil verz MW D 40mm Gipspl. Baupl.H2 2lagig D 12,5mm D 2.Lage 12,5mm Q2 Leitungsbekleidung gemäß Ausführungsbeschreibung Abwicklung 2-seitig, Abwicklungslänge über 1,0 m bis 1,5 m,	10,00	m		
02.03.0120.	Ltg-Bekl rechteckig 3seitig Abwicklung 0,7 m UK Stahlblechprofil verz MW D 40mm Gipspl. Baupl.H2 2lagig D 12,5mm D 2.Lage 12,5mm Q2 Leitungsbekleidung gemäß Ausführungsbeschreibung Abwicklung 3-seitig, Abwicklungslänge bis 0,7 m,	30,00	m		
02.03.0130.	Ltg-Bekl rechteckig 3seitig Abwicklung 1,5 m UK Stahlblechprofil verz MW D 40mm Gipspl. Baupl.H2 2lagig D 12,5mm D 2.Lage 12,5mm Q2 Leitungsbekleidung gemäß Ausführungsbeschreibung Abwicklung 3-seitig, Abwicklungslänge über 0,7 m bis 1,5 m,	10,00	m		
02.03.0140.	Zulage Raumhöhe bis ca 4,0/ 5,1m Zulage Raumhöhe bis ca 4,0 m, im Bereich Achse D-E/3-4 Höhe bis 5,1 m Zulage auf die in diesem Titel beschriebenen Vorsatzschalen für das Ausführen der Arbeiten im Bereich von Raumhöhen bis ca 4,0 m, im Bereich Achse D-E/3-4 bis ca. 5,1m. Antransport, Aufbau, Vorhaltung über die Bauzeit der eigenen Leistungserbringung, Abbau und Abtransport evtl. erforderlicher Gerüstungen o. ä. sind mit dieser Zulageposition pauschal für alle in diesem Titel beschriebenen Leistungen abgegolten.	1,00	psch		
Summe 02.03.	Vorsatzschalen				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie
LV: 05 Trockenbau

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

02.04. Brandschutzbekleidungen Stahlstützen und Stahlträger

Ausführungsbeschreibung Brandschutzbekleidungen Stahlstützen und Stahlträger Ausführungsbeschreibung

Mindestanforderungen Brandschutzverkleidungen an Stahlstützen und Stahlträger:

Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung) oglw., Höhe bis 4,0 m
Feuerwiderstandsklasse F90-A (nichtbrennbar) nach DIN 4102 bzw. Klassifizierung R90 nach DIN EN 13501 oder gleichwertige Klassifizierung, geprüfetes System gemäß allgemeinem bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis einschließlich aller systemzugehörigen Befestigungs- und Anschlussdetails

Befestigung, 1- oder 2-Lagigkeit, Beplankungsdicke sind abhängig vom bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis und den jeweiligen zu verkleidenden Stahlprofilen; inkl. systemzugehöriger Stoßhinterlegung;
die Verkleidungen sind zusammen mit den unten beschriebenen Ausfachungen aus Hygienegründen als flächenbündige Wandkonstruktionen herzustellen; um die Wandstärken zu reduzieren, sind Systeme zu wählen, die einen möglichst geringe Beplankungsdicke erfordern.

Ausführung gemäß Zeichnung, siehe Zeichnungs-Nr.

13098-AA GR030 Grundriss UG

13098-AA ÜP380 Trockenbau Übersicht

3004423_TW_5_B2_KP_01 Konstruktionsplan Maßn. im Bestand,

3004423_TW_5_B2_KP_02 Konstruktionsplan Maßn. im Bestand,

3004423_TW_5_B2_KP_03 Konstruktionsplan Maßn. im Bestand

3004423_TW_5_B2_KP_05 Konstruktionsplan Maßn. im Bestand

Sie zB. beiliegende Detailpläne:

- 13098-AA_DE860_Feuerschutzbekleidung Wandverband Einfache Diagonale
- 13098-AA_DE861_Feuerschutzbekleidung Wandverband Doppelte Diagonale
- 13098-AA_DE862_Feuerschutzbekleidung Wandverband Doppelter Träger
-

02.04.0010. Brandschutzbekl. Stütze R90 3seitig Kalziumsilikatpl D 20mm

Brandschutzbekleidung gemäß Ausführungsbeschreibung,

- an Stütze aus Stahl, senkrecht,
- 3-seitig
- mit Kalziumsilikatplatten
- Plattendicke 20 mm

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 **SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie**
LV: 05 **Trockenbau**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Verkleidungen für verschiedene Stahlstützen: HEB 120 bis HEB 260 Abwicklung von ca 0,50 m bis 1,0 m	65,00	m2		
02.04.0020.	Brandschutzbekl. Stütze R90 3seitig Kalziumsilikatpl D 25mm Brandschutzbekleidung gemäß Ausführungsbeschreibung, - an Stütze aus Stahl, senkrecht, - 3-seitig - mit Kalziumsilikatplatten - Plattendicke 25 mm Verkleidungen für verschiedene Stahlstützen: HEB 120 bis HEB 260 Abwicklung von ca 0,50 m bis 1,0 m	7,00	m2		
02.04.0030.	Brandschutzbekl. Stütze R90 3seitig Kalziumsilikatpl D 30mm Brandschutzbekleidung gemäß Ausführungsbeschreibung, - an Stütze aus Stahl, senkrecht, - 3-seitig - mit Kalziumsilikatplatten - Plattendicke 30 mm Verkleidungen für verschiedene Stahlstützen: HEB 120 bis HEB 260 Abwicklung von ca 0,50 m bis 1,0 m	2,00	m2		
02.04.0040.	Brandschutzbekl. Stütze R90 4seitig Kalziumsilikatpl D 20mm Brandschutzbekleidung gemäß Ausführungsbeschreibung, - an Stütze aus Stahl, senkrecht, - 4-seitig - mit Kalziumsilikatplatten - Plattendicke 20 mm Verkleidungen für verschiedene Stahlstützen: HEB 120 bis HEB 260 Abwicklung von ca 0,75 m bis 1,35 m	33,00	m2		
02.04.0050.	Brandschutzbekl. Stütze R90 4seitig Kalziumsilikatpl D 25mm Brandschutzbekleidung gemäß Ausführungsbeschreibung, - an Stütze aus Stahl, senkrecht, - 4-seitig - mit Kalziumsilikatplatten - Plattendicke 25 mm Verkleidungen für verschiedene Stahlstützen: HEB 120 bis HEB 260 Abwicklung von ca 0,75 m bis 1,35 m	14,00	m2		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 **SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie**
LV: 05 **Trockenbau**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.04.0060.	Brandschutzbekl. Stütze R90 4seitig Kalziumsilikatpl D 30mm Brandschutzbekleidung gemäß Ausführungsbeschreibung, - an Stütze aus Stahl, senkrecht, - 4-seitig - mit Kalziumsilikatplatten - Plattendicke 30 mm Verkleidungen für verschiedene Stahlstützen: HEB 120 bis HEB 260 Abwicklung von ca 0,75 m bis 1,35 m	3,00	m2		
02.04.0070.	Brandschutzbekl. Träger R90 1-/2-seitig Kalziumsilikatpl D 20mm Brandschutzbekleidung gemäß Ausführungsbeschreibung, - an Träger aus Stahl, horizontal, - 1- oder 2-seitig - mit Kalziumsilikatplatten - Plattendicke 20 mm Verkleidungen für verschiedene Stahlträger: IPE 180 bis IPE 200 Abwicklung ca 0,20 m	7,00	m2		
02.04.0080.	Brandschutzbekl. Träger R90 1-/2-seitig Kalziumsilikatpl D 25mm Brandschutzbekleidung gemäß Ausführungsbeschreibung, - an Träger aus Stahl, horizontal, - 1- oder 2-seitig - mit Kalziumsilikatplatten - Plattendicke 25 mm Verkleidungen für verschiedene Stahlträger: IPE 180 bis IPE 200 Abwicklung ca 0,20 m	2,00	m2		
02.04.0090.	Brandschutzbekl. Träger R90 3seitig Kalziumsilikatpl D 20mm Brandschutzbekleidung gemäß Ausführungsbeschreibung, - an Träger aus Stahl, horizontal, - 3-seitig - mit Kalziumsilikatplatten - Plattendicke 20 mm Verkleidungen für verschiedene Stahlträger, Ausführung als Einzelträger: IPE 180 bis IPE 200 I 260 bis I 300 HEA 120 bis HEA 180 HEB 120 bis HEB 260				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 **SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie**
LV: 05 **Trockenbau**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	HEM 140 bis HEM 160				
	Abwicklung von ca 0,50 m bis 0,9 m				
		63,00	m2		
02.04.0100.	Brandschutzbekl. Träger R90 3seitig Kalziumsilikatpl D 20mm, Doppelträger Brandschutzbekleidung gemäß Ausführungsbeschreibung, - an Träger aus Stahl, horizontal, - 3-seitig - mit Kalziumsilikatplatten - Plattendicke 20 mm Verkleidungen für verschiedene Stahlträger, Ausführung als nebeneinander liegende Doppelträger: IPE 180 bis IPE 200 I 260 bis I 300 HEB 260 Abwicklung von ca 1,0 m bis 2,0 m				
		100,00	m2		
02.04.0110.	Brandschutzbekl. Träger R90 3seitig Kalziumsilikatpl D 25mm Brandschutzbekleidung gemäß Ausführungsbeschreibung, - an Träger aus Stahl, horizontal, - 3-seitig - mit Kalziumsilikatplatten - Plattendicke 25 mm Verkleidungen für verschiedene Stahlträger, Ausführung als Einzelträger: IPE 180 bis IPE 200 I 260 bis I 300 HEA 120 bis HEA 180 HEB 120 bis HEB 260 HEM 140 bis HEM 160 Abwicklung von ca 0,50 m bis 0,9 m				
		20,00	m2		
02.04.0120.	Brandschutzbekl. Träger R90 3seitig Kalziumsilikatpl D 30mm Brandschutzbekleidung gemäß Ausführungsbeschreibung, - an Träger aus Stahl, horizontal, - 3-seitig - mit Kalziumsilikatplatten - Plattendicke 30 mm Verkleidungen für verschiedene Stahlträger, Ausführung als Einzelträger: IPE 180 bis IPE 200 I 260 bis I 300 HEA 120 bis HEA 180 HEB 120 bis HEB 260				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 **SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie**
LV: 05 **Trockenbau**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

HEM 140 bis HEM 160

Abwicklung von ca 0,50 m bis 0,9 m

3,00 m2

02.04.0130. Zulage Brandschutzbekleidungen R90 Kleinflächen

Zulage für vorbeschriebene Brandschutzbekleidungen R90 für Kleinflächen bis 0,1 m², z.B. Verkleidung von Kopf-/ Fußplatten,

80,00 St

02.04.0140. Zulage Ausklinkungen Zugdiagonalen Brandschutzverkleidungen

Zulage Ausklinkungen Zugdiagonalen Brandschutzverkleidungen
 Zulage auf die in diesem Titel beschriebenen
 Brandschutzverkleidungen für das fachgerechte Herstellen der
 Aussparungen/Ausklinkungen/Anarbeitungen der Bekleidungen an
 die die Bekleidung durchdringenden, statisch wirksamen, Stahl-
 Zugdiagonalen.
 Die Diagonalen sind an den beschriebenen Trägern und Stützen
 bauseits angeschweisst, bzw. mittels Knotenblechen befestigt.
 Abgerechnet wird nach Stück Aussparung

104,00 St

Ausführungsbeschreibung Doppelständerwand / Ausfächung mit Brandschutzanforderungen

Ausführungsbeschreibung

Mindestanforderungen nichttragende innere Doppelständerwand / Ausfächungen mit Brandschutzanforderungen:

Ausfächung der verkleideten Stahlrahmenkonstruktionen als
 nichttragende innere Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1 oglw.,
 Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer
 Menschenansammlung) oglw., Höhe bis 4,0 m
 Dicke: gemäß Positionstext
 bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 mind. Rw 56 dB oglw.
 Feuerwiderstandsklasse F90-A (nichtbrennbar) nach DIN 4102 bzw.
 Klassifizierung EI 90 A2-s1,d0 nach DIN EN 13501 oder
 gleichwertige Klassifizierung, geprüftes System gemäß allgemeinem
 bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis
 mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen mit erhöhten
 Anforderungen DIN 18202 Ausgabe 2019-07 Tabelle 3 Zeile 4 und 7
 oglw.
 Deckenanschluss gleitend, wird gesondert vergütet
 Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195
 und DIN 18182-1 oglw., als Doppelständerwerk CW/UW 50
 Korrosivitätskategorie: gemäß Positionstext
 Ständerachsabstand 625 mm
 Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162 oglw., Rohdichte
 50 kg/m³, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR oglw., einlagig,
 Schmelzpunkt größer 1000 Grad C, DIN 4102-17 oglw.,

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie
LV: 05 Trockenbau

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Dämmschichtdicke 50 mm
Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520
oglw.,
Feuerschutzplatten Typ: gemäß Positionstext
2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben
DIN EN 14566 und DIN 18182-2 oglw.,
Spachtelung Qualitätsstufe Q2
Die Erschwernis für die Montage der Doppelständerwand als
beidseitige Verkleidung der bauseitigen Stahlkonstruktion, bestehend
aus Flachstahldiagonalen und in sep. Pos. beschriebener mit
Brandschutzplatten zu verkleidenden Profilstahlträgern und
Profilstahlstützen ist einzukalkulieren.
Die Beplankungen der beschriebenen Trennwand ist gemäß
beiliegenden Detailzeichnungen über die in sep. Pos. beschriebene
Brandschutzplattenbeplankung der Profilstahlstützen und
Profilstahlträger zu führen und hieran anzuschließen.

Sie zB. beiliegende Detailpläne:

- 13098-AA_DE860_Feuerschutzbekleidung Wandverband Einfache
Diagonale
- 13098-AA_DE861_Feuerschutzbekleidung Wandverband Doppelte
Diagonale
- 13098-AA_DE862_Feuerschutzbekleidung Wandverband Doppelter
Träger
- Ausführung gemäß Zeichnung, siehe Zeichnungs-Nr.
13098-AA GR030 Grundriss UG
13098-AA ÜP380 Trockenbau Übersicht

**02.04.0150. GKF 01_Trennwand H 4m D 300mm 56dB F90-A UK Stahlblechprofil verz
Doppelständerwerk Mineralwolle MW D 50mm Gipspl. Feuerschutzpl.DF D 12,5+12,5mm Q2**
Nichttragende innere Doppelständerwand/ Ausfachung mit
Brandschutzanforderung gemäß Ausführungsbeschreibung

Wandstärke: 300 mm
Doppelständerwerk, CW/UW 50, mit ca 150mm Abstand zueinander,
Korrosivitätskategorie: C1
beidseitig: Feuerschutzplatten GKF / Typ DF

Wandtyp GKF 01 gemäß Zeichnung
13098-AA ÜP380 Trockenbau Übersicht

19,00 m2

**02.04.0160. GKF 02_Trennwand H 4m D 270mm 56dB F90-A UK Stahlblechprofil verz
Doppelständerwerk Mineralwolle MW D 50mm Gipspl. Feuerschutzpl.DF D 12,5+12,5mm Q2**
Nichttragende innere Doppelständerwand/ Ausfachung mit
Brandschutzanforderung gemäß Ausführungsbeschreibung

Wandstärke: 270 mm
Doppelständerwerk, CW/UW 50, mit ca 120mm Abstand zueinander,
Korrosivitätskategorie: C1
beidseitig: Feuerschutzplatten GKF / Typ DF

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 **SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie**
LV: 05 **Trockenbau**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Wandtyp GKF 02 gemäß Zeichnung
13098-AA ÜP380 Trockenbau Übersicht

80,00 m2

**02.04.0170. GKF 02.01_Trennwand H 4m D 270mm 56dB F90-A UK Stahlblechprofil verz
Doppelständerwerk Mineralwolle MW D 50mm Gipspl. Feuerschutzpl.DF/DFH2 D
12,5+12,5mm Q2**

Nichttragende innere Doppelständerwand/ Ausfachung mit
Brandschutzanforderung gemäß Ausführungsbeschreibung

Wandstärke: 270 mm
Doppelständerwerk, CW/UW 50, mit ca 120mm Abstand zueinander,
Korrosivitätskategorie: C2
innenseitig (Feuchtraum): imprägnierte Feuerschutzplatte GKF I / Typ
DFH2, 2-lagig
außenseitig: Feuerschutzplatte GKF / Typ DF, 2-lagig

Wandtyp GKF 02.01 gemäß Zeichnung
13098-AA ÜP380 Trockenbau Übersicht

105,00 m2

**02.04.0180. GKF 03_Trennwand H 4m D 260mm 56dB F90-A UK Stahlblechprofil verz
Doppelständerwerk Mineralwolle MW D 50mm Gipspl. Feuerschutzpl.DF D 12,5+12,5mm Q2**

Nichttragende innere Doppelständerwand/ Ausfachung mit
Brandschutzanforderung gemäß Ausführungsbeschreibung

Wandstärke: 260 mm
Doppelständerwerk, CW/UW 50, mit ca 110mm Abstand zueinander,
Korrosivitätskategorie: C1
beidseitig: Feuerschutzplatten GKF / Typ DF

Wandtyp GKF 03 gemäß Zeichnung
13098-AA ÜP380 Trockenbau Übersicht

26,00 m2

02.04.0190. Öffnung für Durchreiche in TW GKF02 + VSS GKBI 02

Öffnung für Durchreiche in TW GKF02 + VSS GKBI 02
Herstellen einer Öffnung für Durchreiche in TW GKF02 und der
raumseitig davor angeordneten Vorsatzschale.

Gesamtwandaufbau:
Trennwand GKF02 ca. 270mm
Vorsatzschale GKBI 02 ca: 100mm, mit ca 125mm Abstand vor
GKF02 gesetzt,
Gesamtaufbaustärke ca: 495mm

Lichte Öffnung der Durchreiche ca: 400/390mm

Die Leibung der Trennwandöffnung GKF02 ist mittels zweilagiger

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 **SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie**
LV: 05 **Trockenbau**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Bepankung mit Feuerschutzplatten, Mindeststärke 20mm,
umlaufend (4- seitig) in F90 zu bepanken.

Die Leibung der VSS- Öffnung GKBI 02 ist mittels zweilagiger
Bepankung mit 2x 12,5mm GKBI- Platten, umlaufend (4- seitig) zu
beplanen.

Die hergestellte Öffnung wird mit in nachfolgender Position
beschriebener HPL belegten Holzwerkstoffplatte und 2 Drehtüren
verkleidet, es ist darauf zu achten, dass die Öffnung absolut
fluchtgerecht, ohne Winkelabweichung und ohne Versatz durchläuft.

Inkl. der erforderlichen Leibungs-/Brüstungs- und Sturzprofile als
Unterkonstruktion der Leibungsverkleidung.

Siehe beiliegender Detailplan:
13098-AA_DE863_Durchreiche, feuerbeständige Verkleidung
Wandaussteifung

1,00 St

02.04.0200. Durchreichmöbel in TW GKF02 + VSS GKBI 02

Durchreichmöbel in TW GKF02 + VSS GKBI02
Herstellen des Durchreichmöbels und montieren in der in der
Vorposition beschriebenen Wandöffnung.

Gesamtwandaufbau:
Trennwand GKF02 ca. 270mm
Vorsatzschale GKBI 02 ca: 100mm, mit ca 125mm Abstand vor
GKF02 gesetzt,
Gesamtaufbaustärke ca: 495mm

Lichte Öffnung der Durchreiche ca: 400/390mm

Durchreichmöbel, bestehend aus Boden, Deckel, 2x Seitenteile und
2x Drehtüren, sowie sämtlicher Beschläge liefern und betriebsfertig
einbauen.

Material:

Korpus:

Boden, Deckel, 2x Seitenteile aus ca 19mm starker, imprägnierter,
wasserfest verleimter Holzwerkstoffplatte, Kanten umlaufend mit
mind. 2mm starker ABS- Kante, Flächen mit mind. 0,8mm starkem
HPL mit Anti-Fingerprint-Beschichtung belegt.

Boden, Seiten und Deckel im Eckbereich auf Gehrung sauber
zusammengefügt und mit Lamelloformfeder verleimt.

Korpus passgenau in vorbeschriebene Öffnung eingesetzt.

Drehtüren:

2x Drehtüren aus ca 16mm starker, imprägnierter, wasserfest
verleimter Holzwerkstoffplatte, Kanten umlaufend mit mind. 2mm
starker ABS- Kante, Flächen mit mind. 0,8mm starkem HPL mit Anti-
Fingerprint-Beschichtung belegt, zusätzlich ist die jeweilige
Außenfläche mit einem ca 4mm starkem ESG- Glas, satiniert belegt,

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie
LV: 05 Trockenbau

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	alle Glaskanten geschliffen, poliert und gefast. Je Drehtür ist hinter dem aufgesetzten ESG die Holzwerkstoffplatte auf einer Seite als Griffmulde einzufräsen. Beschläge: Topfbänder, stabile Ausführung, Öffnungswinkel bis ca 130°, für Konstruktion geeignet, mit Softclose. HPL- und ABS- Oberflächen in Farbton nach Wahl AG, Farbton den bauseitigen Innentüren angepasst.. Siehe beiliegender Detailplan: 13098-AA_DE863_Durchreiche, feuerbeständige Verkleidung Wandaussteifung	1,00	St		
02.04.0210.	Zulage Türöffnung TW D270mm, F90, bis ca 1,01/213,5cm Zulage Türöffnung TW D270mm, bis ca 1,01/213,5cm Zulage auf die Doppelständerwandpositionen F90 mit Wandstärken 270mm für das Herstellen von Türöffnungen bis B/H= ca. 1,01/213,5cm (zzgl. ca. 8 cm Bodenaufbau) Inkl. Sturzriegel aus verzinktem Blechprofil und verstärkten UA- Profilen, beidseitig, Verstärkungsprofile inkl. Kopf- und Fußplatten, Lochbohrungen, 3-seitiger 2-lagiger Beplankung der Türleibung mit Feuerschutzplatten gemäß Systemzulassung und aller Befestigungsmittel zur Montage auf Stb- Deckenuntersicht und Betonboden/Zementestrich.	1,00	St		
02.04.0220.	Zulage gleitender Deckenanschluss Doppelständerwand, F90 Zulage gleitender Deckenanschluss Doppelständerwand, F90 Zulage auf die Doppelständerwandpositionen mit F90- Qualifikation für das Herstellen von gleitenden Deckenanschlüssen für eine max. Deckendurchbiegung von bis 20mm Wandstärke: 260- 300mm Beim Deckenanschluss ist einzukalkulieren, dass in den Achsen 1-3 und 4-6 die Deckenunterkante eine Neigung von ca. 3,1% hat. Die Schallschutzanforderungen (bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109) der Trennwände von bis zu Rw 56 dB sind einzuhalten, der gleitende Deckenanschluss ist entsprechend auszubilden. Die Brandschutzanforderungen (F90) der Trennwände sind einzuhalten, der gleitende Deckenanschluss ist entsprechend auszubilden. Abgerechnet wird nach lfm Deckenanschluss Ständerwand/ Ausfachung.	60,00	m		
02.04.0230.	Zulage Raumhöhe bis ca 4m Zulage Raumhöhe bis ca 4m Zulage auf die in diesem Titel beschriebenen				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	13098	SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie
LV:	05	Trockenbau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Brandschutzverkleidungen für das Ausführen der Arbeiten im Bereich von Raumhöhen bis ca 4m. Antransport, Aufbau, Vorhaltung über die Bauzeit der eigenen Leistungserbringung, Abbau und Abtransport evtl. erforderlicher Gerüstungen o. ä. sind mit dieser Zulageposition pauschal für alle in diesem Titel beschriebenen Leistungen abgegolten.	1,00 psch		
Summe 02.04.	Brandschutzbekleidungen Stahlst..		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie
LV: 05 Trockenbau

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.05.	Einbauteile, Öffnungen			
02.05.0010.	Zulage Gk- Ständerwände-/ Vorsatzschalen / Brandschutzverkleidungen Bleigleichwert 0,5mm Zulage auf vorbeschriebene Positionen Gk- Ständerwände, Gk- Vorsatzschalen oder Brandschutzverkleidungen, für die Abschirmung ionisierender Strahlung in medizinisch genutzten Röntgenbereichen Liefern und Herstellen eines systemgebundenen bauseitigen Strahlenschutzes mittels Einbau von Bleieinlagen zwischen den Beplankungslagen bzw. als werkseitig kaschierte Strahlenschutzplatten mit einem Bleigleichwert von 0,5 mm Pb Die Strahlenschutzwirkung ist über die gesamte Wandfläche einschließlich aller Stoß-, Anschluss- und Bewegungsfugen dauerhaft sicherzustellen inkl. - Bleistreifen zur Überdeckung sämtlicher Plattenstöße, - Abschirmung von Schraub- und Befestigungspunkten, - strahlendichte Ausbildung der Anschlüsse an Boden, Decke und angrenzende Bauteile, - sämtliche Befestigungs-, Anschluss- und Dichtungsmaterialien, - Zuschnitte, Verschnitt Abgerechnet wird nach einfacher Wandansichtsfläche gem. Erfordernis Strahlenschutz, siehe beiliegender Grundriss 20260205_Grundriss Strahlenschutz. Einbauort: Röntgen I, Röntgen II	30,00 m²		
02.05.0020.	Zulage Gk- Ständerwände-/ Vorsatzschalen / Brandschutzverkleidungen Bleigleichwert 0,7mm Zulage auf vorbeschriebene Positionen Gk- Ständerwände, Gk- Vorsatzschalen oder Brandschutzverkleidungen, für die Abschirmung ionisierender Strahlung in medizinisch genutzten Röntgenbereichen wie vor beschrieben, jedoch mit einem Bleigleichwert von 0,7 mm Pb	24,00 m²		
02.05.0030.	Zulage Gk- Ständerwände-/ Vorsatzschalen / Brandschutzverkleidungen Bleigleichwert 0,9mm Zulage auf vorbeschriebene Positionen Gk- Ständerwände, Gk- Vorsatzschalen oder Brandschutzverkleidungen, für die Abschirmung ionisierender Strahlung in medizinisch genutzten Röntgenbereichen			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 **SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie**
LV: 05 **Trockenbau**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	wie vor beschrieben, jedoch mit einem Bleichgleichwert von 0,9 mm Pb	26,00	m ²		
02.05.0040.	Zulage Gk- Ständerwände-/ Vorsatzschalen / Brandschutzverkleidungen Bleigleichwert 1,5mm Zulage auf vorbeschriebene Positionen Gk- Ständerwände, Gk- Vorsatzschalen oder Brandschutzverkleidungen, für die Abschirmung ionisierender Strahlung in medizinisch genutzten Röntgenbereichen wie vor beschrieben, jedoch mit einem Bleichgleichwert von 1,5 mm Pb	20,00	m ²		
02.05.0050.	Zulage Durchdringungen Strahlenschutzwände Zulage für die strahlendichte Ausbildung von Installationsdurchdringungen, Gerätedosen, Kabeldurchführungen, Leerrohren oder sonstigen Öffnungen innerhalb von Strahlenschutzwänden einschließlich aller hierfür erforderlichen Abschirmmaßnahmen und Bleiformteile	30,00	St		
02.05.0060.	Wandverstärkung/Einlage Mehrschichtplatte, Ifm Wandverstärkung/Einlage Mehrschichtplatte, Ifm Liefern und fachgerechtes montieren im Zuge der Erstellung der Ständerwände/Vorsatzschalen von Wandverstärkung/Einlagen aus mindestens 28mm starker, gegen Fäulnis, Pilzbefall imprägnierter, für Feuchtraum geeignete, Mehrschichtplatte. Inkl. Fräsungen an der Oberfläche Mehrschichtplatte um ein absolut planebenen Einbau an den Ständern zu ermöglichen. Die Einlagen/Verstärkungen sind unter der ersten Beplankungslage zu montieren. Höhe der Einlagenplatte/Verstärkungsplatte ca 400mm. Einbauort: zB. als Montageuntergrund Hängeschränke, Handläufe, Monitore, o. ä. Abgerechnet wird nach Ifm	172,00	m		
02.05.0070.	Wandverstärkung/Einlage Mehrschichtplatte, St Wandverstärkung/Einlage Mehrschichtplatte, St Liefern und fachgerechtes montieren im Zuge der Erstellung der Ständerwände/Vorsatzschalen von Wandverstärkung/Einlagen aus mindestens 28mm starker, gegen Fäulnis, Pilzbefall imprägnierter, für Feuchtraum geeignete, Mehrschichtplatte. Inkl. Fräsungen an der Oberfläche Mehrschichtplatte um ein absolut				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 **SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie**
LV: 05 **Trockenbau**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	planebenen Einbau an den Ständern zu ermöglichen. Die Einlagen/Verstärkungen sind unter der ersten Beplankungslage zu montieren, Einbauort gemäß Detailplanung und Angabe AG. Einzelabmessung ca 30/60cm Einbauort: zB. als Montageuntergrund Waschtische, Monitore, o. ä.	25,00	St		
02.05.0080.	STLB-Bau: 04/2021 039 Traverse Traverse im Wandhohlraum, aus Stahlprofilen, verzinkt, für Sanitärausstattungsgegenstände, mit Halterung für Ablaufrohr und Eckventile, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	15,00	St		
02.05.0090.	Zulage Trennwand_freie Wandenden Zulage Trennwand_freie Wandenden Zulage auf die Vorpositionen der Trennwände für das Herstellen von freien Wandenden inkl. verstärktem Ständerprofil und doppelt beplankter Leibung. Trennwandstärke 125 bis 150mm, inkl. eingespachtelter Kantenschutzprofile.	20,00	m		
02.05.0100.	Zulage 90°- Ecke TW 125 bis 150mm, mit und ohne Brandschutzanforderung Zulage 90°- Ecke TW 125 bis 150mm, mit und ohne Brandschutzanforderung Zulage auf die Trennwandpositionen mit und ohne Brandschutzanforderungen für das Herstellen von 90°- Ecken, inkl. eingespachtelter Alukanteneckschutzprofil. Abgerechnet wird nach lfm 90°- Ecke.	102,00	m		
02.05.0110.	Öffnungen bis DN 30mm herstellen Öffnungen und Aussparungen bis DN 30mm, für zB. Gewindestäbe der Befestigungen der Sanitärobjekte o. ä., in allen Lagen der Beplankung von Ständerwänden oder Vorsatzschalen herstellen. Abgerechnet wird nach Stück Aussparung in einer doppelten Beplankung.	66,00	St		
02.05.0120.	Zulage TW, VSS Herstellen von WD bis DN90 Zulage auf die Vorpositionen Vorsatzschalen oder Trennwände für das fachgerechte Herstellen von Wanddurchbrüchen durch beide Beplankungen, durch die zB Installationsleitungen geführt werden. Von >DN 30 bis DN 90	137,00	St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 **SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie**
LV: 05 **Trockenbau**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.05.0130.	Zulage TW, VSS Herstellen von WD bis DN150 Zulage auf die Vorpositionen Vorsatzschalen oder Trennwände für das fachgerechte Herstellen von Wanddurchbrüchen durch beide Beplankungen, durch die zB Installationsleitungen geführt werden. Von >DN 90 bis DN 150	34,00	St		
02.05.0140.	Zulage TW, VSS Herstellen von WD bis DN250 Zulage auf die Vorpositionen Vorsatzschalen oder Trennwände für das fachgerechte Herstellen von Wanddurchbrüchen durch beide Beplankungen, durch die zB Installationsleitungen geführt werden. Von >DN 150 bis DN 250	40,00	St		
02.05.0150.	Zulage TW, VSS Herstellen von WD bis DN350 Zulage auf die Vorpositionen Vorsatzschalen oder Trennwände für das fachgerechte Herstellen von Wanddurchbrüchen durch beide Beplankungen, durch die zB Installationsleitungen geführt werden. Von >DN 250 bis DN 350	30,00	St		
02.05.0160.	Zulage TW, VSS Herstellen von WD rechteckig bis 0,1m2 Zulage auf die Positionen Vorsatzschalen oder Trennwände für das fachgerechte Herstellen von Wanddurchbrüchen durch beide Beplankungen, durch die zB Installationsleitungen geführt werden, rechteckig bis 0,1m2. Inkl. der Herstellung von erforderlichen Auswechselungen in der Unterkonstruktion.	55,00	St		
02.05.0170.	Zulage TW, VSS Herstellen von WD rechteckig ü. 0,1 bis 0,25m2 Zulage auf die Positionen Vorsatzschalen oder Trennwände für das fachgerechte Herstellen von Wanddurchbrüchen durch beide Beplankungen, durch die zB Installationsleitungen geführt werden, rechteckig über 0,1 bis 0,25m2. Inkl. der Herstellung von erforderlichen Auswechselungen in der Unterkonstruktion.	30,00	St		
02.05.0180.	Zulage TW, VSS Herstellen von WD rechteckig ü. 0,25 bis 0,5m2 Zulage auf die Positionen Vorsatzschalen oder Trennwände für das fachgerechte Herstellen von Wanddurchbrüchen durch beide Beplankungen, durch die zB Installationsleitungen geführt werden, rechteckig über 0,25 bis 0,5m2.				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 **SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie**
LV: 05 **Trockenbau**

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
------------------------------------	----------	-------------------------	------------------------

Inkl. der Herstellung von erforderlichen Auswechselungen in der Unterkonstruktion.

5,00 St

02.05.0190. Zulage TW, VSS Herstellen von WD rechteckig ü. 0,5 bis 1m2
 Zulage auf die Positionen Vorsatzschalen oder Trennwände für das fachgerechte Herstellen von Wanddurchbrüchen durch beide Beplankungen, durch die zB Installationsleitungen geführt werden, rechteckig über 0,5 bis 1m2

Inkl. der Herstellung von erforderlichen Auswechselungen in der Unterkonstruktion.

6,00 St

02.05.0200. Zulage TW, VSS nachträgliches Schließen von WD rechteckig bis 0,10m2
 Zulage auf die Vorpositionen Vorsatzschalen oder Trennwände für das fachgerechte, nachträgliche Schließen von Wanddurchbrüchen durch die Installationsleitungen geführt wurden, inkl. dem sauberen und dichten Anschließen bis an die Durchführungsleitungen. rechteckig bis 0,10m2

55,00 St

02.05.0210. Zulage TW, VSS nachträgliches Schließen von WD rechteckig ü. 0,1 - 0,25m2
 Zulage auf die Vorpositionen Vorsatzschalen oder Trennwände für das fachgerechte, nachträgliche Schließen von Wanddurchbrüchen durch die Installationsleitungen geführt wurden, inkl. dem sauberen und dichten Anschließen bis an die Durchführungsleitungen. rechteckig über 0,1 bis 0,25m2

30,00 St

02.05.0220. Zulage TW, VSS nachträgliches Schließen von WD rechteckig ü. 0,25 - 0,5m2
 Zulage auf die Vorpositionen Vorsatzschalen oder Trennwände für das fachgerechte, nachträgliche Schließen von Wanddurchbrüchen durch die Installationsleitungen geführt wurden, inkl. dem sauberen und dichten Anschließen bis an die Durchführungsleitungen. rechteckig über 0,25 bis 0,5m2

5,00 St

02.05.0230. Zulage TW, VSS nachträgliches Schließen von WD rechteckig ü. 0,5 - 1m2
 Zulage auf die Vorpositionen Vorsatzschalen oder Trennwände für das fachgerechte, nachträgliche Schließen von Wanddurchbrüchen durch die Installationsleitungen geführt wurden, inkl. dem sauberen und dichten Anschließen bis an die Durchführungsleitungen. rechteckig über 0,5 bis 1m2

6,00 St

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 **SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie**
LV: 05 **Trockenbau**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.05.0240.	Zulage TW, VSS Herstellen von WD rechteckig bis 0,1m2, F90 Zulage auf die Positionen Vorsatzschalen oder Trennwände mit Brandschutzanforderung F90, für das fachgerechte Herstellen von Wanddurchbrüchen durch beide Beplankungen, durch die zB Installationsleitungen geführt werden, rechteckig bis 0,1m2. Inkl. der Herstellung von erforderlichen Auswechselungen in der Unterkonstruktion, sowie umlaufender F90- Leibungsbeplankung.	25,00	St		
02.05.0250.	Zulage TW, VSS Herstellen von WD rechteckig ü 0,1- 0,25m2, F90 Zulage auf die Positionen Vorsatzschalen oder Trennwände mit Brandschutzanforderung F90, für das fachgerechte Herstellen von Wanddurchbrüchen durch beide Beplankungen, durch die zB Installationsleitungen geführt werden, rechteckig über 0,1 bis 0,25m2. Inkl. der Herstellung von erforderlichen Auswechselungen in der Unterkonstruktion, sowie umlaufender F90- Leibungsbeplankung.	15,00	St		
02.05.0260.	Zulage TW, VSS Herstellen von WD rechteckig ü. 0,25- 0,5m2, F90 Zulage auf die Positionen Vorsatzschalen oder Trennwände mit Brandschutzanforderung F90, für das fachgerechte Herstellen von Wanddurchbrüchen durch beide Beplankungen, durch die zB Installationsleitungen geführt werden, rechteckig über 0,25 - bis 0,5m2. Inkl. der Herstellung von erforderlichen Auswechselungen in der Unterkonstruktion, sowie umlaufender F90- Leibungsbeplankung.	10,00	St		
02.05.0270.	Zulage TW, VSS Herstellen von WD rechteckig ü. 0,5- 1m2, F90 Zulage auf die Positionen Vorsatzschalen oder Trennwände mit Brandschutzanforderung F90, für das fachgerechte Herstellen von Wanddurchbrüchen durch beide Beplankungen, durch die zB Installationsleitungen geführt werden, rechteckig über 0,5 bis 1m2. Inkl. der Herstellung von erforderlichen Auswechselungen in der Unterkonstruktion, sowie umlaufender F90- Leibungsbeplankung.	4,00	St		
02.05.0280.	Zulage TW, VSS nachträgliches Schließen von WD rechteckig bis 0,10m2, F90 Zulage auf die Vorpositionen Trennwände mit Brandschutzanforderung F90 für das fachgerechte, nachträgliche Schließen von Wanddurchbrüchen durch die Installationsleitungen				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 **SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie**
LV: 05 **Trockenbau**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	geführt wurden, inkl. dem sauberen und dichten Anschließen bis an die Durchführungsleitungen. rechteckig bis 0,10m ²	25,00	St		
02.05.0290.	Zulage TW, VSS nachträgliches Schließen von WD rechteckig ü. 0,1 - 0,25m², F90 Zulage auf die Vorpositionen Trennwände mit Brandschutzanforderung F90 für das fachgerechte, nachträgliche Schließen von Wanddurchbrüchen durch die Installationsleitungen geführt wurden, inkl. dem sauberen und dichten Anschließen bis an die Durchführungsleitungen. rechteckig über 0,1 bis 0,25m ²	15,00	St		
02.05.0300.	Zulage TW, VSS nachträgliches Schließen von WD rechteckig ü. 0,25 - 0,5m², F90 Zulage auf die Vorpositionen Trennwände mit Brandschutzanforderung F90 für das fachgerechte, nachträgliche Schließen von Wanddurchbrüchen durch die Installationsleitungen geführt wurden, inkl. dem sauberen und dichten Anschließen bis an die Durchführungsleitungen. rechteckig über 0,25 bis 0,5m ²	10,00	St		
02.05.0310.	Zulage TW, VSS nachträgliches Schließen von WD rechteckig ü. 0,5 - 1m², F90 Zulage auf die Vorpositionen Trennwände mit Brandschutzanforderung F90 für das fachgerechte, nachträgliche Schließen von Wanddurchbrüchen durch die Installationsleitungen geführt wurden, inkl. dem sauberen und dichten Anschließen bis an die Durchführungsleitungen. rechteckig über 0,5 bis 1m ²	4,00	St		
02.05.0320.	Verstärktes UA- Profil, 50/40/2mm, ungelocht Verstärktes UA- Profil, 50/40/2mm, ungelocht, verzinktes Stahlblech. Liefern und im Zuge der Erstellung der Ständerwände und/oder Vorsatzschalen als Verstärkung im Bereich der späteren Anschlusspunkte der bauseitigen Einbauten wie Installationselemente, Rohrrahmentüren in Gk- Leibungen, - Stürzen etc. montieren. Abgerechnet wird nach lfm. Nicht abrechenbar für UA-Profile und Sturzprofile, die bereits Bestandteil der Türöffnungspositionen sind	8,00	m		
02.05.0330.	Verstärktes UA- Profil, 75/40/2mm, ungelocht Verstärktes UA- Profil, 75/40/2mm, ungelocht, verzinktes Stahlblech. Liefern und im Zuge der Erstellung der Ständerwände und/oder Vorsatzschalen als Verstärkung im Bereich der späteren				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 **SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie**
LV: 05 **Trockenbau**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Anschlusspunkte der bauseitigen Einbauten wie Installationselemente, Rohrrahmentüren in Gk- Leibungen, - Stürzen etc. montieren. Abgerechnet wird nach lfm. Nicht abrechenbar für UA-Profil und Sturzprofile, die bereits Bestandteil der Türöffnungspositionen sind	48,00	m		
02.05.0340.	Verstärktes UA- Profil, 100/40/2mm, ungelocht Verstärktes UA- Profil, 100/40/2mm, ungelocht, verzinktes Stahlblech. Liefern und im Zuge der Erstellung der Ständerwände und/oder Vorsatzschalen als Verstärkung im Bereich der späteren Anschlusspunkte der bauseitigen Einbauten wie Installationselemente, Rohrrahmentüren in Gk- Leibungen, - Stürzen etc. montieren. Abgerechnet wird nach lfm. Nicht abrechenbar für UA-Profil und Sturzprofile, die bereits Bestandteil der Türöffnungspositionen sind	48,00	m		
02.05.0350.	Verstärktes UA- Profil, 50/40/2mm, gelocht Verstärktes UA- Profil, 50/40/2mm, gelocht, verzinktes Stahlblech. Liefern und im Zuge der Erstellung der Ständerwände und/oder Vorsatzschalen als Verstärkung im Bereich der späteren Anschlusspunkte der bauseitigen Einbauten wie Installationselemente, Rohrrahmentüren in Gk- Leibungen, - Stürzen etc. montieren. Abgerechnet wird nach lfm. Nicht abrechenbar für UA-Profil und Sturzprofile, die bereits Bestandteil der Türöffnungspositionen sind	8,00	m		
02.05.0360.	Verstärktes UA- Profil, 75/40/2mm, gelocht Verstärktes UA- Profil, 75/40/2mm, gelocht, verzinktes Stahlblech. Liefern und im Zuge der Erstellung der Ständerwände und/oder Vorsatzschalen als Verstärkung im Bereich der späteren Anschlusspunkte der bauseitigen Einbauten wie Installationselemente, Rohrrahmentüren in Gk- Leibungen, - Stürzen etc. montieren. Abgerechnet wird nach lfm. Nicht abrechenbar für UA-Profil und Sturzprofile, die bereits Bestandteil der Türöffnungspositionen sind	64,00	m		
02.05.0370.	Verstärktes UA- Profil, 100/40/2mm, gelocht Verstärktes UA- Profil, 100/40/2mm, gelocht, verzinktes Stahlblech. Liefern und im Zuge der Erstellung der Ständerwände und/oder Vorsatzschalen als Verstärkung im Bereich der späteren Anschlusspunkte der bauseitigen Einbauten wie				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 **SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie**
LV: 05 **Trockenbau**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Installationselemente, Rohrrahmentüren in Gk- Leibungen, - Stürzen etc. montieren. Abgerechnet wird nach lfm. Nicht abrechenbar für UA-Profile und Sturzprofile, die bereits Bestandteil der Türöffnungspositionen sind	64,00	m		
02.05.0380.	MSH- Quadratprofil, 100mm, mit Fuß- u. Deckenanschlussplatte MSH- Quadratprofil, 100mm, mit Fuß- u. Deckenanschlussplatte Liefern und im Zuge der Erstellung der Ständerwände und/oder Vorsatzschalen als Verstärkung im Bereich der späteren Anschlusspunkte der bauseitigen Einbauten wie Rohrrahmentüren in Gk- Leibungen, - Stürzen etc. montieren. MSH- Profil, jeweils mit Kopf- und Fußplatte für Rohboden, bzw. Rohdeckenanschluss, mit Einschiebling für gleitenden Deckenanschluss. Abgerechnet wird nach Stück. Einzelgesamtlänge bis ca. 4m	12,00	St		
02.05.0390.	Revisionsklappe Wand für TGA rechteckig, glatt, 40/40cm Revisionsklappe Wand für TGA rechteckig, glatt, 40/40cm Liefern und montieren von rechteckigen Revisionsklappen, Oberfläche Gipskarton, glatt, in bündig einzusetzenden Alurahmen, mit Kettensicherung, Tip on Beschlag, Reviklappe ca. 40 x 40cm.	10,00	St		
02.05.0400.	Revisionsklappe Wand für TGA rechteckig, glatt, 60/60cm Revisionsklappe Wand für TGA rechteckig, glatt, 60/60cm Liefern und montieren von rechteckigen Revisionsklappen, Oberfläche Gipskarton, glatt, in bündig einzusetzenden Alurahmen, mit Kettensicherung, Tip on Beschlag, Reviklappe ca. 60 x 60cm.	8,00	St		
Summe 02.05.	Einbauteile, Öffnungen				
Summe 02.	Trockenbauarbeiten - Wände				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie
LV: 05 Trockenbau

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.	Trockenbauarbeiten - Unterdecken			
03.01.	Geschlossene Unterdecken			
03.01.0010.	AD 07_Unterdecke Gipspl. einlagig Baupl.A D 12,5mm UK Stahlblechprofil verz Grund-Tragprofil CD- Profil, frei gespannt, Q1 Unterdecke DIN 18168-1 oglw., innen, luftdicht, Baustoffklasse DIN 4102-1 mind. A2 (nichtbrennbar) oder gleichwertige Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520 oglw. , einlagig, Bauplatten GKB / Typ A, Dicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2 oglw., Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1 oglw. , Grund- und Tragprofil als CD-Profil DIN 18182-1 oglw. , Dicke 0,6 mm, als frei gespannte Unterkonstruktion (alternativ mit Noniusabhängern, Abhängehöhe ca. 1150 mm), Ausbildung des Grundprofils nach stat. Erfordernis/ Zulassung der Unterdecke, Spannweite ca 40-240cm, als Unterdecke, ohne Sichtanforderung, zur Reduzierung der Raumhöhe in einem schmalen Schachtbereich und zum luftdichten Abschluss des Schachtes. Befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Mauerwerk und GK-Ständerwände, Unterkonstruktion verdeckt, Spachtelung Qualitätsstufe Q1, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,1 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet. Die beengte Situation im Schachtbereich ist zu berücksichtigen Einbauort: Technik EDV/AV, Entsorgung/ PuMi, Schaltraum, Achse D-E/3-4 Ausführung gemäß Zeichnung, siehe Zeichnungs-Nr. 13098-AA_DS030 Deckenspiegel UG 13098-AA_DE867 Befestigung Zwischendecke	13,00 m2		
03.01.0020.	Unterdecke geneigt Gips-Lochpl. einlagig D 12,5mm Akustikvlies UK Stahlblechprofil verz Grund-Tragprofil Noniusabhängiger Abhänge-H 950 mm Q3 Unterdecke DIN 18168-1 oglw., Baustoffklasse DIN 4102-1 mind. A2 (nichtbrennbar) oder gleichwertige Klassifizierung nach DIN EN 13501-1, Bekleidung aus Gips-Lochplatten DIN EN 14190 oglw., einlagig, Dicke 12,5 mm, Rückseite beschichtet mit Akustikvlies, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2 oglw., Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1 oglw., Grund- und Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1 oglw., Dicke 0,6 mm, abhängen mit Noniusabhängern, Abhängehöhe bis ca. 950 mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, beim Deckenanschluss ist einzukalkulieren, dass in den Achsen 1-3 und 4-6 die Deckenunterkante eine Neigung von ca. 3,1% hat; Unterkonstruktion verdeckt, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche			

bis

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 **SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie**
LV: 05 **Trockenbau**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	4,1 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet, Hersteller und Typ wie zB. Knauf Cleano SK 8/15/20 R, Streulochung, o. glw. oder gleichwertig, Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen Einbauort: Wartezimmer, Achse A-B/1-2, Besprechung/ Assistenzärzte, Achse E-F/5-6 Ausführung gemäß Zeichnung, siehe Zeichnungs-Nr. 13098-AA_DS030 Deckenspiegel UG	45,00	m2		
03.01.0030.	Zulage Unterdecke Gips- Lochpl., akustisch wirksame Dämmauflage, in Folie eingeschweisst, D 30mm Zulage Unterdecke Gips- Lochpl., akustisch wirksame Dämmauflage gemäß DIN 4108-10 DI, MW DIN EN 13162 oglw., in Folie eingeschweisst, D 30mm, Zulage auf die Position Unterdecke Unterdecke Gips- Lochplatte für liefern und fachgerechtes auflegen, inkl. aller Zuschnitt- und Einpassarbeiten, einer systemgebundenen, akustisch wirksamen Mineralfaserdämmauflage, Dämmplatten in Folie eingeschweisst, dicht gestoßen verlegen. Dämmstoffstärke ca 30mm.	45,00	m²		
03.01.0040.	Zulage Unterdecke Gips- Lochpl., Deckenfries, Breite ca 28- 36cm Zulage Unterdecke Gips- Lochpl., Deckenfries, Breite ca 28- 36cm Zulage auf die Position Unterdecke Gips- Lochplatte für das Herstellen eines gespachtelten Deckenfrieses, GkB, 12,5mm, Breite von ca 28 bis ca 36cm, inkl. Abklebe- und Beschneidearbeiten. Oberflächenqualität Q3	40,00	m		
03.01.0050.	Zulage einlagig Akustikplatte, Wandanschluss mit Schattennut, Breite ca 15- 20mm Zulage einlagig Akustikplatte, Wandanschluss mit Schattennut, Breite ca 15- 20mm Zulage auf die Position Unterdecke Akustikplatte für das Herstellen eines Wandanschlusses mit Schattennut, Nutbreite ca 15- 20mm, Nuttiefe ca 12,5mm, inkl. Hinterlegung der Nut zum Deckenraum mit einem Blechwinkelprofil, inkl. eingespachtelter Alukantenschutzprofil, und aller Befestigungsmaterialien. Oberflächenqualität Q3 Abgerechnet wird nach lfm.	40,00	m		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 **SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie**
LV: 05 **Trockenbau**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.01.0060.	Deckenausschnitte in GK-Decke gelocht für TGA bis DN 250mm Deckenausschnitte für TGA bis DN 250mm Herstellen von runden Ausschnitten in vorbeschriebener gelochter Akustik- Gk- Decke für zB. Einbauleuchten und/oder Lüftungsauslässe. Inkl. erforderlicher Auswechslungen in der Unterkonstruktion und dem Einlegen von Verstärkungsprofilen,	4,00	St		
03.01.0070.	Deckenausschnitte in GK-Decke gelocht für ELT ca. 140/140mm Deckenausschnitte für ELT ca. 140/140mm Herstellen von rechteckigen Ausschnitten in vorbeschriebener gelochter Akustik- Gk- Decke für Einbauleuchten. Inkl. erforderlicher Auswechslungen in der Unterkonstruktion und dem Einlegen von Verstärkungsprofilen,	14,00	St		
03.01.0080.	Deckenverstärkung Einlage in GK-Decke gelocht, für Pendelleuchte Deckenverstärkung Einlage, für Pendelleuchte. Herstellen von Deckenverstärkung (Einlage) als Montageuntergrund für bauseits, später zu montierende Pendelleuchten unter beschriebenen Unterdeckensystemen. Einzellänge ca 1,5m, Einzelbreite ca 20cm Inkl. erforderlicher Auswechslungen in der Unterkonstruktion und dem Einlegen von Verstärkungsprofilen.	1,00	St		
03.01.0090.	STLB-Bau: 04/2026 039 Bewegungsfuge Deckenbekl. Gipspl. einlagig D 12,5mm Bewegungsfuge, mit Fugenprofil aus Aluminium, Ausführung an Deckenbekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, einlagig, Dicke 12,5 mm.	2,00	m		
03.01.0100.	STLB-Bau: 04/2026 039 Bewegungsfuge Deckenbekl. Gipspl. einlagig D 12,5mm Bewegungsfuge, mit Fugenprofil aus Aluminium, Ausführung an Deckenbekleidung aus Gipsplatten, Feuerschutzplatten Typ DF, einlagig, Dicke 12,5 mm.	0,50	m		
03.01.0110.	Revisionsklappe für ELT + HT rechteckig, glatt, 60/60cm Liefern und montieren von rechteckigen Revisionsklappen, Oberfläche Gipskarton, glatt, in bündig einzusetzenden Alurahmen,				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie
LV: 05 Trockenbau

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Kettensicherung, Tip on Beschlag, Reviklappe ca. 60 x 60cm, Einbauort: abgehängte Unterdecken	1,00	St		
03.01.0120.	Revisionsklappe für ELT + HT rechteckig, Akustik, 60/60cm Liefern und montieren von rechteckigen Revisionsklappen, Oberfläche Gipskarton- Akustikplatte, Lochung gem. beschriebener Position, in bündig einzusetzenden Alurahmen, mit Kettensicherung, Tip on Beschlag, Reviklappe ca. 60 x 60cm, die Revisionsklappen sind sauber einzusetzen, das Lochbild ist sauber durchlaufend, ohne Versatz auszubilden. Einbauort: abgehängte Unterdecken	2,00	St		
03.01.0130.	Zulage Raumhöhe bis ca 4,0/ 5,1m Zulage Raumhöhe bis ca 4,0 m, im Bereich Achse D-E/3-4 Höhe bis 5,1 m Zulage auf die in diesem Titel beschriebenen geschlossenen Unterdecken für das Ausführen der Arbeiten im Bereich von Raumhöhen bis ca 4,0 m, im Bereich Achse D-E/3-4 bis ca. 5,1m. Beim Deckenanschluss ist einzukalkulieren, dass in den Achsen 1-3 und 4-6 die Deckenunterkante der Rohdecke eine Neigung von ca. 3,1% hat. Antransport, Aufbau, Vorhaltung über die Bauzeit der eigenen Leistungserbringung, Abbau und Abtransport evtl. erforderlicher Gerüstungen o. ä. sind mit dieser Zulageposition pauschal für alle in diesem Titel beschriebenen Leistungen abgegolten.	1,00	psch		
Summe 03.01.	Geschlossene Unterdecken				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie
LV: 05 Trockenbau

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

03.02. Mineralfaser-Rasterdecken

Ausführungsbeschreibung Unterdecke aus Mineralplatten 625/625mm Ausführungsbeschreibung

Mindestanforderungen Unterdecke aus Mineralplatten 625/625mm:

Unterdecke, DIN EN 13964 oglw., Bekleidung aus Mineralplatten DIN 18177-1 oglw., Plattendicke 15 mm, L/B 625/625 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 mind. A2 (nichtbrennbar) oder gleichwertige Klassifizierung nach DIN EN 13501-1
Anfälligkeitsstufe A, nicht anfällig für Wachstum von Mikroorganismen, Beanspruchungsklasse: gemäß Positionstext
Sichtseiten strukturiert, genadelt, Farbton weiß, mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen mit erhöhten Anforderungen DIN 18202 Ausgabe 2019-07 Tabelle 3 Zeile 4 und 7, scharfkantig, Platten einzeln herausnehmbar, Unterkonstruktion aus Stahl-T-Profilen, Profildicke 15 mm, weiß beschichtet, abhängen mit Noniusabhängern,
Korrosivitätskategorie: gemäß Positionstext
Einbauhöhe: gemäß Positionstext
Abhängehöhe: gemäß Positionstext,
Befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Unterkonstruktion verdeckt, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet,
Hersteller und Typ
wie zB. OWAcoustic Sanitas 02, Kante S3, weiß oder gleichwertig, Hersteller und Typ '.....'vom Bieter einzutragen.

Ausführung gemäß Zeichnung, siehe Zeichnungs-Nr.
13098-AA_DS030 Deckenspiegel UG

03.02.0010. Unterdecke Mineralpl. D 15mm L/B 625/625mm UK Stahl-T-Profil Noniusabhängiger Abhänge-H 950 mm

Unterdecke aus Mineralplatten gemäß Ausführungsbeschreibung

Beanspruchungsklasse nach DIN EN 13964: A, bis Rh 70 %, T 25 Grad Celsius oglw.,
Korrosivitätskategorie C1 (unbedeutend) DIN EN ISO 12944-2 oglw.,
Einbauhöhe UK Decke: 2,95 m m üOKFF
Abhängehöhe: bis ca. 950 mm

410,00 m2

03.02.0020. Unterdecke Mineralpl. D 15mm L/B 625/625mm UK Stahl-T-Profil Noniusabhängiger Abhänge-H 1350 mm

Unterdecke aus Mineralplatten gemäß Ausführungsbeschreibung

Beanspruchungsklasse nach DIN EN 13964: B, bis Rh 90 %, T 30

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 **SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie**
LV: 05 **Trockenbau**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Grad Celsius oglw., Korrosivitätskategorie C2 (gering) DIN EN ISO 12944-2 oglw., Einbauhöhe UK Decke: 2,50 m m üOKFF Abhängöhe: bis ca. 1350 mm Einbauort: WCs, Duschen	46,00	m2		
03.02.0030.	Zulage Unterdecke Mineralpl. D15mm, Wandanschluss mit Wandwinkel Zulage Unterdecke Mineralpl. D15mm, Wandanschluss mit Wandwinkel Zulage auf die Position Unterdecke Mineralpl. D15mm für das Herstellen eines systemkonformen Wandanschlusses mit systemgebundenem Wandanschluss- Winkelprofil (Blechwinkel), weiss beschichtet, Schattennut, Nutbreite ca 15- 20mm, Nuttiefe ca 12,5mm, inkl. aller Befestigungsmaterialien. Wandanschlüsse an Untergrund GK, Beton (verputzt), Mauerwerk (verputzt). Abgerechnet wird nach lfm.	558,00	m		
03.02.0040.	Deckenausschnitte für ELT ca 50/50 bis ca 100/100mm Deckenausschnitte für ELT ca. 50/50mm bis 100/100mm Herstellen von rechteckigen Ausschnitten in vorbeschriebenen Mineralfaserdecken für Schalter und Präsenzmelder. Inkl. erforderlicher Auswechslungen in der Unterkonstruktion und dem Einlegen von Verstärkungsprofilen,	29,00	St		
03.02.0050.	Deckenausschnitte für ELT ca 100/100 bis ca 140/140mm Deckenausschnitte für ELT ca. 100/100mm bis 140/140mm Herstellen von rechteckigen Ausschnitten in vorbeschriebener Mineralfaserdecken für Einbauleuchten. Inkl. erforderlicher Auswechslungen in der Unterkonstruktion und dem Einlegen von Verstärkungsprofilen,	40,00	St		
03.02.0060.	Deckenausschnitte für ELT/RLT DN 100 bis DN 200mm Deckenausschnitte rund ca. DN100 bis DN200mm Herstellen von runden Ausschnitten in vorbeschriebenen Mineralfaserdecken für Lautsprecher, Tellerventile etc. Inkl. erforderlicher Auswechslungen in der Unterkonstruktion und dem Einlegen von Verstärkungsprofilen,	46,00	St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie
LV: 05 Trockenbau

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.02.0070.	Zulage bauseitige Montage Deckeneinlegeleuchte 625/625mm in Mineralfaserdecke Zulage bauseitige Montage Deckeneinlegeleuchte 625/625mm in Mineralfaserdecke. Zulage für Koordination, Abstimmung und Vorbereitung Unterkonstruktion für die bauseitige Montage von Deckeneinlegeleuchten, passend zu Rastermaß der Mineralfaserdecke, 625/625mm. Inkl. des Einlegens von Verstärkungsprofilen,	118,00	St		
03.02.0080.	Deckenverstärkung (Einlage) für bauseitige Montage Innenrollo an Fenstern Deckenverstärkung (Einlage) für bauseitige Montage Innenrollo an Fenstern Herstellen von Deckenverstärkung (Einlage) als Montageuntergrund für bauseits, später zu montierende Innenrollos unter beschriebenen Unterdeckensystemen. Einbauort: gem. Angabe örtliche Bauleitung im Innenbereich vor Fensteröffnungen. Einzellänge ca 1,60 - 2,50m, Einzelbreite ca 20cm Inkl. erforderlicher Auswechslungen in der Unterkonstruktion und dem Einlegen von Verstärkungsprofilen. Einbauort: U/B1 bis U/B3, Labor, UC/UD, Achse A/2-6, Achse A-B/6	13,00	m		
03.02.0090.	Zulage Raumhöhe bis ca 4,0/ 5,1m Zulage Raumhöhe bis ca 4,0 m, im Bereich Achse D-E/3-4 Höhe bis 5,1 m Zulage auf die in diesem Titel beschriebenen Mineralfaser-Rasterdecken für das Ausführen der Arbeiten im Bereich von Raumhöhen bis ca 4,0 m, im Bereich Achse D-E/3-4 bis ca. 5,1m. Beim Deckenanschluss ist einzukalkulieren, dass in den Achsen 1-3 und 4-6 die Deckenunterkante der Rohdecke eine Neigung von ca. 3,1% hat. Antransport, Aufbau, Vorhaltung über die Bauzeit der eigenen Leistungserbringung, Abbau und Abtransport evtl. erforderlicher Gerüstungen o. ä. sind mit dieser Zulageposition pauschal für alle in diesem Titel beschriebenen Leistungen abgegolten.	1,00	psch		
Summe 03.02.	Mineralfaser-Rasterdecken				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie
LV: 05 Trockenbau

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

03.03. Metall-Kassettendecken

Ausführungsbeschreibung Langfeld-Metallkassettendecken, abklappbar

Ausführungsbeschreibung

Mindestanforderungen Langfeld-Metall-Kassettendecken, abklappbar:

Liefern und betriebsfertiges Montieren einer freitragenden Unterdecke als abklappbare Metall- Kassettendecke, inkl. systemgebundener Unterkonstruktion nach statischem Erfordernis, ohne Brandschutzanforderungen, an bauseitiger Stahlbetondecke herstellerekonform befestigen, seitliche Befestigung des G-förmigen Randprofils an separat beschriebenen Deckenfries. Wegen der hohen Installationsdichte in den Flurdecken ist überwiegend mit Weitspannträgern zu arbeiten, in den randbereichen Abhängung von der Decke möglich, Abhängehöhe bis 1,60 m. Die Elemente sind so auszuführen, dass ein leichtes Abklappen und Verschieben der Elemente über die Längsachse gewährleistet ist. Jede Kasette ist so einzeln abklappbar und abnehmbar. Das Öffnen der Kasette ist durch 2 sichtbare von unten bedienbare Imbusschrauben zu gewährleisten. Das Anheben der Kassetten zum Öffnen ist nicht zulässig. Verriegelung Schraubenkopf rund, deckenbündig, sichtbar, glanzverzinkt mit Innensechskant ca. 5mm

Herstellung und Ausführung der beschriebenen Systemdecke erfolgt auf Basis der DIN EN 13964 und dem technischen Regelwerk des TAIM e.v. o.glw. Es sind nur nach DIN EN 13964 geprüfte oder gleichwertige sowie als solche vom Deckenhersteller geprüfte und zugelassene Systemteile anzubieten. Dies ist in einer Leistungserklärung basierend auf der Bauprodukte-Verordnung (EU) Nr. 305/2011 darzulegen.

Baustoffklasse DIN 4102-1 mind. A2 (nichtbrennbar) oder gleichwertige Klassifizierung nach DIN EN 13501-1

Metallkassetten aus Stahl verzinkt, Materialstärke mind. 0,7mm mit umlaufend scharfkantigem Kassettenrand.

Modulbreite der Kassetten: ca 300mm

Länge der Kassetten: gemäß Positionstext,

Die Längs- und Querstege C-förmig ca. 50/20 mm abgekanet und Überlappungen der oberen Umbüge vernietet, mit Distanznoppen an jeweils einem Längssteg, die den genauen Fugenabstand zwischen den einzelnen Kassetten herstellen, Stirnstege mit Laufrollen und Drehtriegelverschluss

Die exakte Zentrierung zwischen den G - förmigen Randprofilen mit einer Fuge von ca. 3 mm an beiden Stirnseiten ist durch Gleitrollen sicherzustellen.

Sämtliche Maße sind auf der Baustelle vor Fertigung zu überprüfen. Alle Kassetten sind werkseitig fertiggestellt und einbaufertig anzuliefern. Ein Anschneiden und Aufkanten der Kassetten ist nicht zulässig.

Untersicht: mit akustisch wirksamer Perforation

Die Oberfläche der Kassetten ist mit einer hochwertigen, glatten und

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie
LV: 05 Trockenbau

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

pflegeleichten Pulverbeschichtung ähnlich RAL 9010 auszuführen.
Schichtdicke: ca. 60-70µm

Gesundheitsschutz / Emissionsprüfung:
Die eingesetzten Deckenplatten und Beschichtungen und sonstigen
innenraumrelevanten Komponenten müssen die Anforderungen des
aktuellen AgBB-Bewertungsschemas erfüllen. Der Nachweis ist durch
einen Prüfbericht nach DIN EN 16516 oder gleichwertig zu erbringen.

Abrechnung:
nach m2 fertig eingebauter Kassettendeckenfläche.

Einbauhöhe UK Decke: 2,40 m bis 2,65 m üOKFF gemäß
Deckenspiegel
Abhänghöhe bis ca. 1,60 m
Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis
4,1 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts,
Gerüst wird gesondert vergütet,

z.B. Fabrikat FURAL Swing oder gleichwertig.

Angeb. Produkt: '.....'

Ausführung gemäß Zeichnung, siehe Zeichnungs-Nr.
13098-AA_DS030 Deckenspiegel UG
13098-AA_DE868 Friesanschluss Abhangdecke Flur

03.03.0010. Unterdecke als Langfeld- Metallkassettendecke, abklappbar, L 2080mm

Unterdecke als Langfeld- Metallkassettendecke, abklappbar
gemäß Ausführungsbeschreibung
Länge ca 2080mm,

Einbauort:
Zugangsflur 1b
Verbindungsflur
Zugangsflur 2
OP-Flur

119,00 m²

03.03.0020. Unterdecke als Langfeld- Metallkassettendecke, abklappbar, L 1895mm

Unterdecke als Langfeld- Metallkassettendecke, abklappbar
gemäß Ausführungsbeschreibung
Länge ca 1895mm,

Einbauort:
Flur Holding

16,00 m²

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 **SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie**
LV: 05 **Trockenbau**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.03.0030.	Unterdecke als Langfeld- Metallkassettendecke, abklappbar, L 1840mm Unterdecke als Langfeld- Metallkassettendecke, abklappbar gemäß Ausführungsbeschreibung Länge ca 1840mm, Einbauort: OP-Flur	2,50	m ²		
03.03.0040.	Unterdecke als Langfeld- Metallkassettendecke, abklappbar, L 1725mm Unterdecke als Langfeld- Metallkassettendecke, abklappbar gemäß Ausführungsbeschreibung Länge ca 1725mm, Einbauort: Flur Holding	3,00	m ²		
03.03.0050.	Unterdecke als Langfeld- Metallkassettendecke, abklappbar, L 1080mm Unterdecke als Langfeld- Metallkassettendecke, abklappbar gemäß Ausführungsbeschreibung Länge ca 1080mm, Einbauort: OP-Flur	7,00	m ²		
03.03.0060.	Brandschutz-Unterdecke als Langfeld- Metallkassettendecke, abklappbar, L 1920mm, F30 Unterdecke als Langfeld- Metallkassettendecke, abklappbar gemäß Ausführungsbeschreibung hier als selbstständige Brandschutz-Unterdecke Feuerwiderstandsklasse F30-A/AB (nichtbrennbar) nach DIN 4102 bzw. Klassifizierung EI 30 (a-b) nach DIN EN 13501 oder gleichwertige Klassifizierung, geprüft für Brandbeanspruchung von oben und unten, geprüftes System gemäß allgemeinem bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis Metallkassettendecke, Randfries, Anschlüsse, Abhänger, Wandkonsolen und sämtliche Einbauten müssen Bestandteil eines gemeinsamen geprüften F30-Gesamtsystems sein Abhanghöhe: ca 440mm Länge ca 1920mm, Einbauort: Zugangsflur 1a				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie
LV: 05 Trockenbau

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Angeb. Produkt: '.....'

21,50 m²

03.03.0070. Unterdecke Gipspl. einlagig Baupl.A D 12,5mm UK Stahlblechprofil verz Grund-Tragprofil Abhänge-H 1600 mm Q2

Unterdecke DIN 18168-1 oglw., innen, Baustoffklasse DIN 4102-1 mind. A2 (nichtbrennbar) oder gleichwertige Klassifizierung nach DIN EN 13501-1

Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520 oglw. , einlagig, Bauplatten GKB / Typ A, Dicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2 oglw., Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1 oglw. , Grund- und Tragprofil als CD-Profil DIN 18182-1 oglw. , Dicke 0,6 mm, als frei gespannte Unterkonstruktion (alternativ mit Noniusabhängern, Abhängehöhe bis ca. 1600 mm oder in den schmalen Randbereichen mittels systemzugelassener Wandkonsolen), Ausbildung des Grundprofils nach stat. Erfordernis/ Zulassung der Unterdecke

Befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Mauerwerk und GK-Ständerwände, Unterkonstruktion verdeckt, Spachtelung Qualitätsstufe Q2

Ausführung als geschlossene Deckenrandbereiche in den Fluren, in die vorbeschriebene Metall-Kassettendecke eingebaut werden

Einbauhöhe UK Decke: 2,40 m bis 2,65 m üOKFF gemäß Deckenspiegel

Abhängehöhe bis ca. 1,60 m

Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 4,1 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet,

Einbauort: Flure

Ausführung gemäß Zeichnung, siehe Zeichnungs-Nr.

13098-AA_DS030 Deckenspiegel UG

13098-AA_DE868 Friesanschluss Abhangdecke Flur

43,00 m²

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie
LV: 05 Trockenbau

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.03.0080.	Zulage Deckenfries, GKB/Typ A, 12,5mm, Breite ca 8-40cm Zulage auf die Position Unterdecke Gipspl. einlagig Baupl. GKB/ Typ A D 12,5mm für die Erschwernis des Herstellens als Deckenfries, GKB, 12,5mm, Breite ca 8-40cm, das Deckenfries schließt einseitig an Stahlbeton-, Mauerwerk- oder GK- Ständerwände an, auf der anderen Längsseite schließt das Deckenfries mittels ca. 80mm hoher GKB- Aufkantung (Aufkantung werkseitig mittels Gehrungsfuge verklebt hergestellt) und CD- Blechhinterlegung an in sep. Pos. beschriebene Metall-Langfeldkassettendecke an.	208,00 m		
03.03.0090.	Höhenversprung Deckenbekl. Gipspl. Baupl. A D 12,5mm Q2 Zulage für Höhenversprung, Ausführung an Unterdecke aus Gipsplatten, Dicke 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q2. Zulage auf die Position Unterdecke Gipsplatten D12,5mm für den Höhenversprung in der Unterdecke durch Ausbildung einer vertikalen Schürze durch GKB-Bauplatten, inkl. systemzugehöriger Anschluss- und Eckprofile für die beiden anschließenden Unterdecken Abgerechnet wird nach lfm. Höhenversprung 15-20 cm Einbauort: Zugangsflur 1b	2,50 m		
03.03.0100.	Unterdecke F30-A Gipspl. einlagig Feuerschutzpl. GKF/Typ DF D 12,5mm UK Stahlblechprofil verz Grund-Tragprofil Abhänge-H 440 mm Q2 Unterdecke DIN 18168-1 oglw., innen, als selbstständige Brandschutz-Unterdecke, Feuerwiderstandsklasse F30-A/AB (nichtbrennbar) nach DIN 4102 bzw. Klassifizierung EI 30 (a-b) nach DIN EN 13501 oder gleichwertige Klassifizierung, geprüft für Brandbeanspruchung von oben und unten, geprüftes System gemäß allgemeinem bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520 oglw. , einlagig, Feuerschutzplatten GKF / Typ DF, Dicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2 oglw., Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1 oglw. , Grund- und Tragprofil als CD-Profil DIN 18182-1 oglw. , Dicke 0,6 mm, als frei gespannte Unterkonstruktion wegen der hohen Installationsdichte im Deckenraum (alternativ mittels systemzugelassener Wandkonsolen), Ausbildung des Grundprofils nach stat. Erfordernis/ Zulassung der Unterdecke Befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Mauerwerk und GK-Ständerwände, Unterkonstruktion verdeckt, Spachtelung Qualitätsstufe Q2 Ausführung als geschlossene Deckenrandbereiche in den Fluren, in die vorbeschriebene Metall-Kassettendecke eingebaut werden Metallkassettendecke, Randfries, Anschlüsse, Abhänger,			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie
LV: 05 Trockenbau

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Wandkonsolen und sämtliche Einbauten müssen Bestandteil eines gemeinsamen geprüften F30-Gesamtsystems sein

Einbauhöhe UK Decke: 2,40 m üOKFF gemäß Deckenspiegel
Abhänghöhe bis ca. 0,45 m
Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,0 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts,

Einbauort: Zugangsflur 1a

Ausführung gemäß Zeichnung, siehe Zeichnungs-Nr.
13098-AA_DS030 Deckenspiegel UG
13098-AA_DE602 Anschluss WDVS Verbindungsflur

7,00 m2

03.03.0110. Zulage Deckenfries, F30-A Gipspl., Breite ca 18-31cm
Zulage auf die Position F30-Unterdecke Gipspl. einlagig Baupl. GKF/
Typ DF D 12,5mm
für die Erschwernis des Herstellens als Deckenfries, GKF, 12,5mm,
Breite ca 18-31cm, das Deckenfries schließt einseitig an Stahlbeton-,
Mauerwerk- oder GK- Ständerwände an, auf der anderen Längsseite
schließt das Deckenfries mittels ca. 80mm hoher GKF- Aufkantung
(Aufkantung werkseitig mittels Gehrungsfuge verklebt hergestellt)
und CD- Blechhinterlegung an in sep. Pos. beschriebene Metall-
Langfeldkassettendecke an.
Metallkassettendecke, Randfries, Anschlüsse, Abhänger,
Wandkonsolen und sämtliche Einbauten müssen Bestandteil eines
gemeinsamen geprüften F30-Gesamtsystems sein

27,50 m

03.03.0120. Zulage Kabeldurchführung Metall- Langfeldkassettendecke, DN 10mm
Zulage Kabeldurchführung Metall- Langfeldkassettendecke, DN 10
mm
Zulage auf die beschriebene Metall- Langfeldkassettendecke
für das Herstellen von werkseitigen, runden Aussparungen mittig in
dem Langfeldkassettenfeld für bauseitige Kabel der Rauchmelder,
Rettungszeichenleuchten etc, inkl. Randverstärkung,
Aussparungsgröße ca DN 10mm.

18,00 St

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 **SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie**
LV: 05 **Trockenbau**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.03.0130.	Zulage Aussparung Lautsprecher, Tellerventile Metall- Langfeldkassettendecke, DN 200mm Zulage Aussparung Lautsprecher Metall- Langfeldkassettendecke, bis DN 200mm Zulage auf die beschriebene Metall- Langfeldkassettendecke für das Herstellen von werkseitigen, runden Aussparungen mittig in dem Langfeldkassettenfeld für bauseitige Lautsprecher, Tellerventile, inkl. Randverstärkung, inkl. Ausbildung eines ca. 10 mm breiten Randstreifens ohne Perforation/ Lochung in der Kassette, Aussparungsgröße bis ca DN 200mm.	18,00	St		
03.03.0140.	Zulage Aussparung Einbauleuchte Metall- Langfeldkassettendecke, ca 1432/59mm Zulage Aussparung Einbauleuchte Metall- Langfeldkassettendecke, ca.1432/59mm Zulage auf die beschriebene Metall- Langfeldkassettendecke für das Herstellen von werkseitigen Aussparungen mittig in dem Langfeldkassettenfeld mit Ausschnittsmaß ca 1432/59mm inkl. Randverstärkung, inkl. Ausbildung eines ca. 10 mm breiten Randstreifens ohne Perforation/ Lochung in der Kassette	37,00	St		
03.03.0150.	Zulage Aussparung Einbauleuchte Metall- Langfeldkassettendecke, ca 592/59mm Zulage Aussparung Einbauleuchte Metall- Langfeldkassettendecke, ca.592/59mm Zulage auf die beschriebene Metall- Langfeldkassettendecke für das Herstellen von werkseitigen Aussparungen mittig in dem Langfeldkassettenfeld mit Ausschnittsmaß ca 592/59mm inkl. Randverstärkung, inkl. Ausbildung eines ca. 10 mm breiten Randstreifens ohne Perforation/ Lochung in der Kassette	4,00	St		
03.03.0160.	Zulage Aussparung Lüftungsauslass Metall- Langfeldkassettendecke, ca 500/500mm Zulage Lüftungsauslass Metall- Langfeldkassettendecke, ca. 500/500mm Zulage auf die beschriebene Metall- Langfeldkassettendecke für das Herstellen von werkseitigen Aussparungen mittig in dem Langfeldkassettenfeld mit Ausschnittsmaß ca 500/500mm inkl. Randverstärkung, inkl. Ausbildung eines ca. 10 mm breiten Randstreifens ohne Perforation/ Lochung in der Kassette	3,00	St		
03.03.0170.	Öffnungswerkzeug Metall- Langfeldkassettendecke Öffnungswerkzeug Metall- Langfeldkassettendecke Lieferrn eines systemgebundenen Öffnungswerkzeugs zum schonenden Öffnen (Herunterklappen) der Metall- Langfeldkassettendecke. Ein Verkratzen / Beschädigen der				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie
LV: 05 Trockenbau

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	beschichteten Kassetten ist zu verhindern. Das Werkzeug ist nachweislich an den AG oder dessen Vertreter zu übergeben.				
		2,00	St		
03.03.0180.	Zulage Raumhöhe bis ca 4m Zulage Raumhöhe bis ca 4m Zulage auf die in diesem Titel beschriebenen Metall- Langfeldkassettendecken für das Ausführen der Arbeiten im Bereich von Raumhöhen bis ca 4m. Beim Deckenanschluss ist einzukalkulieren, dass in den Achsen 1-3 und 4-6 die Deckenunterkante der Rohdecke eine Neigung von ca. 3,1% hat. Antransport, Aufbau, Vorhaltung über die Bauzeit der eigenen Leistungserbringung, Abbau und Abtransport evtl. erforderlicher Gerüstungen o. ä. sind mit dieser Zulageposition pauschal für alle in diesem Titel beschriebenen Leistungen abgegolten.				
		1,00	psch		
Summe 03.03.	Metall-Kassettendecken				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie
LV: 05 Trockenbau

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

03.04. Erdbebentauglichkeit

Hinweis / Ausführungsbeschreibung Erdbebentauglichkeit

Hinweis / Ausführungsbeschreibung Erdbebenzone 3

Das St.Antonius-Hospital liegt gemäß DIN 4149 bzw. DIN EN 1998-1 (Eurocode 8) in der Erdbebenzone 3, als Krankenhaus gehört es zur Kategorie (Gebäudeklasse) 4

Für die oben beschriebenen Abhängedecken sind Bereiche definiert worden, die hinsichtlich Erdbbenensicherheit gesichert/ verstärkt werden sollen:

- alle Flurbereiche
- Holding Area
- Umbettung
- Versorgung
- UC/UD

In diesen Bereichen sind zugelassene Dübel (Kategorie C2 oglw.) zu verwenden. Außerdem werden zusätzliche Befestigungen (doppelt so viele wie systembedingt sonst verwendet werden). In regelmäßigen Abständen (alle 2-3 m) sind zusätzliche horizontale Befestigungen aus Profilstahl zum Absichern gegen Schwingen vorzusehen.

Ausführung der Abhängedecken in Anlehnung der Angaben der NTSC 2018 (Italien) und der ASCE 7 und der ASTM E580 (USA).

03.04.0010. Nachweis, Typenstatik Erdbebentauglichkeit

Nachweis für Unterdeckensystem mit nachgewiesener Erdbebentauglichkeit gemäß DIN EN 1998 (Eurocode 8) für die projektspezifischen Einwirkungen. Nachweis der seismischen Eignung des Deckensystems einschließlich Unterkonstruktion, Befestigungsmitteln und Einbauten durch Herstellerunterlagen, Prüfberichte oder objektspezifische Statik

Der Nachweis ist für folgende der oben beschriebenen Abhängedeckensysteme vorzulegen:

- Mineralfaser-Rasterdecken
- Metall-Kassettendecken

Die Unterlagen sind dem AG oder dessen Vertreter in 2- facher Ausfertigung in Papierform und digital (PDF) vorzulegen.

1,00 psch

.....

03.04.0020. Zulage Mineralfaser-Rasterdecken Erdbebentauglichkeit

Zulage Unterdecke Mineralpl. D15mm für Verstärkungsmaßnahmen gemäß Ausführungsbeschreibung zur Erlangung der Erdbebentauglichkeit

Einbaubereich:
- Holding Area

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 **SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie**
LV: 05 **Trockenbau**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	- Umbettung - Versorgung - UC/UD	140,00	m2		
03.04.0030.	Zulage Metall-Kassettendecken Erdbebentauglichkeit Zulage Unterdecke Metall-Langfeldkassettendecken inkl. des Randfrieses für Verstärkungsmaßnahmen gemäß Ausführungsbeschreibung zur Erlangung der Erdbebentauglichkeit Die Kassetten sind so einzubauen und zu sichern, dass sie bei einem Erdbeben in ihrer Position gehalten werden können. Sie dürfen nicht in der Führungsschiene/ Randprofil zusammen-/ übereinanderrutschen Einbaubereich: - alle Flure	212,00	m2		
Summe 03.04.	Erdbebentauglichkeit				
Summe 03.	Trockenbauarbeiten - Unterdecken				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 **SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie**
LV: 05 **Trockenbau**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
04.	Stundenlohnarbeiten			
04.01.	Stundenlohnarbeiten - Arbeitskräfte			
	Anspruchsgrundlage Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf besondere Anweisung der Objektüberwachung des AG ausgeführt werden			
04.01.0010.	STLB-Bau: 04/2025 091 Meister-in sämtliche Kosten/Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Meister/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohnggebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	32,00 h		
04.01.0020.	STLB-Bau: 04/2025 091 Baufacharbeiter-in sämtliche Kosten/Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohnggebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	40,00 h		
04.01.0030.	STLB-Bau: 04/2025 091 Bauhelfer-in sämtliche Kosten/Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohnggebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	40,00 h		
Summe 04.01.		Stundenlohnarbeiten - Arbeitskr..		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 **SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie**
LV: 05 **Trockenbau**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
04.02.	Maschinen			
04.02.0010.	STL-Bau: 04/2025 091 Trennschleifer Trennscheiben Bedienungspersonal Stein Trennschleifer einschl. Trennscheiben, mit Bedienungspersonal, einsetzen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohnggebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Handgerät, für Stein.	3,00 h		
04.02.0020.	STL-Bau: 10/2025 091 Abbruchhammer Abbruchhammer, einsetzen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohnggebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	3,00 h		
Summe 04.02.	Maschinen			
Summe 04.	Stundenlohnarbeiten			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: 13098 **SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie**
LV: 05 **Trockenbau**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
01.	Allgemeine Leistungen	
01.01.	Technische Bearbeitung	
	Summe 01. Allgemeine Leistungen	
02.	Trockenbauarbeiten - Wände	
02.01.	Trennwände ohne Brandschutzanforderungen	
02.02.	Trennwände mit Brandschutzanforderungen	
02.03.	Vorsatzschalen	
02.04.	Brandschutzbekleidungen Stahlstützen und Stahlträger	
02.05.	Einbauteile, Öffnungen	
	Summe 02. Trockenbauarbeiten - Wände	
03.	Trockenbauarbeiten - Unterdecken	
03.01.	Geschlossene Unterdecken	
03.02.	Mineralfaser-Rasterdecken	
03.03.	Metall-Kassettendecken	
03.04.	Erdbebentauglichkeit	
	Summe 03. Trockenbauarbeiten - Unterdecken	
04.	Stundenlohnarbeiten	
04.01.	Stundenlohnarbeiten - Arbeitskräfte	
04.02.	Maschinen	
	Summe 04. Stundenlohnarbeiten	
LV	05	
01.	Allgemeine Leistungen	
02.	Trockenbauarbeiten - Wände	
03.	Trockenbauarbeiten - Unterdecken	
04.	Stundenlohnarbeiten	
	Summe LV 05 Trockenbau	

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus	 EUR
in Höhe von 19,00 %	 EUR
	 EUR