

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	13098	SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie
LV:	04	WDVS

Allgemeine Vorbemerkungen

1. Projektorganisation

1.1 Allgemein

Die Beteiligten werden wie folgt bezeichnet:

Auftraggeber (AG)

Auftragnehmer (AN)

1.2 Projektleiter, Fachbauleiter

Der AN hat einen verantwortlichen deutschsprachigen Projektleiter bzw. Fachbauleiter und dessen Vertreter für seine Gewerke schriftlich zu benennen, die während der Ausführungszeit des AN die Planung, Bestellung und Durchführung der eigenen Leistungen überwachen, koordinieren und als ständige Ansprechpartner für die Bauleitung des Auftraggebers zur Verfügung stehen. Von den benannten Fachbauleitern muss während der gesamten Ausführungszeit mindestens einer auf der Baustelle anwesend sein. Der AN bzw. dessen Fachbauleiter ist diesbezüglich auch für alle Leistungen verantwortlich, die er an Nachunternehmer vergeben hat. Ein Wechsel der Fachbauleitung ist dem AG unverzüglich mitzuteilen.

2. Projektbeschreibung

Lage des Baugrundstücks

Land: NRW

Stadt/Gemarkung: Eschweiler

Flur: 27

Flurstück: 403

Straße: Dechant-Deckers-Straße 8

Die Leistungsbeschreibung umfasst den Wiederaufbau und die Erweiterung der Urologie des St.-Antonius-Hospitals Eschweiler, welche durch das Hochwasserereignis 07/2021 stark beschädigt worden ist. Die Urologie wurde direkt nach dem Hochwasser nahezu vollständig entkernt und ist seitdem außer Betrieb.

Die Urologie befindet sich auf der Rückseite (Südseite) des Bettenhauses im Untergeschoss des Behandlungstrakts 2 (BH 2), eines zweigeschossigen Anbaus, der auf beiden Etagen über einen Verbindungsgang mit dem Bettenhaus verbunden ist. Vom Hochwasser betroffen war nur das Untergeschoss. Das Erdgeschoss des BH 2 ist und bleibt während der gesamten Baumaßnahme in Betrieb und ist nicht Bestandteil der Baumaßnahme. Lediglich einzelne technische Anlagen und Leitungen werden im Erdgeschoss ausgeführt.

Das UG von BH 2 ist ein Massivbau, errichtet 1970. Die Aufstockung um das EG erfolgte 2004. Das Erdgeschoss ist punktuell auf den tragenden Wänden des Untergeschosses aufgelagert. Vollflächig unterhalb des BH 2 liegen Kriechkeller.

Das Untergeschoss wird wesentlich umstrukturiert, ein Großteil der Innenwände sowie die nördliche Außenwand werden abgebrochen,

an

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Inhaltsverzeichnis

Projekt: 13098 **SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie**
LV: 04 **WDVS**

Titel	Bezeichnung	Seite
	Allgemeine Vorbemerkungen.....	1
01.	Technische Bearbeitung.....	7
01.01.	Planung / Dokumentation.....	7
02.	Wärmedämmsysteme.....	8
02.01.	Schutzmaßnahmen.....	8
02.02.	Vorbereitende Maßnahmen.....	9
02.03.	WDVS.....	10
02.04.	Egalisierungsanstrich.....	15
03.	Stundenlohnarbeiten.....	16
03.01.	Stundenlohnarbeiten - Arbeitskräfte.....	16
03.02.	Maschinen.....	17
	Zusammenstellung.....	18

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098
LV: 04

**SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie
WDVS**

dieser Stelle zwischen BH 2 und Bettenhaus wird die Urologie erweitert. Die Bestands-Bruttogrundfläche von ca. 800 m² wird um ca. 200 m² erweitert. Die Erweiterung wird als Massivbau aus Stahlbetonwänden und -decke ausgeführt. Auf dem Flachdach der Erweiterung werden die Lüftungsgeräte sowie eine Pumpenarmaturengruppe angeordnet. Für Wartungsarbeiten erhält die Erweiterung an der Ostseite einen einläufigen Treppenturm. Wartungssteg / Unterkonstruktion der technischen Anlagen auf dem Dach sowie der Treppenturm werden als Stahl-Konstruktion ausgeführt. Die Erweiterung hat an der Nordseite eine Aussparung für die Stütze der Hubschrauber-Landeplattform, die über dem Bettenhaus ausgeführt ist.

Für Abtragung der Lasten aus dem Erdgeschoss sind neue Abfangungen erforderlich. Zusätzlich müssen zur Aussteifung des Gebäudes mehrere Wandkreuzverbände ausgeführt werden. Die Abfangungen mittels Trägern und Stützen sowie die Wandkreuzverbände werden weitestgehend als Stahlkonstruktionen ausgeführt, die brandschutztechnisch zu verkleiden sind.

Die Urologie erhält Büro-, Besprechungs-, Behandlungsräume, zwei OP's, eine Holding-Area und zwei Röntgenräume inkl. der erforderlichen Nebenräume. Der Verbindungsgang zum Bettenhaus wird als notwendiger Flur ausgebildet. Die Urologie wird aus zwei Nutzungseinheiten bestehen, die Trennwände und Türen zwischen diesen Nutzungseinheiten haben entsprechende Brandschutz-Anforderungen.

Die Fenster der Urologie wurden direkt nach dem Hochwasser ausgetauscht. Sie sollen weitestgehend erhalten bleiben. Die Bestandsaußenwände erhalten ebenso wie der Erweiterungsanbau eine WDVS-Fassade, die an das Dach oberhalb des Untergeschosses umlaufend anzuarbeiten ist.

Eschweiler befindet sich in Erdbebenzone 3, das Baugelände hat Baugrundklasse B, Untergrundklasse T. Die Bauteile müssen für die Erdbebenzone 3 entsprechende Zulassungen haben.

Der Außenbereich der Urologie wird an der West- und Südseite durch Schotter- und Asphaltflächen, an der Ostseite durch Pflasterflächen und an der Nordseite durch Rasen-, Schotter- und Rasengittersteinflächen gebildet. Das Gelände weist nur geringes Gefälle auf. Die Geländehöhe liegt umlaufend zwischen ca. 136,60 m und 137,20 m üNN.

3. Baustellenzufahrt /-einrichtung

3.1 Zufahrt zur Baustelle erfolgt von Westen über die Dechant-Deckers-Straße, von dort über die schmale Hospitalgasse südlich des Karnkenhausgeländes. Östlich von BH 2 liegt die Warenanlieferung des Krankenhauses, die dauerhaft freizuhalten ist. Firmenfahrzeuge dürfen auf dem Baugelände auf der Ost- oder Westseite der Urologie nur nach Absprache mit der örtlichen Bauleitung und zum kurzzeitigen Be- und Entladen in den im Baustelleneinrichtungsplan hierfür vorgesehenen Bereichen abgestellt werden.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 **SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie**
LV: 04 **WDVS**

3.2 Material- oder Mannschaftscontainer können nur etwas abseits nordöstlich der Baustelle / östlich des Bettenhauses auf der Schotterfläche des früheren Hubschrauberlandeplatzes aufgestellt werden. Hier werden vom Bauherren Sanitärcontainer zur Verfügung gestellt. Die Flächen direkt an der Urologie sowie auf dieser Schotterfläche sind begrenzt. Das Aufstellen von Containern sowie größere Anlieferungen sind zwingend mit der Bauleitung und dem Bauherrn abzustimmen. Flächen und Zuwegung sind dem Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen.

3.3 Flucht- und Rettungswege, Feuerwehrezufahrten und alle notwendigen Zuwegung zu den vorhandenen Krankenhauseinrichtungen sind jederzeit freizuhalten. Privat-Kfz der Firmenmitarbeiter sind grundsätzlich außerhalb des Krankenhaus- und Baustellengeländes abzustellen. Bei Zuwiderhandlungen werden die Fahrzeuge kostenpflichtig abgeschleppt.

3.4 Auf dem Krankenhausgelände gilt für Baustellenfahrzeuge Schrittgeschwindigkeit. Rettungsfahrzeuge haben stets Vorfahrt. Dies ist insbesondere im Bereich der Ein-/Ausfahrt zur Hospitalgasse zu berücksichtigen.

3.5 Lieferungen sind dem AG und der Bauleitung anzumelden. Bei nicht angemeldeten Lieferterminen ist die Einfahrt und Anlieferung mit Abladen nur möglich, sofern die reguläre Baustellenabwicklung dies ohne Beeinträchtigung zulässt. Es besteht kein Anspruch auf eigenmächtig gesetzte Liefertermine der AN.

3.6 Die Bodenplatte des Untergeschosses liegt ca. auf gleicher Höhe des Geländes, die Urologie kann daher stufenlos erschlossen werden. Zugänge gibt es an der Ostseite und am Verbindungsgang an der Westseite. Im Zuge der Baumaßnahme wird ein zusätzlicher Zugang am Verbindungsgang zur Ostseite hergestellt. Der Zugang zum Bettenhaus ist während der Baumaßnahme aus hygienischen Gründen untersagt.

3.7 Oberhalb des Bettenhauses und des geplanten Anbaus liegt die Hubschrauberlandeplattform des Krankenhauses. Um den Hubschrauberverkehr nicht zu beeinträchtigen, kann die Baustelle nur mit Mobilkränen bedient werden.

3.8 Das Beseitigen der vom AN verursachten Verschmutzungen aller beanspruchten Verkehrsflächen ist laufend durchzuführen. Die Baustelle ist arbeitstäglich aufzuräumen. Stoffe und Bauteile sind ordnungsgemäß zu sortieren und außerhalb der Verkehrswege auf den zugewiesenen Flächen zu lagern.

3.9 Bauseits werden Bauzaun, allgemeine Sicherungseinrichtungen, Baubeleuchtung der Hauptverkehrswege, Sanitärcontainer sowie je ein zentraler Baustrom- und Bauwasseranschluss zur Verfügung gestellt (siehe Baustelleneinrichtungsplan).

3.10 Seitens des AG werden Anschlussmöglichkeiten für Baustrom und Bauwasser zur Verfügung gestellt. Kosten für Strom und Wasser werden anteilig in Abzug gebracht.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	13098	SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie
LV:	04	WDVS

Max. Anschlusswerte Baustrom: 400 V ; 16 A
 Leitung Bauwasser: 3/4" ; 4 Bar
 Verbindende Leitungen zwischen Übergabestelle und
 Verwendungsstellen hat der AN für sich selber vorzusehen, zu
 unterhalten und abzubauen.

3.11 Ein Sicherheitsdienst ist im Baustellenbereich nicht vorhanden.
 Der AN ist für den sachgemäßen Verschluss seiner Bauunterkünfte,
 Arbeitsgeräte, Materialien, usw. und deren Sicherheit alleinig
 verantwortlich.

4. Arbeitszeiten / Lärmschutz / Erschütterungen

4.1 Die Arbeiten sind bei laufendem Krankenhausbetrieb
 durchzuführen. Der Lage der Baustelle in einem Sondergebiet
 "Krankenhaus" und die Lage unterhalb einer laufenden
 Krankenhausstation ist in besonderer Weise Rechnung zu tragen.

4.2 Auf dem Gelände des St.-Antonius-Hospitals Eschweiler kann zu
 folgenden Zeiten gearbeitet werden:
 Kernarbeitszeit: Montags bis Samstag von 06.00 Uhr bis 20.00 Uhr
 Lärmintensive Arbeiten: 07.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis
 19.00 Uhr
 So.- und Feiertage: nur in Ausnahme in Abstimmung mit AG und
 Bauleitung

4.3 Auf dem Krankenhausgelände ist nach Möglichkeit nur mit
 geräuscharmen Baumaschinen zu arbeiten. Jegliche vermeidbaren
 Lärmquellen sind zu verhüten bzw. zu vermeiden.

4.4 Sollen Arbeiten ausgeführt werden, bei denen mit Vibrationen /
 Erschütterungen zu rechnen ist, sind diese mindestens 3 Werktage
 vorher bei dem AG anzumelden.

5. Sicherheit / SiGeKo

5.1 Für die Umsetzung der Baustellenverordnung ist seitens des AG
 ein bevollmächtigter Dritter eingesetzt. Die Eigenverantwortlichkeit
 des Unternehmers bezüglich der Einhaltung der UVV, ArbSchG,
 sowie
 sämtlicher Gesetze und Verordnungen sind hierdurch nicht berührt.

5.2 Die vom SiGeKo in Abstimmung mit den zuständigen Behörden
 verfasste und vom AG eingesetzte Baustellenordnung wird durch den
 AN anerkannt und im Auftragsfall Vertragsbestandteil.

5.3 Der AN hat Bauunfälle, bei denen Personen- oder Sachschaden
 entstanden ist, dem AG, der Bauleitung und dem SiGeKo
 unverzüglich mitzuteilen.

5.4 Jeder vor Ort tätige Mitarbeitende hat sich arbeitstäglich vor
 Arbeitsbeginn per Listeneintrag anzumelden.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	13098	SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie
LV:	04	WDVS

6. Technische Norm- und Qualitätsmerkmale

6.1 Wird bei einer Position ein anderes als das ausgeschriebene Leitfabrikat angeboten, so ist das Produkt eindeutig zu bezeichnen und die Gleichwertigkeit mit Abgabe des Angebotes, durch Vorlage von Datenblättern, Prüfzeugnissen, etc., nachzuweisen.

6.2 Im Leistungsverzeichnis sind teilweise Positionen produktbezogen mit dem Zusatz "oder gleichwertig" ausgeschrieben. Macht der Bieter keine Angabe, gilt das im Leistungsverzeichnis genannte Fabrikat als angeboten.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 **SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie**
LV: 04 **WDVS**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.	Technische Bearbeitung			
01.01.	Planung / Dokumentation			
01.01.0010.	Berechnung und Auslegung der Befestigung des WDVS Berechnung und Auslegung der Befestigung des WDVS auf Grundlage der Architektenwerkplanung, für alle in diesem LV beschriebenen WDVS- Arbeiten, anfertigen. Die Unterlagen sind dem AG oder dessen Vertreter in 1- facher Ausfertigung in Papierform und digital (PDF) vorzulegen.	1,00 psch		
01.01.0020.	Dokumentationsunterlagen Erstellen einer Dokumentation über alle vom AN ausgeführten Leistungen und zur Ausführung eingesetzten Bauteile und Systeme. Die Dokumentation ist spätestens 14 Tage vor Beantragung des Abnahmetermins zu erstellen und dem AG zu übergeben (2-fach in Papierform und digital als pdf- Datei). Die Unterlagen sind in geeigneter Form (z.B. Standardnormen) mit Angabe des Bauvorhabens und der Bauleistung versehen zu übergeben. Die Dokumentation soll beinhalten: - Deckblatt mit Firmenadresse und Ansprechpartner - Inhaltsverzeichnis - Pflege-/ Reinigungsanleitungen - Produktliste der eingebauten Materialien und Bauteile gegliedert nach Verwendungszweck, Fabrikat, Typ inkl. der zugehörigen Datenblätter - Zulassungen/ Prüfzeugnisse - Übereinstimmungsnachweis: Leistungserklärung bzw. Konformitätserklärung - Fachunternehmererklärung - Fachbauleitererklärung Der AG kann bei Fehlen wichtiger Teile dieser Unterlagen die Abnahme verweigern	1,00 psch		
Summe 01.01.	Planung / Dokumentation			
Summe 01.	Technische Bearbeitung			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 **SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie**
LV: 04 **WDVS**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.	Wärmedämmsysteme			
02.01.	Schutzmaßnahmen			
02.01.0010.	STL-Bau: 10/2025 034 Schutzabdeck. Bodenfläche Folie D 0,5mm herstellen beseitigen Schutzabdeckung der Bodenfläche, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,5 mm, herstellen und beseitigen.	143,00 m2		
02.01.0020.	STL-Bau: 10/2025 034 Schutzabdeck. Fenster Folie D 0,3mm herstellen beseitigen Schutzabdeckung des Fensters, einseitig, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, Stöße und Ränder verkleben, herstellen und beseitigen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh..	113,00 m2		
02.01.0030.	STL-Bau: 10/2025 034 Schutzabdeck. Fensterbank Folie D 0,3mm herstellen beseitigen Schutzabdeckung der Fensterbank, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, Stöße und Ränder verkleben, herstellen und beseitigen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh..	18,00 m2		
Summe 02.01.	Schutzmaßnahmen			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 **SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie**
LV: 04 **WDVS**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.02.	Vorbereitende Maßnahmen				
02.02.0010.	STL-Bau: 10/2025 033 Untergrund reinigen Beton haftungsmindernde Schicht auf Baustelle bereitstellen Reinigen des Untergrundes aus Beton, von grober Verschmutzung, von haftungsmindernden Schichten, zur Verbesserung der Haftung, für Putz-, Stuckarbeiten/WDVS, Untergrund senkrecht, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m ³ , auf Baustelle bereitstellen, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet.	452,00	m ²		
02.02.0020.	STL-Bau: 10/2025 023 Haftbrücke mineral. Außenwand Beton Haftbrücke mineralisch, kunststoffvergütet, auf Außenwand, außen, Untergrund Beton, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh..	452,00	m ²		
02.02.0030.	STL-Bau: 10/2025 023 Haftbrücke mineral. Außenwand Mauerwerk Haftbrücke mineralisch, kunststoffvergütet, auf Außenwand, außen, Untergrund Mauerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh..	44,00	m ²		
Summe 02.02.	Vorbereitende Maßnahmen				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie
LV: 04 WDVS

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

02.03. WDVS

Hinweis WDVS

Bei nachfolgend beschriebenem Wärmedämmverbundsystem ist ein geprüftes und zugelassenes Gesamtsystem anzubieten. Zulassungsfremde Bauteile dürfen nicht eingesetzt werden.

02.03.0010. Musterplatten Oberputz

Herstellung von Musterplatten mind. 1,00 m², für den Oberputz im vom AG benannter Kornstärke und Farbton, mit Vorlage zur Bemusterung und Freigabe durch den AG

4,00 Stk

02.03.0020. STL-Bau: 10/2025 023

WDVS Wand Mineralwolle MW 0,035W/(mK) einlagig D 120mm mineral.Werk trockenmörtel D 6-8mm Oberputz OP Dispersions-Silikatputz Grundierung Kratzputz-Struktur Körnung 3mm

Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, nichtbrennbar, an Wand, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche über 3,5 bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh., Untergrund Beton, Dämmstoff aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), einlagig, Dämmschichtdicke 120 mm, als Platte, stumpf, geklebt und konstruktiv gedübelt mit Dübeln, oberflächennah versenkt, mit Rondellen, Armierungsputz aus mineralischem Werk trockenmörtel, Armierungsputz Dicke 6 bis 8 mm, einschl. Armierungsgewebe, Oberputz DIN 18550-1, Dispersions-Silikatputz, einschl. Grundierung, in Kratzputz-Struktur (dünn-schichtig), mit algiziden Zusatzstoffen, Körnung 3 mm, farbig, Farbton 'heller Farbton nach Wahl AG aus Standard-Farbpalette des Herstellers'

151,00 m2

02.03.0030. STL-Bau: 10/2025 023

WDVS Wand Mineralwolle MW 0,035W/(mK) einlagig D 140mm mineral.Werk trockenmörtel D 6-8mm Oberputz OP Dispersions-Silikatputz Grundierung Kratzputz-Struktur Körnung 3mm

Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, nichtbrennbar, an Wand, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche über 3,5 bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh., Untergrund Beton, Dämmstoff aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), einlagig, Dämmschichtdicke 140 mm, als Platte, stumpf, geklebt und konstruktiv gedübelt mit Dübeln, oberflächennah versenkt, mit Rondellen, Armierungsputz aus mineralischem

Werk trockenmörtel, Armierungsputz Dicke 6 bis 8 mm, einschl.
Armierungsgewebe,

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie
LV: 04 WDVS

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Oberputz DIN 18550-1, Dispersions-Silikatputz, einschl.
Grundierung, in Kratzputz-Struktur (dünn-schichtig), mit algiziden
Zusatzstoffen, Körnung 3 mm, farbig,
Farbton 'heller Farbton nach Wahl AG aus Standard-Farbpalette des
Herstellers'

294,00 m2

02.03.0045. STLB-Bau: 10/2025 023
WDVS Wand Mineralwolle MW 0,035W/(mK) einlagig D 170mm mineral.Werk trockenmörtel
D 6-8mm Oberputz OP Dispersions-Silikatputz Grundierung Kratzputz-Struktur Körnung
3mm

Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) gemäß bauaufsichtlicher
Zulassung, nichtbrennbar, an Wand, Arbeitshöhe der zu
bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche über 3,5 bis 5,5 m über
der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird
beigestellt/ist vorh., Untergrund Beton, Dämmstoff aus Mineralwolle
MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max.
0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034
W/(mK), einlagig, Dämmschichtdicke 170 mm, als Platte, stumpf,
geklebt und konstruktiv gedübelt mit Dübeln, oberflächennah
versenkt, mit Rondellen, Armierungsputz aus mineralischem
Werk trockenmörtel, Armierungsputz Dicke 6 bis 8 mm, einschl.
Armierungsgewebe, Oberputz DIN 18550-1, Dispersions-Silikatputz,
einschl. Grundierung, in Kratzputz-Struktur (dünn-schichtig), mit
algiziden Zusatzstoffen, Körnung 3 mm, farbig,
Farbton 'heller Farbton nach Wahl AG aus Standard-Farbpalette des
Herstellers'

37,00 m2

02.03.0050. Sockelausbildung WDVS- Komplettsystem

Sockelausbildung WDVS- Komplettsystem.
Fachgerechtes und systemgerechtes Ausbilden des Sockelbereichs
außerhalb des Erdreiches, wie folgt:

- Sauberes Beschneiden der Oberkante der bauseitigen XPS-
Perimeterdämmplatte und/oder Foamglasdämmplatte.
- Dämmplatten der Positionen WDVS- Komplettsystem dicht auf
bauseitiger Dämmplatte aufsetzen.
- Armierungsputz und Armierungsgewebe auf bauseitige
Perimeterdämmplatte aufbringen und Oberputz des WDVS
aufbringen.
- Es ist eine gleichmäßige Oberflächenstruktur mit dem WDVs zu
erreichen, der Sockel zeichnet sich nicht ab.
- Im erdeberührten Bereich und bis ca 30cm über Gelände ist eine
systemgebundene Dichtschlämme aufzutragen.
Zu bearbeitender Bereich (Sockelhöhe) ca 40cm.

59,00 m2

02.03.0060. Zulage Leibungs-, Sturz-, Brüstungsausbildung WDVS- Komplettsystem
Zulage Leibungs-, Sturz-, Brüstungsausbildung WDVS-
Komplettsystem

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 **SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie**
LV: 04 **WDVS**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Zulage auf die Positionen WDVS- Komplettsystem, für das Herstellen im Leibungs- und Sturzbereich, sowie im Bereich Brüstungsaufsicht (Fensterbank), Leibungs-/Sturztiefe bis ca 25cm Hohlräume (Breite / Tiefe je 2-5 cm) zwischen Rohbau / Fensterbank und Rohbau / Raffstore-Führungsschienen sind vollständig mit Mineralwolle auszufüllen.	218,00	m		
02.03.0070.	Zulage Ausbildung WDVS- Komplettsystem im Sturzbereich bauseitiger Raffstorekasten Zulage Ausbildung WDVS- Komplettsystem im Sturzbereich bauseitiger Raffstorekasten Zulage auf die Vorpositionen WDVS- Komplettsystem für das Herstellen im Sturzbereich der Fenster für das Aufbringen als in der Ansicht ca 200mm hohe Mineralwoll- Lamellenplatte, Plattenstärke je nach Einbausituation ca. 40- 90mm, inkl. des stufenfalzförmigen Ausnehmens und systemkonformen, überlappendem Einbau auf angrenzendem WDVS, und fachgerechter Befestigung auf bauseitigem Raffstorekasten aus Aluminiumblech. Siehe beiliegende Fensterdetails. Abgerechnet wird nach m2 eingebauter Lamellenplatte.	16,00	m2		
02.03.0080.	Zulage Ausbildung WDVS- Komplettsystem im Attikabereich Zulage Ausbildung WDVS- Komplettsystem im Attikabereich Zulage auf die Vorpositionen WDVS- Komplettsystem für das Herstellen im Attikabereich der Fassade für das Aufbringen und Befestigen des Komplettsystems auf bauseitiger Leichtbauunterkonstruktion aus Holzwerkstoff. Bauseitige Holzwerkstoffunterkonstruktion als ca. 30cm hoher Streifen. Abgerechnet wird nach lfm Attika.	92,00	m		
02.03.0090.	STLB-Bau: 10/2025 023 WDVS anschließen Fenster/Tür Profil Dichtband Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) anschließen, an Fenster/Tür, eingebaut in der Dämmebene, mit Profil mit komprimiertem Dichtband, Putzdicke über 5 bis 7 mm.	224,00	m		
02.03.0100.	STLB-Bau: 10/2025 023 WDVS anschließen Dichtband Trennschnitt Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) anschließen, mit vorkomprimiertem Dichtband und Trennschnitt im Putz, Putzdicke über 5 bis 7 mm.	290,00	m		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 **SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie**
LV: 04 **WDVS**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.03.0110.	STLB-Bau: 10/2025 023 Kantenprofil WDVS Abtropfprofil Kantenprofil für Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS), Abtropfprofil mit Gewebestreifen, vollflächig einbetten in Armierungsmörtel.	147,00	m		
02.03.0120.	STLB-Bau: 10/2025 023 Anschlussfuge WDVS Dichtungsprofil angrenzendes Bauteil B 5-10mm Anschlussfuge abdichten am Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, mit Dichtungsprofil, an angrenzendes Bauteil, Fugenbreite über 5 bis 10 mm.	9,00	m		
02.03.0130.	Durchdringungen in WDVS, 1-2 cm Durchdringung von Einbauteilen durch das WDVS, E-Kabel, Halter der Regenfallrohre etc., ca. 1 bis 2 cm dick, in Dämmung, Armierung und Oberputz anarbeiten und umlaufend mit Dichtungsband eindichten	10,00	Stk		
02.03.0140.	Durchdringungen in WDVS, 5x5 cm Durchdringung von Einbauteilen durch das WDVS, für diverse Befestigungen oder Notspeier der Dachentwässerung bis 5 x 5 cm, in Dämmung, Armierung und Oberputz anarbeiten und umlaufend mit Dichtungsband eindichten	10,00	Stk		
02.03.0150.	Durchdringungen in WDVS, bis 20 x 20 cm Durchdringung von Einbauteilen durch das WDVS, für Notspeier der Dachentwässerung eckig, über 5 x 5 cm bis 20 x 20 cm, in Dämmung, Armierung und Oberputz anarbeiten und umlaufend mit Dichtungsband eindichten	4,00	Stk		
02.03.0160.	Schließen von Ankernlöchern Verschließen von Gerüstankerlöchern, mit Mineralwolle die Löcher schließen und mit Oberputz die Oberfläche flächenbündig nacharbeiten	20,00	Stk		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie
LV: 04 WDVS

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 02.03.		WDVS		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie
LV: 04 WDVS

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.04.	Egalisierungsanstrich				
02.04.0010.	STLB-Bau: 10/2025 034 Egalisierungsanstrich Dispersionssilikatfarbe Wand Einmaliger Egalisierungsanstrich aus Dispersionssilikatfarbe, auf Wänden, im Farbton des Oberputzes, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche über 3,5 bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh..	482,00	m2		
02.04.0020.	Zulage Leibungs-, Sturzausbildung Egalisierungsanstrich Egalisierungsanstrich wie vor, Zulage für das Herstellen im Leibungs- und Sturzbereich, Leibungs-/Sturztiefe bis ca 25cm.	170,00	m		
Summe 02.04.	Egalisierungsanstrich				
Summe 02.	Wärmedämmsysteme				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 **SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie**
LV: 04 **WDVS**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.	Stundenlohnarbeiten			
03.01.	Stundenlohnarbeiten - Arbeitskräfte			
	Anspruchsgrundlage Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf besondere Anweisung der Objektüberwachung des AG ausgeführt werden			
03.01.0010.	STLB-Bau: 04/2025 091 Meister-in sämtliche Kosten/Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Meister/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohnggebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	8,00 h		
03.01.0020.	STLB-Bau: 04/2025 091 Baufacharbeiter-in sämtliche Kosten/Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohnggebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	16,00 h		
03.01.0030.	STLB-Bau: 04/2025 091 Bauhelfer-in sämtliche Kosten/Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohnggebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	16,00 h		
Summe 03.01.		Stundenlohnarbeiten - Arbeitskr..		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13098 **SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie**
LV: 04 **WDVS**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.02.	Maschinen			
03.02.0010.	STL-Bau: 04/2025 091 Trennschleifer Trennscheiben Bedienungspersonal Stein Trennschleifer einschl. Trennscheiben, mit Bedienungspersonal, einsetzen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngedundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Handgerät, für Stein.			
		3,00 h		
Summe 03.02.	Maschinen			
Summe 03.	Stundenlohnarbeiten			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: 13098 **SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie**
LV: 04 **WDVS**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
01.	Technische Bearbeitung	
01.01.	Planung / Dokumentation	
	Summe 01. Technische Bearbeitung	
02.	Wärmedämmsysteme	
02.01.	Schutzmaßnahmen	
02.02.	Vorbereitende Maßnahmen	
02.03.	WDVS	
02.04.	Egalisierungsanstrich	
	Summe 02. Wärmedämmsysteme	
03.	Stundenlohnarbeiten	
03.01.	Stundenlohnarbeiten - Arbeitskräfte	
03.02.	Maschinen	
	Summe 03. Stundenlohnarbeiten	
LV	04	
01.	Technische Bearbeitung	
02.	Wärmedämmsysteme	
03.	Stundenlohnarbeiten	
	Summe LV 04 WDVS	
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		 EUR
in Höhe von 19,00 %		 EUR
		 EUR