
Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis

Tischlerarbeiten

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop
Projekt 823 Neuerrichtung einer endoskopischen Abteilung

Auftraggeber: Knappschaftskrankenhaus Bottrop
Osterfelder Straße 157
46242 Bottrop

Erstellt von: Architekturbüro Fittkau
Prosperstrasse 208
46238 Bottrop
Tel: +49-(0)172 814 184 5
email: mail@fittkau-architekten.de

Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung

Angebotseröffnung: **Datum:** **Uhrzeit:**
Ort:

Ende Zuschlagsfrist: **Datum:**

Ausführungsfrist: **Beginn:** 04.10.2026 **Ende:** 15.10.2026

Bieter:	_____	Summe netto:	_____ EUR
	_____	zzgl. 19% MwSt:	_____ EUR
	_____	Summe inkl. MwSt:	_____ EUR

(Ort und Datum, rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel)

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

Inhaltsverzeichnis

	Vorbemerkungen / Vertragstexte	3
01	Tischlerarbeiten	12
01.01	3.001 EUS_ERCP; Plan-Nr. 823_401_ESU/ERCP	12
01.02	3.002 Sonographie; Plan-Nr. 823_403_Sonographie	24
01.03	3.032 Endoskopie/Koloskopie ; Plan-Nr. 823_402_Endoskopie/Koloskopie	31
01.04	3.028 Koloskopie; Plan-Nr. 823_404_Koloskopie	43
01.05	3.006 Gastroskopie; Plan-Nr. 823_405_Gastroskopie	56
01.06	3.010 Blutent./PH-Metrie Plan-Nr. 823_406_407	69
01.07	3.012 Aufklärung Plan-Nr. 823_406_407	78
01.08	3.0324 Aufnahme ; Plan-Nr. 823_410_/Aufnahme	84
01.09	3.016 Sozialraum Plan-Nr. 823_411	92
01.10	3.018 Lager Plan.Nr. 823_412	93
01.11	3.025 - Patientenumkleide Plan.Nr. 823_416	101
01.12	3.029 - Patientenumkleide Plan.Nr. 823_402	103
01.13	Stundenlohnarbeiten	107
	Zusammenstellung (Ebene 2)	108
	Zusammenstellung	109

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Allgemeine Vorbemerkungen:

Die technischen und leistungsbezogenen Anforderungen ergeben sich aus der Leistungsbeschreibung. Ergänzende vertragsrechtliche Regelungen, organisatorische Anforderungen sowie Rechte und Pflichten der Vertragsparteien ergeben sich aus der VOB/B, den Besonderen Vertragsbedingungen (BVB), den Zusätzlichen Vertragsbedingungen (ZVB), soweit diese Bestandteil der Vergabeunterlagen sind, sowie den weiteren Vergabe- und Vertragsunterlagen."

1. Art und Umfang der Leistung:

1.1. Allgemeine Beschreibung des Bauvorhabens:

In dem Leistungstext sind Tischlerarbeiten im Bereich der neuen Endoskopie-Behandlungsräume beschrieben. Das gesamte Bauvorhaben wird während des laufenden Krankenhausbetriebes durchgeführt.

2. Angaben zur Baustelle:

2.1. Allgemeine Beschreibung des Bauvorhabens:

Das Bauvorhaben befindet sich auf dem Gelände des Knappschaftskrankenhauses in Bottrop im 3. Obergeschoss des Hauptgebäudes.

2.2 Zugänge, Zufahrten:

Die Zufahrt zum Krankenhaus-Gelände erfolgt über den Parkplatz an der Osterfelder Straße.

Lieferfahrzeuge haben nach dem Be- und Entladen das Gelände unverzüglich zu verlassen.

Parkmöglichkeiten auf dem Gelände bestehen für Privat-PKW nur auf kostenpflichtigen Parkplätzen.

Firmenfahrzeuge dürfen nur im Bereich der ausgewiesenen Flächen der Baustelleneinrichtung in Abstimmung mit den anderen AN parken. Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden ohne weitere Ankündigung zu Lasten des Fahrzeughalters kostenpflichtig abgeschleppt.

Die internen Verbindungstrassen auf dem Klinikgelände sind grundsätzlich für den Verkehr freizuhalten. Dies gilt insbesondere für die Andienung, für Rettungswege, die Feuerwehrezufahrten, sowie für den laufenden Anlieferverkehr. Notwendige Sperrungen von Versorgungs- und Rettungswegen für spezielle Transport- und Montagearbeiten sind nach vorheriger Absprache mit der zuständigen Bauleitung bzw. dem AG möglich. Der Einsatz von Kränen darf nur in Abstimmung mit der Bauleitung erfolgen. Notwendige Sicherungsmaßnahmen sind in die Einheits- bzw. Pauschalpreise einzukalkulieren.

2.3 Lager- und Arbeitsflächen:

Lagerflächen können im Baustellenbereich nach Absprache mit der technischen Leitung des Hauses ausgewiesen werden. Wegen beengter Platzverhältnisse auf der Baustelle ist die Materialdisposition so zu treffen, dass mit geringstem Platzbedarf für die Zwischenlagerung auszukommen ist. Räume innerhalb des Bauvorhabens werden als Lager- Arbeits- und Aufenthaltsräume grundsätzlich nicht zur Verfügung gestellt und dürfen als solche auch nicht hergerichtet werden.

Maschinen und Geräte sind gegen Zugriff Unbefugter zu sichern. Die Zugänge der Baustelle, sowie Öffnungen in der Umzäunung sind bei Verlassen der Baustelle zu schliessen. Lagerungen haben derart zu erfolgen, dass daraus keine Gefährdung oder Beeinträchtigung für die eigenen Arbeitnehmer oder Arbeitnehmer anderer Unternehmen entstehen kann.

2.4 Bauwasseranschluss
vorhanden

2.5 Baustromanschlüsse
vorhanden

2.6 Sanitäre Anlagen

Das Benutzen der sanitären Einrichtungen innerhalb des Hauses, sowie der Personalkantine und die Anschlüsse an technische Einrichtungen des Hauses sind nicht gestattet. Durch den Rohbauunternehmer werden WC-Einrichtungen zur Verfügung gestellt.

2.7 Schlafunterkünfte
nicht erforderlich

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

2.8 Beleuchtung

erfolgt durch die einzelnen Gewerke nach Bedarf

2.9 Fernsprechanchlüsse

nicht erforderlich

2.10 Vorhandene Anlagen im Baustellenbereich:

Der Auftragnehmer hat sich vor Ausführung der Arbeiten über die Lage von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen u. ä. beim Auftraggeber und bei den für die Ver- und Entsorgungsanlagen zuständigen Trägern zu unterrichten.

2.12 Bodenverhältnisse

--

2.12 Kampfmittel

--

2.13 Rauchverbot

Auf dem gesamten Krankenhausgelände besteht Rauchverbot.

2.14 Schutzmaßnahmen

Bereits ausgeführte Leistungen anderer AN sind vor Beschädigungen oder Verschmutzungen zu schützen, abzudecken bzw. zu reinigen. Der Betrieb von Ver- und Entsorgungsleitungen zu allen bestehenden Gebäuden ist ständig sicher zu stellen.

2.15 Baustellenreinigung

Jeder Auftragnehmer ist für die tägliche Reinigung der Baustelle im Rahmen seiner jeweiligen Leistung verantwortlich. Der AN verpflichtet sich, den durch seine Arbeiten anfallenden Schutt, sowie Abfall- und Verpackungsmaterial von der Arbeitsstelle und aus dem Gebäude zu beseitigen. Mit der Abfuhr von Bauschutts und Baustellenabfällen wird der Rohbauunternehmer beauftragt, der dieses während der Gesamtmaßnahme durchführt. Es ist vorgesehen, folgende Sammelbehälter aufzustellen:

- Bauschutt

2.16 Postsendungen und Lieferungen

Für alle Lieferungen an den AN ist in Abstimmung mit der Bauleitung eine genaue Anschrift anzugeben. An die Adresse der Klinik oder die Bauleitung gerichtete Sendungen werden zurückgewiesen.

3. Angaben zum Bauablauf:

3.1. Besichtigung der Baustelle vor Angebotsabgabe:

Das Gebäude kann in Teilen nach Absprache besichtigt werden, wenn dies zur Preisfindung erforderlich sein sollte.

3.2 Koordinierung der Bauanläufe:

Die Bauleitung obliegt dem bauleitenden Ingenieurbüro in Absprache mit dem Auftraggeber.

3.3 Ausführungsfristen/ Baufristen:

Während der Bauzeit wird der Betrieb im Krankenhaus weiterlaufen. Da es sich hierbei um einen sehr sensiblen Bereich handelt, wo strenge hygienische Maßnahmen eingehalten werden müssen und das Wohlergehen der Patienten berücksichtigt werden muss, muss die Bauzeit auf ein Minimum beschränkt werden.

Gegebenenfalls sind mit dem AG Zeiten für Materialtransporte abzustimmen. Der AN hat ausschließlich die ihm zugewiesenen Wege zu benutzen und diese zu reinigen und Instand zu halten.

Durch die besondere Art der Ausführung kann es evtl. zu Warte- und Ausfallzeiten kommen. Die zeitlichen Einschränkungen setzen ein hohes Mass an Kooperationsvermögen der einzelnen ausführenden Firmen voraus, da mehrere Gewerke gleichzeitig ihre Arbeiten ausführen müssen.

3.4 Bereitzustellende Unterlagen:

--

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

3.5 Bauablauf:

Im Bereich der Übergänge zu genutzten Bereichen wird eine feste Staubschutzwand installiert. Die ausgeschriebenen Arbeiten sind ohne Unterbrechung durchzuführen.

3.6 Arbeitszeiten

Folgende Regelarbeitszeiten auf den Krankenhausgelände gelten:

Werktags von 07:00 - 19:00

Samstags von 07:00 - 17:00

Bis spätestens 21:00 Uhr muss das Gelände verlassen werden. Längere Arbeitszeiten müssen rechtzeitig beantragt und vom Bauleiter des AG genehmigt werden. Zusätzlich sind kurzzeitig angeordnete Arbeitsunterbrechungen, resultierend aus den besonderen Anforderungen des Krankenhausbetriebes, möglich. Die Arbeiten sind kontinuierlich auszuführen. Dabei sind die besonderen Anforderungen des laufenden Krankenhausbetriebs zu berücksichtigen und die Ausführung entsprechend hierauf abzustimmen. Ein Anspruch auf unterbrechungsfreies Arbeiten besteht daher nicht.

3.7 Bautagesberichte

Die Bautagesberichte sind täglich zu führen und wöchentlich der Bauleitung des AG einzureichen. Es können firmeneigene Tagebücher verwendet werden, wenn diese folgende Angaben enthalten:

- fortlaufende Nummerierung je Blatt
- Baustellenbezeichnung, Raumgruppe
- Datum
- Wetter, Temperatur, Grundwasserstand etc.
- Arbeitszeit
- Anzahl und Art der Arbeitskräfte
- Name des Aufsichtführenden der Firma
- Geräteeinsatz
- ausgeführte Arbeiten
- Anweisungen des AG
- Arbeitsunterbrechungen mit Begründungen
- Unterschrift des AN oder seines Beauftragten

4. Arbeitssicherheit

4.1 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator

Die Tätigkeit des vom AG bestellten Sicherheits- und Gesundheitskoordinators gem. Baustellenverordnung befreit den AN nicht von seiner Abstimmungspflicht mit anderen Unternehmern und Gewerken gem. §6 II der Unfallverhütungsvorschrift - allgemeine Vorschrift (VBG1). Die Verpflichtung des AN bezüglich des Einsatzes von Sicherheitsfachkräften und Sicherheitsbeauftragten wird durch die Baustellenordnung nicht berührt.

4.2 Unfallverhütung

Der AN ist verpflichtet, Anlagen und Einrichtungen (Baulichkeiten, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge u.ä.) einschliesslich erforderlicher Schutzvorrichtungen so zu liefern und zu errichten, dass ihr Gebrauch und Betrieb den zur Zeit der Lieferung geltenden Unfallverhütungsvorschriften des Gemeindeunfallversicherungsverbandes genügen.

4.3 Personal, Unterrichtung der Arbeitskräfte

Die Arbeitnehmer des AN müssen für die beauftragte Leistung persönlich geeignet sein. Personen, die gegen Arbeitsschutz- oder Unfallverhütungsvorschriften verstoßen oder den Anweisungen der Bauleitung oder des SIGEKO nicht Folge leisten, sind abzurufen und zu ersetzen.

Vor Beginn der Arbeiten hat der AN alle von ihm an der Baustelle beschäftigten Arbeitskräfte über die Verkehrs- und Unfallverhütungsvorschriften, sowie über Sicherungsmaßnahmen an Gebäuden, Anlagen, Versorgungsleitungen, Kabeln, Kanälen und dergleichen zu unterrichten. Die Unterrichtung ist in angemessenen Zeitabständen zu wiederholen.

4.4 Arbeitsmedizin

Der AN hat dafür zu sorgen, dass in Bereichen, in denen Arbeiten mit gesundheitsschädigenden Einwirkungen

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

ausgeführt werden, nur Personal eingesetzt wird, das dazu geeignet ist, und durch arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen überwacht wird. Der Nachweis hierfür muss im Unternehmen des AN vorliegen und ist dem AG oder der Bauleitung auf Anforderung vorzulegen.

4.5 Nutzung von Sicherungsmaßnahmen

Werden Einrichtungen, die dem Schutz der Arbeitnehmer dienen aus arbeitstechnischen Gründen entfernt, so sind vom Unternehmen, dass die Einrichtung entfernt, entsprechend wirksame Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Nach Beendigung der Arbeiten ist der ursprüngliche Zustand wieder herzustellen.

Es ist strikt verboten, Maßnahmen oder Einrichtungen, die zum Fernhalten von Unbefugten dienen, zu entfernen. Ergeben sich im Zuge des Bauablaufs Gefahren für Dritte, mit denen nicht gerechnet wurde, so sind entsprechende Maßnahmen im Einvernehmen mit dem SIGEKO festzulegen. Werden Einrichtungen, z.B. Gerüste und Umwehrungen mitbenutzt, so sind diese auf offensichtliche Mängel zu prüfen. Vorhandene Mängel sind dem SIGEKO oder der Bauleitung umgehend mitzuteilen.

4.6 Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege

Der AN hat dafür zu sorgen, dass Arbeitsplätze und Verkehrswege mit mehr als 2 m Absturzhöhe erst benutzt werden, wenn die Sicherungseinrichtungen bzw. Maßnahmen gegen Abstürzen vom Aufsichtsführenden des AN überprüft worden sind. Gefahrenbereiche unterhalb hoch gelegener Arbeitsplätze sind durch geeignete Maßnahmen abzusperren.

4.7 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel

Der AN darf eigene elektrische Anlagen und Betriebsmittel nur von den Speisepunkten versorgen, die mit einer FI-Schutzschaltung ausgerüstet sind (Baustromverteiler). Alle elektrischen Anlagen und Betriebsmittel müssen den einschlägigen VDI-Richtlinien und UVV entsprechen und nachweislich auf ihren ordnungsgemäßen Zustand geprüft sein.

4.8 Baumaschinen und Geräte

Grundsätzlich sind nur Maschinen und Geräte für den Baustellenbetrieb zugelassen, die einer aktuellen Sicherheitsprüfung unterzogen wurden. Die Prüfbescheinigung ist vom Betreiber auf der Baustelle mitzuführen und auf Verlangen vorzuzeigen.

Maschinen und Geräte, sowie Kräne sind nur von unterwiesenen und beauftragten Personen unter Beachtung der jeweiligen Unfallverhütungsvorschriften zu bedienen. Im übrigen sind die Arbeitsstättenrichtlinien, insbesondere auch in Bezug auf den erforderlichen Schallschutz zu berücksichtigen.

Bedienungsanleitungen von Baumaschinen und Kränen, sowie sonstiger Geräte müssen auf der Baustelle vorliegen. Der Standort ortsgebundener Maschinen wird von der Bauleitung des AG bestimmt. Überschneiden sich die Arbeitsbereiche von Geräten verschiedener AN, ist der Arbeitsablauf einvernehmlich abzustimmen.

4.9 Feuergefährliche Arbeiten

Schweiß-, Trenn-, Schneid- und sonstige feuergefährliche Arbeiten bedürfen der arbeitstäglichen schriftlichen Zustimmung der örtlichen Bauleitung. Sie unterliegen der Melde- und Dokumentationspflicht des AN. Hierbei ist die Firma, der Name des ausführenden und verantwortlichen Monteurs, der genaue Ort der Durchführung und die vorgesehene Arbeitsdauer anzugeben. Die Überwachung der Ausführung, der Einhaltung aller erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen, sowie einer ausreichenden Nachkontrolle (Brandwache) nach Beendigung der Arbeiten, obliegt der Verantwortung des AN. An diesen Arbeitsstellen hat der AN geeignete Löscheinrichtungen bereitzuhalten (Feuerlöscher o.ä.) Des weiteren muss die Möglichkeit zur schnellen Alarmierung von Löschkräften gegeben sein.

4.10 Persönliche Schutzausrüstung

Personen ohne Schutzhelm und Schutzschuhe haben keinen Zutritt zum Arbeitsbereich. Das Tragen von Bausicherheitsschuhen nach DIN EN 345 und Schutzhelmen nach prEN 397 ist auf der Baustelle Pflicht. Sind darüber hinaus weitere Schutzausrüstungen erforderlich, wie z.B. Augen- oder Gesichtsschutz, Gehörschutz, Atemschutz, Warnkleidung, hat der AN diese seinem Personal entsprechend der Unfallverhütungsvorschriften kostenlos zur Verfügung zu stellen.

Personen ohne die erforderliche Schutzausrüstung werden von der Bauleitung oder dem SIGEKO als persönlich ungeeignet der Baustelle verwiesen.

4.11 Gefährliche Arbeitsstoffe

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Wird im Zuge der Ausführung ein gefährlicher Arbeitsstoff eingesetzt, so ist dies rechtzeitig vor dem Einsatz der Arbeitsstoffe dem SIGEKO und der Bauleitung mitzuteilen, wenn daraus eine Gefahr, z.B. durch Explosion, Brand, gesundheitsschädlicher Verdunstung usw. für Arbeitnehmer anderer Unternehmen im Sinne der Baustellenverordnung entsteht.

5. Sonstiges

5.1 Firmenanwesenheit

In dem im Bauleitungsbüro ausliegenden Firmenbuch haben die jeweils vor Ort tätigen Firmen ihre Präsenz arbeitstäglich zum Arbeitsbeginn zu dokumentieren.

5.2 Vertreter des AN

Der AN hat dem AG spätestens bei Vertragsabschluss einen fachkundigen, erfahrenen und zuverlässigen Fachbauleiter schriftlich zu benennen, der die für die Bauabwicklung erforderlichen Entscheidungs- und Abstimmungsbefugnisse hat und für die Durchführung alle auf die Erfüllung des Vertrages sich beziehenden Entscheidungen rechtswirksam treffen kann und für die Durchführung der Anordnung des AG sorgt. Während der Bauarbeiten hat eine fachkundige und deutschsprechende Aufsicht ständig auf der Baustelle anwesend zu sein. Wird an der Baustelle nicht gearbeitet, so hat der AN alle erforderlichen Sicherungsmaßnahmen zu treffen und dafür zu sorgen, dass ständig ein Vertreter des AN erreichbar ist. Jeder Wechsel in der Person des Bauleiters und des Aufsichtsführenden ist dem AG schriftlich mitzuteilen.

5.3 Baubesprechungen, Baubegehungen, Koordinationsbesprechungen

Die regelmäßige Teilnahme des AN an den Baubesprechungen, Baubegehungen und SIGEKO-Koordinationsbesprechungen ist Pflicht. Die AN müssen in erforderlichem Umfang an diesen Besprechungen durch den jeweiligen Fachbauleiter bzw. einen bevollmächtigten Vertreter teilnehmen. Die Termine werden durch die örtliche Bauleitung rechtzeitig bekannt gegeben.

5.4 Not- und Havariefälle

Der AN verpflichtet sich auf Anforderung der Bauleitung, für Not- und Havariefälle einen zuständigen Ansprechpartner zu benennen. Die Erreichbarkeit dieses Ansprechpartners muss ständig, auch nach Arbeitsschluss, am Wochenende und an Feiertagen gewährleistet sein.

5.5 Planungsunterlagen

Dem Auftragnehmer werden die Pläne kostenlos einfach in Papierform und als PDF-Datei für die einzelnen Bauabschnitte und Niveaus jeweils rechtzeitig übergeben. Weitere Fertigungen hat der AN auf eigene Kosten selbst zu ziehen.

Soweit der AN vertraglich verpflichtet ist, Ausführungsunterlagen und Abrechnungspläne zu liefern gilt folgendes: Dem Auftragnehmer werden die Pläne kostenlos als DWG-Datei rechtzeitig übergeben. Ausführungsunterlagen sind in zweifacher Fertigung mit sämtlichen für die Herstellung des Werkes erforderlichen Maß- und sonstigen Angaben zu liefern, soweit sie nicht vom AG gestellt werden. (z.B. Werkstatt- und Montagepläne).

5.6 Haftpflicht- und Brandversicherung

Der AN hat eine Haftpflicht- und Brandversicherung mit dem Bauvorhaben angemessenen Deckungssummen für Personen-, Sach- und Vermögensschäden abzuschliessen.

5.7 Mitteilungspflicht

Der AN ist verpflichtet, sein Personal über den Inhalt dieser ATV aktenkundig in Kenntnis zu setzen.

Allgemeine technische Vorbemerkungen für Tischlerarbeiten

1. Geltungsbereich und Ausführungsgrundlage:

Diese allgemeinen technischen Vorbemerkungen dienen der Ausführung der im Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen sowie der erforderlichen Nebenleistungen. Grundsätzlich sind alle aktuellen technischen Regelwerke, DIN-Normen, europäischen Regelwerke, Herstellervorschriften und die allgemein anerkannten Regeln

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

der Technik bei der Ausführung der Arbeiten einzuhalten. Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich aus ATV/DIN 18355, Tischlerarbeiten.

Zudem liegen dem Leistungsverzeichnis folgende Richtlinien zugrunde:

- Örtliche Baubestimmungen / Landesbauordnung in jeweils gültiger Fassung
- DIN 1961, - VOB Teil B
- DIN 18299 - VOB Teil C
- DIN 18202, Teil 5 - Maßtoleranzen im Hochbau
- DIN 4108 - Wärmeschutz und Energieeinsparung in Gebäuden
- DIN 4420 - Arbeits- und Schutzgerüste
- DIN 6164-1 - DIN-Farbenkarte, bzw. RAL-Farbenkarte
- DIN 6173 - Farbabmusterungen
- DIN 18334 - Zimmerer- und Holzbauarbeiten
- DIN EN 942 - Holz in Tischlerarbeiten
- DIN 18357 - Beschlagarbeiten
- DIN 18361 - Verglasungsarbeiten
- DIN 18363 - Maler- und Lackierarbeiten
- DIN 18545 - Abdichten von Verglasung mit Dichtstoffen (Anforderung an Glasfalze)
- DIN 1055 - Lastannahmen für Bauten, Teil 4
- Energieeinsparverordnung (EnEV) in der aktuellen Fassung und EN ISO 100771 Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten
- DIN 4109 - Schallschutz im Hochbau und
- EN ISO 140-3
- VDI 2719 - Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen
- DIN EN 12207/ 12208 - Fenster (Fugendurchlässigkeit, Schlagregendichtheit und mechanische Beanspruchung)
- VFF Merkblatt ES.03 - Wärmetechnische Anforderungen an Baukörperanschlüsse
- Leitfaden zur Montage Herausgeber RAL-Gütegemeinschaft Fenster+Haustüren
- Technische Datenblätter des Systemlieferanten
- die jeweils gültigen Abfallentsorgungsbestimmungen

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz "oder gleichwertig" immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

2. Stoffe, Bauteile

Die Leimfugenqualität muß entsprechend der Bindemittelqualität des Trägermaterials und der Beanspruchung gewählt werden.

Beanspruchung der Leimfugen:

B1, B2 - für normale bis erhöhte Luftfeuchtebeanspruchung von Verleimungen im Innenausbau nach DIN 68602.

B3, B4 - für kurzzeitige, hohe Luftfeuchte und Wassereinwirkung bis extremen Klimaschwankungen und Wassereinwirkungen im Innen- und Außenbereich nach DIN 68602.

Eine erhöhte Wasserbeständigkeit der Leimfuge erhöht die Wasserbeständigkeit des Trägermaterials nicht!

Wenn aus konstruktiven Gründen Kontaktkleber verwendet werden, muß der Verarbeiter für größtmögliche Lebensdauer garantieren (Verwendung von Härterzusätzen!).

Für den Einsatz in Feuchträumen Beanspruchungsklassen W2, W3 und W4 nach ON B2217 sind Holzspanplatten der Spezifikation V100 ON 3002/DIN 68763 oder Sperrholz AW100 verleimt ON 3008/DIN 68705, einzusetzen.

3. Angaben zur Ausführung:

Der Auftragnehmer hat sich vor Auftragsannahme und -ausführung der Arbeiten über die genaue Lage und die örtlichen Gegebenheiten zu informieren sowie die zu überarbeitenden Untergründe auf Tragfähigkeit,

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Untergrundbeschaffenheit und auf Mängel zu prüfen und zu beurteilen. Er ist verpflichtet, die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Positionen auf Vollständigkeit, fachgerechte Ausführbarkeit und Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Bedenken gegen die vorgesehene Ausführung sind gemäß § 4 Abs. 3 VOB/B unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

Der Auftragnehmer ist allein verantwortlich für die rechtzeitige Anlieferung der Baustoffe auf der Baustelle. Werden diese in Ausnahmefällen von Auftraggeber bereitgestellt, so hat der Auftragnehmer den rechtzeitigen Abruf des jeweiligen Bedarfs vorzunehmen. Die gelieferten Baustoffe sind ordnungsgemäß und sachgerecht zu lagern und gegen Witterungseinflüsse zu schützen.

Alle Maße sind am Bau zu nehmen. Bei Überschreitung der Toleranzgrenzen nach DIN 18201 und 18203 ist der Auftraggeber zu verständigen. Das gilt insbesondere für vorhandene und vorgesehene Winkeltoleranzen.

Sind in den einzelnen Leistungsbeschreibungen von den DIN-Vorschriften oder Regeln abweichende Forderungen gestellt, so ist der Bieter verpflichtet, falls er Bedenken gegenüber der beschriebenen Ausführung hat, diese sind diese unverzüglich, spätestens mit Angebotsabgabe schriftlich in einem separaten Schreiben zu äußern.

Ebenso hat er sich über die Anfahrtswege, Anlieferung des Materials etc. vor Ort und bei den entsprechenden Behörden zu informieren. Die allgemeine Strassenverkehrsordnung ist einzuhalten.

Mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben über Bauart, Bauteil, Baustoff und Abmessungen gelten auch der Herstellvorgang und der Ablauf bis zur fertigen Leistung unter Zugrundelegung der anerkannten Regeln der Technik und der gesetzlichen, behördlichen Vorschriften als beschrieben. Hierbei bedeutet Bauart das Herstellen durch Zusammenfügen der Stoffe und Bauteile bis zur fertigen Leistung.

Das eingebaute Material muss dem Muster entsprechen. Eine ausdrückliche Bestätigung des Musters durch den Bauherrn ist einzuholen.

Verpackungs- und Transportmaterialien, sowie anfallender Bauschutt sind entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen. Das Eingraben oder Verbrennen auf der Baustelle ist grundsätzlich untersagt. Schutt-Container sind zur Vermeidung von Staub mit Planen dicht abzudecken; bei Bedarf ist ein Netzmittel zu verwenden.

Bei brandschutztechnischen Anforderungen sind die amtlichen Nachweise (Prüfzeugnis oder Prüfbescheid oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) der Bauleitung zu übergeben.

Es sind nur langsam laufende, staubarm arbeitende Bearbeitungsgeräte zu verwenden.

Sicherheitshinweise:

Beim Transport, bei der Lagerung sowie bei der Verarbeitung der Produkte sind die Anweisungen des Herstellers und die einschlägigen gewerbepolizeilichen Verordnungen und Vorschriften der Berufsgenossenschaften einzuhalten, unter anderem:

- Verordnung über gefährliche Arbeitsstoffe
- Sicherheitsbestimmungen der Berufsgenossenschaften (UVV)
- Sicherheitsdatenblätter des Materialherstellers

Nach Abschluss der Arbeiten hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine Liste über die verwendeten Stoffe, gegliedert nach Verwendungszweck bzw. -ort, Fabrikat, Hersteller und Chargen-Nummer wegen eventueller Nachbestellungen zu übergeben.

Alle in den Zeichnungen angegebenen Maße sind ca.-Angaben. Wenn die Ausführung und das örtliche Aufmaß es verlangt, können sie sich geringfügig vergrößern.

Diese geringfügige Maßänderung ist in den Einheitspreisen abgegolten und wird nicht gesondert vergütet.

Die Beleimung des Trägermaterials hat, um ein Verziehen der Werkstücke zu verhindern, beidseitig in gleicher Dicke zu erfolgen. Für nicht sichtbare Rückseiten kann eine Gegenzugplatte verwendet werden.

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

4. Preisinhalte:

Alle erforderlichen Leistungen umfassen auch die Lieferung der dazugehörigen Stoffe, einschließlich Abladen und Lagern auf der Baustelle, sowie erforderliche Zwischen- und Höhentransporte bis zur Verwendungsstelle. Sämtliche Materialien, Arbeiten und Maßnahmen, die für die ordnungsgemäße Ausführung der Arbeiten erforderlich sind, sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, auch wenn diese in den Leistungspositionen nicht gesondert benannt werden.

Die angegebenen Massen beziehen sich auf später fertig belegte Flächen. Erforderliche Zuschläge für Verschnitt sind in die Preise einzurechnen.

Sämtliche ausgeschriebenen Positionen sind fertige Leistungen, inkl. aller Koordinationsleistungen und einschließlich aller Nebenleistungen gemäß DIN 18350 Abs. 4.1, und mit dem Einheitspreis abgegolten, unter Zugrundelegung der anerkannten Regeln der Technik und der gesetzlichen und behördlichen Vorschriften.

Die beiliegenden Massenermittlungen sind unverbindlich und vor der Bauausführung durch den Auftraggeber nachzuprüfen.

Das Gebäude kann nach Absprache besichtigt werden, wenn dies zur Preisfindung erforderlich sein sollte.

5. Sonstige Angaben:

5.1 Allgemeines:

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, ein Bautagebuch zu führen, in dem der Baufortschritt laufend verzeichnet wird und in das der Bauleiter des Auftraggebers jederzeit Einblick nehmen darf.

Alle Koordinationsleistungen für sein Gewerk obliegen dem Bieter. Bei Schnittstellenproblemen mit anderen Handwerkern sind diese frühzeitig mit der Bauleitung anzusprechen um einen reibungslosen Ablauf der Arbeiten zu gewährleisten.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung der Leistungsbeschreibung.

Die Abnahme erfolgt gemäß VOB und ist mit der Bauleitung und einem zust. Mitarbeiter des Auftragnehmers durchzuführen. Die Abnahme ist frühzeitig und schriftlich der Bauleitung mitzuteilen.

5.2. Personal:

Der Auftragnehmer hat die Leitung der Baustelle einem erfahrenen Polier zu übertragen, der immer auf der Baustelle anwesend ist.

Jeder Auftragnehmer ist dafür verantwortlich, dass seine auf der Baustelle tätigen Bauleiter bzw. Aufsichtsführenden, einschl. seiner Subunternehmer, Kenntnis über den SIGe-Plan, die Baustellenordnung, sowie die einschlägigen Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften haben.

Der Auftragnehmer hat der Baustellenleitung und ggfl. dem Koordinator Name und Anschrift seiner Montageleiter bzw. Aufsichtsführenden und die der Sicherheitsfachkräfte mitzuteilen.

Der Bauleiter darf nur mit Zustimmung des Auftraggebers auf Dauer von der Baustelle abgezogen werden. Erklärungen, die vom Auftraggeber dem Bauleiter gegenüber abgegeben werden, gelten als dem Auftragnehmer zugegangen.

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma mit ausreichender Sachkenntnis auf der Baustelle anwesend ist.

5.3 Unterweisungen:

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Erstmalig auf der Baustelle eingesetztes Personal ist vor Beginn der Arbeiten über die besonderen Bedingungen auf der Baustelle durch ihren Aufsichtführenden zu unterweisen.

5.4 Arbeitsmedizinische Vorsorge:

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass in Bereichen, in denen Arbeiten mit gesundheitsschädigenden Einwirkungen ausgeführt werden, nur Personal eingesetzt wird, das dazu geeignet ist und durch arbeitsmedizinische Voruntersuchungen überwacht wird. Der Nachweis hierüber ist der Bauleitung mitzuteilen.

5.5 Gefahrstoffe:

Beim Umgang mit Gefahrstoffen sind die Betriebsanweisungen auf der Baustelle vorzuhalten.

5.6 Persönliche Schutzausrüstung:

Personen ohne Schutzhelm und Schutzschuhe haben keinen Zutritt zur Baustelle. Sind darüber hinaus weitere Schutzausrüstungen erforderlich (z.B. Augen- oder Gesichtsschutz, Gehörschutz, Atemschutz, Warnkleidung), hat der Auftragnehmer deren Benutzung sicherzustellen. Zuwiderhandelnde Personen können nach einmaliger Verwarnung von der Baustelle gewiesen werden.

5.7 Gewässerschutz:

-

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01	Tischlerarbeiten Für die beschriebenen Möbel sind verschiedene Oberflächendekore festgelegt. Möbel dürfen mit leicht strukturierten Oberflächen ausgeführt werden, Anschlagdichtungen sind teilweise erforderlich. Farben: - Fronten: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea Die Aufteilung der Farben der Fronten wird im Zuge der Auftragsvorbereitung ausgewählt und kann je Schrankeinheit aus unterschiedlichen Farben bestehen. - Bei Dekoren mit Maserung ist darauf zu achten, die Maserung bei übereinander liegenden Bauteilen durchgehend anzuordnen. Große und auffällige Sprünge in den Maserungen sind zu vermeiden. - alle Schränke und Verleistungen sind gegen die anschließenden Wände und mit dauerelastischer Fugenversiegelung zu versehen. - alle Anschlüsse an umgebende Bauteile sind streichfähig dauerelastisch zu versiegeln - Einlegeböden sind auf Trägern mit Lochreihen anzuordnen. - die Schranksockel sind nach Abstimmung mit der Bauleitung vorab zu liefern und auszurichten. Ausführung der Sockel zum Belegen mit Fussboden-Material.			
01.01	3.001 EUS_ERCP; Plan-Nr. 823_401_ESU/ERCP			
01.01.0010	Modul-Standschrank, Element A, 45/67/211 cm (B/T/H) Element A Standschrank, 45,5/67/211 cm (B/T/H) im Raster Metz-Medic-Modulschranksystem. im Raster Metz-Medic-Modulschranksystem incl. Lieferung und Montage der Modulträgerwände System Metz-Medic, Höhe 1/3 mit Kippfunktion, 2/3 ohne Kippfunktion Korpus aufgesetzt auf einen durchgehenden Sockel. Tür aufschlagend und mit einem Öffnungswinkel von 180 Grad, Ausführung staubdicht Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte, 10mm stark Material von Türen und Blenden, dem gesamten Korpus innen und außen, allen Fronten und Aussenbauteilen sowie Böden: Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm, Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Kanten hinter Türen mit angearbeiteter Dichtlippe. Edelstahlgriffe als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm. Farben: - Fronten: Resopal 0160-60 Silver Grey			

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		- Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Sockel: Resopal North Sea liefern und montieren Raum: 3.001 EUS_ERCP 2 St		
01.01.0020		Standschrank, Zweiflüglig, Element B; 96,5/67/211 cm B/T/H) für Endoskoplagerung der Fa. Lischka Standschrank, zweiflüglig; Element B 96,5/67/211 cm (B/T/H) ohne Mittelwand, einschl. von drei Auszugssystemen für die Lagerung von Endoskopen der Fa. Lischka. einschl. einer Verstärkerung der oberen Abdeckung für die Montage der vorgenannten Auszugssystemen. einschl. einer Auffangwanne für Flüssigkeiten im Fußraum. Korpus aufgesetzt auf einen durchgehenden Sockel Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte 10 mm stark Türen aufschlagend und mit einem Öffnungswinkel von 180 Grad, Ausführung staubdicht. In die Türen sind jeweils oben und unten ein Lüftungsgitter vorzusehen. Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte, 10 mm stark Material von Türen und Blenden, allen Fronten, dem gesamten Korpus innen und außen, und allen Aussenbauteilen sowie Böden: Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm, Stärke von E-Böden > 30 mm Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Kanten hinter Türen mit angearbeiteter Dichtlippe. Edelstahlgriffe als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm. liefern und montieren Farben: - Fronten: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea - Sockel: Resopal North Sea Raum: 3.001 EUS_ERCP 1 St		
01.01.0030		Apothekerschrank, Element C, 30/67/211 cm (B/T/H) Standschrank als Apothekerschrank, 30/67/211 cm (B/T/H) Element C		

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

im Raster Modulschranksystem
incl. Lieferung und Montage eines Frontal-Auszugsystems zur
Medikamentenlagerung, beidseitig bestückt mit 10 losen, unterteilbaren
Lagerungsbehältern, Fa. Hammerlit oder gleichwertig

Korpus aufgesetzt auf einen durchgehenden Sockel.
Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte 10 mm stark

1 Tür durchgehend, Ausführung staubdicht

Material von Türen und Blenden, allen Fronten, dem gesamten Korpus innen
und außen, und allen Aussenbauteilen sowie Böden:
Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm, Stärke
von E-Böden > 30 mm

Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Kanten hinter Türen mit
angearbeiteter Dichtlippe.

Edelstahlgriffe als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm Rückwand aus
melaminharzbeschichteter Platte, 10 mm stark

Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Kanten hinter Türen mit
angearbeiteter Dichtlippe.

1 Edelstahlgriff als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm.
liefern und montieren

Farben:

- Fronten: Resopal 0160-60 Silver Grey
- Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss
- Schrankinnenseiten Resopal weiss
- Arbeitsplatte: Resopal North Sea
- Sockel: Resopal North Sea

Raum: 3.001 EUS_ERCP

1 St

.....

01.01.0040

Oberschrank, Element D 65/37,5/60 cm (B/T/H)

Oberschrank, 65/37,5/60 cm (B/T/H)
Element D

- Schrank mit 1 Drehtür, 1 verstärkter Einlegeboden auf Lochreihe

Tür aufschlagend und mit einem Öffnungswinkel von 180 Grad, Ausführung
staubdicht

Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte, 10 mm stark

Material von Türen und Blenden, allen Fronten, dem gesamten Korpus innen
und außen, und allen Aussenbauteilen sowie Böden:
Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm, Stärke
von E-Böden > 30 mm

Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Kanten hinter Türen mit
angearbeiteter Dichtlippe.

Edelstahlgriffe als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm.

Farben:

- Fronten: Resopal 0160-60 Silver Grey

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		- Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea liefern und montieren Raum: 3.001 EUS_ERCP 1 St		
01.01.0050		Modul-Oberschrank, Element E ; 45,5/37,6/60 cm (B/T/H) Modul-Oberschrank, 45,5/37,6/60 cm (B/T/H) Element E im Raster Metz-Medic-Modulschranksystem incl. Lieferung und Montage von Modulträgerwänden System Metz-Medic, mit Kippfunktion Tür aufschlagend und mit einem Öffnungswinkel von 180 Grad, Ausführung staubdicht Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte,10mm stark Material von Türen und Blenden, allen Fronten, dem gesamten Korpus innen und außen, und allen Aussenbauteilen sowie Böden: Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm, Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Kanten hinter Türen mit angearbeiteter Dichtlippe. Edelstahlgriffe als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm. Farben: - Fronten: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea liefern und montieren Raum: 3.001 EUS_ERCP 12 St		

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.01.0060		Unterschrank Element F; 65/67/93 cm (B/T/H), Unterschrank 50/65/88 cm (B/T/H), 1-flügelig Element F - Schrank mit 1 Drehtür, 1 verstärkter Einlegeboden auf Lochreihe Korpus aufgesetzt auf einen durchgehenden Sockel. Tür aufschlagend und mit einem Öffnungswinkel von 180 Grad. Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte, 10mm stark Material von Türen und Blenden, allen Fronten, dem gesamten Korpus innen und außen, und allen Aussenbauteilen sowie Böden: Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm, Stärke von E-Böden > 30 mm Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Kanten hinter Türen mit angearbeiteter Dichtlippe. Edelstahlgriffe als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm. Farben: - Fronten: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea - Sockel: Resopal North Sea liefern und montieren Raum: 3.001 EUS_ERCP 1 St		
01.01.0070		Unterschrank Element G; 45,5/67/88 cm (B/T/H), im Raster Metz-Medic-Modulschranksystem Unterschrank 45,5/67/93 cm (B/T/H), im Raster Metz-Medic-Modulschranksystem - Schrank mit 1 Drehtür 3 x incl. Lieferung und Montage der Modulträgerwände System Metz-Medic, ohne Kippfunktion Korpus aufgesetzt auf einen durchgehenden Sockel. Tür aufschlagend und mit einem Öffnungswinkel von 180 Grad, Ausführung staubdicht Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte, 10mm stark Material von Türen und Blenden, allen Fronten, dem gesamten Korpus innen und außen, und allen Aussenbauteilen sowie Böden: Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Kanten hinter Türen mit angearbeiteter Dichtlippe. Edelstahlgriffe als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm. Farben: - Fronten: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea		

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

- Sockel: Resopal North Sea

liefern und montieren

Raum: 3.001 EUS_ERCP

2 St

01.01.0080

Schubladen-Unterschrank Element H; 45,5/67/93 cm (B/T/H)

Schubladen-Unterschrank 45,5/67/93 cm (B/T/H)
mit 4 Vollauszügen,
Element H

Korpus aufgesetzt auf einen durchgehenden Sockel.

Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte, 10mm stark

Material von Türen und Blenden, allen Fronten, dem gesamten Korpus innen
und außen, und allen Aussenbauteilen sowie Böden:

Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm

Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor.

Edelstahlgriffe als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm.

Farben:

- Fronten: Resopal 0160-60 Silver Grey

- Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss

- Schrankinnenseiten Resopal weiss

- Arbeitsplatte: Resopal North Sea

- Sockel: Resopal North Sea

liefern und montieren

Raum: 3.001 EUS_ERCP

1 St

01.01.0090

Arbeitsplatte, 335/70 cm (B/T) Element I

Arbeitsplatte Element I

- Arbeitsplatte 30 mm HPL-beschichtet mit erhöhter Oberflächenfestigkeit,
Kante mit 3mm-Radius ohne ABS-Kante, Maße 335/70 cm (B/T)

Fugen zur Wand und zu Nebenbauteilen dauerelastisch versiegelt.

Farben:

- Fronten: Resopal 0160-60 Silver Grey

- Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss

- Schrankinnenseiten Resopal weiss

- Arbeitsplatte: Resopal North Sea

liefern und montieren

Raum: 3.001 EUS_ERCP

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
	1 St			
01.01.0100	Rückwandplatte, 335/58 cm (B/H) Element J Rückwandplatte, 335/58 cm (B/H) Element J Material Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm nach Zeichnung, Kante mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Fugen zur Wand und zu Nebenbauteilen dauerelastisch versiegelt. Farben: - Fronten: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea liefern und montieren Raum: 3.001 EUS_ERCP			
	1 St			
01.01.0110	Rückwandplatte im Fußbereich, 135/58 cm (B/H) Element K einschl. seitlichen Stollen Rückwandplatte, 135/90 cm (B/H) Element K im Fußbereich, einschl. eines Stollen zur Aufnahme der Arbeitsplatte Material Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm nach Zeichnung, Kante mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Fugen zur Wand und zu Nebenbauteilen dauerelastisch versiegelt. Farben: - Fronten: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea liefern und montieren Raum: 3.001 EUS_ERCP			
	1 St			

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.01.0120 Rückwandplatte, 335/58 cm (B/H) Element L

Rückwandplatte, 335/58 cm (B/H)
Element L

Material Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm
nach Zeichnung,
Kante mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor.
Fugen zur Wand und zu Nebenbauteilen dauerelastisch versiegelt.

Farben:

- Fronten: Resopal 0160-60 Silver Grey
- Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss
- Schrankinnenseiten Resopal weiss
- Arbeitsplatte: Resopal North Sea

liefern und montieren
Raum: 3.001 EUS_ERCP

1 St

.....

01.01.0130 Arbeitsplatte, 280/70 cm (B/T) Element M

Arbeitsplatte Element I

- Arbeitsplatte 30 mm HPL-beschichtet mit erhöhter Oberflächenfestigkeit,
Kante mit 3mm-Radius ohne ABS-Kante , Maße 280/70 cm (B/T)
Fugen zur Wand und zu Nebenbauteilen dauerelastisch versiegelt.

Farben:

- Fronten: Resopal 0160-60 Silver Grey
- Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss
- Schrankinnenseiten Resopal weiss
- Arbeitsplatte: Resopal North Sea

liefern und montieren
Raum: 3.001 EUS_ERCP

1 St

.....

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.01.0140		Schubladen-Unterschrank Element N; 110/55/93 cm (B/T/H) Schubladen-Unterschrank 110/55/93 cm (B/T/H) mit 3 Vollauszügen, Element N Korpus aufgesetzt auf einen durchgehenden Sockel für nachträgliche Belegung mit Bodenbelagsmaterial als Hygienesockel in Verbindung zum Boden . Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte, 10mm stark Material von Türen und Blenden, allen Fronten, dem gesamten Korpus innen und außen, und allen Aussenbauteilen sowie Böden: Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Edelstahlgriffe als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm. Farben: - Fronten: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpus aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea		

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		liefern und montieren Raum: 3.001 EUS_ERCP		
	1 St			
01.01.0150		Schubladen-Unterschrank Element O; 170/55/93 cm (B/T/H) Schubladen-Unterschrank 170/55/93 cm (B/T/H) mit 3 Vollauszügen, Element O Korpus aufgesetzt auf einen durchgehenden Sockel für nachträgliche Belegung mit Bodenbelagsmaterial als Hygienesockel in Verbindung zum Boden Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte, 10mm stark Material von Türen und Blenden, allen Fronten, dem gesamten Korpus innen und außen, und allen Aussenbauteilen sowie Böden: Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Edelstahlgriffe als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm. Farben: - Fronten: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea liefern und montieren Raum: 3.001 EUS_ERCP		
	1 St			
01.01.0160		Unterschrankbeleuchtung Lieferung und Montage von Unterschrankbeleuchtung Typ Halemeier LED ChannelLine, mit transparenter Abdeckung. Aufgeteilt in zwei Elementen mit jeweils 2,8 m und 3,35 m, einschl. der Trafos und der Verdrahtung ab der Steckdose. Lampenkörper in den Schrankkorpus eingefräßt. Farbe neutral-weiß, einschl. Netzteil oder gleichwertig liefern und montieren angebotenes Produkt:		
	5,85 m			
01.01.0170		Verblendung oberhalb der Schränke H=59 cm		

Projekt: Knappschafts Krankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

Blende oberhalb der Oberschränke zur Decke,
H=59 cm, mehrseitig, Kanten auf Gehrung

Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		Farben: - Fronten: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea liefern und montieren Raum: 3.001 EUS_ERCP		
	9,1 m			
01.01.0180	Verleistung seitlich, 7 cm			
	Seitliche Verleistung in Breiten bis 7 cm			
	Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm. Längs- und Kopfkante mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor			
	Einschließlich Fugenversiegelung zu Nebenbauteilen.			
	Farben: - Fronten: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea liefern und montieren Raum: 3.001 EUS_ERCP			
	11 m			
01.01.0190	Ausschnitte für Steckdosen, Armaturen etc.			
	Ausschnitt in Rückwänden oder Blenden mit unterschiedlichen Durchmessern herstellen.			
	14 St			
Summe 01.01	3.001 EUS_ERCP; Plan-Nr. 823_401_ESU/ERCP			

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.02	3.002 Sonographie; Plan-Nr. 823_403_Sonographie			
01.02.0010	Modul-Oberschrank, Element A ; 45,5/37,6/60 cm (B/T/H)			
	Modul-Oberschrank, 45,5/37,6/60 cm (B/T/H) Element E im Raster Metz-Medic-Modulschranksystem incl. Lieferung und Montage von Modulträgerwänden System Metz-Medic, mit Kippfunktion Tür aufschlagend und mit einem Öffnungswinkel von 180 Grad, Ausführung staubdicht Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte,10mm stark Material von Türen und Blenden, allen Fronten, dem gesamten Korpus innen und außen, und allen Aussenbauteilen sowie Böden: Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm, Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Kanten hinter Türen mit angearbeiteter Dichtlippe. Edelstahlgriffe als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm. Farben: - Fronten: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea liefern und montieren Raum: 3.002 Sonographie			
	7 St			
01.02.0020	Modul-Standschrank, Element B, 45/67/211 cm (B/T/H)			
	Element B Standschrank, 45,5/67/211 cm (B/T/H) im Raster Metz-Medic-Modulschranksystem. incl. Lieferung und Montage der Modulträgerwände System Metz-Medic, Höhe 1/3 mit Kippfunktion, 2/3 ohne Kippfunktion Korpus ausgesetzt auf einen durchgehenden Sockel. Tür aufschlagend und mit einem Öffnungswinkel von 180 Grad, Ausführung staubdicht Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte,10mm stark Material von Türen und Blenden, allen Fronten, dem gesamten Korpus innen und außen, und allen Aussenbauteilen sowie Böden: Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm, Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Kanten hinter Türen mit angearbeiteter Dichtlippe. Edelstahlgriffe als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm. Farben: - Fronten: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss			

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		- Schrankinnenseiten Resopal weiss - Sockel: Resopal North Sea liefern und montieren Raum: 3.002 Sonographie		
	3 St			
01.02.0030		Modul-Unterschrank Element C; 45,5/67/88 cm (B/T/H), im Raster Metz-Medic-Modulschranksystem Unterschrank 45,5/67/93 cm (B/T/H), Element C im Raster Metz-Medic-Modulschranksystem - Schrank mit 1 Drehtür 3 x incl. Lieferung und Montage der Modulträgerwände System Metz-Medic, ohne Kippfunktion Korpus aufgesetzt auf einen durchgehenden Sockel Tür aufschlagend und mit einem Öffnungswinkel von 180 Grad, Ausführung staubdicht Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte, 10mm stark Material von Türen und Blenden, allen Fronten, dem gesamten Korpus innen und außen, und allen Aussenbauteilen sowie Böden: Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Kanten hinter Türen mit angearbeiteter Dichtlippe. Edelstahlgriffe als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm. Farben: - Fronten: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea - Sockel: Resopal North Sea liefern und montieren Raum: 3.002 Sonographie		
	3 St			

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.02.0040		Schubladen-Unterschrank Element D; 45,5/67/93 cm (B/T/H) Schubladen-Unterschrank 45,5/67/93 cm (B/T/H) mit 3 Vollauszügen, Element D Korpus aufgesetzt auf einen durchgehenden Sockel . Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte, 10 mm stark Material von Türen und Blenden, allen Fronten, dem gesamten Korpus innen und außen, und allen Aussenbauteilen sowie Böden: Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0,8 mm Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Edelstahlgriffe als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm. - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Aufteilung der Frontfarben nach Wahl des AG liefern und montieren		

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

Farben:
 - Fronten: Resopal 0160-60 Silver Grey
 - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss
 - Schrankinnenseiten Resopal weiss
 - Arbeitsplatte: Resopal North Sea
 - Sockel: Resopal North Sea

liefern und montieren
 Raum: 3.002 Sonographie

1 St

01.02.0050 **Arbeitsplatte, 315/70 cm (B/T) Element F**

Arbeitsplatte Element F

- Arbeitsplatte 30 mm HPL-beschichtet mit erhöhter Oberflächenfestigkeit,
 Kante mit 3mm-Radius ohne ABS-Kante , Maße 312/70 cm (B/T)
 einschl. des seitlichen Stollens
 Fugen zur Wand und zu Nebenbauteilen dauerelastisch versiegelt.

Farben:
 - Fronten: Resopal 0160-60 Silver Grey
 - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss
 - Schrankinnenseiten Resopal weiss
 - Arbeitsplatte: Resopal North Sea

liefern und montieren
 Raum: 3.002 Sonographie

1 St

01.02.0060 **Rückwandplatte, 315/58 cm (B/H) Element E**

Rückwandplatte, 315/58
 cm (B/H)
 Element E

Material Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm
 nach Zeichnung,
 Kante mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor.
 Fugen zur Wand und zu Nebenbauteilen dauerelastisch versiegelt.

Farben:
 - Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey
 - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss
 - Schrankinnenseiten Resopal weiss
 - Arbeitsplatte: Resopal North Sea

liefern und montieren
 Raum: 3.002 Sonographie

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
	1 St			
01.02.0070	Rückwandplatte im Fußbereich, 1,31/58 cm (B/H) Element G einschl. seitlichen Stollen Rückwandplatte, 131/90 cm (B/H) Element G im Fußbereich, einschl. eines Stollen zur Aufnahme der Arbeitsplatte Material Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm nach Zeichnung, Kante mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Fugen zur Wand und zu Nebenbauteilen dauerelastisch versiegelt. Farben: - Fronten: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea liefern und montieren Raum: 3.002 Sonographie			
	1 St			
01.02.0080	Unterschrankbeleuchtung Lieferung und Montage von Unterschrankbeleuchtung Element H Typ Halemeier LED ChannelLine, mit transparenter Abdeckung, Länge: 3,12 m einschl. der Trafos und der Verdrahtung ab der Steckdose. Lampenkörper in den Schrankkorpus eingefräßt. Farbe neutral-weiß, einschl. Netzteil oder gleichwertig liefern und montieren angebotenes Produkt: Raum: 3.002 Sonographie			
	3,12 m			
01.02.0090	Verblendung oberhalb der Schränke H=59 cm Blende oberhalb der Oberschränke zur Decke, H=59 cm, mehrseitig, Kanten auf Gehrung Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm			

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

Farben:
 - Fronten: Resopal 0160-60 Silver Grey
 - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss
 - Schrankinnenseiten Resopal weiss
 - Arbeitsplatte: Resopal North Sea

liefern und montieren
 Raum: 3.002 Sonographie

5 m

.....

01.02.0100

Verleistung seitlich, 7 cm

Seitliche Verleistung in Breiten bis 7 cm

Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm.
 Längs- und Kopfkante mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor

Einschließlich Fugenversiegelung zu Nebenbauteilen.
 Farben:

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		Farben: - Fronten: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea liefern und montieren Raum: 3.002 Sonographie		
	2 m			
01.02.0110		Ausschnitte für Steckdosen, Armaturen etc. Ausschnitt in Rückwänden oder Blenden mit unterschiedlichen Durchmessern herstellen.		
	11 St			
01.02.0120		Garderobenelement Element I Garderobenpaneel 40/180 (B/H), wandhängend Element I Garderobenpaneel bestehend aus Garderobe und Spiegelfläche Garderobe dreigeteilt mit 6 zylindrischen Edelstahlhaken Material Trägerplatte: Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0,8mm. Garderobenhaken: 3 x Häfele 842.44.007; 3 x Häfele 842.44.005 Kanten mit ASB-Umleimer, passend zum Dekor. Farben: - Fronten: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea liefern und montieren Raum: 3.002 Sonographie		
	1 St			
Summe 01.02	3.002 Sonographie; Plan-Nr. 823_403_Sonographie			

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.03	3.032 Endoskopie/Koloskopie ; Plan-Nr. 823_402_Endoskopie/Koloskopie			
01.03.0010	Modul-Standschrank, Element A, 45/67/211 cm (B/T/H) Element A Standschrank, 45,5/67/211 cm (B/T/H) im Raster Metz-Medic-Modulschranksystem. incl. Lieferung und Montage der Modulträgerwände System Metz-Medic, Höhe 1/3 mit Kippfunktion, 2/3 ohne Kippfunktion Korpus aufgesetzt auf einen durchgehenden Sockel Tür aufschlagend und mit einem Öffnungswinkel von 180 Grad, Ausführung staubdicht Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte, 10mm stark Material von Türen und Blenden, allen Fronten, dem gesamten Korpus innen und außen, und allen Aussenbauteilen sowie Böden: Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm, Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Kanten hinter Türen mit angearbeiteter Dichtlippe. Edelstahlgriffe als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm. Farben: - Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea - Sockel: Resopal North Sea liefern und montieren Raum: 3.032 Endoskoie/Koloskopie 2 St			
01.03.0020	Standschrank, Zweiflüglig, Element B; 96,5/67/211 cm B/T/H) für Endoskoplagerung der Fa. Lischka Standschrank, zweiflüglig; Element B 96,5/67/211 cm (B/T/H) ohne Mittelwand, einschl. von drei Auszugssystemen für die Lagerung von Endoskopen der Fa. Lischka. einschl. einer Verstärkerung der oberen Abdeckung für die Montage der vorgenannten Auszugssystemen. einschl. einer Auffangwanne für Flüssigkeiten im Fußraum. Korpus aufgesetzt auf einen durchgehenden Sockel. Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte 10 mm stark Türen aufschlagend und mit einem Öffnungswinkel von 180 Grad, Ausführung staubdicht.			

Projekt: Knappschafts Krankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

In die Türen sind jeweils oben und unten ein Lüftungsgitter vorzusehen.
Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte, 10 mm stark

Material von Türen und Blenden, allen Fronten, dem gesamten Korpus innen und außen, und allen Aussenbauteilen sowie Böden:
Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm, Stärke von E-Böden > 30 mm
Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Kanten hinter Türen mit angearbeiteter Dichtlippe.
Edelstahlgriffe als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm.

Farben:

- Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey
- Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss
- Schrankinnenseiten Resopal weiss
- Arbeitsplatte: Resopal North Sea
- Sockel: Resopal North Sea

liefern und montieren

Raum: 3.032 Endoskpie/Koloskopie

1 St

01.03.0030

Apothekerschrank, Element C, 30/67/211 cm (B/T/H)

Standschrank als Apothekerschrank, 30/67/211 cm (B/T/H)
Element C

im Raster Modulschranksystem
incl. Lieferung und Montage eines Frontal-Auszugsystems zur Medikamentenlagerung, beidseitig bestückt mit 10 losen, unterteilbaren Lagerungsbehältern, Fa. Hammerlit oder gleichwertig

Korpus ausgesetzt auf einen durchgehenden Sockel.
Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte 10 mm stark

1 Tür durchgehend, Ausführung staubdicht

Material von Türen und Blenden, allen Fronten, dem gesamten Korpus innen und außen, und allen Aussenbauteilen sowie Böden:
Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm, Stärke von E-Böden > 30 mm
Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Kanten hinter Türen mit angearbeiteter Dichtlippe.
Edelstahlgriffe als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte, 10 mm stark

Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Kanten hinter Türen mit angearbeiteter Dichtlippe.
1 Edelstahlgriff als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm.

Farben:

- Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey
- Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss
- Schrankinnenseiten Resopal weiss
- Arbeitsplatte: Resopal North Sea

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		- Sockel: Resopal North Sea		
		liefern und montieren		
		Raum: 3.032 Endoskoie/Koloskopie		
		liefern und montieren		
		Raum: 3.032 Endoskoie/Koloskopie		
		-		
	1 St			
01.03.0040		Oberschrank, Element D 65/37,5/60 cm (B/T/H)		
		Oberschrank, 65/37,5/60 cm (B/T/H)		
		Element D		
		- Schrank mit 1 Drehtür, 1 verstärkter Einlegeboden auf Lochreihe		
		Tür aufschlagend und mit einem Öffnungswinkel von 180 Grad, Ausführung staubdicht		
		Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte, 10mm stark		
		Material von Türen und Blenden, allen Fronten, dem gesamten Korpus innen und außen, und allen Aussenbauteilen sowie Böden:		
		Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm, Stärke von E-Böden > 30 mm		
		Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Kanten hinter Türen mit angearbeiteter Dichtlippe.		
		Edelstahlgriffe als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm.		
		Farben:		
		- Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey		
		- Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss		
		- Schrankinnenseiten Resopal weiss		
		- Arbeitsplatte: Resopal North Sea		
		liefern und montieren		
		Raum: 3.032 Endoskoie/Koloskopie		
	1 St			

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.03.0050	Modul-Oberschrank, Element E ; 45,5/37,6/60 cm (B/T/H)			
	Modul-Oberschrank, 45,5/37,6/60 cm (B/T/H) Element E im Raster Metz-Medic-Modulschranksystem incl. Lieferung und Montage von Modulträgerwänden System Metz-Medic, mit Kippfunktion Tür aufschlagend und mit einem Öffnungswinkel von 180 Grad, Ausführung staubdicht Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte,10mm stark Material von Türen und Blenden, allen Fronten, dem gesamten Korpus innen und außen, und allen Aussenbauteilen sowie Böden: Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm, Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Kanten hinter Türen mit angearbeiteter Dichtlippe. Edelstahlgriffe als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm. Farben: - Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea liefern und montieren Raum: 3.032 Endoskoie/Koloskopie			
	5 St			
01.03.0060	Oberschrank, Element F 78/37,5/60 cm (B/T/H)			
	Oberschrank, 65/37,5/60 cm (B/T/H) Element F - Schrank mit 2 Drehtür, 1 verstärkter Einlegeboden auf Lochreihe Türen aufschlagend und mit einem Öffnungswinkel von 180 Grad, Ausführung staubdicht Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte,10mm stark Material von Türen und Blenden, allen Fronten, dem gesamten Korpus innen und außen, und allen Aussenbauteilen sowie Böden: Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm, Stärke von E-Böden > 30 mm Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Kanten hinter Türen mit angearbeiteter Dichtlippe. Edelstahlgriffe als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm. Farben: - Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea liefern und montieren			

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

Raum: 3.032 Endoskoie/Koloskopie

1 St

01.03.0070

Schubladen-Unterschrank Element G; 170/55/93 cm (B/T/H)

Schubladen-Unterschrank 170/55/93 cm (B/T/H)
mit 3 Vollauszügen,
Element G

Korpus ausgesetzt auf einen durchgehenden Sockel.

Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte, 10mm stark

Material von Türen und Blenden, allen Fronten, dem gesamten Korpus innen
und außen, und allen Aussenbauteilen sowie Böden:
Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm
Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor.
Edelstahlgriffe als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm.

-Farben:

- Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey
- Korpus aussen wo sichtbar: Resopal weiss
- Schrankinnenseiten Resopal weiss
- Arbeitsplatte: Resopal North Sea
- Sockel: Resopal North Sea

liefern und montieren

Raum: 3.032 Endoskoie/Koloskopie

1 St

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.03.0080		Schubladen-Unterschrank Element H; 45,5/67/93 cm (B/T/H) Schubladen-Unterschrank 45,5/67/93 cm (B/T/H) mit 3 Vollauszügen, Element H Korpus aufgesetzt auf einen durchgehenden Sockel . Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte,10mm stark Material von Türen und Blenden, allen Fronten, dem gesamten Korpus innen und außen, und allen Aussenbauteilen sowie Böden: Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Edelstahlgriffe als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm. -Farben: - Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea - Sockel: Resopal North Sea liefern und montieren Raum: 3.032 Endoskoie/Koloskopie 1 St		
01.03.0090		Unterschrank Element I; 45,5/67/88 cm (B/T/H), im Raster Metz-Medic-Modulschranksystem Unterschrank 45,5/67/93 cm (B/T/H), Element I im Raster Metz-Medic-Modulschranksystem - Schrank mit 1 Drehtür incl. Lieferung und Montage der Modulträgerwände System Metz-Medic, ohne Kippfunktion Korpus aufgesetzt auf einen durchgehenden Sockel. Tür aufschlagend und mit einem Öffnungswinkel von 180 Grad, Ausführung staubdicht Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte,10mm stark Material von Türen und Blenden, allen Fronten, dem gesamten Korpus innen und außen, und allen Aussenbauteilen sowie Böden: Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Kanten hinter Türen mit angearbeiteter Dichtlippe. Edelstahlgriffe als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm. -Farben: - Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea		

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

- Sockel: Resopal North Sea

liefern und montieren

Raum: 3.032 Endoskoie/Koloskopie

2 St

01.03.0100

Unterschrank Element J; 65/67/93 cm (B/T/H),

Unterschrank 50/65/88 cm (B/T/H), 1-flügelig

Element J

- Schrank mit 1 Drehtür, 1 verstärkter Einlegeboden auf Lochreihe
 Korpus ausgesetzt auf einen durchgehenden Sockel

Tür aufschlagend und mit einem Öffnungswinkel von 180 Grad.

Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte, 10mm stark

Material von Türen und Blenden, allen Fronten, dem gesamten Korpus innen
 und außen, und allen Aussenbauteilen sowie Böden:

Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm,

Stärke von E-Böden > 30 mm

Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Kanten hinter Türen mit
 angearbeiteter Dichtlippe.

Edelstahlgriffe als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm.

-Farben:

- Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey

- Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss

- Schrankinnenseiten Resopal weiss

- Arbeitsplatte: Resopal North Sea

- Sockel: Resopal North Sea

liefern und montieren

Raum: 3.032 Endoskoie/Koloskopie

1 St

01.03.0110

Arbeitsplatte, 375/70 cm (B/T) Element K

Arbeitsplatte Element K

- Arbeitsplatte 30 mm HPL-beschichtet mit erhöhter Oberflächenfestigkeit,

Kante mit 3mm-Radius ohne ABS-Kante, Maße 375/70 cm (B/T)

Fugen zur Wand und zu Nebenbauteilen dauerelastisch versiegelt.

-Farben:

- Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey

- Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss

- Schrankinnenseiten Resopal weiss

- Arbeitsplatte: Resopal North Sea

- Sockel: Resopal North Sea

liefern und montieren

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
Raum: 3.032 Endoskoie/Koloskopie				
	1 St			
01.03.0120	Rückwandplatte, 375/58 cm (B/H) Element L			
	Rückwandplatte, 375/58 cm (B/H) Element L			
	Material Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm nach Zeichnung, Kante mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Fugen zur Wand und zu Nebenbauteilen dauerelastisch versiegelt.			
	-Farben: - Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea - Sockel: Resopal North Sea			
	liefern und montieren Raum: 3.032 Endoskoie/Koloskopie			
	1 St			
01.03.0130	Rückwandplatte, 94 /58 cm (B/H) Element O			
	Rückwandplatte, 94/58 cm (B/H) Element O			
	Material Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm nach Zeichnung, Kante mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Fugen zur Wand und zu Nebenbauteilen dauerelastisch versiegelt.			
	-Farben: - Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea - Sockel: Resopal North Sea			
	liefern und montieren Raum: 3.032 Endoskoie/Koloskopie			
	1 St			

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.03.0140	Rückwandplatte im Fußbereich, 94/90 cm (B/H) Element P, einschl. seitlichen Stollen Rückwandplatte, 94/90 cm (B/H) Element P im Fußbereich, einschl. einer Kraftschlüssigen Verbindung zur Aufnahme der Arbeitsplatte Material Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm nach Zeichnung, Kante mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Fugen zur Wand und zu Nebenbauteilen dauerelastisch versiegelt. -Farben: - Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea - Sockel: Resopal North Sea liefern und montieren Raum: 3.032 Endoskoie/Koloskopie 1 St			
01.03.0150	Arbeitsplatte, 144/76 cm (B/T) Element Q Arbeitsplatte Element Q Die Platte ist um den Pfeiler auszuklinken Maße: 144/76 cm (B/T) - Arbeitsplatte 30 mm HPL-beschichtet mit erhöhter Oberflächenfestigkeit, Kante mit 3mm-Radius ohne ABS-Kante , Fugen zur Wand und zu Nebenbauteilen dauerelastisch versiegelt. -Farben: - Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea - Sockel: Resopal North Sea liefern und montieren Raum: 3.032 Endoskoie/Koloskopie 1 St			

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.03.0160	Unterschrankbeleuchtung in zwei Teilen Lieferung und Montage von Unterschrankbeleuchtung Typ Halemeier LED ChannelLine, mit transparenter Abdeckung. Aufgeteilt in zwei Elementen mit jeweils 1,5 m und 3,75 m, einschl. der Trafos und der Verdrahtung ab der Steckdose. Lampenkörper in den Schrankkorpus eingefräßt. Farbe neutral-weiß, einschl. Netzteil oder gleichwertig liefern und montieren angebotenes Produkt:			
	5,25 m			
01.03.0170	Verblendung oberhalb der Schränke H=59 cm Blende oberhalb der Oberschränke zur Decke, H=59 cm, mehrseitig, Kanten auf Gehrung Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm			

Projekt: Knappschafts Krankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

-Farben:
 - Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey
 - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss
 - Schrankinnenseiten Resopal weiss
 - Arbeitsplatte: Resopal North Sea
 - Sockel: Resopal North Sea

liefern und montieren
 Raum: 3.032 Endoskpie/Koloskopie

9,1 m

.....

01.03.0180

Verleistung seitlich, 7 cm

Seitliche Verleistung in Breiten bis 7 cm

Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm.
 Längs- und Kopfkante mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor

Einschließlich Fugenversiegelung zu Nebenbauteilen.
 Farben:

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		-Farben: - Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea - Sockel: Resopal North Sea liefern und montieren Raum: 3.032 Endoskoie/Koloskopie		
	8 m			
01.03.0190		Ausschnitte für Steckdosen, Armaturen etc. Ausschnitt in Rückwänden oder Blenden mit unterschiedlichen Durchmessern herstellen.		
	12 St			
Summe 01.03		3.032 Endoskopie/Koloskopie ; Plan-Nr. 823_402_Endoskopie/Koloskopie		

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.04	3.028 Koloskopie; Plan-Nr. 823_404_Koloskopie			
01.04.0010	Modul-Standschrank, Element A, 45/67/211 cm (B/T/H) Element A Standschrank, 45,5/67/211 cm (B/T/H) im Raster Metz-Medic-Modulschranksystem. incl. Lieferung und Montage der Modulträgerwände System Metz-Medic, Höhe 1/3 mit Kippfunktion, 2/3 ohne Kippfunktion Korpus aufgesetzt auf einen durchgehenden Sockel. Tür aufschlagend und mit einem Öffnungswinkel von 180 Grad, Ausführung staubdicht Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte, 10 mm stark Material von Türen und Blenden, allen Fronten, dem gesamten Korpus innen und außen, und allen Aussenbauteilen sowie Böden: Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm, Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Kanten hinter Türen mit angearbeiteter Dichtlippe. Edelstahlgriffe als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm. -Farben: - Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpus aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea - Sockel: Resopal North Sea liefern und montieren Raum: 3.028 Koloskopie 1 St			
01.04.0020	Standschrank, Zweiflüglig, Element B; 96,5/67/211 cm B/T/H) für Endoskoplagerung der Fa. Lischka Standschrank, zweiflüglig; Element B 96,5/67/211 cm (B/T/H) ohne Mittelwand, einschl. von drei Auszugssystemen für die Lagerung von Endoskopen der Fa. Lischka. einschl. einer Verstärkung der oberen Abdeckung für die Montage der vorgenannten Auszugssystemen. einschl. einer Auffangwanne für Flüssigkeiten im Fußraum. Korpus aufgesetzt auf einen durchgehenden Sockel Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte 10 mm stark Türen aufschlagend und mit einem Öffnungswinkel von 180 Grad, Ausführung staubdicht. In die Türen sind jeweils oben und unten ein Lüftungsgitter vorzusehen. Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte, 10 mm stark			

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

Material von Türen und Blenden, allen Fronten, dem gesamten Korpus innen und außen, und allen Aussenbauteilen sowie Böden:
 Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm, Stärke von E-Böden > 30 mm
 Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Kanten hinter Türen mit angearbeiteter Dichtlippe.
 Edelstahlgriffe als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm.

-Farben:

- Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey
- Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss
- Schrankinnenseiten Resopal weiss
- Arbeitsplatte: Resopal North Sea
- Sockel: Resopal North Sea

liefern und montieren

Raum: 3.028 Koloskopie

1 St

.....

01.04.0030

Apothekerschrank, Element C, 30/67/211 cm (B/T/H)

Standschrank als Apothekerschrank, 30/67/211 cm (B/T/H)
 Element C

im Raster Modulschranksystem

incl. Lieferung und Montage eines Frontal-Auszugsystems zur
 Medikamentenlagerung, beidseitig bestückt mit 10 losen, unterteilbaren
 Lagerungsbehältern, Fa. Hammerlit oder gleichwertig

Korpus ausgesetzt auf einen durchgehenden Sockel
 Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte 10 mm stark

1 Tür durchgehend, Ausführung staubdicht

Material von Türen und Blenden, allen Fronten, dem gesamten Korpus innen und außen, und allen Aussenbauteilen sowie Böden:
 Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm, Stärke von E-Böden > 30 mm
 Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Kanten hinter Türen mit angearbeiteter Dichtlippe.
 Edelstahlgriffe als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte, 10 mm stark

Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Kanten hinter Türen mit angearbeiteter Dichtlippe.

1 Edelstahlgriff als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm.

-Farben:

- Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey
- Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss
- Schrankinnenseiten Resopal weiss
- Arbeitsplatte: Resopal North Sea
- Sockel: Resopal North Sea

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		liefern und montieren		
		Raum: 3.028 Koloskopie		
	1 St			
01.04.0040	Oberschrank, Element D 65/37,5/60 cm (B/T/H)			
	Oberschrank, 65/37,5/60 cm (B/T/H)			
	Element D			
	- Schrank mit 1 Drehtür, 1 verstärkter Einlegeboden auf Lochreihe			
	Tür aufschlagend und mit einem Öffnungswinkel von 180 Grad, Ausführung staubdicht			
	Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte, 10mm stark			
	Material von Türen und Blenden, allen Fronten, dem gesamten Korpus innen und außen, und allen Aussenbauteilen sowie Böden:			
	Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm, Stärke von E-Böden > 30 mm			
	Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Kanten hinter Türen mit angearbeiteter Dichtlippe.			
	Edelstahlgriffe als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm.			
	-Farben:			
	- Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey			
	- Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss			
	- Schrankinnenseiten Resopal weiss			
	- Arbeitsplatte: Resopal North Sea			
	- Sockel: Resopal North Sea			
		liefern und montieren		
		Raum: 3.028 Koloskopie		
	1 St			

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.04.0050	Modul-Oberschrank, Element E ; 45,5/37,6/60 cm (B/T/H)			
	Modul-Oberschrank, 45,5/37,6/60 cm (B/T/H) Element E im Raster Metz-Medic-Modulschranksystem incl. Lieferung und Montage von Modulträgerwänden System Metz-Medic, mit Kippfunktion Tür aufschlagend und mit einem Öffnungswinkel von 180 Grad, Ausführung staubdicht Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte,10mm stark Material von Türen und Blenden, allen Fronten, dem gesamten Korpus innen und außen, und allen Aussenbauteilen sowie Böden: Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm, Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Kanten hinter Türen mit angearbeiteter Dichtlippe. Edelstahlgriffe als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm. -Farben: - Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea - Sockel: Resopal North Sea liefern und montieren Raum: 3.028 Koloskopie			
	8 St			
01.04.0060	Oberschrank, Element F 83/37,5/60 cm (B/T/H)			
	Oberschrank, 83/37,5/60 cm (B/T/H) Element F - Schrank mit 2 Drehtür, 1 verstärkter Einlegeboden auf Lochreihe Türen aufschlagend und mit einem Öffnungswinkel von 180 Grad, Ausführung staubdicht Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte,10mm stark Material von Türen und Blenden, allen Fronten, dem gesamten Korpus innen und außen, und allen Aussenbauteilen sowie Böden: Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm, Stärke von E-Böden > 30 mm Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Kanten hinter Türen mit angearbeiteter Dichtlippe. Edelstahlgriffe als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm. -Farben: - Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea - Sockel: Resopal North Sea			

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

liefern und montieren

Raum: 3.028 Koloskopie

1 St

.....

01.04.0070

Schubladen-Unterschrank Element G; 110/55/93 cm (B/T/H)

Schubladen-Unterschrank 95/55/93 cm (B/T/H)
mit 3 Vollauszügen,
Element G

Aufteilung gem Zeichnung
Korpus aufgesetzt auf einen durchgehenden Sockel.
Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte, 10mm stark.

Material von Türen und Blenden, allen Fronten, dem gesamten Korpus innen
und außen, und allen Aussenbauteilen sowie Böden:
Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm
Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor.
Edelstahlgriffe als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm.

-Farben:

- Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey
- Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss
- Schrankinnenseiten Resopal weiss
- Arbeitsplatte: Resopal North Sea
- Sockel: Resopal North Sea

liefern und montieren

Raum: 3.028 Koloskopie

1 St

.....

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.04.0080		Schubladen-Unterschrank Element H; 170/55/93 cm (B/T/H) Schubladen-Unterschrank 170/55/93 cm (B/T/H) mit 3 Vollauszügen, Element H Aufteilung gem. Zeichnung Korpus ausgesetzt auf einen durchgehenden Sockel. Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte, 10mm stark Material von Türen und Blenden, allen Fronten, dem gesamten Korpus innen und außen, und allen Aussenbauteilen sowie Böden: Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Edelstahlgriffe als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm. -Farben: - Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea - Sockel: Resopal North Sea liefern und montieren Raum: 3.028 Koloskopie 1 St		
01.04.0090		Modul-Unterschrank Element I; 45,5/67/88 cm (B/T/H), im Raster Metz-Medic-Modulschranksystem Unterschrank 45,5/67/93 cm (B/T/H), Element I im Raster Metz-Medic-Modulschranksystem - Schrank mit 1 Drehtür incl. Lieferung und Montage der Modulträgerwände System Metz-Medic, ohne Kippfunktion Korpus ausgesetzt auf einen durchgehenden Sockel. Tür aufschlagend und mit einem Öffnungswinkel von 180 Grad, Ausführung staubdicht Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte, 10mm stark Material von Türen und Blenden, allen Fronten, dem gesamten Korpus innen und außen, und allen Aussenbauteilen sowie Böden: Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Kanten hinter Türen mit angearbeiteter Dichtlippe. Edelstahlgriffe als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm. -Farben: - Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss		

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		- Arbeitsplatte: Resopal North Sea - Sockel: Resopal North Sea liefern und montieren Raum: 3.028 Koloskopie 1 St		
01.04.0100		Schubladen-Unterschrank Element J; 45,5/67/93 cm (B/T/H) Schubladen-Unterschrank 45,5/67/93 cm (B/T/H) mit 3 Vollauszügen, Element J Korpus aufgesetzt auf einen durchgehenden Sockel. . Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte, 10mm stark Material von Türen und Blenden, allen Fronten, dem gesamten Korpus innen und außen, und allen Aussenbauteilen sowie Böden: Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Edelstahlgriffe als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm. -Farben: - Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpus aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea - Sockel: Resopal North Sea liefern und montieren Raum: 3.028 Koloskopie 1 St		

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.04.0110		Unterschrank Element K; 65/67/93 cm (B/T/H), Unterschrank 65/65/88 cm (B/T/H), 1-flügelig Element K - Schrank mit 1 Drehtür, 1 verstärkter Einlegeboden auf Lochreihe Korpus ausgesetzt auf einen durchgehenden Sockel. Tür aufschlagend und mit einem Öffnungswinkel von 180 Grad. Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte, 10mm stark Material von Türen und Blenden, allen Fronten, dem gesamten Korpus innen und außen, und allen Aussenbauteilen sowie Böden: Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm, Stärke von E-Böden > 30 mm Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Kanten hinter Türen mit angearbeiteter Dichtlippe. Edelstahlgriffe als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm. -Farben: - Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea - Sockel: Resopal North Sea liefern und montieren Raum: 3.028 Koloskopie 1 St		
01.04.0120		Arbeitsplatte, 430/70 cm (B/T) Element L Arbeitsplatte Element L - Arbeitsplatte 30 mm HPL-beschichtet mit erhöhter Oberflächenfestigkeit, Kante mit 3mm-Radius ohne ABS-Kante, Maße 430/70 cm (B/T) Fugen zur Wand und zu Nebenbauteilen dauerelastisch versiegelt. -Farben: - Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea - Sockel: Resopal North Sea -Farben: - Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea - Sockel: Resopal North Sea liefern und montieren Raum: 3.028 Koloskopie		

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
	1 St			
01.04.0130	Rückwandplatte, 430/58 cm (B/H) Element M Rückwandplatte, 435/58 cm (B/H) Element M Material Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm nach Zeichnung, Kante mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Fugen zur Wand und zu Nebenbauteilen dauerelastisch versiegelt. -Farben: - Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea - Sockel: Resopal North Sea liefern und montieren Raum: 3.028 Koloskopie			
	1 St			
01.04.0140	Rückwandplatte im Fußbereich, 135/58 cm (B/H) Element O, einschl. seitlichen Stollen Rückwandplatte, 135/90 cm (B/H) Element K im Fußbereich, einschl. eines Stollen zur Aufnahme der Arbeitsplatte Material Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm nach Zeichnung, Kante mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Fugen zur Wand und zu Nebenbauteilen dauerelastisch versiegelt. -Farben: - Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea - Sockel: Resopal North Sea liefern und montieren Raum: 3.028 Koloskopie			
	1 St			

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.04.0150	Rückwandplatte, 128/58 cm (B/H) Element Q			
	Rückwandplatte, 128/58 cm (B/H) Element Q			
	Material Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm nach Zeichnung, Kante mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Fugen zur Wand und zu Nebenbauteilen dauerelastisch versiegelt.			
	-Farben: - Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea - Sockel: Resopal North Sea			
	liefern und montieren			
	Raum: 3.028 Koloskopie			
	1 St			
01.04.0160	Arbeitsplatte, 128/70 cm (B/T) Element P			
	Arbeitsplatte Element P			
	- Arbeitsplatte 30 mm HPL-beschichtet mit erhöhter Oberflächenfestigkeit, Kante mit 3mm-Radius ohne ABS-Kante , Maße 128/70 cm (B/T) Fugen zur Wand und zu Nebenbauteilen dauerelastisch versiegelt.			
	-Farben: - Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea - Sockel: Resopal North Sea			
	liefern und montieren			
	Raum: 3.028 Koloskopie			
	1 St			

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.04.0170

Unterschrankbeleuchtung

Lieferung und Montage von Unterschrankbeleuchtung
 Typ Halemeier LED ChannelLine, mit transparenter Abdeckung.
 Aufgeteilt in zwei Elementen mit jeweils 4,3 m und 1,28 m,
 einschl. der Trafos und der Verdrahtung ab der Steckdose.
 Lampenkörper in den Schrankkorpus eingefräßt.
 Farbe neutral-weiß,
 einschl. Netzteil
 oder gleichwertig
 liefern und montieren

angebotenes Produkt:

5,85 m

.....

01.04.0180

Verblendung oberhalb der Schränke H=59 cm

Blende oberhalb der Oberschränke zur Decke,
 H=59 cm, mehrseitig, Kanten auf Gehrung

Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

-Farben:
 - Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey
 - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss
 - Schrankinnenseiten Resopal weiss
 - Arbeitsplatte: Resopal North Sea
 - Sockel: Resopal North Sea

liefern und montieren

Raum: 3.028 Koloskopie

6 m

.....

01.04.0190

Verleistung seitlich, 7 cm

Seitliche Verleistung in Breiten bis 7 cm

Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm.
 Längs- und Kopfkante mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor

Einschließlich Fugenversiegelung zu Nebenbauteilen.
 Farben:

Projekt: Knappschafts Krankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		Farbe: nach Wahl des AG liefern und montieren Raum: 3.001 EUS_ERCP		
	9 m			
01.04.0200		Ausschnitte für Steckdosen, Armaturen etc. Ausschnitt in Rückwänden oder Blenden mit unterschiedlichen Durchmessern herstellen.		
	14 St			
Summe 01.04	3.028	Koloskopie; Plan-Nr. 823_404_Koloskopie		

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.05	3.006 Gastroskopie; Plan-Nr. 823_405_Gastroskopie			
01.05.0010	Modul-Standschrank, Element A, 45/67/211 cm (B/T/H) Element A Standschrank, 45,5/67/211 cm (B/T/H) im Raster Metz-Medic-Modulschranksystem. incl. Lieferung und Montage der Modulträgerwände System Metz-Medic, Höhe 1/3 mit Kippfunktion, 2/3 ohne Kippfunktion Korpus aufgesetzt auf einen durchgehenden Sockel Tür aufschlagend und mit einem Öffnungswinkel von 180 Grad, Ausführung staubdicht Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte, 10 mm stark Material von Türen und Blenden, allen Fronten, dem gesamten Korpus innen und außen, und allen Aussenbauteilen sowie Böden: Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm, Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Kanten hinter Türen mit angearbeiteter Dichtlippe. Edelstahlgriffe als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm. -Farben: - Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpus aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea - Sockel: Resopal North Sea liefern und montieren Raum: 3.006 Gastroskopie 2 St			
01.05.0020	Standschrank, Zweiflüglig, Element B; 96,5/67/211 cm B/T/H) für Endoskoplagerung der Fa. Lischka Standschrank, zweiflüglig; Element B 96,5/67/211 cm (B/T/H) ohne Mittelwand, einschl. von drei Auszugssystemen für die Lagerung von Endoskopen der Fa. Lischka. einschl. einer Verstärkerung der oberen Abdeckung für die Montage der vorgenannten Auszugssystemen. einschl. einer Auffangwanne für Flüssigkeiten im Fußraum. Korpus aufgesetzt auf einen durchgehenden Sockel Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte 10 mm stark Türen aufschlagend und mit einem Öffnungswinkel von 180 Grad, Ausführung staubdicht. In die Türen sind jeweils oben und unten ein Lüftungsgitter vorzusehen. Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte, 10 mm stark Material von Türen und Blenden, allen Fronten, dem gesamten Korpus innen			

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

und außen, und allen Aussenbauteilen sowie Böden:
Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm, Stärke von E-Böden > 30 mm
Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Kanten hinter Türen mit angearbeiteter Dichtlippe.
Edelstahlgriffe als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm.

-Farben:
- Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey
- Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss
- Schrankinnenseiten Resopal weiss
- Arbeitsplatte: Resopal North Sea
- Sockel: Resopal North Sea

liefern und montieren
Raum: 3.006 Gastroskopie

1 St

.....

01.05.0030

Apothekerschrank, Element C, 30/67/211 cm (B/T/H)

Standschrank als Apothekerschrank, 30/67/211 cm (B/T/H)
Element C

im Raster Modulschranksystem
incl. Lieferung und Montage eines Frontal-Auszugsystems zur Medikamentenlagerung, beidseitig bestückt mit 10 losen, unterteilbaren Lagerungsbehältern, Fa. Hammerlit oder gleichwertig

Korpus ausgesetzt auf einen durchgehenden Sockel.
Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte 10 mm stark

1 Tür durchgehend, Ausführung staubdicht

Material von Türen und Blenden, allen Fronten, dem gesamten Korpus innen und außen, und allen Aussenbauteilen sowie Böden:
Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm, Stärke von E-Böden > 30 mm
Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Kanten hinter Türen mit angearbeiteter Dichtlippe.
Edelstahlgriffe als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte, 10 mm stark

Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Kanten hinter Türen mit angearbeiteter Dichtlippe.
1 Edelstahlgriff als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm.

-Farben:
- Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey
- Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss
- Schrankinnenseiten Resopal weiss
- Arbeitsplatte: Resopal North Sea
- Sockel: Resopal North Sea

liefern und montieren
Raum: 3.006 Gastroskopie

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
	1 St			
01.05.0040	Oberschrank, Element D 65/37,5/60 cm (B/T/H) Oberschrank, 65/37,5/60 cm (B/T/H) Element D - Schrank mit 1 Drehtür, 1 verstärkter Einlegeboden auf Lochreihe Tür aufschlagend und mit einem Öffnungswinkel von 180 Grad, Ausführung staubdicht Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte, 10mm stark Material von Türen und Blenden, allen Fronten, dem gesamten Korpus innen und außen, und allen Aussenbauteilen sowie Böden: Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm, Stärke von E-Böden > 30 mm Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Kanten hinter Türen mit angearbeiteter Dichtlippe. Edelstahlgriffe als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm. Farben: - Fronten: Resopal D14 EM Port und 0160-60 Silver Grey und 5066 EM Essential Large C - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal 5066 EM Essential Large - Schränkinnenseiten Resopal weiss - Aufteilung der Frontfarben nach Wahl des AG liefern und montieren -Farben: - Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schränkinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea - Sockel: Resopal North Sea liefern und montieren Raum: 3.006 Gastroskopie			
	1 St			

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.05.0050	Modul-Oberschrank, Element E ; 45,5/37,6/60 cm (B/T/H)			
	Modul-Oberschrank, 45,5/37,6/60 cm (B/T/H) Element E im Raster Metz-Medic-Modulschranksystem incl. Lieferung und Montage von Modulträgerwänden System Metz-Medic, mit Kippfunktion Tür aufschlagend und mit einem Öffnungswinkel von 180 Grad, Ausführung staubdicht Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte,10mm stark Material von Türen und Blenden, allen Fronten, dem gesamten Korpus innen und außen, und allen Aussenbauteilen sowie Böden: Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm, Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Kanten hinter Türen mit angearbeiteter Dichtlippe. Edelstahlgriffe als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm. -Farben: - Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea - Sockel: Resopal North Sea liefern und montieren Raum: 3.006 Gastroskopie			
	11 St			
01.05.0060	Oberschrank, Element F 40/37,5/60 cm (B/T/H)			
	Oberschrank, 40/37,5/60 cm (B/T/H) Element F - Schrank mit 1 Drehtür, 1 verstärkter Einlegeboden auf Lochreihe Tür aufschlagend und mit einem Öffnungswinkel von 180 Grad, Ausführung staubdicht Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte,10mm stark Material von Türen und Blenden, allen Fronten, dem gesamten Korpus innen und außen, und allen Aussenbauteilen sowie Böden: Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm, Stärke von E-Böden > 30 mm Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Kanten hinter Türen mit angearbeiteter Dichtlippe. Edelstahlgriffe als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm. -Farben: - Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea - Sockel: Resopal North Sea			

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		liefern und montieren Raum: 3.006 Gastroskopie		
	1 St			
01.05.0070	Schubladen-Unterschrank Element G; 45,5/67/93 cm (B/T/H) Schubladen-Unterschrank 45,5/67/93 cm (B/T/H) mit 4 Vollauszügen, Element G Korpus aufgesetzt auf einen durchgehenden Sockel. Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte, 10mm stark Material von Türen und Blenden, allen Fronten, dem gesamten Korpus innen und außen, und allen Aussenbauteilen sowie Böden: Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Edelstahlgriffe als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm. -Farben: - Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpus außen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea - Sockel: Resopal North Sea liefern und montieren Raum: 3.006 Gastroskopie			
	1 St			
01.05.0080	Unterschrank Element H; 45,5/67/88 cm (B/T/H), im Raster Metz-Medic-Modulschranksystem Unterschrank 45,5/67/93 cm (B/T/H), Element H im Raster Metz-Medic-Modulschranksystem - Schrank mit 1 Drehtür 3 x incl. Lieferung und Montage der Modulträgerwände System Metz-Medic, ohne Kippfunktion Korpus aufgesetzt auf einen durchgehenden Sockel. Tür aufschlagend und mit einem Öffnungswinkel von 180 Grad, Ausführung staubdicht Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte, 10mm stark Material von Türen und Blenden, allen Fronten, dem gesamten Korpus innen und außen, und allen Aussenbauteilen sowie Böden: Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Kanten hinter Türen mit angearbeiteter Dichtlippe.			

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		Edelstahlgriffe als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm.		
		-Farben: - Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea - Sockel: Resopal North Sea		
		liefern und montieren Raum: 3.006 Gastroskopie		
	2 St			
01.05.0090		Unterschrank Element I; 65/67/93 cm (B/T/H), Unterschrank 50/65/88 cm (B/T/H), 1-flügelig Element I - Schrank mit 1 Drehtür, 1 verstärkter Einlegeboden auf Lochreihe Korpus ausgesetzt auf einen durchgehenden Sockel. Tür aufschlagend und mit einem Öffnungswinkel von 180 Grad. Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte, 10mm stark Material von Türen und Blenden, allen Fronten, dem gesamten Korpus innen und außen, und allen Aussenbauteilen sowie Böden: Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm, Stärke von E-Böden > 30 mm Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Kanten hinter Türen mit angearbeiteter Dichtlippe. Edelstahlgriffe als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm. -Farben: - Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea - Sockel: Resopal North Sea liefern und montieren Raum: 3.006 Gastroskopie		
	1 St			
01.05.0100		Rückwandplatte, 335/58 cm (B/H) Element J Rückwandplatte, 335/58 cm (B/H) Element J Material Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm nach Zeichnung, Kante mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Fugen zur Wand und zu Nebenbauteilen dauerelastisch versiegelt.		

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

-Farben:

- Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey
- Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss
- Schrankinnenseiten Resopal weiss
- Arbeitsplatte: Resopal North Sea
- Sockel: Resopal North Sea

liefern und montieren

Raum: 3.006 Gastroskopie

1 St

.....

01.05.0110

Arbeitsplatte, 335/70 cm (B/T) Element K

Arbeitsplatte Element K

- Arbeitsplatte 30 mm HPL-beschichtet mit erhöhter Oberflächenfestigkeit, Kante mit 3mm-Radius ohne ABS-Kante , Maße 335/70 cm (B/T)
- Fugen zur Wand und zu Nebenbauteilen dauerelastisch versiegelt.

-Farben:

- Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey
- Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss
- Schrankinnenseiten Resopal weiss
- Arbeitsplatte: Resopal North Sea
- Sockel: Resopal North Sea

liefern und montieren

Raum: 3.006 Gastroskopie

1 St

.....

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.05.0120		Rückwandplatte im Fußbereich, 135/58 cm (B/H) Element L einschl. seitlichen Stollen Rückwandplatte, 135/90 cm (B/H) Element L im Fußbereich, einschl. eines Stollen zur Aufnahme der Arbeitsplatte Material Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm nach Zeichnung, Kante mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Fugen zur Wand und zu Nebenbauteilen dauerelastisch versiegelt. -Farben: - Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea - Sockel: Resopal North Sea liefern und montieren Raum: 3.006 Gastroskopie		
	1 St			
01.05.0130		Schubladen-Unterschrank Element M; 170/55/93 cm (B/T/H) Schubladen-Unterschrank 170/55/93 cm (B/T/H) mit 3 Vollauszügen, Element M Korpus ausgesetzt auf einen durchgehenden Sockel. . Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte, 10mm stark Material von Türen und Blenden, allen Fronten, dem gesamten Korpus innen und außen, und allen Aussenbauteilen sowie Böden: Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Edelstahlgriffe als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm. -Farben: - Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea - Sockel: Resopal North Sea liefern und montieren Raum: 3.006 Gastroskopie		
	1 St			

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.05.0140	Schubladen-Unterschrank Element N; 110/55/93 cm (B/T/H)			
	Schubladen-Unterschrank 110/55/93 cm (B/T/H) mit 3 Vollauszügen, Element N Korpus ausgesetzt auf einen durchgehenden Sockel. Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte,10mm stark Material von Türen und Blenden, allen Fronten, dem gesamten Korpus innen und außen, und allen Aussenbauteilen sowie Böden: Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Edelstahlgriffe als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm. -Farben: - Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea - Sockel: Resopal North Sea liefern und montieren Raum: 3.006 Gastroskopie 1 St			
01.05.0150	Schubladen-Unterschrank Element O; 70/55/93 cm (B/T/H)			
	Schubladen-Unterschrank 70 /55/93 cm (B/T/H) mit 3 Vollauszügen, Element O Korpus ausgesetzt auf einen durchgehenden Sockel. . Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte,10mm stark Material von Türen und Blenden, allen Fronten, dem gesamten Korpus innen und außen, und allen Aussenbauteilen sowie Böden: Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Edelstahlgriffe als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm. -Farben: - Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea - Sockel: Resopal North Sea liefern und montieren Raum: 3.006 Gastroskopie 1 St			

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.05.0160	Oberschrank, Element P 70/37,5/60 cm (B/T/H) Oberschrank, 70/37,5/60 cm (B/T/H) Element P - Schrank mit 1 Drehtür, 1 verstärkter Einlegeboden auf Lochreihe Tür aufschlagend und mit einem Öffnungswinkel von 180 Grad, Ausführung staubdicht Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte,10mm stark Material von Türen und Blenden, allen Fronten, dem gesamten Korpus innen und außen, und allen Aussenbauteilen sowie Böden: Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm, Stärke von E-Böden > 30 mm Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Kanten hinter Türen mit angearbeiteter Dichtlippe. Edelstahlgriffe als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm. -Farben: - Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea - Sockel: Resopal North Sea liefern und montieren Raum: 3.006 Gastroskopie 1 St			
01.05.0170	Rückwandplatte, 355/58 cm (B/H) Element Q Rückwandplatte, 355/58 cm (B/H) Element Q Material Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm nach Zeichnung, Kante mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Fugen zur Wand und zu Nebenbauteilen dauerelastisch versiegelt. -Farben: - Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea - Sockel: Resopal North Sea liefern und montieren Raum: 3.006 Gastroskopie 1 St			
01.05.0180	Arbeitsplatte, 355/70 cm (B/T) Element R Arbeitsplatte Element R			

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

- Arbeitsplatte 30 mm HPL-beschichtet mit erhöhter Oberflächenfestigkeit,
Kante mit 3mm-Radius ohne ABS-Kante ,

Maße: 355/70 cm (B/T)

Fugen zur Wand und zu Nebenbauteilen dauerelastisch versiegelt.

-Farben:

- Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey

- Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss

- Schrankinnenseiten Resopal weiss

- Arbeitsplatte: Resopal North Sea

- Sockel: Resopal North Sea

liefern und montieren

Raum: 3.006 Gastroskopie

1 St

.....

01.05.0190

Unterschrankbeleuchtung

Lieferung und Montage von Unterschrankbeleuchtung

Typ Halemeier LED ChannelLine, mit transparenter Abdeckung.

Aufgeteilt in zwei Elementen mit jeweils 3,55 m und 3,35 m,

einschl. der Trafos und der Verdrahtung ab der Steckdose.

Lampenkörper in den Schrankkorpus eingefräßt.

Farbe neutral-weiß, einschl. Netzteil

oder gleichwertig

liefern und montieren

angebotenes Produkt:

6,9 m

.....

01.05.0200

Verblendung oberhalb der Schränke H=59 cm

Blende oberhalb der Oberschränke zur Decke,

H=59 cm, mehrseitig, Kanten auf Gehrung

Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

-Farben:
 - Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey
 - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss
 - Schrankinnenseiten Resopal weiss
 - Arbeitsplatte: Resopal North Sea
 - Sockel: Resopal North Sea

liefern und montieren
 Raum: 3.006 Gastroskopie

9,5 m

.....

01.05.0210

Verleistung seitlich, 7 cm

Seitliche Verleistung in Breiten bis 7 cm

Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm.
 Längs- und Kopfkante mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor

Einschließlich Fugenversiegelung zu Nebenbauteilen.
 Farben:

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		-Farben: - Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea - Sockel: Resopal North Sea liefern und montieren Raum: 3.006 Gastroskopie		
	7 m			
01.05.0220		Ausschnitte für Steckdosen, Armaturen etc. Ausschnitt in Rückwänden oder Blenden mit unterschiedlichen Durchmessern herstellen.		
	10 St			
Summe 01.05	3.006 Gastroskopie; Plan-Nr. 823_405_Gastroskopie			

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.06	3.010	Blutent./PH-Metrie	Plan-Nr. 823_406_407	
01.06.0010		Modul-Oberschrank, Element A ; 45,5/37,6/60 cm (B/T/H)		
		Modul-Oberschrank, 45,5/37,6/60 cm (B/T/H) Element A im Raster Metz-Medic-Modulschranksystem incl. Lieferung und Montage von Modulträgerwänden System Metz-Medic, mit Kippfunktion Tür aufschlagend und mit einem Öffnungswinkel von 180 Grad, Ausführung staubdicht Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte,10mm stark Material von Türen und Blenden, allen Fronten, dem gesamten Korpus innen und außen, und allen Aussenbauteilen sowie Böden: Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm, Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Kanten hinter Türen mit angearbeiteter Dichtlippe. Edelstahlgriffe als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm. -Farben: - Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea - Sockel: Resopal North Sea liefern und montieren Raum: 3.010 Blutentnahme 6 St		
01.06.0020		Modul-Unterschrank Element B; 45,5/67/88 cm (B/T/H), im Raster Metz-Medic-Modulschranksystem		
		Unterschrank 45,5/67/93 cm (B/T/H), Element B im Raster Metz-Medic-Modulschranksystem - Schrank mit 1 Drehtür 3 x incl. Lieferung und Montage der Modulträgerwände System Metz-Medic, ohne Kippfunktion Korpus ausgesetzt auf einen durchgehenden Sockel Tür aufschlagend und mit einem Öffnungswinkel von 180 Grad, Ausführung staubdicht Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte,10mm stark Material von Türen und Blenden, allen Fronten, dem gesamten Korpus innen und außen, und allen Aussenbauteilen sowie Böden: Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Kanten hinter Türen mit angearbeiteter Dichtlippe. Edelstahlgriffe als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm.		

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

- Farben:
- Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey
- Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss
- Schrankinnenseiten Resopal weiss
- Arbeitsplatte: Resopal North Sea
- Sockel: Resopal North Sea

liefern und montieren
Raum: 3.010 Blutentnahme

2 St

.....

01.06.0030 **Schubladen-Unterschrank Element C; 45,5/67/93 cm (B/T/H)**

Schubladen-Unterschrank 45,5/67/93 cm (B/T/H)
mit 3 Vollauszügen,
Element C

Korpus aufgesetzt auf einen durchgehenden Sockel.
Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte, 10mm stark

Material von Türen und Blenden, allen Fronten, dem gesamten Korpus innen und außen, und allen Aussenbauteilen sowie Böden:
Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm
Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor.
Edelstahlgriffe als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm.

- Schrankinnenseiten Resopal weiss
 - Aufteilung der Frontfarben nach Wahl des AG
- liefern und montieren

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

- Farben:
- Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey
- Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss
- Schrankinnenseiten Resopal weiss
- Arbeitsplatte: Resopal North Sea
- Sockel: Resopal North Sea

liefern und montieren
Raum: 3.010 Blutentnahme

1 St

.....

01.06.0040

Rückwandplatte, 193/58 cm (B/H) Element D

Rückwandplatte, 193/58 cm (B/H)
Element D

Material Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm
nach Zeichnung,
Kante mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor.
Fugen zur Wand und zu Nebenbauteilen dauerelastisch versiegelt.

- Farben:
- Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey
- Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss
- Schrankinnenseiten Resopal weiss
- Arbeitsplatte: Resopal North Sea
- Sockel: Resopal North Sea

liefern und montieren
Raum: 3.010 Blutentnahme

1 St

.....

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.06.0050	Rückwandplatte im Fußbereich, 92/90 cm (B/H) Element E einschl. seitlichen Stollen Rückwandplatte, 92/90 cm (B/H) Element E im Fußbereich, einschl. eines Stollen zur Aufnahme der Arbeitsplatte Material Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm nach Zeichnung, Kante mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Fugen zur Wand und zu Nebenbauteilen dauerelastisch versiegelt. -Farben: - Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea - Sockel: Resopal North Sea liefern und montieren Raum: 3.010 Blutentnahme 1 St			
01.06.0060	Arbeitsplatte, 193/70 cm (B/T) Element F Arbeitsplatte Element F - Arbeitsplatte 30 mm HPL-beschichtet mit erhöhter Oberflächenfestigkeit, Kante mit 3mm-Radius ohne ABS-Kante , Maße 193/70 cm (B/T) Fugen zur Wand und zu Nebenbauteilen dauerelastisch versiegelt. -Farben: - Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea - Sockel: Resopal North Sea liefern und montieren Raum: 3.010 Blutentnahme 1 St			
01.06.0070	Oberschrank, Element G 42/37,5/60 cm (B/T/H) Oberschrank, 42/37,5/60 cm (B/T/H) Element G - Schrank mit 1 Drehtür, 1 verstärkter Einlegeboden auf Lochreihe Tür aufschlagend und mit einem Öffnungswinkel von 180 Grad, Ausführung staubdicht			

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte, 10mm stark

Material von Türen und Blenden, allen Fronten, dem gesamten Korpus innen und außen, und allen Aussenbauteilen sowie Böden:

Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm, Stärke von E-Böden > 30 mm

Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Kanten hinter Türen mit angearbeiteter Dichtlippe.

Edelstahlgriffe als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm.

-Farben:

- Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey

- Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss

- Schrankinnenseiten Resopal weiss

- Arbeitsplatte: Resopal North Sea

- Sockel: Resopal North Sea

liefern und montieren

Raum: 3.010 Blutentnahme

1 St

01.06.0080

**Standschrank für Kühlschrankumbau, 60/67/213 cm (B/T/H)
Element H**

Standschrank für Kühlschrankumbau,
Element H

- Standschrank, 2-türig, 60/67/232 cm (B/T/H)

- für Medikamenten-Kühlschrank, vollintegriert, mit Drehtür

- für Medikamenten-Froster, vollintegriert, mit Drehtür

- 1 Blende für obere Kühlschrankentlüftung

- oben und unten Lüftungsgitter für Kühlschrankentlüftung

Korpus aufgesetzt auf einen durchgehenden Sockel

Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte 10 mm stark

-Oberschrank mit 1 Drehtür, 1 verstärkter Einlegeboden auf Lochreihe

Tür aufschlagend und mit einem Öffnungswinkel von 180 Grad, Ausführung staubdicht

Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte, 10mm stark

Material von Türen und Blenden, allen Fronten, dem gesamten Korpus innen und außen, und allen Aussenbauteilen sowie Böden:

Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm, Stärke von E-Böden > 30 mm

Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Kanten hinter Türen mit angearbeiteter Dichtlippe.

Edelstahlgriffe als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm.

-Farben:

- Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey

- Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		- Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea - Sockel: Resopal North Sea liefern und montieren Raum: 3.010 Blutentnahme 2 St		
01.06.0090		Unterschrank mit Abfallsammler Element J; 42/67/93 cm (B/T/H), Unterschrank 42/67/88 cm (B/T/H), 1-flügelig Element J - Schrank mit Vollauszug für einen Abfallsammler einschl. eines Abfallsammlers mit einem Müllbehälter (z.B. Haefele Hailo Cargo Synchro) einschl. eines Fußpedals zum automatischen Öffnen (z.B.Häfele Fußpedal) Korpus aufgesetzt auf einen durchgehenden Sockel für nachträgliche Belegung mit Bodenbelagsmaterial als Hygienesockel in Verbindung zum Boden Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte,10mm stark Material von Türen und Blenden, allen Fronten, dem gesamten Korpus innen und außen, und allen Aussenbauteilen sowie Böden: Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm, Stärke von E-Böden > 30 mm Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Kanten hinter Türen mit angearbeiteter Dichtlippe. Edelstahlgriffe als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm. -Farben: - Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea - Sockel: Resopal North Sea liefern und montieren Raum: 3.010 Blutentnahme 1 St		

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.06.0100	Schubladen-Unterschrank Element K; 45,5/67/93 cm (B/T/H)			
	Schubladen-Unterschrank 45,5/67/93 cm (B/T/H) mit 4 Vollauszügen, Element K			
	Korpus ausgesetzt auf einen durchgehenden Sockel . Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte,10mm stark			
	Material von Türen und Blenden, allen Fronten, dem gesamten Korpus innen und außen, und allen Aussenbauteilen sowie Böden: Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Edelstahlgriffe als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm.			
	-Farben: - Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea - Sockel: Resopal North Sea			
	liefern und montieren Raum: 3.010 Blutentnahme			
	1 St			
01.06.0110	Arbeitsplatte, 133/70 cm (B/T) Element L			
	Arbeitsplatte Element L			
	- Arbeitsplatte 30 mm HPL-beschichtet mit erhöhter Oberflächenfestigkeit, Kante mit 3mm-Radius ohne ABS-Kante , Maße 133/70 cm (B/T) Fugen zur Wand und zu Nebenbauteilen dauerelastisch versiegelt.			
	-Farben: - Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea - Sockel: Resopal North Sea			
	-Farben: - Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea - Sockel: Resopal North Sea			
	liefern und montieren Raum: 3.010 Blutentnahme			
	1 St			
01.06.0120	Rückwandplatte, 133/58 cm (B/H) Element M			

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

Rückwandplatte, 133/58 cm (B/H)
Element M

Material Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm
nach Zeichnung,
Kante mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor.
Fugen zur Wand und zu Nebenbauteilen dauerelastisch versiegelt.

-Farben:
- Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey
- Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss
- Schrankinnenseiten Resopal weiss
- Arbeitsplatte: Resopal North Sea
- Sockel: Resopal North Sea

liefern und montieren
Raum: 3.010 Blutentnahme

1 St

.....

01.06.0130

Unterschrankbeleuchtung

Lieferung und Montage von Unterschrankbeleuchtung
Typ Halemeier LED ChannelLine, mit transparenter Abdeckung.

Aufgeteilt in zwei Elementen mit jeweils 1,93 m und 1,35 m,

einschl. der Trafos und der Verdrahtung ab der Steckdose.
Lampenkörper in den Schrankkorpus eingefräßt.
Farbe neutral-weiß, einschl. Netzteil
oder gleichwertig
liefern und montieren

angebotenes Produkt:

3,3 m

.....

01.06.0140

Verblendung oberhalb der Schränke H=59 cm

Blende oberhalb der Oberschränke zur Decke,
H=59 cm, mehrseitig, Kanten auf Gehrung

Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		-Farben: - Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea - Sockel: Resopal North Sea liefern und montieren Raum: 3.010 Blutentnahme 5,6 m		
01.06.0150		Verleistung seitlich, 7 cm Seitliche Verleistung in Breiten bis 7 cm Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm. Längs- und Kopfkante mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor Einschließlich Fugenversiegelung zu Nebenbauteilen. -Farben: - Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea - Sockel: Resopal North Sea liefern und montieren Raum: 3.010 Blutentnahme 5 m		
01.06.0160		Ausschnitte für Steckdosen, Armaturen etc. Ausschnitt in Rückwänden oder Blenden mit unterschiedlichen Durchmessern herstellen. 9 St		
Summe 01.06	3.010 Blutent./PH-Metrie	Plan-Nr. 823_406_407		

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.07	3.012 Aufklärung Plan-Nr. 823_406_407			
-------	--	--	--	--

01.07.0010	Oberschrank, Element O; 56/37,5/76 cm (B/T/H)			
------------	--	--	--	--

Oberschrank, 56/37,5/76 cm (B/T/H)
Element O

- Schrank mit 1 Drehtür, 1 verstärkter Einlegeboden auf Lochreihe

Tür aufschlagend und mit einem Öffnungswinkel von 180 Grad, Ausführung staubdicht

Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte, 10mm stark

Material von Türen und Blenden, allen Fronten, dem gesamten Korpus innen und außen, und allen Aussenbauteilen sowie Böden:

Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm, Stärke von E-Böden > 30 mm

Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Kanten hinter Türen mit angearbeiteter Dichtlippe.

Edelstahlgriffe als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm.

-Farben:

- Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey

- Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss

- Schrankinnenseiten Resopal weiss

- Arbeitsplatte: Resopal North Sea

- Sockel: Resopal North Sea

liefern und montieren

Raum: 3.012 Aufklärung

2 St

.....

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.07.0020		Schubladen-Unterschrank Element P; 30/67/93 cm (B/T/H) Schubladen-Unterschrank 30/67/93 cm (B/T/H) mit 5 Vollauszügen, Element P Korpus aufgesetzt auf einen durchgehenden Sockel . Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte, 10 mm stark Material von Türen und Blenden, allen Fronten, dem gesamten Korpus innen und außen, und allen Aussenbauteilen sowie Böden: Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0,8 mm Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Edelstahlgriffe als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm. - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Aufteilung der Frontfarben nach Wahl des AG liefern und montieren		

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

- Farben:
- Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey
- Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss
- Schrankinnenseiten Resopal weiss
- Arbeitsplatte: Resopal North Sea
- Sockel: Resopal North Sea

liefern und montieren
Raum: 3.012 Aufklärung

1 St				
-------------	--	--	-------	-------

01.07.0030 **Rückwandplatte, 112/60 cm (B/H) Element Q**

Rückwandplatte, 112/60 cm (B/H)
Element Q

Material Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm
nach Zeichnung,
Kante mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor.
Fugen zur Wand und zu Nebenbauteilen dauerelastisch versiegelt.

- Farben:
- Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey
- Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss
- Schrankinnenseiten Resopal weiss
- Arbeitsplatte: Resopal North Sea
- Sockel: Resopal North Sea

liefern und montieren
Raum: 3.012 Aufklärung

1 St				
-------------	--	--	-------	-------

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.07.0040 Arbeitsplatte, 193/150 cm (B/T) Element R

Arbeitsplatte Element R

- Arbeitsplatte 30 mm HPL-beschichtet mit erhöhter Oberflächenfestigkeit, Kante mit 3mm-Radius ohne ABS-Kante , Maße: 193/150 cm (B/T) gem. Zeichnung

Fugen zur Wand und zu Nebenbauteilen dauerelastisch versiegelt.

-Farben:

- Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey
- Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss
- Schrankinnenseiten Resopal weiss
- Arbeitsplatte: Resopal North Sea
- Sockel: Resopal North Sea

liefern und montieren

Raum: 3.012 Aufklärung

1 St

.....

01.07.0050 Garderobenelement Element S

Garderobenpaneel 40/160 (B/H), wandhängend

Element I

Garderobenpanell bestehend aus Garderobe mit 2 zylindrischen Edelstahlhaken

Material Trägerplatte: Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0,8mm.

Garderobenhaken: 3 x Häfele 842.44.007;

Kanten mit ASB-Umleimer, passend zum Dekor.

- Aufteilung der Frontfarben nach Wahl des AG

liefern und montieren

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		Farbe: nach Wahl des AG liefern und montieren		
		Raum: 3.012 Aufklärung		
	1 St			
01.07.0060		Unterschrankbeleuchtung		
		Lieferung und Montage von Unterschrankbeleuchtung Typ Halemeier LED ChannelLine, mit transparenter Abdeckung.		
		Länge: 1,12 m einschl. der Trafos und der Verdrahtung ab der Steckdose. Lampenkörper in den Schrankkorpus eingefräßt. Farbe neutral-weiß, einschl. Netzteil oder gleichwertig liefern und montieren		
		angebotenes Produkt:		
	3,3 m			
01.07.0070		Verblendung oberhalb der Schränke H=59 cm		
		Blenne oberhalb der Oberschränke zur Decke, H=59 cm, mehrseitig, Kanten auf Gehrung		
		Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm		
		-Farben: - Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea - Sockel: Resopal North Sea		
		liefern und montieren Raum: 3.012 Aufklärung		
	1,6 m			
01.07.0080		Verleistung seitlich, 7 cm		
		Seitliche Verleistung in Breiten bis 7 cm		
		Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm. Längs- und Kopfkante mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor		
		Einschließlich Fugenversiegelung zu Nebenbauteilen.		
		-Farben: - Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey		

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
- Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea - Sockel: Resopal North Sea liefern und montieren Raum: 3.012 Aufklärung				
	2 m			
Summe 01.07	3.012	Aufklärung Plan-Nr. 823_406_407		

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.08	3.0324 Aufnahme			
	; Plan-Nr. 823_410_/Aufnahme			
01.08.0010	Standschrank, Element A, 60/45/211 cm (B/T/H)			
	Element A			
	Standschrank, 45,5/67/153 cm (B/T/H)			
	- Schrank mit 1 Drehtür, 3 verstärkter Einlegeboden auf Lochreihe			
	incl. Lieferung und Montage			
	Korpus aufgesetzt auf einen durchgehenden Sockel			
	Tür aufschlagend und mit einem Öffnungswinkel von 180 Grad, Ausführung staubdicht			
	Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte,10mm stark			
	Material von Türen und Blenden, allen Fronten, dem gesamten Korpus innen und außen, und allen Aussenbauteilen sowie Böden:			
	Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm, Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Kanten hinter Türen mit angearbeiteter Dichtlippe.			
	Edelstahlgriffe als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm.			
	-Farben:			
	- Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey			
	- Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss			
	- Schrankinnenseiten Resopal weiss			
	- Arbeitsplatte: Resopal North Sea			
	- Sockel: Resopal North Sea			
	liefern und montieren			
	Raum: 3.0324			
	3 St			
01.08.0020	Oberschrank, Element B 60/45/60 cm (B/T/H)			
	Oberschrank, 60/45/60 cm (B/T/H)			
	Element B			
	- Schrank mit 1 Drehtür, 1 verstärkter Einlegeboden auf Lochreihe			
	Tür aufschlagend und mit einem Öffnungswinkel von 180 Grad, Ausführung staubdicht			
	Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte,10mm stark			
	Material von Türen und Blenden, allen Fronten, dem gesamten Korpus innen und außen, und allen Aussenbauteilen sowie Böden:			
	Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm, Stärke von E-Böden > 30 mm			
	Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Kanten hinter Türen mit angearbeiteter Dichtlippe.			
	Edelstahlgriffe als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm.			

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

- Farben:
- Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey
- Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss
- Schrankinnenseiten Resopal weiss
- Arbeitsplatte: Resopal North Sea
- Sockel: Resopal North Sea

liefern und montieren
Raum: 3.0324

3 St

.....

01.08.0030

**Oberschrank, Element C
65/45/58 cm (B/T/H)**

Oberschrank, 65/45/58 cm (B/T/H)
Element C

- Schrank mit 2 Drehtür, 1 verstärkter Einlegeboden auf Lochreihe

Türen aufschlagend und mit einem Öffnungswinkel von 180 Grad,
Ausführung staubdicht
Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte, 10mm stark

Material von Türen und Blenden, allen Fronten, dem gesamten Korpus innen
und außen, und allen Aussenbauteilen sowie Böden:

Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm, Stärke
von E-Böden > 30 mm

Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Kanten hinter Türen mit
angearbeiteter Dichtlippe.

Edelstahlgriffe als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm.

- Farben:
- Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey
- Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss
- Schrankinnenseiten Resopal weiss
- Arbeitsplatte: Resopal North Sea
- Sockel: Resopal North Sea

liefern und montieren
Raum: 3.0324

1 St

.....

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.08.0040 **Offenes Regal mit aufgesetzten Oberschrank, Element D
80/58/45 cm (B/T/H)**

Offenes Regal mit aufgesetzten Oberschrank,
Oberschrank, 80/58/45 cm (B/T/H)
Regal: 80/78/45 cm (B/T/H)
Element D

- Oberschrank mit 2 Drehtür, 1 verstärkter Einlegeboden auf Lochreihe
- Regal Aufteilung siehe Zeichnung

Türen aufschlagend und mit einem Öffnungswinkel von 180 Grad,
Ausführung staubdicht
Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte, 10mm stark

Material von Türen und Blenden, allen Fronten, dem gesamten Korpus innen
und außen, und allen Aussenbauteilen sowie Böden:
Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm, Stärke
von E-Böden > 30 mm
Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Kanten hinter Türen mit
angearbeiteter Dichtlippe.
Edelstahlgriffe als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm.

-Farben:

- Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey
- Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss
- Schrankinnenseiten Resopal weiss
- Arbeitsplatte: Resopal North Sea
- Sockel: Resopal North Sea

liefern und montieren
Raum: 3.0324

7 St

.....

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.08.0050		Schubladen-Unterschrank Element E; 40/45/75 cm (B/T/H) Schubladen-Unterschrank 30/67/93 cm (B/T/H) mit 4 Vollauszügen, Element E Korpus aufgesetzt auf einen durchgehenden Sockel. Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte, 10mm stark Material von Türen und Blenden, allen Fronten, dem gesamten Korpus innen und außen, und allen Aussenbauteilen sowie Böden: Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Edelstahlgriffe als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm. - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Aufteilung der Frontfarben nach Wahl des AG liefern und montieren		

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		-Farben: - Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea - Sockel: Resopal North Sea liefern und montieren Raum: 3.0324 2 St		
01.08.0060		Verblendung oberhalb der Schränke H=59 cm Blende oberhalb der Oberschränke zur Decke, H=59 cm, mehrseitig, Kanten auf Gehrung Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm -Farben: - Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea - Sockel: Resopal North Sea liefern und montieren Raum: 3.0324 5,6 m		
01.08.0070		Arbeitsplatte der Theke 261,5/98 cm (B/T) Element G Arbeitsplatte der Theke Element G - Arbeitsplatte 30 mm HPL-beschichtet mit erhöhter Oberflächenfestigkeit, Kante mit 3mm-Radius ohne ABS-Kante , einschl. der seitlichen Stollen, Die Platte ist gemäß der Zeichnung passend für den Verlauf der Theke anzupassen. Maße 261/98 cm (B/T) Fugen zur Wand und zu Nebenbauteilen dauerelastisch versiegelt. -Farben: - Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea		

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

- Sockel: Resopal North Sea

liefern und montieren
Raum: 3.0324

1 St

.....

01.08.0080

**Sichtblende der Theke,
145/75 cm (B/H)
Element H**

Sichtblende der Theke,
145/75 cm (B/H)
Element H

Material Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm
nach Zeichnung,
Kante mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor.
Fugen zur Wand und zu Nebenbauteilen dauerelastisch versiegelt.

-Farben:

- Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey
- Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss
- Schrankinnenseiten Resopal weiss
- Arbeitsplatte: Resopal North Sea
- Sockel: Resopal North Sea

liefern und montieren
Raum: 3.0324

1 St

.....

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.08.0090	Front und Regalelement der Theke 115/110/50 cm (B/T/H) Element I			
	Front und Regalelement der Theke 115/110/50 cm (B/T/H) Element I			
	Frontblende einschl. Seitenteil und oberer Abdeckung, einschl. der vertikalen Unterteilungen oberhalb der Arbeitsplatte, einschl. der zurückliegenden Sockelkonstruktion,			
	Material Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm nach Zeichnung, Kante mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Fugen zur Wand und zu Nebenbauteilen dauerelastisch versiegelt.			
	Farben: - Sockelkonstruktion: Resopal 0160-60 Silver Grey - Frontelement: Resopal nach Angaben des Bauherren			
	liefern und montieren Raum: 3.0324			
	1 St			
01.08.0100	Verleistung seitlich, 7 cm			
	Seitliche Verleistung in Breiten bis 7 cm			
	Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm. Längs- und Kopfkante mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor			
	Einschließlich Fugenversiegelung zu Nebenbauteilen. Farben:			

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		-Farben: - Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea - Sockel: Resopal North Sea liefern und montieren Raum: 3.0324		
	8 m			
01.08.0110		Ausschnitte für Steckdosen, Armaturen etc. Ausschnitt in Rückwänden oder Blenden mit unterschiedlichen Durchmessern herstellen.		
	12 St			
Summe 01.08	3.0324 Aufnahme			
	; Plan-Nr. 823_410_/Aufnahme			

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.09	3.016 Sozialraum Plan-Nr. 823_411			
01.09.0010	Schließfach-Schrank, 211/40/104 cm (B/T/H) Schließfach-Schrank als - Standschrank, 211/40/104 cm (B/T/H) - mit 21 Schließfächern ca. 30/30 cm Alle Türen aufschlagend und mit Öffnungsbegrenzer. Korpus mit Stellfüßen und Sockelblende zum Boden, einschließlich dauerelastischer Fugenversiegelung. Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte 10 mm stark Material von Türen und Blenden, allen Fronten, dem gesamten Korpus innen und außen, und allen Aussenbauteilen sowie Böden: Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm, Stärke von E-Böden > 20 mm. Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Schließsystem je Fach: 21 x Häfele Schrankschloss-Set LockerLock LL100 -Farben: - Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea - Sockel: Resopal North Sea liefern und montieren Raum: 3.0316			
	2 St			
Summe 01.09	3.016 Sozialraum Plan-Nr. 823_411			

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.10	3.018	Lager Plan.Nr. 823_412		
01.10.0010		Modul-Standschrank, Element A, 45/67/211 cm (B/T/H) Element A Standschrank, 45,5/67/211 cm (B/T/H) im Raster Metz-Medic-Modulschranksystem. incl. Lieferung und Montage der Modulträgerwände System Metz-Medic, Höhe 1/3 mit Kippfunktion, 2/3 ohne Kippfunktion Korpus aufgesetzt auf einen durchgehenden Sockel. Tür aufschlagend und mit einem Öffnungswinkel von 180 Grad, Ausführung staubdicht Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte,10mm stark Material von Türen und Blenden, allen Fronten, dem gesamten Korpus innen und außen, und allen Aussenbauteilen sowie Böden: Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm, Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Kanten hinter Türen mit angearbeiteter Dichtlippe. Edelstahlgriffe als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm. -Farben: - Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea - Sockel: Resopal North Sea liefern und montieren Raum: 3.0318		
	23 St			
01.10.0020		Standschrank, Element B, 2-FLG. 91,5/66/211 cm (B/T/H) Element B Standschrank, 91,5/66/211 cm (B/T/H) - Schrank mit 2 Drehtür, 4 verstärkter Einlegeboden auf Lochreihe incl. Lieferung und Montage Korpus aufgesetzt auf einen durchgehenden Sockel Tür aufschlagend und mit einem Öffnungswinkel von 180 Grad, Ausführung staubdicht Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte,10mm stark Material von Türen und Blenden, allen Fronten, dem gesamten Korpus innen und außen, und allen Aussenbauteilen sowie Böden: Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm, Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Kanten hinter Türen mit angearbeiteter Dichtlippe.		

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

Edelstahlgriffe als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm.

-Farben:

- Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey
- Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss
- Schrankinnenseiten Resopal weiss
- Arbeitsplatte: Resopal North Sea
- Sockel: Resopal North Sea

liefern und montieren

Raum: 3.0318

2 St

.....

Projekt: Knappschafts Krankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.10.0030		Offenes Regal mit aufgesetzten Oberschrank, Oberschranke als Modulschrank, Element C ; 91,5/66/211 cm (B/T/H) Element C 80/58/45 cm (B/T/H) Offenes Regal mit aufgesetzten Oberschrank, Oberschranke als Modulschrank, Element C ; 91,5/66/211 cm (B/T/H) - Oberschrank bestehend aus zwei Modulen mit 2 Drehtür, im Raster Metz-Medic-Modulschranksystem incl. Lieferung und Montage von Modulträgerwänden System Metz-Medic, mit Kippfunktion. Ein Modulschrank erhält eine Öffnung 100mm für eine Bauseits gelieferte Abluftanlage. - Aufteilung siehe Zeichnung - Unterschrank als offenes Regal. 1 verstärkter Einlegeboden auf Lochreihe. - Aufteilung siehe Zeichnung Korpus aufgesetzt auf einen durchgehenden Sockel Türen aufschlagend und mit einem Öffnungswinkel von 180 Grad, Ausführung staubdicht Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte, 10mm stark Material von Türen und Blenden, allen Fronten, dem gesamten Korpus innen und außen, und allen Aussenbauteilen sowie Böden:: Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm, Stärke von E-Böden > 30 mm Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Kanten hinter Türen mit angearbeiteter Dichtlippe. Edelstahlgriffe als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm. -Farben: - Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea - Sockel: Resopal North Sea liefern und montieren Raum: 3.0318		
	1 St			
01.10.0040		Unterschrank mit Schubladenelement Element D; 67,5/50/80 cm (B/T/H), im Raster Metz-Medic-Modulschranksystem Unterschrank mit offenen Regal und einem Schubladenelement. Element D 67,5/50/80 cm (B/T/H),		

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		Schublade als Vollauszug Korpus ausgesetzt auf einen durchgehenden Sockel. Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte, 10mm stark Material von Türen und Blenden, allen Fronten, dem gesamten Korpus innen und außen, und allen Aussenbauteilen sowie Böden: Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Edelstahlgriffe als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm. -Farben: - Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea - Sockel: Resopal North Sea liefern und montieren Raum: 3.0318		
	2 St			
01.10.0050		Arbeitsplatte, 142/50 cm (B/T) Element E Arbeitsplatte Element E - Arbeitsplatte 30 mm HPL-beschichtet mit erhöhter Oberflächenfestigkeit, Kante mit 3mm-Radius ohne ABS-Kante, Maße 193/70 cm (B/T) Fugen zur Wand und zu Nebenbauteilen dauerelastisch versiegelt. Farben: - Fronten: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea liefern und montieren Raum: 3.0318		
	1 St			
01.10.0060		Rückwandplatte, 142/67 cm (B/H) Element F Rückwandplatte, 142/67 cm (B/H) Element F Material Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm nach Zeichnung, Kante mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Fugen zur Wand und zu Nebenbauteilen dauerelastisch versiegelt.		

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		Farben: - Fronten: Resopal 0160-60 Silver Grey liefern und montieren Raum: 3.0318 1 St		
01.10.0070		Offenes Regal mit aufgesetzten Oberschrank, Element G 63,5/50/211 cm (B/T/H) Offenes Regal mit aufgesetzten Oberschrank, Oberschrank, 63,5/50/70 cm (B/T/H) Regal: 151/50/151 cm (B/T/H) Element D - Oberschrank mit 1 Drehtür, 1 verstärkter Einlegeboden auf Lochreihe - Unterschrank mit 2 verstärkter Einlegeböden auf Lochreihe Aufteilung siehe Zeichnung Korpus aufgesetzt auf einen durchgehenden Sockel. Türen aufschlagend und mit einem Öffnungswinkel von 180 Grad, Ausführung staubdicht Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte, 10mm stark Material von Türen und Blenden, allen Fronten, dem gesamten Korpus innen und außen, und allen Aussenbauteilen sowie Böden: Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm, Stärke von E-Böden > 30 mm Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Kanten hinter Türen mit angearbeiteter Dichtlippe. Edelstahlgriffe als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm. -Farben: - Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea - Sockel: Resopal North Sea liefern und montieren Raum: 3.0318 2 St		
01.10.0080		Standschrank, Element H, 2-FLG. 90/50/211 cm (B/T/H) Element H Standschrank, 90/66/211 cm (B/T/H)		

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

- Schrank mit 2 Drehtür, 4 verstärkter Einlegeboden auf Lochreihe

incl. Lieferung und Montage

Korpus aufgesetzt auf einen durchgehenden Sockel

Tür aufschlagend und mit einem Öffnungswinkel von 180 Grad, Ausführung staubdicht

Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte, 10mm stark

Material von Türen und Blenden, allen Fronten, dem gesamten Korpus innen und außen, und allen Aussenbauteilen sowie Böden:

Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm, Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Kanten hinter Türen mit angearbeiteter Dichtlippe.

Edelstahlgriffe als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm.

-Farben:

- Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey

- Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss

- Schrankinnenseiten Resopal weiss

- Arbeitsplatte: Resopal North Sea

- Sockel: Resopal North Sea

liefern und montieren

Raum: 3.0318

1 St

.....

01.10.0090

Verblendung oberhalb der Schränke H=44 cm

Blende oberhalb der Oberschränke zur Decke, H=44 cm, mehrseitig, Kanten auf Gehrung

Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

Farben:
 - Fronten: Resopal 0160-60 Silver Grey
 - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss
 - Schrankinnenseiten Resopal weiss

Farben:
 - Fronten: Resopal 0160-60 Silver Grey
 - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss
 - Schrankinnenseiten Resopal weiss

liefern und montieren
 Raum: 3.0318

21 m

.....

01.10.0100

Verleistung seitlich, 7 cm

Seitliche Verleistung in Breiten bis 7 cm

Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm.
 Längs- und Kopfkante mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor

Einschließlich Fugenversiegelung zu Nebenbauteilen.

Farben:
 - Fronten: Resopal 0160-60 Silver Grey
 - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss
 - Schrankinnenseiten Resopal weiss

liefern und montieren
 Raum: 3.0318

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
	23 m			
01.10.0110	Ausschnitte für Steckdosen, Armaturen etc.			
	Ausschnitt in Rückwänden oder Blenden mit unterschiedlichen Durchmessern herstellen.			
	9 St			
Summe 01.10	3.018 Lager	Plan.Nr. 823_412		

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.11	3.025 - Patientenumkleide Plan.Nr. 823_416			
01.11.0010	Garderobenschrank, 244/45/200 cm (B/T/H) Garderobenschrank aus 8 Modulen - Standschrank, 8-türig, 244/45/200 cm (B/T/H) - abschließbar mit Schloss, dessen Schlüssel bei geöffneter Schranktür nicht abgezogen werden kann. - jeweils 1 Garderobenstange - mit jeweils 3 Regalböden - mit jeweils 4 Kleiderhaken. Aufteilung siehe Zeichnung Alle Türen aufschlagend und mit einem Öffnungswinkel von 180 Grad. incl. Lieferung und Montage Korpus aufgesetzt auf einen durchgehenden Sockel Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte 10 mm stark Material von Türen und Blenden, allen Fronten, dem gesamten Korpus innen und außen, und allen Aussenbauteilen sowie Böden: Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm, Stärke von E-Böden > 30 mm. Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Edelstahlgriffe als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm. -Farben: - Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea - Sockel: Resopal North Sea liefern und montieren Raum: 3.0325 2 St			
01.11.0020	Sitzbank, 110/45/48 cm (B/T/H) Sitzbank, 100/45/50 cm (B/T/H) . Ansicht in U-form mit Sitzfläche und seitlichen Stollen aus melaminharzbeschichteter Platte 40 mm stark, Verbindung mit Gehrung. mit HPL-Beschichtung 0.8 mm Kanten mit HPL-Beschichtung, passend zum Dekor. Farben: - Fronten: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss liefern und montieren Raum: 3.0325			

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
	2 St			
01.11.0030	Verblendung oberhalb der Schränke H=70 cm Blende oberhalb der Oberschränke zur Decke, H=82 cm, mehrseitig, Kanten auf Gehrung Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm Farben: - Fronten: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss liefern und montieren Raum: 3.0325			
	3 m			
01.11.0040	Verleistung seitlich, 22 cm Seitliche Verleistung in Breiten bis 5 cm Material: Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm. Längs- und Kopfkante mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor Einschließlich Fugenversiegelung zu Nebenbauteilen. liefern und montieren Farben: - Fronten: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss liefern und montieren Raum: 3.0325			
	4 m			
01.11.0050	Wandspiegel 100/100 cm (B/H) Wandspiegel 100/100 cm (B/H) Auf einem geeigneten Trägermaterial liefern und montieren			
				
Summe 01.11	3.025 - Patientenumkleide Plan.Nr. 823_416			

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.12	3.029	- Patientenumkleide Plan.Nr. 823_402		
01.12.0010		Garderobenschrank, Element M 50/55/200 cm (B/T/H) Garderobenschrank - Standschrank, 1-türig, 50/55/200 cm (B/T/H) - abschließbar mit Schloss, dessen Schlüssel bei geöffneter Schranktür nicht abgezogen werden kann. - 1 Garderobenstange - 3 Regalböden - mit 4 Kleiderhaken. Aufteilung siehe Zeichnung Alle Türen aufschlagend und mit einem Öffnungswinkel von 180 Grad. incl. Lieferung und Montage Korpus aufgesetzt auf einen durchgehenden Sockel Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte 10 mm stark Material von Türen und Blenden, allen Fronten, dem gesamten Korpus innen und außen, und allen Aussenbauteilen sowie Böden: Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm, Stärke von E-Böden > 30 mm. Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Edelstahlgriffe als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm. -Farben: - Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss - Arbeitsplatte: Resopal North Sea - Sockel: Resopal North Sea liefern und montieren Raum: 3.0329 2 St		
01.12.0020		Standschrank, Element N, 57/55/200 cm (B/T/H) Element A Standschrank bestehen aus Ober- und Unterschrank 57/55/200 cm (B/T/H) - Schrank mit 2 Drehtür, 4 verstärkter Einlegeboden auf Lochreihe Aufteilung siehe Zeichnung. incl. Lieferung und Montage Korpus aufgesetzt auf einen durchgehenden Sockel Tür aufschlagend und mit einem Öffnungswinkel von 180 Grad, Ausführung staubdicht Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte, 10mm stark		

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

Material von Türen und Blenden, allen Fronten, dem gesamten Korpus innen und außen, und allen Aussenbauteilen sowie Böden:

Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm, Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor. Kanten hinter Türen mit angearbeiteter Dichtlippe.

Edelstahlgriffe als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm.

-Farben:

- Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey

- Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss

- Schrankinnenseiten Resopal weiss

- Arbeitsplatte: Resopal North Sea

- Sockel: Resopal North Sea

liefern und montieren

Raum: 3.0329

3 St

.....

01.12.0030

**Sitzbank,
Element Q
90/55/50 cm (B/T/H)**

Sitzbank,
Element Q
90/55/50 cm (B/T/H)

Ansicht in U-form mit Sitzfläche und seitlichen Stollen aus melaminharzbeschichteter Platte 40 mm stark, Verbindung mit Gehrung. mit HPL-Beschichtung 0.8 mm
Kanten mit HPL-Beschichtung, passend zum Dekor.

Farben:

- Fronten: Resopal 0160-60 Silver Grey

- Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss

- Schrankinnenseiten Resopal weiss

liefern und montieren

Raum: 3.0329

2 St

.....

01.12.0040

**Standschrank,
Element P
57/55/200 cm (B/T/H)**

57,5/60/200 cm (B/T/H)

Standschrank,
Element P
57/55/200 cm (B/T/H)

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

- Standschrank, 1-türig,
- unten 1 Auszug als Kleiderabwurf mit hoher Front mit Ausschnitt für Kleidungsabwurf, dahinter Einspannring für Kleiderauffangsäcke
- oben 3 Einlegeböden auf Lochreihe

incl. Lieferung und Montage

Korpus aufgesetzt auf einen durchgehenden Sockel

Alle Türen aufschlagend und mit einem Öffnungswinkel von 180 Grad.

Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte 10 mm stark

Material von Türen und Blenden, allen Fronten, dem gesamten Korpus innen und außen, und allen Aussenbauteilen sowie Böden:

Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm, Stärke von E-Böden > 30 mm.

Kanten mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor.

Edelstahlgriffe als Stangengriffe, Rundprofil, Länge 30 cm.

-Farben:

- Fronten und Rückwand: Resopal 0160-60 Silver Grey
- Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss
- Schrankinnenseiten Resopal weiss
- Arbeitsplatte: Resopal North Sea
- Sockel: Resopal North Sea

liefern und montieren

Raum: 3.0329

4 St

.....

01.12.0050

Verblendung oberhalb der Schränke H=70 cm

Blende oberhalb der Oberschränke zur Decke,

H=82 cm, mehrseitig, Kanten auf Gehrung

Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm

Farben:

- Fronten: Resopal 0160-60 Silver Grey
- Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss
- Schrankinnenseiten Resopal weiss

liefern und montieren

Raum: 3.0329

3 m

.....

01.12.0060

Verleistung seitlich, 10 cm

Seitliche Verleistung in Breiten bis 5 cm

Material:

Verbundplatte aus Spanplatte 19 mm mit HPL-Beschichtung 0.8 mm.

Längs- und Kopfkante mit ABS-Umleimer, passend zum Dekor

Projekt: Knappschafts Krankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		Einschließlich Fugenversiegelung zu Nebenbauteilen. liefern und montieren		
		Farben: - Fronten: Resopal 0160-60 Silver Grey - Korpen aussen wo sichtbar: Resopal weiss - Schrankinnenseiten Resopal weiss		
		liefern und montieren Raum: 3.0329		
	4 m			
01.12.0070		Wandspiegel 90/100 cm (B/H) Wandspiegel 90/100 cm (B/H) Auf einem geeigneten Trägermaterial liefern und montieren		
				
Summe 01.12	3.029	- Patientenumkleide Plan.Nr. 823_402		

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop
LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.13	Stundenlohnarbeiten			
01.13.0010	Stundenlohn Facharbeiter			
	Für Arbeiten, die auf ausdrückliche Anordnung des Bauherren oder/und der Bauleitung zur Ausführung kommen, werden berechnet für: Facharbeiter			
	16 h			
01.13.0020	Stundenlohn Helfer			
	Für Arbeiten, die auf ausdrückliche Anordnung des Bauherren oder/und der Bauleitung zur Ausführung kommen, werden berechnet für: Helfer			
	16 h			
Summe 01.13	Stundenlohnarbeiten			
Summe 01	Tischlerarbeiten			

Projekt: Knappschaftskrankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Zusammenstellung (Ebene 2)	Summe EUR
01.01	3.001 EUS_ERCP; Plan-Nr. 823_401_ESU/ERCP	
01.02	3.002 Sonographie; Plan-Nr. 823_403_Sonographie	
01.03	3.032 Endoskopie/Koloskopie ; Plan-Nr. 823_402_Endoskopie/Koloskopie	
01.04	3.028 Koloskopie; Plan-Nr. 823_404_Koloskopie	
01.05	3.006 Gastroskopie; Plan-Nr. 823_405_Gastroskopie	
01.06	3.010 Blutent./PH-Metrie Plan-Nr. 823_406_407	
01.07	3.012 Aufklärung Plan-Nr. 823_406_407	
01.08	3.0324 Aufnahme ; Plan-Nr. 823_410_/Aufnahme	
01.09	3.016 Sozialraum Plan-Nr. 823_411	
01.10	3.018 Lager Plan.Nr. 823_412	
01.11	3.025 - Patientenumkleide Plan.Nr. 823_416	
01.12	3.029 - Patientenumkleide Plan.Nr. 823_402	
01.13	Stundenlohnarbeiten	
Summe 01	Tischlerarbeiten	

Projekt: Knappschafts Krankenhaus Bottrop

LV-Bezeichnung: Tischlerarbeiten

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
----	------------------	-----------

01	Tischlerarbeiten	
----	------------------	-------

Summe Zusammenstellung:	
-------------------------	-------

Summe ohne Nachlass:	
----------------------	-------

Nachlass (.....%):	
--------------------	-------

Summe netto:	
--------------	-------

zzgl. 19% MwSt:	
-----------------	-------

Summe inkl. MwSt:	
-------------------	-------