

Leistungsverzeichnis

Serienmöbel

Bauvorhaben

TUMI Mensa Mathematik

-

Fasanenstraße 89-91
10623 Berlin

Auftraggeber

studierendenWERK Berlin
Anstalt des öffentlichen Rechts
Hardenbergstrasse 34
10623 Berlin

Architekten

Inhaltsverzeichnis

04	LV	Serienmöbel	
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		1
	Anlagen:		3
	Allgemeine Vorbemerkungen		4
01	Titel	Serienmöbel	10
01.01	Bereich	Serienmöbel	10
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte		29

Leistungsverzeichnis

04	LV	Serienmöbel
----	----	-------------

Anlagen:

50-0200 Eingang + Cafeteria

50-0512 Lose Möblierung Seite 1/4

50-0513 Lose Möblierung Seite 2/4

50-0514 Lose Möblierung Seite 3/4

50-0515 Lose Möblierung Seite 4/4

Leistungsverzeichnis

04 LV Serienmöbel

Allgemeine Vorbemerkungen

Allgemeine Vorbemerkungen

Inhalt der Bauaufgabe ist die Ausstattung der neu gebauten TUMI Mensa mit niedrigen und hohen Sitzbänken, Tischen, Stühlen und Hockern. Der Bereich befindet sich im EG des Neubaus Mathematik der TU Berlin. Die Erschließung erfolgt ebenerdig über einen Windfang mit 2-flügeliger Tür bzw. kann nach vorheriger Abstimmung auch über die vorgelagerte Freifläche über die Terrassentüren (LB=1,20m) in den Speiseraum direkt erfolgen.

Der Neubau verfügt über zahlreiche Sichtbeton- und Glasoberflächen. Abgehängte Decken mit einem metallischem Lichtraster und Bodenflächen aus Linoleum ergänzen die sachliche und technisch orientierte Architektur.

Die Maßnahmen werden voraussichtlich in 2027 ausgeführt.

1.0.1 Gestaltungskonzept

Die Innenarchitektur belebt mit ihren Materialwechseln die sachliche Architektur des Neubaus. Wandverkleidungen mit spiegelnden Oberflächen kontrastieren zum Beton, genauso wie weiche Polsterbänke mit abgerundeten Sockeln. Geflieste Wände mit farbigen Fugen setzen neben den farbigen Polstern Farbakzente im Raum. Dezent, abgependelte Beleuchtung schafft einen Horizont im großen Gastraum. Sitznischen und blickdurchlässige Raumtrenner mit gerilltem Plexiglas greifen das Thema "Diner" auf und geben die Möglichkeit für zurückgezogenes Sitzen.

Der Eingangsbereich erhält Wandverkleidungen aus Holz mit Spiegeldekor und dient in Kombination mit der metallischen Rasterdecke als eine Art Schleuse im "Airstream-Look".

Dunkel gebeizte Holzstühle mit verchromten Füßen und Tische mit Chromkanten komplettieren das Bild. Die farbigen Polster mit Pfeifensteppung auf abgerundeten Sockeln in Edelstahloptik assoziieren das Thema "Diner". Sitzhocker in verschiedenen grün Tönen gruppieren sich um runde Bistrotische entlang der Festerfassade im Gastraum. Tischoberflächen sind in weiß gehalten.

Die Speisenausgabe dient als farblicher Blickfang im Raum und erhält eine weiß geflieste Rückwand im Schachbrettmuster aus matten und glänzenden Fliesen mit farbigen Fugen. Dazu kontrastiert die Edelstahloptik der Gastromöbel und ein Lichtobjekt aus Neonröhren.

Die Fußböden verfügen über eine Fußbodenheizung (Überdeckung 6cm). Befestigungen am Boden sind nur nach vorheriger Rücksprache mit der Haustechnik/ Bauleitung vor Ort möglich.

1.1 Kalkulation

Für eine sorgfältige Kalkulation können vom Bieter Ortsbesichtigungen zu den regulären Baustellenzeiten vorgenommen werden. Eine vorherige Anmeldung bei der örtlichen Bauleitung ist jedoch zwingend erforderlich.

1.2 Baustellensituation/Anlieferung

Das Mensgebäude befindet sich in Berlin-Charlottenburg.

Leistungsverzeichnis

04	LV	Serienmöbel
Allgemeine Vorbemerkungen		
Adresse: Fasanenstrasse 89-91 10623 Berlin-Charlottenburg Werden durch die Bauarbeiten andere Bereiche in Mitleidenschaft gezogen (z.B. Verschmutzung von Wegflächen, Durchbrüche durch Wände oder Decken etc.), sind die Schäden auf Kosten des Auftragnehmers kurzfristig zu beheben. Bauarbeiten sind grundsätzlich von 7⁰⁰ Uhr morgens bis 16⁰⁰ Uhr nachmittags möglich. Wochenend- und Feiertagsarbeit kann vereinbart werden. Zugangswege und Neben-Zugangswege zum Gebäude sind jederzeit freizuhalten und zu sichern. Ein WC für alle Gewerke steht in Absprache mit der Bauleitung zur Verfügung. Für nicht im Leistungsverzeichnis enthaltene Leistungen sind Zusatz- bzw. Nachtragsangebote einzureichen. Mengenmehrung als Abweichung vom Angebot sind dem Auftraggeber über den Architekten vor Ausführung mitzuteilen und vom Auftraggeber freizugeben. Die tatsächlichen Massen sind durch Aufmaß nachzuweisen. In Anlehnung an die VOB müssen die Arbeiten nach Beauftragung innerhalb von 12 Werktagen aufgenommen werden. Sollte diese Frist nicht eingehalten werden, wird ein zweiter Termin gesetzt. Sollte dann die Arbeit nicht aufgenommen worden sein ist das studierendenWERK berechtigt, den Auftrag in diesem Teil in Anwendung der VOB/B § 8 Nr. 3 zu kündigen und ein anderes Unternehmen zu Lasten des AN zu beauftragen. Materiallagerplätze und ggf. Standplätze Bauwagen und Container sind mit dem Hausmeister und ggf. dem AG abzustimmen. 1.3 Materialien Wenn nicht ausdrücklich erwähnt, sind Lieferung und Einbau aller Materialien in den Einheitspreisen enthalten. Werden Lieferungen bauseits vorgenommen, wird dies ausdrücklich erwähnt. In die jeweiligen Einheitspreise sind alle, für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten erforderlichen Maßnahmen und Hilfsmittel wie Hebezeuge, Werkzeuge, Rüstungen, Reinigung etc. sowie sonstige erforderlichen Nebenarbeiten einzukalkulieren, auch wenn in den einzelnen Positionen nicht mehr besonders darauf hingewiesen wird. Dies sind insbesondere: Der sorgsame und vorsichtige Umgang mit Einrichtungsgegenständen bei Bauteilen des Bestandes einschl. erforderlicher Schutzmaßnahmen. Die vollständige Beseitigung, d.h. Abtransport und Entsorgung des anfallenden Bauschutts/Verpackungsmaterials einschließlich abschließender Reinigung. Die Fertigung von Musterflächen gemäß VOB/C auf Anforderung des AG.		

Leistungsverzeichnis

04	LV	Serienmöbel
Allgemeine Vorbemerkungen		
Fahr- und Wegegelder. Die Unterhaltung der erbrachten Leistung bis zur Abnahme durch den Auftraggeber ist Sache des Auftragnehmers und wird nicht gesondert vergütet. Es dürfen nur umweltfreundliche Baustoffe und Materialien verwendet werden. Diese sind auf Verträglichkeit zu prüfen und abzustimmen. Das gilt sowohl für die Produkte selbst als auch für deren Verarbeitung. Die Umweltfreundlichkeit ist durch Prüfattest nachzuweisen. Der AN hat dafür einzustehen, dass bei Durchführung der ihm übertragenen Arbeiten alle umweltrechtlichen Vorschriften eingehalten werden. Er ist verpflichtet, die von ihm eingesetzten Mitarbeiter über mögliche Umweltbeeinträchtigungen aus deren Tätigkeit umfassend zu belehren. Es darf nicht verwendet werden: - asbesthaltige Baustoffe und Bauteile - FCKW und HFCKW-haltige Dämmstoffe/ mit FCKW und HFCKW aufgeschäumte Dämmstoffe (entspr. Nachweise sind zu erbringen). Bauartzulassung und Prüfzeugnisse der jeweiligen Bauteile, Baustoffe und Befestigungsmittel sind so rechtzeitig zu übergeben, dass bei Nichtzustimmung durch den AG die Fertigstellung der Leistungen nicht gefährdet wird. Alle Materialien sind stets gegen Witterungseinflüsse zu schützen. Verpackungs- und Abdeckungsmaterialien, z.B. Folien und Planen, sind windsicher zu verwahren und nach Gebrauch sofort auf eigene Kosten des AN zu entsorgen. 1.4 Qualitätsanforderungen Es dürfen ausschließlich nur Bau- und Hilfsstoffe angeboten werden, die den Gütebestimmungen der Gütegemeinschaften, den DIN-Normen und den Vorschriften der Hersteller für den speziellen Anwendungsfall entsprechen. 1.5 Baustrom, Bauwasser Baustrom und Wasser werden vom AG kostenlos zur Verfügung gestellt. 1.6 Bauleitung Die Arbeiten sind im Einvernehmen mit der örtlichen Bauleitung des Auftraggebers durchzuführen. Der Bauleiter des AN ist verpflichtet, den Arbeitsbeginn, Arbeitsunterbrechungen, sowie die Fertigstellung der Arbeiten der Bauleitung des AG anzuzeigen. 2.0 Technische Vorbemerkungen 2.1 Ausführung Für die sach- und fachgerechte Herstellung der in den Ausschreibungsunterlagen geforderten Bauleistungen gelten - soweit nichts anderes angegeben ist - alle EU-Vorschriften, alle DIN-Vorschriften, die aktuellen DIN-Vornormen, soweit sie bereits anerkannte und bewährte Regeln der Technik wiedergeben, die		

Leistungsverzeichnis

04	LV	Serienmöbel
Allgemeine Vorbemerkungen		
anerkannten und bewährten Regeln der Technik, einschließlich der Herstellervorschriften, alle einschlägigen Gewerbe- und Brandschutzbestimmungen, alle öffentlich-rechtlichen Vorschriften zum Umweltschutz und zur Arbeitssicherheit sowie die Unfallverhütungsvorschriften, die VdI-, VdE- und VdS-Bestimmungen, alle Vorschriften der Berufsgenossenschaft in der zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe geltenden Fassung, das Baurecht Deutschlands sowie des Bundeslandes Berlin sowie Ergänzungen und Auflagen der zuständigen Genehmigungsbehörden. Alle Leistungen umfassen eine vollständige und funktionsfähige für den Verwendungszweck fertige Leistung einschließlich der Lieferung der dazugehörigen Baustoffe und Bauteile sowie Abladen und Vertragen auf der Baustelle, wenn in der Leistungsbeschreibung nichts anderes vorgeschrieben ist. Sämtliche Änderungen zwischen Planung und Ausführung bedürfen der Genehmigung des Auftraggebers und des Architekten beziehungsweise der Bauleitung des AG. Die Änderungen sind unmittelbar nach Feststellung der Notwendigkeit schriftlich bekanntzugeben. Maßtoleranzen ergeben sich aus den jeweiligen Tabellen der DIN-Normen 18 201 - 18 203. 1. Alle Maße und Abmessungen, die in den Skizzen, Zeichnungen oder der Leistungsbeschreibung genannt sind, sind Grundlage für die Kalkulation und nicht Grundlage für die Ausführung. Alle Maße sind am Bau eigenverantwortlich vom AN zu prüfen. Die Maßangaben beziehen sich auf die Bestandspläne des AG. Für das Gewerk des AN benötigte Höhenpunkte (m-Punkt sind eigenverantwortlich anzulegen. Diese Leistung wird nicht zusätzlich vergütet. Angelegte Höhenbezüge anderer Gewerke dürfen nur nach Rücksprache mit der Bauleitung benutzt werden. 2.2 Abrechnung Stundenlohnarbeiten sind nur im geringen Umfang und nach vorheriger Abstimmung und Freigabe durch den Auftraggeber statthaft. Die Abrechnung erfolgt kumulativ, um die Gesamtkosten verfolgen zu können. Zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung ist das gemeinsam geprüfte und vom AG unterzeichnete Aufmaß beizufügen. Eine Rechnungsbearbeitung ohne geprüftes Aufmaß erfolgt grundsätzlich nicht. Die Abnahme und Prüfung des Aufmaßes der Einzelleistung sowie Gegenzeichnung der Stunden-, Arbeits- bzw. Leistungsnachweise erfolgt durch den Hausmeister des jeweiligen Objektes oder den zuständigen Projektleiter des Studierendenwerks Berlin. Das Aufmaß ist nach Einzelpositionen in Kurztextfassung zu gliedern und muss die konkreten Massenansätze enthalten, damit bei der späteren Rechnungsprüfung die Positionszuordnung eindeutig möglich ist. 2.3 Organisation der Arbeiten		

Leistungsverzeichnis

04	LV	Serienmöbel
Allgemeine Vorbemerkungen		
Alle erforderlichen Transporthilfen sind in die EP einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. Es ist prinzipiell nur lärm- und staubarm zu arbeiten. Die Baustelle ist so zu sichern, dass Unbefugten der Zugang nicht ermöglicht wird. Aufwendungen sind in die EP einzurechnen. Generell und grundsätzlich sind Stemmarbeiten, sägen, fräsen, bohren nach eigenem Ermessen an der Rohkonstruktion untersagt. Die einzelnen Positionen verstehen sich immer als fertige Ausführung gemäß Herstellervorschriften sowie DIN Anforderungen. Bedenken sind vor Beginn der Arbeiten schriftlich vorzubringen. 2.4 Leitungen Vor Beginn der Arbeiten hat sich der AN über den Verlauf diverser Leitungen zu informieren. (Datenkabel, Elt.Leitg., Antriebsleitg., Verdunkelungen etc.) Bei Behinderung ist rechtzeitig die Bauleitung zu informieren und es hat eine Abstimmung zu den Schutzmaßnahmen zu erfolgen. Generell hat der AN nicht eigenmächtig eine Umverlegung oder Demontage zu veranlassen. 2.5 Reinigung der Baustelle Die Baustelle ist generell zum Feierabend zu reinigen. Bei Verunreinigungen der angrenzenden Bereich ist unverzüglich, spätestens jedoch zum Feierabend der Baustellenbereich und der Transportbereich besenrein zu reinigen. Bei Transporten ist der Bodenbelag falls erforderlich vor Verunreinigungen ausreichend zu schützen. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass der AG sich vorbehält, zu Lasten des AN, nicht ausreichend beseitigte Verunreinigung nach Aufforderung und ungenutzt verstrichener Frist durch Dritte reinigen zu lassen und die Kosten mit den Werklohnforderungen des AN zu verrechnen. 2.6 Bauschutt/ Restmaterialien Es ist generell verboten Bauschutt und Restmaterialien zwischen zu lagern. Für entsprechende Schuttcontainer ist zu sorgen. Die Schuttcontainer sind unbedingt mit einem Deckel zu sichern. Kosten für die Baustelleneinrichtung sind in die EP einzurechnen. Es gelten die allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (ATV) gemäß VOB Teil B, DIN 1961 in neuster Fassung sowie die DIN 18299 "Allgemeine Regelung für Bauarbeiten jeder Art". Weiterhin gelten die allgemeinen technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) gemäß VOB Teil C; DIN 18365 sowie alle weiteren einschlägigen DIN-Normen mit den dazu gehörigen Beiblättern und Ergänzungen, jeweils in neuster Fassung, sowie die Verarbeitungsvorschriften der Hersteller. 2.7 Produkte Alle Positionen, in denen Fabrikatsangaben verlangt, werden, sind durch den Bieter mit Angabe von Hersteller und Typ		

Leistungsverzeichnis

04	LV	Serienmöbel
Allgemeine Vorbemerkungen		
auszufüllen. Im Falle einer von der Richtqualität abweichenden Fabrikatsangabe ist der Nachweis der Gleichwertigkeit nach Aufforderung schriftlich zu erbringen. Erfolgt keine Fabrikatsangabe, gilt das Leitfabrikat als angeboten. Alle vom Auftragnehmer zu liefernden Materialien usw. sind auf verlangen des Auftraggebers vor Baubeginn zu bemustern. Mit Fertigstellung der Arbeiten sind dem AG folgende Unterlagen je einmal in Papierform sowie in digitaler Form zu übergeben: - Auflistung und Produktdatenblätter der verwendeten Materialien - Wartungs- und Pflegehinweise der verwendeten Materialien		

Leistungsverzeichnis

04	LV	Serienmöbel		
01	Titel	Serienmöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel Serienmöbel			
01.01	Bereich Serienmöbel			
01.01.1	Barhocker Barhocker mit Kufengestell und umlaufender Fußraste, Sitzschale und Rücken aus Schichtholz gemäß nachfolgender Beschreibung liefern: Leitfabrikat: Kusch+Co by Nowy Styl "Cafe VII Hocker" o.glw. Maße: Breite 51,5cm Tiefe 50cm Sitzhöhe 75cm Höhe 870cm Gestell: -Füße aus pulverbeschichtetem Stahlrohr, Farbe: RAL 9006 Weißaluminium -Kufen mit Gleitern für Hartböden Sitzschale: -Sitz und Rücken aus gebeiztem Buchenschichtholz -Sitz mit ergonomischer Sitzmulde -Farbe der Holzelemente: 2.0CC Walnut (zu bemustern) Gleiter: für harte Böden angebotenes Fabrikat Barhocker: 10 Stk EP..... GP			
01.01.2	Stapelstuhl ungepolsterter, stapelbarer Holzstuhl ohne Armlehnen Besucherstuhl mit leicht ausgestellttem 4-Fußgestell mit Sitzschale und Rücken aus Schichtholz gemäß nachfolgender Beschreibung liefern: Leitfabrikat: Kusch&CO by Nowy Styl "Cafe-VII 4L-ALU WOOD-2.0CC GB" o.glw. - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

04	LV	Serienmöbel			
01	Titel	Serienmöbel			
01.01	Bereich	Serienmöbel			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	Maße: Breite 50cm Tiefe 54cm Sitzhöhe 45cm Gesamthöhe 84cm Gestell: -Füße aus pulverbeschichtetem Stahlrohr, Oberfläche:RAL 9006 Weißaluminium -Füße mit Gleitern für Hartböden Sitzschale: -Sitz und Rücken aus gebeiztem Buchenschichtholz -Sitz mit ergonomischer Sitzmulde -alle Holzteile farbig gebeizt in 2.0CC Walnut (zu bemustern) Gleiter: für harte Böden angebotenes Fabrikat Stapelstuhl (zu bemustern): 49 Stk EP..... GP				
01.01.3	Hocker rund, hell volumpolsterter Hocker gemäß folgender Beschreibung liefern: Leitprodukt: Kusch&CO by Nowy Styl "Dotto Pouffe Round (DI:420 H:420 F1: SX2102 PACK-ASM)" o.glw. Maße: Gesamthöhe 42 cm Durchmesser 42 cm Bezug: Preisgruppe 3 Stoffgruppe: Silvertex Stofffarbe: SX2102 (extended) Polster: Schnittschaum, flammhemmend Gleiter:				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

04	LV	Serienmöbel		
01	Titel	Serienmöbel		
01.01	Bereich	Serienmöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Filzleiter für Hartböden			
	angebotenes Fabrikat Hocker:			
				
	angebotenes Fabrikat Bezug:			
				
		17 Stk	EP.....	GP
01.01.4	Hocker rund, dunkel			
	Wie Position 01.01.3 jedoch: (Seite 11)			
	DOTTO POUFFE ROUND (DI:42 H:42 F1: SX3001 Pack-ASM)			
	Bezug:			
	Preisgruppe: 3			
	Stoffgruppe: Silvertex			
	Stofffarbe: SX3001			
		11 Stk	EP.....	GP
01.01.5	Tisch 80x80cm			
	teilmontierten Tisch mit quadratischer Tischplatte gemäß folgender Beschreibung liefern:			
	Leitprodukt: Kusch+Co by NowyStyl "San Siro Meeting Table 4A SQ" (W800 D800 FSP CA/BI H737 BC-CR/POL GDF EUTR ASM-P), o.glw.			
	Maße:			
	Breite 80cm			
	Tiefe 80cm			
	Plattenstärke 27mm			
	Tischoberkante 737mm			
	Tischunterkante 710mm			
	Gestell:			
	Säule: rund, vierarmig			
	Säulen: verchromtem Stahl			
	Fußvariante: Aluminium poliert			
	-Säulen Stahlrohr Durchmesser 45 x 2 mm, EN 10305-3 mit			
	Anschraubplatten verschweißt, matt verchromt			
	-Gestellhöhe/Unterfahrhöhe 71 cm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

04	LV	Serienmöbel			
01	Titel	Serienmöbel			
01.01	Bereich	Serienmöbel			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Platte: -3-Schicht Feinspanplatte 27 mm -FSP-HPL, Schichtstoff HPL nach Hauskollektion CA White (weiß, zu bemustern) -Plattengröße und -form: 80/80 cm, quadratisch mit Anschraubplatten verschraubt Umleimer: -Kunststoff 2mm, Farbe: chrom (zu bemustern) Gleiter: Kunststoff mit Filz angebotenes Fabrikat Tisch: 			Übertrag:	
		9 Stk	EP.....	GP	
01.01.6	Tisch 120x80cm teilmontierten Tisch mit rechteckiger Tischplatte gemäß folgender Beschreibung liefern: Leitprodukt: Kusch+Co by NowyStyl "San Siro Meeting Table T-Leg RC1" (W1200 D800 FSP CA/BI BC-CR/POL GDF EUTR ASM-P), o.glw. Maße: Breite 120cm Tiefe 80cm Plattenstärke 27mm Tischoberkante 737mm Tischunterkante 710mm Gestell: -mit Kreuzfuß-Ausleger aus Aluminium poliert -Säulen verchromtes Stahlrohr Durchmesser 45 x 2 mm, EN 10305-3 mit Anschraubplatten verschweißt, -Gestellhöhe/Unterfahrhöhe 71 cm Platte: -3-Schicht Feinspanplatte 27 mm -FSP-HPL, Schichtstoff HPL nach Hauskollektion CA White (weiß, zu bemustern) -Plattengröße und -form: 120/80 cm, rechteckig mit Anschraubplatten verschraubt - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

04	LV	Serienmöbel		
01	Titel	Serienmöbel		
01.01	Bereich	Serienmöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Umleimer: -Kunststoff 2mm, Farbe: chrom (zu bemustern) Gleiter: Kunststoff mit Filz angebotenes Fabrikat Tisch:			
		8 Stk	EP.....	GP
01.01.7	Tisch 180x80cm teilmontierten Tisch mit rechteckiger Tischplatte gemäß folgender Beschreibung liefern: Leitprodukt: Kusch+Co by NowyStyl "San Siro Meeting Table T-Leg RC1" (W1800 D800 FSP CA/BI BC-CR/POL GDF EUTR ASM-P) o.glw. Maße: Breite 180cm Tiefe 80cm Plattenstärke 27mm Tischoberkante 737mm Tischunterkante 710mm Gestell: -T-Fuß, Fußvariante Aluminium poliert -Säulen verchromtes Stahlrohr, Duschmesser 45 x 2 mm, EN 10305-3 mit Anschraubplatten verschweißt, -Gestellhöhe/Unterfahrrhöhe 71 cm Platte: -3-Schicht Feinspanplatte 27 mm -FSP-HPL, Schichtstoff HPL nach Hauskollektion CA White (weiß, zu bemustern) -Plattengröße und -form: 180/80 cm, rechteckig mit Anschraubplatten verschraubt Umleimer: -Kunststoff 2mm, Farbe: chrom			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

04	LV	Serienmöbel		
01	Titel	Serienmöbel		
01.01	Bereich	Serienmöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Gleiter: Kunststoff mit Filz angebotenes Fabrikat Tisch:			
		4 Stk	EP.....	GP
01.01.8	Tisch rund d=70cm teilmontierten Tisch mit runder Tischplatte gemäß folgender Beschreibung liefern: Leitprodukt: Kusch+Co by Nowy Styl "San Siro Meeting Table 4A RD", o.glw. Maße: Breite 70cm Tiefe 70cm Plattenstärke 27mm Tischoberkante 737mm Tischunterkante 710mm Gestell: -mit Kreuzfuß-Ausleger aus Aluminium poliert -Säulen verchromtes Stahlrohr Durchmesser 45 x 2 mm, EN 10305-3 mit Anschraubplatten verschweißt, -Gestellhöhe/Unterfahrhöhe 71 cm Platte: -3-Schicht Feinspanplatte 27 mm -FSP-HPL, Schichtstoff HPL nach Hauskollektion CA White (weiß, zu bemustern) -Plattengröße und -form: rund 70cm mit Anschraubplatten verschraubt Umleimer: -Kunststoff 2mm, Farbe: chrom (zu bemustern) Gleiter: Kunststoff mit Filz angebotenes Fabrikat Tisch:			
		12 Stk	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

04	LV	Serienmöbel		
01	Titel	Serienmöbel		
01.01	Bereich	Serienmöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.01.9	Stehtisch 70x70cm teilmontierten Stehtisch mit rechteckiger Tischplatte gemäß folgender Beschreibung liefern: Leitprodukt: Kusch+Co by NowyStyl "San Siro Meeting Table 4A SQ" (W700 D700 FSP CA/BI H1099 BC-CR/POL GDF EUTR ASM-P), o.glw. Maße: Breite 70cm Tiefe 70cm Plattenstärke 27mm Tischoberkante 1099mm Tischunterkante 1072mm Gestell: -mit Kreuzfuß-Ausleger aus Aluminium poliert -Säulen verchromtes Stahlrohr Durchmesser 45 x 2 mm, EN 10305-3 mit Anschraubplatten verschweißt, -Gestellhöhe/Unterfahrrhöhe 1072mm Platte: -3-Schicht Feinspanplatte 27 mm -FSP-HPL, Schichtstoff HPL nach Hauskollektion CA White (weiß, zu bemustern) -Plattengröße und -form: 70/70 cm, rechteckig mit Anschraubplatten verschraubt Umleimer: -Kunststoff 2mm, Farbe: chrom (zu bemustern) Gleiter: Kunststoff mit Filz angebotenes Fabrikat Tisch: 			
		5 Stk	EP.....	GP
01.01.10	Bank L-förmig, L=835cm L-förmige Bankanlage im Eingangsbereich mit Banksitz und Bankrücken in Vollpolster entsprechend der in den technischen Vorbemerkungen beschriebenen Ausführungsqualität und den beiliegenden Zeichnungen herstellen und liefern siehe Detailplanung - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

04	LV	Serienmöbel		
01	Titel	Serienmöbel		
01.01	Bereich	Serienmöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Plannummer 50-0500 Übersichtsplan Plannummer 50-0512 Lose Möblierung-Seite 114 Plannummer 50-0513 Lose Möblierung-Seite 214 Leitfabrikat: Schnieder "Lilli 40878" Sonderanfertigung mit Rundecke, o.glw. Maße: Bankhöhe: 100,0 cm Sitzhöhe: 47,0 cm Banktiefe: 66,0 cm Sitztiefe: 46,0 cm Mittelschenkel: 769 cm (Länge vor Ort zu prüfen) Schenkel Rechts: 120 cm (Länge vor Ort zu prüfen) Gesamte Banklänge: 835 cm (Länge vor Ort zu prüfen) Sockelvorderkante 10cm zurückspringend Sockelseitenkante 3cm eingerückt (ausgenommen im Anschluss an bauseitige Wände/Tischlerkonstruktionen Gestell/Unterkonstruktion: Die Bank besteht aus einem nicht sichtbaren Holzzargen Untergestell. Unterhalb des Polsters eine 16mm starke FPY Platte mit HPL in Holzoptik belegt als sichtbarer Sockel. Leitprodukt: Duropal "R48042 NW Lumumba", o.glw. (zu bemustern) Sockelblende mit 68mm Lochbohrungen für Doppelssteckdosen jeweils in den Vorderseiten der Bank an den Stoßfugen der Einzelelemente (siehe Planung). Fachgerechte Elektrifizierung, sowie Lieferung der Dosen und Abdeckungen erfolgt bauseits. Schalterprogramm vergleichbar zum Bestand, Farbe: silber (zu bemustern) Weiterhin eine unsichtbare Holz-Grundkonstruktion mit reversibel aufgesetzten Polsterelementen. Das Holzgestell besteht aus 40x40mm starken Stollen, in einer Höhe von 190mm, die mit Zargen in gleichen Dimensionen verdübelt und verleimt werden. Bank zum Fußboden mit transparentem Silikon versiegelt. Rechtsseitig befindet sich bauseits ein Heizkreisverteiler, Polster werden in diesem Bereich mittels Klett befestigt oder Banksockel wird in diesem Bereich reversibel gefertigt Sitzfläche und Rückenpolster: Banksitz und Bankrücken sind separat aufgesetzte Elemente, die reversibel auf der Gestellkonstruktion			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

04	LV	Serienmöbel		
01	Titel	Serienmöbel		
01.01	Bereich	Serienmöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	der Bank befestigt werden. Sitz- und Rückenpolster erhalten eine Grundkonstruktion aus hochwertiger 19mm Spanplatte, E1 - Formaldehydfrei und 19mm Wisaplatten. Die vertikalen Kanten an den Außenecken der Sitzflächen sind stark gerundet (r=5cm). Die einzelnen Grundelemente werden mit Schaumstoff in unterschiedlichen Stärken belegt (Raumgewicht = 40 kg/m³). Die Rückenelemente sind mit einem keilförmigen Schaumstoff und 20mm Kaltschaum aufgedoppelt. Die Sitzelemente erhalten einen 80mm starken Kaltschaumkern. Die Vorderkante der Sitzelemente ist mit einer Abkantung von 190mm versehen, so dass sich optisch eine Polsterhöhe von 265mm ergibt. Das Sitzelement ist komplett mit Diolenwatte ummantelt. Die Sitzelemente werden mit einem eingenähten Boden und einer einfachen Kappnaht genäht. Die Rückenlehne ist mit einer Neigung von 11° zur Sitzfläche hin gefertigt. Sitz- und Rückenelemente sind in gleicher Breite gefertigt. Breite der Elemente siehe Detailplanung. Rückenpolster senkrecht gesteppt mit Pfeiffensteppung, Die Befestigung der Polsterelemente erfolgt durch eine unsichtbare Verschraubung mit dem Untergestell der Bank. Bei Bedarf können einzelne Elemente, ob Sitz- oder Rückenelement, demontiert und ausgetauscht werden. Bezug: Textilleider: Spradling "Silvertext" Farbe: Turquoise 122-3001 Angebotenes Fabrikat/Typ Bank: Angebotenes Fabrikat/Typ Bezug: Angebotenes Fabrikat/Typ HPL:			Übertrag:
		1 Stk	EP.....	GP
01.01.11	Bank L-förmig, L=150cm Wie Position 01.01.10 jedoch: (Seite 16) L-förmige Bankanlage im Gastraum mit Banksitz und Bankrücken in Vollpolster entsprechend der in den - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

04	LV	Serienmöbel		
01	Titel	Serienmöbel		
01.01	Bereich	Serienmöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	technischen Vorbemerkungen beschriebenen Ausführungsqualität und den beiliegenden Zeichnungen herstellen und liefern siehe Detailplanung Plannummer 50-0500 Übersichtsplan Plannummer 50-0512 Lose Möblierung- Seite 114 Plannummer 50-0514 Lose Möblierung- Seite 314 Leitfabrikat: Schnieder "Lilli 40878", Sonderanfertigung mit Rundecke o.glw. Maße: Bankhöhe: 100,0 cm Sitzhöhe: 47,0 cm Banktiefe: 66,0 cm Sitztiefe: 46,0 cm Schenkel Links: 150 cm Schenkel Rechts: 150 cm Sockelblende mit 68mm Lochbohrungen für Steckdosen im Bereich der Stoßfugen der Einzelelemente (siehe Planung). Fachgerechte Elektrifizierung, sowie Lieferung der Dosen und Abdeckungen erfolgt bauseits. Schalterprogramm vergleichbar zum Bestand, Farbe: silber (zu bemustern) Angebotenes Fabrikat/Typ Bank: Angebotenes Fabrikat/Typ Bezug: Angebotenes Fabrikat/Typ HPL:			Übertrag:
		8 Stk	EP.....	GP
01.01.12	Bank gerade, L=180cm Wie Position 01.01.10 jedoch: (Seite 16) gerade Bankanlage im Gastraum mit Banksitz und Bankrücken in Vollpolster entsprechend der in den - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

04	LV	Serienmöbel			
01	Titel	Serienmöbel			
01.01	Bereich	Serienmöbel			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	technischen Vorbemerkungen beschriebenen Ausführungsqualität und den beiliegenden Zeichnungen herstellen und liefern siehe Detailplanung Plannummer 50-0500 Übersichtsplan Plannummer 50-0512 Lose Möblierung- Seite 114 Plannummer 50-0514 Lose Möblierung- Seite 314 Leitfabrikat: Schnieder "Lilli 40878", o.glw. Maße: Bankhöhe: 100,0 cm Sitzhöhe: 47,0 cm Banktiefe: 66,0 cm Sitztiefe: 46,0 cm Banklänge: 180 cm Gesamte Banklänge: 180 cm Sockelblende mit 68mm Lochbohrungen für Steckdosen im Bereich der Stoßfugen der Einzelelemente (siehe Planung). Fachgerechte Elektrifizierung, sowie Lieferung der Dosen und Abdeckungen erfolgt bauseits. Schalterprogramm vergleichbar zum Bestand, Farbe: silber (zu bemustern) Angebotenes Fabrikat/Typ Bank: Angebotenes Fabrikat/Typ Bezug: Angebotenes Fabrikat/Typ HPL:			Übertrag:	
		4 Stk	EP.....	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

04	LV	Serienmöbel		
01	Titel	Serienmöbel		
01.01	Bereich	Serienmöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.01.13	Bank gerade, L=308cm Wie Position 01.01.10 jedoch: (Seite 16) gerade Bankanlage im Gastraum mit Banksitz und Bankrücken in Vollpolster entsprechend der in den technischen Vorbemerkungen beschriebenen Ausführungsqualität und den beiliegenden Zeichnungen herstellen und liefern siehe Detailplanung Plannummer 50-0500 Übersichtsplan Plannummer 50-0512 Lose Möblierung- Seite 114 Plannummer 50-0514 Lose Möblierung- Seite 314 Leitfabrikat: Schnieder "Lilli 40878", o.glw. Maße: Bankhöhe: 100,0 cm Sitzhöhe: 47,0 cm Banktiefe: 66,0 cm Sitztiefe: 46,0 cm Banklänge: 308 cm Gesamte Banklänge: 308 cm Sockelblende mit 68mm Lochbohrungen für Steckdosen im Bereich der Stoßfugen der Einzelelemente (siehe Planung). Fachgerechte Elektrifizierung, sowie Lieferung der Dosen und Abdeckungen erfolgt bauseits. Schalterprogramm vergleichbar zum Bestand, Farbe: silber (zu bemustern) Angebotenes Fabrikat/Typ Bank: Angebotenes Fabrikat/Typ Bezug: Angebotenes Fabrikat/Typ HPL:			
		1 Stk	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

04	LV	Serienmöbel			
01	Titel	Serienmöbel			
01.01	Bereich	Serienmöbel			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
01.01.14	Rückenverkleidung, L=180cm Rückenverkleidung für eine der vorgenannten Bänke entsprechend der in den technischen Vorbemerkungen beschriebenen Ausführungsqualität und den beiliegenden Zeichnungen herstellen und liefern siehe Detailplanung Plannummer 50-0500 Übersichtsplan Plannummer 50-0512 Lose Möblierung- Seite 114 Plannummer 50-0514 Lose Möblierung- Seite 314 Leitfabrikat: Schnieder Rückenverkleidung 45103, o.glw. Banklänge: 180cm Material: Kompaktstoffplatte, d=25mm, alle sichtbaren Flächen mit HPL-Beschichtung, alle Kanten umlaufend mit dekorgleichem ABS Umleimer, Leitprodukt: HPL Pfleiderer "R48042 NW Lumumba", o.glw. (zu bemustern) Angebotenes Fabrikat/Typ Rückenverkleidung: Angebotenes Fabrikat/Typ HPL: 				
		1 Stk	EP.....	GP	
01.01.15	Bank L-förmig, L=300cm Wie Position 01.01.10 jedoch: (Seite 16) L-förmige Bankanlage im Gastraum mit Banksitz und Bankrücken in Vollpolsterentsprechend der in den technischen Vorbemerkungen beschriebenen Ausführungsqualität und den beiliegenden Zeichnungen herstellen und liefern siehe Detailplanung Plannummer 50-0500 Übersichtsplan Plannummer 50-0512 Lose Möblierung- Seite 114 Plannummer 50-0514 Lose Möblierung- Seite 314				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

04	LV	Serienmöbel		
01	Titel	Serienmöbel		
01.01	Bereich	Serienmöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Leitfabrikat: Schnieder "Lilli 40878" Sonderanfertigung mit Rundecke, o.glw. Maße: Bankhöhe: 100,0 cm Sitzhöhe: 47,0 cm Banktiefe: 66,0 cm Sitztiefe: 46,0 cm Schenkel links: 300cm Schenkel rechts: 150cm Gesamte Banklänge: 450cm Sockelblende mit 68mm Lochbohrungen für Steckdosen im Bereich der Vorder-und Stirnseite (siehe Planung). Fachgerechte Elektrifizierung, sowie Lieferung der Dosen und Abdeckungen erfolgt bauseits. Schalterprogramm vergleichbar zum Bestand, Farbe: silber (zu bemustern) Angebotenes Fabrikat/Typ Bank: Angebotenes Fabrikat/Typ Bezug: Angebotenes Fabrikat/Typ HPL: 1 Stk EP..... GP			Übertrag:
01.01.16	Hochbank L-förmig, L=745cm L-förmige Hochbank im Eingangsbereich mit Banksitz und Bankrücken in Vollpolster entsprechend der in den technischen Vorbemerkungen beschriebenen Ausführungsqualität und den beiliegenden Zeichnungen herstellen und liefern siehe Detailplanung Plannummer 50-0500 Übersichtsplan Plannummer 50-0512 Lose Möblierung- Seite 114 Plannummer 50-0513 Lose Möblierung- Seite 214 Leitfabrikat: Schnieder "Lilli 41878", Sonderanfertigung mit Rundecke o.glw. - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

04	LV	Serienmöbel		
01	Titel	Serienmöbel		
01.01	Bereich	Serienmöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Maße: Bankhöhe: 133,0 cm Sitzhöhe: 65,0 cm Banktiefe: 66,0 cm Sitztiefe: 46,0 cm Schenkel Links: 650 cm (Länge vor Ort zu prüfen) Schenkel Rechts: 125 cm (Länge vor Ort zu prüfen) Gesamte Banklänge: 775m (Länge vor Ort zu prüfen) Sockel Vorderkante 10cm eingerückt Sockel Seitenkante 3cm eingerückt Gestell/Unterkonstruktion: Die Bank besteht aus einem nicht sichtbaren Holzzargen Untergestell. Unterhalb des Polsters eine 16mm starke FPY Platte mit HPL in Edelstahl belegt als sichtbarer Sockel. Leitprodukt: Duropal "R48042 NW Lumumba", o.glw. (zu bemustern) Sockelblende mit 68mm Lochbohrungen für Doppelssteckdosen jeweils in den Vorderseiten der Bank auf den Mittelachsen der Einzelelemente (siehe Planung). Fachgerechte Elektrifizierung, sowie Lieferung der Dosen und Abdeckungen erfolgt bauseits. Schalterprogramm vergleichbar zum Bestand, Farbe: silber (zu bemustern) Weiterhin eine unsichtbare Holz-Grundkonstruktion mit reversibel aufgesetzten Polsterelementen. Das Holzgestell besteht aus 40x40mm starken Stollen, die mit Zargen in gleichen Dimensionen verdübelt und verleimt werden. Bank zum Fußboden mit transparentem Silikon versiegelt. Rechtsseitig befindet sich bauseits ein Heizkreisverteiler, Polster werden in diesem Bereich mittels Klett befestigt oder Banksockel wird in diesem Bereich reversibel gefertigt Sitzfläche und Rückenpolster: Banksitz und Bankrücken sind separat aufgesetzte Elemente, die reversibel auf der Gestellkonstruktion der Bank befestigt werden. Sitz- und Rückenpolster erhalten eine Grundkonstruktion aus hochwertiger 19mm Spanplatte, E1 - Formaldehydfrei und 19mm Wisaplatten.			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

04	LV	Serienmöbel		
01	Titel	Serienmöbel		
01.01	Bereich	Serienmöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Die vertikalen Kanten an den Außenecken der Sitzflächen sind stark gerundet (r=5cm). Die einzelnen Grundelemente werden mit Schaumstoff in unterschiedlichen Stärken belegt (Raumgewicht = 40 kg/m³). Die Rückenelemente sind mit einem keilförmigen Schaumstoff und 20mm Kaltschaum aufgedoppelt. Die Sitzelemente erhalten einen 80mm starken Kaltschaumkern. Die Vorderkante der Sitzelemente ist mit einer Abkantung von 190mm versehen, so dass sich optisch eine Polsterhöhe von 265mm ergibt. Das Sitzelement ist komplett mit Diolenwatte ummantelt. Die Sitzelemente werden mit einem eingenähten Boden und einer einfachen Kappnaht genäht. Die Rückenlehne ist mit einer Neigung von 11° zur Sitzfläche hin gefertigt. Sitz- und Rückenelemente sind in gleicher Breite gefertigt. Breite der Elemente siehe Detailplanung. Die Befestigung der Polster Elemente erfolgt durch eine unsichtbare Verschraubung mit dem Untergestell der Bank. Bei Bedarf können einzelne Elemente, ob Sitz- oder Rückenelement, demontiert und ausgetauscht werden. Bezug: Kunstleder Spadling Silververtex Farbe: "Turquoise 122-3001(zu bemustern) Angebotenes Fabrikat/Typ Bank: Angebotenes Fabrikat/Typ Bezug: Angebotenes Fabrikat/Typ HPL: 			Übertrag:
		1 Stk	EP.....	GP
01.01.17	Wandauflage Eingangsbereich Rundercke Wandauflage im Eingangsbereich hinter den Bankrücken bis VK Bestandswand entsprechend der in den technischen Vorbemerkungen beschriebenen Ausführungsqualität und den beiliegenden Zeichnungen herstellen und liefern			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

04	LV	Serienmöbel		
01	Titel	Serienmöbel		
01.01	Bereich	Serienmöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	siehe Detailplanung Plannummer 50-0500 Übersichtsplan Plannummer 50-0512 Lose Möblierung-Seite 114 Plannummer 50-0515 Lose Möblierung-Seite 414 Maße Wandauflage Ecke: Länge: 66,0 cm Tiefe: 84,0 cm Stärke: 2,0 cm Gestell/Unterkonstruktion: Wandauflage segmentiert in möglichst große Einzellängen mit Bezug zum Fugenraster der Wandverkleidungen, Wandauflage im Bereich des Eckmöbels baugleich zu Bankauflagen (siehe nachfolgende Position), jedoch mit längerem Schenkel; Wandauflagen flächenbündig zur OK Polsterbänke auf Kanthölzern aufgelegt, Kanthölzer mit Wand im Bestand und den Rückseiten der Sitzbänke verschraubt, Auflagen aus 19mm Holzwerkstoff mit HPL Beschichtung und Gegenzug, alle Stirnseiten mit farbgleichem ABS Umleimer versehen (zu bemustern) Material: HPL Pfleiderer "R48042 NW Lumumba", o.glw. Angebotenes Fabrikat/Typ HPL: 			Übertrag:
		2 Stk	EP.....	GP
01.01.18	Wandauflage Eingangsbereich geflieste Vorwand Wandauflage im Eingangsbereich hinter den Bankrücken bis VK Bestandswand entsprechend der in den technischen Vorbemerkungen beschriebenen Ausführungsqualität und den beiliegenden Zeichnungen herstellen und liefern siehe Detailplanung Plannummer 50-0500 Übersichtsplan Plannummer 50-0512 Lose Möblierung-Seite 114 Plannummer 50-0515 Lose Möblierung-Seite 414 Maße Wandauflage: Länge: 765,0 cm Tiefe: 180,0 cm Stärke: 2,0 cm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

04	LV	Serienmöbel		
01	Titel	Serienmöbel		
01.01	Bereich	Serienmöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Gestell/Unterkonstruktion: Wandauflage segmentiert in möglichst große Einzellängen mit Bezug zum Fugenraster der Wandverkleidungen, Wandauflage im Bereich des Eckmöbels baugleich zu Bankauflagen (siehe nachfolgende Position), jedoch mit längerem Schenkel; Wandauflagen flächenbündig zur OK Polsterbänke auf Kanthölzern aufgelegt, Kanthölzer mit Wand im Bestand und den Rückseiten der Sitzbänke verschraubt, Auflagen aus 19mm Holzwerkstoff mit HPL Beschichtung und Gegenzug, alle Stirnseiten mit farbgleichem ABS Umleimer versehen (zu bemustern) Material: HPL Pfleiderer "R48042 NW Lumumba", o.glw. Angebotenes Fabrikat/Typ HPL: 			
		1 Stk	EP.....	GP
01.01.19	Bankauflage Hauptraum Bankauflage im Hauptraum bei den sternförmigen Sitzinseln bzw. im Eingangsbereich hinter dem runden Ekelement der Hochbank entsprechend der in den technischen Vorbemerkungen beschriebenen Ausführungsqualität und den beiliegenden Zeichnungen herstellen und liefern siehe Detailplanung Plannummer 50-0500 Übersichtsplan Plannummer 50-0512 Lose Möblierung-Seite 114 Plannummer 50-0515 Lose Möblierung-Seite 414 Maße Bankauflage: Länge: 66,0 cm Tiefe: 66,0 cm Stärke: 2,0 cm Gestell/Unterkonstruktion: Bankauflage bestehend aus einem Viertelsegment mit Innenradius entsprechend der Biegung der Sitzelemente mit Rundecke; im Hauptraum jeweils 4 spiegelsymmetrische Segmente mittels Kanthölzern flächenbündig miteinander verbunden und flächenbündig zur OK der Bankrücken auf einer geeigneten Unterkonstruktion aufgelegt,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

04	LV	Serienmöbel			
01	Titel	Serienmöbel			
01.01	Bereich	Serienmöbel			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	im Eingangsbereich Viertelkreissegment mittels Kantholz an Rückseite der Sitzbank, UK Wandverkleidung und Trennwand im nicht sichtbaren Bereich fixiert Radien und Schenkellängen der Bankauflagen entsprechend der produktionsspezifischen Maße der Eckpolsterbänke mit Rundecke Fa. Schnieder Fabrikat "Lilly 40878" Auflagen aus 19mm Holzwerkstoff mit HPL Beschichtung und Gegenzug, alle Stirnseiten mit farbgleichem ABS Umleimer versehen (zu bemustern) Material: HPL Pfleiderer "R48042 NW Lumumba", o.glw. Angebotenes Fabrikat/Typ HPL:			Übertrag:	
		10 Stk	EP.....	GP	
01.01.20	Lieferung und Montage Montage der zuvor genannten Polsterelemente und losen Möbel vor Ort inkl. Anlieferung und Transport, inkl. Mitnahme und fachgerechte Entsorgung der Verpackungsmaterialien				
		1 Stk	EP.....	GP	
Summe Bereich 01.01			Serienmöbel, Netto:		
Summe Titel 01			Serienmöbel, Netto:		
			zzgl. MwSt. (19,0 %):		
			Gesamtsumme, Brutto:		

LV-Zusammenfassung

TUMI-American Diner

04	LV	Serienmöbel		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Serienmöbel	10	
01.01	Bereich	Serienmöbel	10	

Summe LV 04 Serienmöbel

Angebotssumme, Netto: EUR

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR

Angebotssumme, Brutto: EUR